






供应商资格审查统计表

供应商名称：山东正海建设有限公司

序号	内容	检验结果
1	营业执照副本扫描件；	电子响应文件中是否从诚信库中获取：是 ✓
2	资质证书副本扫描件；	电子响应文件中是否从诚信库中获取：是 ✓
3	安全生产许可证扫描件；	电子响应文件中是否从诚信库中获取：是 ✓
4	拟派项目经理应具有贰级(含)以上注册建造师资格证，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建设工程项目的项目经理；安全负责人的安全生产考核合格证书(C证)；	电子响应文件中是否从诚信库中获取：是 ✓
5	法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证原件彩色扫描件；若法定代表人参加，需提供法定代表人的身份证明书及其身份证原件彩色扫描件；	是否提供：是 ✓
6	财务状况报告。是指提供本单位 2022 年度的财务报告扫描件或财务报表扫描件或基本开户银行出具的资信证明扫描件；	电子响应文件中是否从诚信库中获取：是 ✓
7	近半年(不少于 3 个月)依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的扫描件；	电子响应文件中是否从诚信库中获取：是 ✓
8	近半年(不少于 3 个月)依法缴纳社会保障资金的证明。指政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费清单或专用收据扫描件；	电子响应文件中是否从诚信库中获取：是 ✓
9	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及信用记录承诺。	是否提供：是 ✓
10	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同的设备技术能力证明表》，格式按附件。	是否提供：是 ✓
11	中小微企业声明函	是否提供：是 ✓
是否审查合格		合格



核验人：   

说明：本表格如果与资格条件有冲突不符合的条件，以资格条件内容为准。

尤海青

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： _____ 临清市2023年城区防汛工程 _____

投标总价（小写）： _____ 799711.05 _____

（大写）： _____ 柒拾玖万玖仟柒佰壹拾壹元零角伍分 _____

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



尤海青

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 2023年09月05日 _____

尤海青

总说明

工程名称：临清市2023年城区防汛工程

第1页 共1页



尤海青

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：临清市2023年城区防汛工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		造纸厂箱涵					
	040101002001	挖沟槽土方 1、土壤类别：不装车、三类土、包含渠道护坡 2、挖土深度：4.5m以内	m3	352.980	3.05	1076.59	
2	040303001001	混凝土垫层 1、箱涵垫层、吊下车下混凝土 2、混凝土强度等级：C15混凝土	m3	6.540	426.13	2786.89	
3	040303002001	混凝土基础 1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、嵌料（毛石）比例：箱涵基础、吊下车下混凝土	m3	18.360	472.47	8674.55	
4	040303015001	混凝土挡墙墙身 1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、泄水孔材料品种、规格：箱涵挡土墙、吊下车下混凝土	m3	28.560	478.45	13664.53	
5	040303012001	混凝土连续板 1、部位：箱涵顶、吊下车下混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	18.580	523.54	9727.37	
6	041102002001	基础模板 1、构件类型：箱涵基础木模板、木支撑	m2	12.360	82.57	1020.57	
7	041102017001	挡墙模板 1、构件类型：箱涵挡土墙木模板、木支撑 2、支模高度：2.8米	m2	142.800	119.67	17088.88	
8	041102024001	箱涵顶板模板 1、构件类型：箱涵顶板模板、木支撑 2、支模高度：2.8m	m2	58.920	134.52	7925.92	
9	040901001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类：φ14、φ16	t	9.600	5442.84	52251.26	
10	010103001001	回填方 1、密实度要求：箱涵挡土墙外侧 2、填方材料品种：C30商品砼	m3	120.000	443.89	53266.80	
11	040103001001	回填方	m3	67.150	20.17	1354.42	
本页小计						168837.78	

尤海青

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：临清市2023年城区防汛工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	040103003001	余方弃置 1、废弃料品种：挖掘机装车、外运废土 2、运距：5km	m3	352.980	25.96	9163.36	
	041107002001	排水、降水 1、机械规格型号：150污水泵降水	台班	4.000	165.09	660.36	
14	010202013001	袋土围堰	m3	20.000	329.31	6586.20	
15	040203007001	水泥混凝土 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：40cm	m2	117.130	183.27	21466.42	
		分部小计				206714.12	
		曙光路箱涵					
16	040101002002	挖沟槽土方 1、土壤类别：不装车三类土，护坡拆除 2、挖土深度：4.5m以内	m3	800.430	3.05	2441.31	
17	041001006001	拆除管道 1、材质：PE管 2、管径：DN800	m	36.000	55.10	1983.60	
18	040303001002	混凝土垫层 1、箱涵垫层、吊车下混凝土 2、混凝土强度等级：C15混凝土	m3	9.880	426.13	4210.16	
19	040303002002	混凝土基础 1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、嵌料（毛石）比例：箱涵混凝土、吊车下混凝土	m3	28.080	472.47	13266.96	
20	040303015002	混凝土挡墙墙身 1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、泄水孔材料品种、规格：箱涵挡土墙、吊车下混凝土	m3	46.800	478.45	22391.46	
21	040303012002	混凝土连续板 1、部位：箱涵顶板、吊车下混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	28.080	523.54	14701.00	
22	041102002002	基础模板 1、构件类型：箱涵基础木模板、木支撑	m2	17.760	82.57	1466.44	
本页小计						98337.27	

尤海青

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：临清市2023年城区防汛工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
23	041102017002	挡墙模板 1、构件类型：箱涵挡土墙木支撑、木模板 2、支模高度：3.0m	m2	234.000	119.67	28002.78	
24	041102024002	箱涵顶板模板 1、构件类型：箱涵顶板模板木支撑、木模板 2、支模高度：3.0m	m2	95.760	134.52	12881.64	
25	040901001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类：φ14、φ16	t	20.790	5442.84	113156.64	
26	010103001002	回填方 1、密实度要求：箱涵挡土墙周围回填 2、填方材料品种：C30商品砼	m3	110.000	443.89	48827.90	
27	040103001002	回填方	m3	370.590	20.17	7474.80	
28	040103002002	余方弃置 1、废弃料品种：挖掘机装车、外运废土、拆除护坡 2、运距：5km	m3	429.840	25.96	11158.65	
29	040203007002	水泥混凝土 1、混凝土强度等级：C30砼路面基层 2、厚度：40cm	m2	45.000	183.27	8247.15	
30	040203007003	水泥混凝土 1、混凝土强度等级：C30砼路面基层 2、厚度：40cm	m2	175.760	183.27	32211.54	
31	040501004001	塑料管 1、垫层、基础材质及厚度：使用原有管道 2、材质及规格：DN800PE	m	30.000	69.54	2086.20	
分部小计						324508.23	
银河湖管涵							
32	040101002003	挖沟槽土方 1、土壤类别：不装车三类土 2、挖土深度：4.5m以内	m3	577.410	3.05	1761.10	
33	040501001001	管道基础 1、混凝土强度等级：C15混凝土	m3	12.600	417.66	5262.52	
本页小计						271070.92	

尤海青

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临清市2023年城区防汛工程

标段：

第1页 共6页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	04010100200	挖沟槽土方	m3		0.47		2.21	2.68	0.37	3.05
	1-1-115	反铲挖掘机 (斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土	100m3	0.010	0.47		2.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	04030300100	混凝土垫层	m3		62.62	354.84		62.62	8.67	426.13
	3-3-2	垫层 混凝土垫层 混凝土	10m3	0.100	62.62	354.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	04030300200	混凝土基础	m3		81.43	379.76		81.43	11.28	472.47
	3-3-4	混凝土基础 毛石 混凝土	10m3	0.100	81.43	379.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	04030301500	混凝土挡墙墙身	m3		72.84	395.52		72.84	10.09	478.45
	3-3-63	混凝土挡墙 挡墙 墙身 混凝土	10m3	0.100	72.84	395.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	04030301200	混凝土连续板	m3		104.19	404.92		104.19	14.43	523.54
	3-3-60	混凝土板 矩形空 心连续板 混凝土	10m3	0.100	104.19	404.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	04110200200	基础模板	m2		47.27	28.68	0.06	47.33	6.56	82.57
	3-3-7	混凝土基础 胶合 板模板	10m2	0.100	47.27	28.68	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	04110201700	挡墙模板	m2		63.08	36.57	9.91	72.99	10.11	119.67
	3-3-65	混凝土挡墙 挡墙 墙身 胶合板模板	10m2	0.100	63.08	36.57	9.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	04110202400	箱涵顶板模板	m2		62.71	10.32	46.38	109.09	15.11	134.52
	3-6-12	箱涵制作 顶板 模板	10m2	0.100	62.71	10.32	46.38			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	04090100100	现浇构件钢筋	t		926.29	4335.64	46.22	972.51	134.69	5442.84

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】



尤海青

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临清市2023年城区防汛工程

标段：

第2页 共6页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	1-2-8	带肋钢筋制作、安装 带肋钢筋直径 18mm以内	t	1.000	926.29	4335.64	46.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
	010103001001	回填方	m3		39.95	397.80	0.53	40.48	5.61	443.89
	1-1-330	沟槽、基坑回填水泥混凝土	100m3	0.010	39.95	397.80	0.53			
	Z13000153~1	C30混凝土	m3	1.020		397.80				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	040103001001	回填方	m3		15.69		2.02	17.71	2.46	20.17
	1-1-226	填土夯实 机械槽、坑	100m3	0.010	15.69		2.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	040103002001	余方弃置	m3		0.47	0.08	22.26	22.73	3.15	25.96
	1-1-320+[1-1-321]*4	自卸汽车运石碴 载重12t以内 运距 5km以内	100m3	0.010		0.08	19.41			
	1-1-310	装载机装石碴 装载机斗容量1.5 m3	100m3	0.010	0.47		2.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	041107002001	排水、降水	台班		28.08		116.92	145.00	20.09	165.09
	1-4-156	明排水 Φ100污水泵	台班	1.000	28.08		116.92			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010202013001	袋土围堰	m3		212.10	77.86	8.76	220.86	30.59	329.31
	2-2-9	袋土围堰	10m3	0.100	212.10	77.86	8.76			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	040203007001	水泥混凝土	m2		19.53	161.04		19.53	2.70	183.27
	2-3-79+[2-3-80]*20	预拌混凝土 厚度40cm	100m2	0.010	19.53	161.04				
	Z80000021~3	C30混凝土	m3	0.408		159.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	040101002002	挖沟槽土方	m3		0.47		2.21	2.68	0.37	3.05
	1-1-115	反铲挖掘机 (斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土	100m3	0.010	0.47		2.21			



尤海青

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临清市2023年城区防汛工程

标段：

第3页 共6页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
17	041001006001	拆除管道	m		30.10	1.51	16.97	47.07	6.52	55.10
	1-3-55	拆除PE管道 机械拆除 管径 φ800mm以内	100m	0.010	30.10	1.51	16.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	040303001002	混凝土垫层	m3		62.62	354.84		62.62	8.67	426.13
	3-3-2	垫层 混凝土垫层 混凝土	10m3	0.100	62.62	354.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	040303002002	混凝土基础	m3		81.43	379.76		81.43	11.28	472.47
	3-3-4	混凝土基础 毛石混凝土	10m3	0.100	81.43	379.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	040303015002	混凝土挡墙墙身	m3		72.84	395.52		72.84	10.09	478.45
	3-3-63	混凝土挡墙 挡墙墙身 混凝土	10m3	0.100	72.84	395.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	040303012002	混凝土连续板	m3		104.19	404.92		104.19	14.43	523.54
	3-3-60	混凝土板 矩形空心连续板 混凝土	10m3	0.100	104.19	404.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	041102002002	基础模板	m2		47.27	28.68	0.06	47.33	6.56	82.57
	3-3-7	混凝土基础 胶合板模板	10m2	0.100	47.27	28.68	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	041102017002	挡墙模板	m2		63.08	36.57	9.91	72.99	10.11	119.67
	3-3-65	混凝土挡墙 挡墙墙身 胶合板模板	10m2	0.100	63.08	36.57	9.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	041102024002	箱涵顶板模板	m2		62.71	10.32	46.38	109.09	15.11	134.52
	3-6-12	箱涵制作 顶板模板	10m2	0.100	62.71	10.32	46.38			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	040901001002	现浇构件钢筋	t		926.29	4335.64	46.22	972.51	134.69	5442.84



允海青

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临清市2023年城区防汛工程

标段：

第4页 共6页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	1-1-330	带肋钢筋制作、安装 带肋钢筋直径 18mm以内	t	1.000	926.29	4335.64	46.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
	010103001002	回填方	m3		39.95	397.80	0.53	40.48	5.61	443.89
	1-1-330	沟槽、基坑回填水泥混凝土	100m3	0.010	39.95	397.80	0.53			
	Z13000153~1	C30混凝土	m3	1.020		397.80				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	040103001002	回填方	m3		15.69		2.02	17.71	2.46	20.17
	1-1-226	填土夯实 机械槽、坑	100m3	0.010	15.69		2.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
28	040103002002	余方弃置	m3		0.47	0.08	22.26	22.73	3.15	25.96
	1-1-320+[1-1-321]*4	自卸汽车运石碴 载重12t以内 运距 5km以内	100m3	0.010		0.08	19.41			
	1-1-310	装载机装石碴 装载机斗容量1.5 m3	100m3	0.010	0.47		2.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	040203007002	水泥混凝土	m2		19.53	161.04		19.53	2.70	183.27
	2-3-79+[2-3-80]*20	预拌混凝土 厚度 40cm	100m2	0.010	19.53	161.04				
	Z80000021~3	C30混凝土	m3	0.408		159.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	040203007003	水泥混凝土	m2		19.53	161.04		19.53	2.70	183.27
	2-3-79+[2-3-80]*20	预拌混凝土 厚度 40cm	100m2	0.010	19.53	161.04				
	Z80000021~3	C30混凝土	m3	0.408		159.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	040501004001	塑料管	m		45.28	0.22	15.60	60.88	8.44	69.54
	7-1-270	塑料管(热熔连接) 公称外径 630 mm以内	10m	0.100	45.28	0.22	15.60			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	040101002003	挖沟槽土方	m3		0.47		2.21	2.68	0.37	3.05

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】



尤海青

工程量清单综合单价分析表


工程名称：临清市2023年城区防汛工程

标段：

第5页 共6页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	1-1-115	反铲挖掘机 (斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土	100m3	0.010	0.47		2.21			
		材料费中：暂估价合计	元							
	040501001001	管道基础	m3		67.39	340.93		67.39	9.34	417.66
	6-1-11	垫层 混凝土	10m3	0.100	67.39	340.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	040501001002	混凝土管	m		71.88	1616.00	100.69	172.57	23.91	1812.48
	6-2-65	承插式混凝土管道铺设 人机配合 下管 管径2000mm 以内	100m	0.010	71.88	1616.00	100.69			
	Z17000325_9~1	钢筋混凝土管	m	1.010		1616.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	040501001003	混凝土管座	m3		176.09	424.80		176.09	24.38	625.27
	6-1-65	现浇混凝土管座	10m3	0.100	176.09	424.80				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010103001003	回填方	m3		39.95	397.80	0.53	40.48	5.61	443.89
	1-1-330	沟槽、基坑回填 水泥混凝土	100m3	0.010	39.95	397.80	0.53			
	Z13000153~1	C30混凝土	m3	1.020		397.80				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	040103001003	回填方	m3		15.69		2.02	17.71	2.46	20.17
	1-1-226	填土夯实 机械 槽、坑	100m3	0.010	15.69		2.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	040103002003	余方弃置	m3		0.47	0.08	22.26	22.73	3.15	25.96
	1-1-320+[1-1-321]*4	自卸汽车运石碴 载重12t以内 运 距 5km以内	100m3	0.010		0.08	19.41			
	1-1-310	装载机装石碴 装载机斗容量1.5 m3	100m3	0.010	0.47		2.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	041107002003	排水、降水	台班		28.08		116.92	145.00	20.09	165.09

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】



尤海青

工料机汇总表

工程名称：临清市2023年城区防汛工程

标段：

第1页 共2页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税) 小计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税) 小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	66.280	128.00	8483.84	128.00	8483.84		
2	00010010	综合工日(市政)	工日	1061.105	117.00	124149.25	117.00	124149.25		
3	01010043	钢筋HRB400≤Φ18	t	32.687	4170.00	136305.83	4712.10	154025.59	13.00	
4	01030055	镀锌低碳钢丝 Φ0.7	kg	199.982	6.26	1251.89	7.07	1413.87	13.00	
5	02090013	塑料薄膜	m ²	326.674	1.86	607.61	2.10	686.01	13.00	
6	02270025	破布	kg	0.747	6.74	5.03	7.62	5.69	13.00	
7	02270031	无纺土工布	m ²	32.535	7.96	258.98	9.00	292.81	13.00	
8	02330005	草袋	m ²	491.516	4.81	2364.19	5.43	2668.93	13.00	
9	03130143	低碳钢焊条(综合)	kg	88.654	7.96	705.69	9.00	797.89	13.00	
10	03150139	圆钉	kg	20.583	5.58	114.85	6.30	129.67	13.00	
11	03150905	铁件(综合)	kg	182.037	4.78	870.14	5.40	983.00	13.00	
12	04090047	黏土	m ³	37.440	20.04	750.30	20.64	772.76	3.00	
13	04110027	毛石(综合)	m ³	11.285	174.76	1972.15	180.00	2031.29	3.00	
14	05030003	板方材	m ³	4.621	1736.28	8023.70	1962.00	9066.79	13.00	
15	05330005	竹胶板	m ²	147.674	42.92	6338.15	48.50	7162.17	13.00	
16	13350057	模板嵌缝料	kg	28.080	1.81	50.82	2.04	57.28	13.00	
17	14330011	三氯乙烯	kg	0.198	6.34	1.26	7.16	1.42	13.00	
18	14350083	脱模剂	kg	65.933	2.37	156.26	2.68	176.70	13.00	
19	14390001	氧气	m ³	4.903	5.35	26.23	5.83	28.59	9.00	
20	14390003	乙炔气	m ³	1.962	14.29	28.04	15.58	30.57	9.00	
21	29210045	钢模板连接件	kg	36.350	3.89	141.40	4.40	159.94	13.00	
22	33010025	钢支撑	kg	81.207	5.04	409.28	5.70	462.88	13.00	
23	34110003	水	m ³	123.118	6.36	783.03	6.55	806.42	3.00	
24	34110009	电	kW·h	226.554	0.80	181.24	0.90	203.90	13.00	
25	35010013	钢模板	kg	46.007	4.87	224.05	5.50	253.04	13.00	
26	35010021	组合钢模板	kg	91.261	5.88	536.62	6.65	606.89	13.00	
27	80210043	预拌混凝土 C15	m ³	12.726	330.00	4199.58	339.90	4325.57	3.00	
28	80210055	预拌混凝土 C30	m ³	71.299	390.00	27806.66	401.70	28640.86	3.00	
29	80210055 ~1	预拌混凝土 C30	m ³	123.240	390.00	48063.68	401.70	49505.59	3.00	
30	80210069	混凝土 C15	m ³	16.584	350.00	5804.47	360.50	5978.60	3.00	
31	Z1300015 3~1	C30混凝土	m ³	326.400	390.00	127296.00	401.70	131114.88	3.00	
32	Z 17000325 _9~1	钢筋混凝土管 DN2000	m	18.180	1600.00	29088.00	1808.00	32869.44	13.00	



青尤海

工料机汇总表

工程名称：临清市2023年城区防汛工程

标段：

第2页 共2页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税) 小计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税) 小计	税率	备注
33	Z8000002 1~3	C30混凝土	m3	174.579	390.00	68085. 86	401.70	70128. 43	3.00	
34	99010104 5	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.329	834.41	274.40	890.68	292.91	6.74	
35	99010603 0	履带式单斗 液压挖掘 机 斗容量1m3	台班	3.271	1086.48	3554.1 5	1183.08	3870.1 5	8.89	
36	99011003 0	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	4.896	606.82	2970.9 8	659.49	3228.8 5	8.68	
37	99012301 0	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	61.014	28.30	1726.6 9	30.70	1873.1 3	8.48	
38	99030201 5	履带式起重机 提升质 量15t	台班	15.086	720.11	10863. 49	773.58	11670. 13	7.42	
39	99030400 4	汽车式起重机 提升质 量8t	台班	0.111	724.50	80.42	770.89	85.57	6.40	
40	99030401 6	汽车式起重机 提升质 量16t	台班	0.666	917.40	610.99	986.36	656.92	7.52	
41	99030404 0	汽车式起重机 提升质 量50t	台班	0.722	2436.73	1759.2 7	2679.97	1934.8 8	9.98	
42	99040103 0	载重汽车 装载质量8t	台班	0.066	475.14	31.36	511.99	33.79	7.76	
43	99040104 5	载重汽车 装载质量15t	台班	0.072	737.55	53.24	810.15	58.48	9.84	
44	99040203 5	自卸汽车 装载质量12t	台班	24.469	819.13	20043. 69	882.24	21587. 96	7.70	
45	99040902 0	洒水车 罐容量4000L	台班	0.501	439.07	220.01	472.99	237.01	7.73	
46	99070201 0	钢筋切断机 直径40mm	台班	3.093	45.10	139.51	49.26	152.38	9.22	
47	99070301 0	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	10.077	27.15	273.60	29.24	294.66	7.70	
48	99070601 0	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.649	28.23	46.55	30.97	51.06	9.71	
49	99080502 0	污水泵 出口直径100mm	台班	8.000	116.92	935.36	130.37	1042.9 6	11.50	
50	99090404 0	直流弧焊机 容量32kV.A	台班	10.524	99.03	1042.1 6	109.44	1151.7 1	10.51	
51	99091153 0	全自动 热熔对接焊机 直径630mm	台班	2.361	150.86	356.18	166.76	393.72	10.54	
52	99091901 0	电焊条烘干箱 容量45×35×45cm3	台班	1.052	17.83	18.76	19.09	20.09	7.07	
53	99121432 5	驳船 50t	台班	0.804	398.84	320.67	403.24	324.20	1.09	
		合计				650405 .55		686981 .12		
		其中：人工费合计				132633 .09		132633 .09		
		材料费合计				472450 .99		505387 .47		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				45321. 47		48960. 55		

尤海青

五、小微企业证明

附件：监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位报价说明表

序号	货物(服务、工程)名称	型号/规格/工程服务类项目不需填写)	制造厂名称	数量	单价	监狱企业	小型、微型企业单位	残疾人福利性单位报价
						合计	合计	合计
1	临清市 2023 年城区防汛工程	/	山东正润建工有限公司	1	799711.05 元		799711.05 元	
2								
小型、微型企业、监狱、残疾人福利性单位提供服务报价总计							799711.05 元	

附注：

- 1、填入的小型、微型企业报价必须是该企业制造(货物)、承建(工程)、承接(服务)。
- 2、填入的监狱企业报价、残疾人福利性单位报价内容须是该企业制造生产且使用该企业商号或者注册商标的产品(或代理的其它监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品)。
- 3、填写本表的监狱企业应当在响应文件(响应文件中)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件彩色扫描件加盖公章。代理监狱企业生产产品的，须提供所代理企业的监狱企业证明。
- 4、填写本表的小型 and 微型企业应当出具《中小企业声明函》。
- 5、填写本表的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明》。代理残疾人福利性单位企业生产产品的应当提供所代理企业的残疾人福利性单位声明。
- 6、不填报本表，不需提供《监狱企业证明文件》、《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，但评审时不享受政府采购政策的价格折扣或价格加分。



青海

中小企业声明函

本公司山东正润建工有限公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司山东正润建工有限公司(联合体)参加临清市综合行政执法局(单位名称)的临清市2023年城区防汛工程(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 临清市2023年城区防汛工程(标的名称),属于建筑业(建筑业);承建(承接)企业为山东正润建工有限公司(企业名称),从业人员45人,营业收入为9913.742510万元,资产总额为4497.859502万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(建筑业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):山东正润建工有限公司

日期:2023年3月8日

1.: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。



尤海青

聊城市工业和信息化局文件



聊工信发〔2019〕82号

关于中小企业划型工作有关事项的通知

各县（市、区）工信局，各相关企业：

为贯彻落实国家、省、市推进“放管服”改革、优化营商环境等文件精神，切实减轻企业负担，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）等文件规定，现就中小企业划型工作的有关事项通知如下：

一、我市行政辖区内依法成立的企业，均可按照《关于

青尤印海 印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划型标准，根据企业资产总额、营业收入、从业人员等指标自主划分类型。

二、中小企业在参加招投标、争取优惠政策、申报名牌产品、申请驰名商标、获取资质资格等事项时，需要提供中小企业认定材料的，企业可采取自我声明类型并提供相关证明材料的做法予以自行证明类型。企业对自行声明类型的准确性和证明类型材料的真实性负责，并承担相应法律责任。

三、除法律、法规和国家政策有明确规定的情形外，自本通知下发之日起，我市中小企业主管部门不再为中小企业提供类型划分的证明材料或认定材料。已出具的中小企业认定材料在有效期内仍然有效。

四、即日起，原聊民经发[2018]27号文件自动废止。

聊城市工业和信息化局
2019年7月31日



尤海青



尤海青

全国个体私营经济信息网 (小微企业名录)



首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称: 山东正润建工有限公司

[\[新质生产力公司\(首个人投资控股\)\]](#)

统一社会信用代码/注册号	91371502493044465J	注册资本:	2000万人民币
登记机关	聊城市经济技术开发区市场监督管理局	所属行业	建筑业
成立日期	2014年03月13日	其他未列明建筑业	

享受扶持政策信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息 | 企业信息 | 更多信息

企业未被列入严重违法失信企业

版权所有: 国家市场监督管理总局
 技术支持电话: 010-88650856
 技术咨询: 微信搜索“你呼我应”公众号, 关注后进行咨询。
 地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820





光海青

全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)



我要学知识

我要查小微企业 (含个体工商户)

我要查政策

首页

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称: 山东正润建工有限公司 有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码/注册号	91371502493044465J	注册资本:	2000万人民币
登记机关	聊城市经济技术开发区市场监督管理局	所属行业	建筑业
成立日期	2014年03月13日	其他未列明建筑业	

享受扶持政策信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息 | 企业黑名单信息 | 更多信息

企业未被列入黑名单企业

版权所有: 国家市场监督管理总局
 技术支持电话: 010-88650856
 技术咨询: 微信搜索"你呼我应"公众号, 关注后进行咨询。
 地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820



山东省政府采购评审劳务报酬支付表

填表时间： 2023年9月8日

项目编号	SDGP371581000202302000180	项目名称	临清市 2023 年城区防汛工程				分包数量	一个		
采购人	临清市综合行政执法局				采购代理机构	山东鹏程招标有限公司				
预算金额	80 万元	中标成交金额	794711.05 元		评审地点	临清市公共资源交易中心四楼第四评标室				
评审时间	2023 年 9 月 8 日 14 时 30 分至 2023 年 9 月 8 日 16 时 30 分									
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	评审劳务报酬(元)	误工费(元)	住宿费(元)	城市间交通费(元)	扣减(元)	支付金额	评审专家确认签字	备注	
[REDACTED]	[REDACTED]	400			200		600	[Signature]		
[REDACTED]	[REDACTED]	400			200		600	[Signature]		
[REDACTED]	[REDACTED]	400			200		600	[Signature]		
合计									元	
采购人代表:		采购代理机构项目负责人: <u>孙从佳</u>			采购代理机构(加盖公章)					

