

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：小学教学楼电气改造工程

标段：

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030404017001	配电箱 1、名称：总配电箱 2、型号：APZ-XZ 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
2	030404017002	配电箱 1、名称：一层空调 配电箱 2、型号：1AP1 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
3	030404017003	配电箱 1、名称：一~四层空 调配电箱 2、型号： 1AP3/2AP3/3AP3/4A P3 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	4.000		
4	030404017004	配电箱 1、名称：二~四层空 调配电箱 2、型号： 2AP1/3AP1/4AP1 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	3.000		
5	030404017005	配电箱 1、名称：二~四层空 调配电箱 2、型号：2AP2/4AP2 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	2.000		
6	030404017006	配电箱 1、名称：三层空调 配电箱 2、型号：3AP2 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
7	030404017007	配电箱 1、名称：三相空调 控制箱 2、型号：APKT	台	53.000		
8	030411005001	接线箱 1、名称：T接箱	个	6.000		
9	030904008001	模块 1、名称：输入输出 模块	个(台)	11.000		
10	030411003001	桥架 1、名称：动力桥架 2、规格：200*100	m	16.430		
11	030413001001	铁构件 1、名称：桥架支撑	kg	9.420		
本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：小学教学楼电气改造工程

标段：

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
12	030411001001	配管 1、名称：钢管 2、材质、规格： IDG16	m	30.600		
13	030411001002	配管 1、名称：钢管 2、材质、规格： IDG20	m	748.730		
14	030411001003	配管 1、名称：钢管 2、材质、规格： IDG25	m	3.000		
15	030411001004	配管 1、名称：钢管 2、材质、规格： SC150	m	4.280		
16	030408003001	电缆保护管 1、名称：钢管（顶管） 2、材质、规格： SC150 3、敷设方式：埋地	m	156.000		
17	030411004001	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： WDZ-GYJS(F)2.5 3、配线形式：穿管	m	3842.650		
18	030411004002	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： NHRVS-2*1.0 3、配线形式：穿管	m	27.800		
19	030411004003	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： NHRVS-2*1.5 3、配线形式：穿管	m	27.800		
20	030411004004	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： ZRRVS-2*1.5 3、配线形式：穿管	m	30.200		
21	030411004005	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： NHRV-4*1.0 3、配线形式：穿管	m	3.600		
22	030408001001	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格： WDZ- GYJSYJ(F)4*185 3、敷设方式：穿	m	164.290		
本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：小学教学楼电气改造工程

标段：

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
23	030411004006	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： WDZ-GYJS(F)2.5 3、配线形式：桥架 敷设	m	6330.750		
24	030408001002	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格： WDZ-GYJSYJ(F)- 5*10 敷设方式：架	m	3.510		
25	030408001003	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格： WDZ-GYJSYJ(F)- 5*16 敷设方式：架	m	77.710		
26	030408001004	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格： WDZ-GYJSYJ(F)- 4*35+1*16 3、敷设方式、部 位：桥架中敷设	m	9.840		
27	030408001005	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格： WDZ-GYJSYJ(F)- 4*50+1*25 3、敷设方式、部 位：桥架中敷设	m	67.650		
28	030408001006	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格： WDZ-GYJSYJ(F)- 4x70+1x35 敷设方式：架	m	98.780		
29	030408006001	电力电缆头 1、规格、型号：	个	1.000		
30	030408006002	电力电缆头 1、规格、型号：	个	4.000		
31	030408006003	电力电缆头 1、规格、型号： 4*35+1*16	个	3.000		
32	030408006004	电力电缆头 1、规格、型号： 4*50+1*25	个	5.000		
33	030408006005	电力电缆头 1、规格、型号： 4*70+1*35	个	1.000		
本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：初中教学楼电气改造工程

标段：

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030404017001	配电箱 1、名称：总配电箱 2、型号：APZ-XZ 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
2	030404017002	配电箱 1、名称：一层空调 配电箱 2、型号：1AP1 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
3	030404017003	配电箱 1、名称：一层空调 配电箱 2、型号：1AP1 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
4	030404017004	配电箱 1、名称：二层空调 配电箱 2、型号：2AP1 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
5	030404017005	配电箱 1、名称：二层空调 配电箱 2、型号：2AP2 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
6	030404017008	配电箱 1、名称：三层空调 配电箱 2、型号：3AP1 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
7	030404017006	配电箱 1、名称：三层空调 配电箱 2、型号：3AP2 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
8	030404017009	配电箱 1、名称：四层空调 配电箱 2、型号：4AP1 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
9	030404017010	配电箱 1、名称：四层空调 配电箱 2、型号：4AP2 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：初中教学楼电气改造工程

标段：

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
10	030404017011	配电箱 1、名称：五层空调 配电箱 2、型号：5AP2 3、安装方式：距地 1.6m明装	台	1.000		
11	030404017007	配电箱 1、名称：三相空调 控制箱 2、型号：APKT	台	67.000		
12	030411005001	接线箱 1、名称：T接箱	个	5.000		
13	030904008001	模块 1、名称：输入输出 模块	个(台)	9.000		
14	030411001001	配管 1、名称：钢管 2、材质、规格： IDG16	m	30.600		
15	030411001002	配管 1、名称：钢管 2、材质、规格： IDG20	m	897.220		
16	030411001003	配管 1、名称：钢管 2、材质、规格： IDG25	m	3.000		
17	030411001004	配管 1、名称：钢管 2、材质、规格： SC150	m	8.770		
18	030408003001	电缆保护管 1、名称：钢管（顶 管） 2、材质、规格： SC150 2、敷设方式：埋地	m	87.000		
19	030411004001	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： WDZ-GYJS(F)2.5 3、配线形式：穿管	m	4609.100		
20	030411004002	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： NHRVS-2*1.0 3、配线形式：穿管	m	27.800		
21	030411004003	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： NHRVS-2*1.5 3、配线形式：穿管	m	27.800		
本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：初中教学楼电气改造工程

标段：

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
22	030411004004	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： ZRRVS-2*1.5 3、配线形式：穿管	m	30.200		
23	030411004005	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： NHRV-4*1.0 3、配线形式：穿管	m	3.600		
24	030408001001	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格： WDZ- GYJSYJ(F)4*240 3、敷设方式：穿	m	110.050		
25	030411004006	配线 1、名称：电线 2、型号、规格： WDZ-GYJS(F)2.5 3、配线形式：桥架 内敷设	m	9625.300		
26	030408001003	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格： WDZ-GYJSYJ(F)- 5*16 3、敷设方式：穿	m	6.830		
27	030408001007	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格： WDZ-GYJSYJ(F)- 4*25+1*16 3、敷设方式、部 位：桥架内敷设	m	6.930		
28	030408001004	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格： WDZ-GYJSYJ(F)- 4*35+1*16 3、敷设方式、部 位：桥架内敷设	m	53.910		
29	030408001006	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格： WDZ-GYJSYJ(F)- 4x70+1x35 3、敷设方式：穿	m	10.510		
本页小计						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：餐厅、风雨操场报告厅综合楼电气改造工程 标段：

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030404017001	配电箱 1、名称：落地式动力配电箱 2、型号：APZ 3、安装方式：承台 0.5m安装	台	1.000		
2	030404017002	配电箱 1、名称：循环泵控制箱 2、型号：APXHB 3、安装方式：承台 0.5m安装	台	1.000		
3	030411003001	桥架 1、名称：室外防水动力桥架 2、规格：200*100	m	23.570		
4	030411003002	桥架 1、名称：动力桥架 2、规格：200*150	m	70.000		
5	030413001001	铁构件 1、名称：桥架支撑	kg	78.600		
6	030411001003	配管 1、名称：钢管 2、材质、规格：	m	3.240		
7	030408003001	电缆保护管 1、名称：钢管 2、材质、规格：SC150 3、敷设方式：埋地	m	3.600		
8	030408001001	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格：WDZ-GYJSYJ(F)5*6 3、敷设方式、部位：穿管	m	3.320		
9	030411004006	配线 1、名称：电线 2、型号、规格：WDZ-BYJ2.5 3、配线形式：桥架中敷设	m	49.080		
10	030408001002	电力电缆 1、名称：电缆 2、型号、规格：WDZ-GYJSYJ(F)5*6 3、敷设方式：穿管	m	28.460		
本页小计						

