

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：_____朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程_____

投标总价（小写）：_____667204.94_____

（大写）：_____陆拾陆万柒仟贰佰零肆元玖角肆分_____


投 标 人：_____

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）



白光

编 制 人：_____

（造价人员签字盖专用章）



赵小平

编 制 时 间：_____2024年01月15日_____

单位工程投标报价汇总表

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	544088.30	
1.1	破除及回填	129373.83	
1.2	污水工程	414714.47	
2	措施项目费	24236.87	
2.1	措施项目清单与计价表(一)	5030.22	
2.2	措施项目清单与计价表(二)	19206.65	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	43789.45	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	55090.32	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		667204.94	

分部分项工程量清单与计价表							
工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程				标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程		第2页 共4页	
序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7	040103001003	回填方 1. 填方部位：沟槽内回填 2. 填方材料品种：中砂、粗砂 3. 密实度：85%-90% 4 . 厚度：100mm	m3	6.72	280.35	1883.95	
8	040103001002	回填方 1. 填方部位：沟槽内回填 2. 填方材料品种：碎石 3 . 填方粒径要求：5~40mm 4. 密实度：85%-90% 5. 回填厚度：100mm	m3	6.4	276.77	1771.33	
9	041001001001	拆除路面 1. 现状混凝土路面拆除 2. 180mm厚C20混凝土 3. 150mm厚3:7灰土	m2	192	36.03	6917.76	
10	040203007001	水泥混凝土 1. 180mm厚C20混凝土 2. 150mm厚3:7灰土 3. 素土夯实(压实系数≥0.93)	m2	268	126.28	33843.04	
11	040103002001	外运 1. 垃圾清理及外运 2. 运距：暂按10km考虑，据实结算	m3	81	25.04	2028.24	
		分部小计				129373.83	
		污水工程					
12	040501004001	塑料管 1. 规格及材质： DN1000mm(HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度SN10) 2. 接口方式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：含闭水试验	m	32	948.76	30360.32	
本页小计						76804.64	

标段：朱老庄镇污水处理厂配
套管网连接工程

分部分项工程量清单与计价表							
工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程				标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程		第2页 共4页	
序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7	040103001003	回填方 1. 填方部位：沟槽内回填 2. 填方材料品种：中砂、粗砂 3. 密实度：85%-90% 4 . 厚度：100mm	m3	6.72	280.35	1883.95	
8	040103001002	回填方 1. 填方部位：沟槽内回填 2. 填方材料品种：碎石 3 . 填方粒径要求：5~40mm 4. 密实度：85%-90% 5. 回填厚度：100mm	m3	6.4	276.77	1771.33	
9	041001001001	拆除路面 1. 现状混凝土路面拆除 2. 180mm厚C20混凝土 3. 150mm厚3:7灰土	m2	192	36.03	6917.76	
10	040203007001	水泥混凝土 1. 180mm厚C20混凝土 2. 150mm厚3:7灰土 3. 素土夯实(压实系数≥0.93)	m2	268	126.28	33843.04	
11	040103002001	外运 1. 垃圾清理及外运 2. 运距：暂按10km考虑，据实结算	m3	81	25.04	2028.24	
		分部小计				129373.83	
		污水工程					
12	040501004001	塑料管 1. 规格及材质： DN1000mm(HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度SN10) 2. 接口方式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：含闭水试验	m	32	948.76	30360.32	
本页小计						76804.64	

分部分项工程量清单与计价表							
工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程				标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程		第2页 共4页	
序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7	040103001003	回填方 1. 填方部位：沟槽内回填 2. 填方材料品种：中砂、粗砂 3. 密实度：85%-90% 4 . 厚度：100mm	m3	6.72	280.35	1883.95	
8	040103001002	回填方 1. 填方部位：沟槽内回填 2. 填方材料品种：碎石 3 . 填方粒径要求：5~40mm 4. 密实度：85%-90% 5. 回填厚度：100mm	m3	6.4	276.77	1771.33	
9	041001001001	拆除路面 1. 现状混凝土路面拆除 2. 180mm厚C20混凝土 3. 150mm厚3:7灰土	m2	192	36.03	6917.76	
10	040203007001	水泥混凝土 1. 180mm厚C20混凝土 2. 150mm厚3:7灰土 3. 素土夯实(压实系数≥0.93)	m2	268	126.28	33843.04	
11	040103002001	外运 1. 垃圾清理及外运 2. 运距：暂按10km考虑，据实结算	m3	81	25.04	2028.24	
		分部小计				129373.83	
		污水工程					
12	040501004001	塑料管 1. 规格及材质： DN1000mm(HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度SN10) 2. 接口方式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：含闭水试验	m	32	948.76	30360.32	
本页小计						76804.64	

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程					标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程		第3页 共4页	
序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)			
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
13	040501001001	混凝土管 混凝土管 1. 规格：D1000mm(Ⅲ级钢筋混凝土管), 抗渗等级 P8 2. 管道检验及试验要求：含闭水试验 3. 管道外侧采用环氧沥青漆(双组分，常温固化型)防腐，喷涂 2 道，第一道系渗透漆，厚度 50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度 150um(干膜厚度)	m	7	1969.68	13787.76		
14	040501012001	顶管 1. 管道材质及规格：D1000mm(Ⅲ级钢筋混凝土管), 抗渗等级P8(钢承口连接，做法详见图纸设计) 2. 管道外侧采用环氧沥青漆(双组分，常温固化型)防腐，喷涂2道，第一道系渗透漆，厚度50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度150um(干膜厚度) 3. 管道内侧采用GH101型黑陶防腐，喷涂2道，第一道系渗透漆，厚度50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度200um(干膜厚度) 4. 管道内侧采用 GH101 型黑陶防腐，喷涂 2道，第一道系渗透漆，厚度 50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度 200 um(干膜厚度)	m	87	2733.17	237785.79		
15	040501010001	顶(夯)管工作坑 1. 含基坑开挖，土方外运等	座	1	4176.74	4176.74		
本页小计						255750.29		

标段：朱老庄镇污水处理厂配
套管网连接工程

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程					标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程		第3页 共4页	
序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)			
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
13	040501001001	混凝土管 混凝土管 1. 规格：D1000mm(Ⅲ级钢筋混凝土管), 抗渗等级 P8 2. 管道检验及试验要求：含闭水试验 3. 管道外侧采用环氧沥青漆(双组分，常温固化型)防腐，喷涂 2 道，第一道系渗透漆，厚度 50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度 150um(干膜厚度)	m	7	1969.68	13787.76		
14	040501012001	顶管 1. 管道材质及规格：D1000mm(Ⅲ级钢筋混凝土管), 抗渗等级P8(钢承口连接，做法详见图纸设计) 2. 管道外侧采用环氧沥青漆(双组分，常温固化型)防腐，喷涂2道，第一道系渗透漆，厚度50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度150um(干膜厚度) 3. 管道内侧采用GH101型黑陶防腐，喷涂2道，第一道系渗透漆，厚度50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度200um(干膜厚度) 4. 管道内侧采用 GH101 型黑陶防腐，喷涂 2道，第一道系渗透漆，厚度 50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度 200 um(干膜厚度)	m	87	2733.17	237785.79		
15	040501010001	顶(夯)管工作坑 1. 含基坑开挖，土方外运等	座	1	4176.74	4176.74		
本页小计						255750.29		

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程				标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程		第3页 共4页	
序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
13	040501001001	混凝土管 混凝土管 1. 规格：D1000mm(Ⅲ级钢筋混凝土管), 抗渗等级 P8 2. 管道检验及试验要求：含闭水试验 3. 管道外侧采用环氧沥青漆(双组分，常温固化型)防腐，喷涂 2 道，第一道系渗透漆，厚度 50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度 150um(干膜厚度)	m	7	1969.68	13787.76	
14	040501012001	顶管 1. 管道材质及规格：D1000mm(Ⅲ级钢筋混凝土管), 抗渗等级P8(钢承口连接，做法详见图纸设计) 2. 管道外侧采用环氧沥青漆(双组分，常温固化型)防腐，喷涂2道，第一道系渗透漆，厚度50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度150um(干膜厚度) 3. 管道内侧采用GH101型黑陶防腐，喷涂2道，第一道系渗透漆，厚度50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度200um(干膜厚度) 4. 管道内侧采用 GH101 型黑陶防腐，喷涂 2道，第一道系渗透漆，厚度 50um(干膜厚度)；第二道系面漆，厚度 200 um(干膜厚度)	m	87	2733.17	237785.79	
15	040501010001	顶(夯)管工作坑 1. 含基坑开挖，土方外运等	座	1	4176.74	4176.74	
本页小计						255750.29	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	04010100300	挖基坑土方	m3		10.24	0.08	22.72	32.96	6.59	39.63
	1-1-171+[1-1-172]*9	自卸汽车载重6t以内运距 10km以内	100m3	0.010		0.08	20.60			
	1-2-39	挖掘机挖一般土方普通土	10m3	0.100	10.24		2.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	04010300100	回填方	m3		5.85	18.00	2.02	7.87	1.58	27.45
	1-1-226	填土夯实 机械 槽、坑	100m3	0.010	5.85	18.00	2.02			
	ZC0003	土方	m3	1.000		18.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	04010300100	回填方	m3		39.95	357.00	0.53	40.48	8.10	405.58
	1-1-330	沟槽、基坑回填水泥稳定混合料	100m3	0.010	39.95	357.00	0.53			
	Z13000153~1	水泥土(水泥掺量6%)	m3	1.020		357.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	04010100200	挖沟槽土方	m3		10.24	0.08	22.72	32.96	6.59	39.63
	1-1-171+[1-1-172]*9	自卸汽车载重6t以内运距 10km以内	100m3	0.010		0.08	20.60			
	1-2-39	挖掘机挖一般土方普通土	10m3	0.100	10.24		2.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	04010300100	回填方	m3		5.85	18.00	2.02	7.87	1.58	27.45
	1-1-226	填土夯实 机械 槽、坑	100m3	0.010	5.85	18.00	2.02			
	ZC0003	土方	m3	1.000		18.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	04010300100	回填方	m3		17.55	258.50	0.66	18.21	3.64	280.35
	1-1-324	沟槽、基坑回填天然砂	100m3	0.010	17.55	258.50	0.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	04010300100	回填方	m3		17.55	258.50	0.66	18.21	3.64	280.35
	1-1-324	沟槽、基坑回填天然砂	100m3	0.010	17.55	258.50	0.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	04010300100	回填方	m3		12.80	239.74	18.06	30.86	6.17	276.77
	2-1-6	碎石垫层(机械碾压)	10m3	0.100	12.80	239.74	18.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	04100100100	拆除路面	m2		25.47	0.19	4.40	29.87	5.97	36.03

工程量清单综合单价分析表

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	1-3-3+[1-3-4]*5	拆除沥青柏油类路面 小型机械拆除 厚度 15cm以内	100m2	0.010	7.70	0.08	1.55			
	1-3-9+[1-3-10]*3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚度 18cm以内	100m2	0.010	17.77	0.11	2.85			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	04020300700	水泥混凝土	m2		18.62	100.17	3.14	21.76	4.35	126.28
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.015	6.43	22.31	3.14			
	2-3-79-[2-3-80]*2	预拌混凝土 厚度 18cm	100m2	0.010	12.19	77.86				
	Z80000021~1	预拌混凝土路面 (抗折 45#)	m3	0.184		77.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	04010300200	外运	m3			0.32	20.60	20.60	4.12	25.04
	1-1-171+[1-1-172]*9	自卸汽车载重6t以内 运距 10km以内	100m3	0.010		0.32	20.60			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	04050100400	塑料管	m		39.42	893.25	6.84	46.26	9.25	948.76
	5-1-137	塑料管安装(熔接)	10m	0.100	39.42	893.25	6.84			
	Z17000267_28~1	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	m	1.015		893.20				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	04050100100	混凝土管	m		93.67	1816.33	34.12	127.79	25.56	1969.68
	5-1-8	预(自)应力钢筋混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径 1000mm以内	10m	0.100	93.67	1816.33	34.12			
	Z17000371_1~1	(III级钢筋混凝土管)	m	1.000		1800.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	04050101200	顶管	m		561.60	1818.00	201.04	762.64	152.53	2733.17
	6-4-41	混凝土管顶进 管径1000mm以内	10m	0.100	561.60	1818.00	201.04			
	Z17000369_1	加强钢筋混凝土管	m	1.010		1818.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	04050101000	顶(夯)管工作坑	座		700.72	1989.04	1122.34	1823.06	364.64	4176.74
	6-6-348	垫层 混凝土	10m3	0.120	137.59	684.70				
	4-2-68	钢支撑 型钢钢架安装	t	0.250	182.43					
	4-2-67	钢支撑 型钢钢架制作	t	0.250	351.00	1302.81	53.68			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

第3页 共3页

[illegible]

措施项目清单计价汇总

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	措施项目清单与计价表(一)	5030.22
2	措施项目清单与计价表(二)	19206.65
合 计		24236.87

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

标段：朱老庄镇污水处理厂
配套管网连接工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	041109002001	夜间施工费	分部分项人工基价+分 部分项机械基价	0.610	1016.04	
2	041109003001	二次搬运费	分部分项人工基价+分 部分项机械基价	1.050	1748.91	
3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分 部分项机械基价	0.380	632.94	
4	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分 部分项机械基价	0.580	966.07	
5	04B001	工程定位复测费	分部分项人工基价+分 部分项机械基价	0.120	199.88	
6	04B002	地下管线交叉处理费	分部分项人工基价+分 部分项机械基价	0.280	466.38	
合 计					5030.22	

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	041110004001	彩钢板围挡 1. 符合环保及施工等要求 2. 工程量根据施工方案据实结算	m	100	172.01	17201.00	
2	041107002001	排水、降水	项	1	2005.65	2005.65	
合 计						19206.65	

工料机汇总表

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程 标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程 第1页 共3页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税) 小计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税) 小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	80.848	128.00	10348.52	128.00	10348.52		
2	00010040	综合工日(市政)	工日	747.011	117.00	87400.30	117.00	87400.30		
3	01000001	型钢(综合)	t	0.265	4800.00	1272.00	5424.00	1437.36	13.00	
4	01030023	镀锌低碳钢丝(综合)	kg	2.320	5.71	13.25	6.45	14.96	13.00	
5	01150003	六角空心钢(综合)	kg	2.093	3.72	7.79	4.20	8.79	13.00	
6	02050063	橡胶圈(混凝土管) DN1000	个	1.442	74.33	107.18	83.99	121.11	13.00	
7	02090013 ~1	塑料薄膜	m2	71.834	1.86	133.61	2.10	150.85	13.00	
8	03130143	低碳钢焊条(综合)	kg	2.250	7.96	17.91	9.00	20.25	13.00	
9	03130823	合金钢钻头一字型	个	1.325	18.58	24.61	21.00	27.82	13.00	
10	03150015	扣件	个	1.190	4.51	5.37	5.10	6.07	13.00	
11	03150905	铁件(综合)	kg	14.204	4.78	67.90	5.40	76.70	13.00	
12	04010019 ~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.074	442.48	32.61	500.00	36.85	13.00	
13	04030003 ~1	黄砂(过筛中砂)	m3	0.147	193.00	28.45	198.79	29.30	3.00	
14	04030033 ~1	中砂、粗砂	m3	40.042	200.00	8008.32	206.00	8248.57	3.00	
15	04050049	碎石	m3	8.486	180.00	1527.55	185.40	1573.38	3.00	
16	04090015	石灰	t	9.964	500.00	4981.99	515.00	5131.45	3.00	
17	04090047	黏土	m3	47.155	20.04	944.98	20.64	973.27	3.00	
18	04090049	膨润土	kg	2260.000	0.39	881.40	0.40	904.00	3.00	
19	04270075	钢筋混凝土盖板	m3	1.226	1292.04	1584.04	1460.00	1789.96	13.00	
20	11310001	铸铁踏步	个	21.666	32.30	699.81	36.50	790.81	13.00	
21	13010071 ~1	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	1.968	6.78	13.34	7.66	15.07	13.00	
22	14070025	润滑油	kg	0.294	5.75	1.69	6.50	1.91	13.00	
23	14310047	碳酸氢钠	kg	32.024	2.60	83.26	2.94	94.15	13.00	
24	14330011	三氯乙烯	kg	0.192	6.34	1.22	7.16	1.37	13.00	
25	14350083	脱模剂	kg	2.760	2.37	6.54	2.68	7.40	13.00	
26	17000027	轻型井点井管 D40	m	0.830	12.65	10.50	14.30	11.87	13.00	
27	17000029	轻型井点总管 D100	m	0.040	53.10	2.12	60.00	2.40	13.00	
28	17290001	钢筋混凝土管 d300	m	2.052	79.65	163.44	90.00	184.68	13.00	
29	22450003	高压风管 φ25-6P-20m	m	0.173	22.12	3.82	25.00	4.32	13.00	
30	34110003	水	m3	87.927	6.36	559.21	6.55	575.92	3.00	
31	34110009	电	kW·h	26.345	0.80	21.08	0.90	23.71	13.00	
32	35010013	钢模板	kg	12.896	4.87	62.80	5.50	70.93	13.00	
33	35030005	脚手钢管 φ48	t	0.014	3893.81	54.51	4400.00	61.60	13.00	

工料机汇总表

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

第2页 共3页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
34	36010005	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	4.000	648.58	2594.32	732.90	2931.60	13.00	
35	80010045	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.112	585.00	65.52	602.55	67.49	3.00	
36	80070019	化学泥浆	kg	45.234	19.42	878.44	20.00	904.68	3.00	
37	80210041	预拌混凝土 C10	m3	2.314	398.06	921.11	410.00	948.74	3.00	
38	80210043	预拌混凝土 C15	m3	1.212	560.00	678.72	576.80	699.08	3.00	
39	80210051	预拌混凝土 C25	m3	8.356	580.00	4846.48	597.40	4991.87	3.00	
40	88000399	导向钻刀片(土类)	只	1.390	3716.81	5165.99	4200.00	5837.58	13.00	
41	88000403	导向钻杆 DN100	根	0.124	2300.88	286.00	2600.00	323.18	13.00	
42	88000405	导向钻杆 DN140	根	0.124	3982.30	495.00	4500.00	559.35	13.00	
43	CL- D00001	现状检查井破除及恢复	项	1.000	10000.00	10000.00	11300.00	11300.00	13.00	
44	CL- D00002	现状管道封堵	项	1.000	8500.00	8500.00	9605.00	9605.00	13.00	
45	Z0100013 1	彩钢板围挡	m	104.000	150.00	15600.00	169.50	17628.00	13.00	
46	Z1300015 3~1	水泥土(水泥掺量6%)	m3	57.446	350.00	20106.24	395.50	22720.05	13.00	
47	Z1700001 5_5	钢管 DN600mm以内	m	114.130	450.00	51358.50	508.50	58035.11	13.00	
48	Z1700026 7_28~1	HDPE钢带增强聚乙烯螺 旋波纹管 DN1000mm	m	32.480	880.00	28582.40	994.40	32298.11	13.00	
49	Z1700036 9_1	加强钢筋混凝土管 管径1000mm以内	m	87.870	1800.00	158166.00	2034.00	178727.58	13.00	
50	Z1700037 1_1~1	(III级钢筋混凝土管) D1000mm	m	7.000	1800.00	12600.00	2034.00	14238.00	13.00	
51	Z8000002 1~1	预拌混凝土路面(抗折 45#) C20	m3	49.205	420.00	20666.02	474.60	23352.60	13.00	
52	ZC0003	土方	m3	740.340	18.00	13326.12	20.34	15058.52	13.00	
53	99010101 5	履带式推土机 功率75kW	台班	0.556	834.41	464.08	890.68	495.37	6.74	
54	99010603 0	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3	台班	1.496	1086.48	1625.86	1183.08	1770.42	8.89	
55	99010802 0	轮胎式单斗 液压挖掘机 斗容量0.4m3	台班	0.076	450.05	34.20	482.63	36.68	7.24	
56	99011302 0	平地机 功率90kW	台班	0.065	753.69	49.20	805.82	52.60	6.92	
57	99011303 0	平地机 功率120kW	台班	0.189	935.79	176.81	1010.43	190.91	7.98	
58	99012004 0	钢轮内燃压路机 工作质 量15t	台班	0.719	573.21	412.05	618.42	444.55	7.89	
59	99012301 0	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	54.722	28.30	1548.63	30.70	1679.97	8.48	

工料机汇总表

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

标段：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

第3页 共3页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
60	99012901 0	手持式 风动凿岩机	台班	10.771	12.27	132.16	12.95	139.49	5.54	
61	99021952 0	水平定向钻机 中型	台班	3.955	1110.83	4393.3 3	1205.70	4768.5 4	8.54	
62	99021953 0	水平定向钻机 大型	台班	1.345	1437.34	1932.7 9	1572.64	2114.7 3	9.41	
63	99030400 4	汽车式起重机 提升质量 8t	台班	13.602	724.50	9854.4 3	770.89	10485. 41	6.40	
64	99030402 0	汽车式起重机 提升质量 20t	台班	0.174	988.31	171.57	1065.54	184.98	7.81	
65	99031602 0	立式油压千斤顶 起重量 200t	台班	64.189	11.55	741.38	11.96	767.70	3.55	
66	99040101 5	载重汽车 装载质量4t	台班	1.356	382.29	518.39	409.05	554.67	7.00	
67	99040103 0	载重汽车 装载质量8t	台班	6.842	475.14	3251.0 5	511.99	3503.1 9	7.76	
68	99040202 0	自卸汽车 装载质量6t	台班	37.706	512.21	19313. 35	552.07	20816. 31	7.78	
69	99040902 0	洒水车 罐容量4000L	台班	0.448	439.07	196.50	472.99	211.68	7.73	
70	99050203 0	电动双筒 快速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.137	295.23	40.30	310.59	42.40	5.20	
71	99050401 0	电动双筒 慢速卷扬机 牵引力30kN	台班	32.094	212.21	6810.7 3	217.62	6984.3 6	2.55	
72	99061101 0	干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.008	249.47	2.00	255.98	2.05	2.61	
73	99070601 0	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.032	28.23	0.90	30.97	0.99	9.71	
74	99080102 0	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	23.892	36.85	880.41	40.30	962.84	9.36	
75	99080602 0	泥浆泵 出口直径100mm	台班	2.000	220.71	441.42	246.65	493.30	11.75	
76	99081101 0	高压油泵 压力50MPa	台班	32.094	120.33	3861.9 1	134.45	4315.0 8	11.73	
77	99081401 0	射流井点泵 最大抽吸深度 9.5m	台班	3.000	65.76	197.28	72.44	217.32	10.16	
78	99090102 0	交流弧焊机 容量 32kV.A	台班	0.136	94.74	12.91	104.84	14.28	10.66	
79	99091103 0	热熔对接焊机 直径 630mm	台班	3.555	61.32	218.00	67.31	239.30	9.77	
80	99091901 0	电焊条烘干箱 容量 45×35×45cm ³	台班	0.014	17.83	0.25	19.09	0.26	7.07	
81	99100304 0	电动空气压缩机 排气量 3m ³ /min	台班	5.434	131.24	713.11	144.60	785.70	10.18	
		合计				531902 .99		582647 .27		
		其中：人工费合计				97748. 82		97748. 82		
		材料费合计				376159 .18		422623 .37		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				57995. 00		62275. 07		

规费、税金项目清单计价表

工程名称：朱老庄镇污水处理厂配套管网连接工程

标段：朱老庄镇污水处理厂配套
管网连接工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费	100.000	43789.45
1.1	安全文明施工费		100.000	32565.03
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.750	9945.69
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.330	7558.72
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.840	4773.93
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.810	10286.69
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.520	8638.54
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.350	1989.14
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	596.74
1.5	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	0
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9.000	55090.32
合 计				98879.77