

表C.3.1 投标总价扉页

注:依据初始报价1400761.20元,同比例下调至成交价1395000.00元。

聊城市临清市刘垓子镇人民政府刘垓子镇白仁
工程名称: 产业园配套设施建设项目

标段名称: _____

投 标 总 价

投标总价(小写): 1400761.20

(大写): 壹佰肆拾万零柒佰陆拾壹元贰角零分

投 标 人:



(盖章)

法定代表人

或其授权人:

姬华新



(签字或盖章)

编 制 人:

(签字及盖章)

编 制 时 间: 2026年01月14日




表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：聊城市临清市刘垓子镇人民政府刘垓子镇白仁产业园配套设施建设项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]



第1页 共1页

注：1 本表项目名称应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”，并计算填写“金额 C_1 ”， $C_1=A_1 \times B$ 。



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：聊城市临清市刘垓子镇人民政府刘垓子镇白仁产业园配套设施建设项目

标段：


第1页 共1页

[illegible]




第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:普通土 2. 机械	m2	481.560	0.82	394.88
2	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:H250*125国际型钢 Q235B	t	2.079	6249.38	12992.46
3	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H250*125国际型钢 Q235B	t	3.283	6342.50	20822.43
4	010605003001	钢屋面板	1. 钢板(复合板)型号、厚度:0.5厚YX-820型热镀锌压型钢板	m2	519.200	74.83	38851.74
5	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:0.5厚YX-820型热镀锌压型钢板	m2	532.500	41.28	21981.60
6	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C160*50*20*2 材质Q235B	t	5.335	7070.11	37719.04
7	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:材质Q235B 2. 构件类型:系杆、拉条等零星构件	t	1.783	6157.05	10978.02
8	010605002001	钢板墙板	1. 品种:聚氨酯保温库板 2. 厚度:0.5+100+0.5mm 3. 夹芯材料:聚氨酯100mm 4. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位	m2	531.620	211.00	112171.82
9	010605003002	钢屋面板	1. 品种:聚氨酯保温库板 2. 厚度:0.5+100+0.5mm 3. 夹芯材料:聚氨酯100mm 4. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位	m2	453.140	194.91	88321.52
本页小计							344233.51




第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:120mmXPS挤塑板 2. 防护材料种类:50厚细石混凝土	m2	470.250	126.06	59279.72
11	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:20厚钢板	t	0.207	9005.31	1864.10
12	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:M24地脚螺栓	套	56.000	84.36	4724.16
13	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:800*800*800mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:钢柱基础	m3	7.170	381.17	2732.99
14	010804007001	冷库门	1. 门洞口尺寸:1800mm×2500mm 2. 手动开启内部带开启装置,逃生装置及标识,容重45kg/m³±2, B1级阻燃	套	3.000	5356.76	16070.28
本页小计							84671.25
合计							428904.76



第1页 共3页

[illegible]



第3页 共3页

[illegible]



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目		25608.27	
		通用措施项目		1342.34	
1	011601011001	夜间施工增加费		418.19	
2	011601013001	二次搬运费		357.53	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		477.24	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		89.38	
		专业措施项目			
		安全文明措施费		24265.93	
5	011601009001	安全生产费		15015.62	
6	011601008001	环境保护费		2452.41	
7	011501007001	文明施工费		2839.63	
8	011601006001	临时设施费		3958.27	
本页小计				25608.27	-
合 计				25608.27	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011402004001	金属构件油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:醇酸底漆两道，醇酸面漆两道	t	12.480	292.25	3647.28
2	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称:柱 2. 耐火等级要求:2.5h	t	2.079	4572.27	9505.75
3	011404006003	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称:梁 2. 耐火等级要求:1.5h	t	3.283	2025.47	6649.62
4	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称:檩条 2. 耐火等级要求:1h	t	5.335	780.08	4161.73
本页小计							23964.38
合计							23964.38

饰工程

项目编码

项目

3715023006974

402004001

金属构件注

标段：

项目编码 项目

3715023006974

4020040001 金属构件注

[illegible]



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码 3715023006974	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目		1901.83	
		通用措施项目		604.59	
1	011601011001	夜间施工增加费		190.26	
2	011601013001	二次搬运费		171.59	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		214.48	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		28.26	
		专业措施项目			
		安全文明措施费		1297.24	
5	011601009001	安全生产费		852.54	
6	011601008001	环境保护费		29.48	
7	011501007001	文明施工费		24.57	
8	011601006001	临时设施费		390.65	
本页小计				1901.83	-
合 计				1901.83	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	03B001	制冷机组	1. 制冷量(-5℃蒸发/35℃冷凝) 81KW、排热量135kw; 制冷剂R507, 箱式机组, 具有过载保护、高低压保护、缺相保护、电机过热保护、压力启动等功能; 镀锌钢板喷塑外壳, 含锌量80克, 8.7mm内螺纹铜管, 亲水铝箔;	台	2.000	27045.34	54090.68
2	030112005001	冷风机	1. 镀锌钢板喷塑外壳, 含锌量80克, 12.7mm内螺纹铜管、波纹铝翅片、文丘里式分; 电机2.16KW、风量28720 ² /H、射程18米、制冷量40kw;	台	4.000	5543.20	22172.80
3	03B002	膨胀阀	1. 规格型号:TGEX-15 2. 最大工作压力: PS/MWP = 34bar 最大测试压力: Pe = 37.5bar 蒸发温度范围: -30℃ - +40℃ 制冷剂: 适用于R22、R404A、R407C、R134a、R513A、R507、R407F、R407A、R448A、R449A和R452A等。 接口尺寸: 22×28(mm)。	只	4.000	591.89	2367.56
本页小计							78631.04




表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030215008001	电磁阀	1. 型号:D25 2. 规格:搭配压力控制器与温度传感器配套使用,22mm焊口, Kv值0.8, 设计耐温可达105℃, 电磁线圈220v, 最大工作压差2.5MPa。	套	4.000	202.51	810.04
5	03B003	截止阀	1. 规格:DN50 2. 304不锈钢高光洁度阀杆、硅溶胶工艺精密铸造低温合金钢阀体、一体成型, 全身无焊点耐压60公斤、进口加玻纤和碳钎维改性的聚四氟乙烯填料, 进口耐低温-60度O型橡胶圈	只	4.000	244.52	978.08
本页小计							1788.12




表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030503003001	控制箱	1. 名称:全自动智能控制箱 2. 规格:60*80*20cm 3. 参数:智能恒温监控, 支持物联网数据传输 测控温范围: -50~50℃ 压缩机延时保护时间: 0~120分钟可调 控制压缩机、风机最大容量 (KW) 5.5 控制化霜器最大容量 (KW) 3.5 控制模式: 双菜单管理模式 (用户菜单与系统菜单设置) 单点调温, 开停机控制, 具有自动及手动控制功能 保护功能: 压缩机具有综合保护功能, 双测温传感器, 对压缩机及化霜器分别进行温度控制 电源: 三相五线, 380VAC/50HZ 环境温度: -30℃~70℃ 相对湿度: 20~85%, 无结露、无腐蚀性气体	台	2.000	3187.04	6374.08
7	03B004	风幕机	1. 规格型号:KFM-1800 2. 彩钢厚度: 0.8mm	台	2.000	3352.49	6704.98
8	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVV3*16	m	50.000	63.94	3197.00
本页小计							16276.06




表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVV3*6	m	65.000	24.51	1593.15
10	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVV3*4	m	45.000	18.39	827.55
11	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVV3*50	m	250.000	156.46	39115.00
12	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BVV2*0.75	m	200.000	5.19	1038.00
13	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:200*100	m	50.000	66.39	3319.50
14	030413002001	装饰灯	1、名称:冷库专用LED灯 2、安装形式:吸顶	套	12.000	121.22	1454.64
15	031001003001	无缝钢管	1. 材质:20# 2. 规格:45mm 3. 连接形式:焊接	m	40.000	41.48	1659.20
16	031001005001	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格:19mm	m	40.000	65.98	2639.20
17	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:30mm	m3	1.080	2380.44	2570.88
18	031301004001	成品支架		套	2.000	32.10	64.20
本页小计							54281.32
合计							150976.54



第2页 共5页

[illegible]




表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程

标段：


第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	03B003	截止阀	1. 规格:DN50 2. 304不锈钢高光洁度 阀杆、硅溶胶工艺精密 铸造低温合金钢阀体、 一体成型，全身无焊点 耐压60公斤、进口加玻 纤和碳钎维改性的聚四 氟乙烯填料，进口耐低 温-60度O型橡胶圈	只	23.51	202.86		11.30	6.85	244.52
6	030503003001	控制箱	1. 名称:全自动智能控 制箱 2. 规格:60*80*20cm 3. 参数:智能恒温监 控，支持物联数据传输 测控温范围：- 50~50℃ 压缩机延时保护时间： 0~120分钟可调 控制压缩机、风机最大 容量（KW）5 控制化霜器最大容量 （KW）3 控制模式：双菜单管理 模式（用户菜单与系统 菜单设置）单点调温， 开停机控制，具有自动	台	209.61	2802.07	13.48	100.78	61.10	3187.04



第4页 共5页

[illegible]



第5页 共5页

[illegible]



表E.3.1 措施项目清单计价表


工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目		8526.71	
		通用措施项目		772.35	
1	031401020001	夜间施工增加费		237.65	
2	031401013001	二次搬运费		187.65	
3	031401021001	冬雨季施工增加费		249.96	
4	031401015001	已完工程及设备保护费		97.09	
		专业措施项目			
		安全文明措施费		7754.36	
5	031401009001	安全生产费		3520.57	
6	031401011001	环境保护费		470.42	
7	031401010001	文明施工费		940.84	
8	031401012001	临时设施费		2822.53	
本页小计				8526.71	-
合 计				8526.71	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



第1页 共1页

291548.49

3715023006914

标段：

3715023006914

[illegible]



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程1

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目		19965.99	
		通用措施项目		3334.59	
1	011601011001	夜间施工增加费		1038.84	
2	011601013001	二次搬运费		888.17	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		1185.54	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		222.04	
		专业措施项目			
		安全文明措施费		16631.40	
5	011601009001	安全生产费		10291.42	
6	011601008001	环境保护费		1680.83	
7	011501007001	文明施工费		1946.23	
8	011601006001	临时设施费		2712.92	
本页小计				19965.99	-
合 计				19965.99	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程1

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：墙面铝塑板	m2	701.050	110.51	77473.04
2	011401005001	油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：环氧自流平地面	m2	895.900	105.45	94472.66
本页小计							171945.70
合计							171945.70



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程1

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目		15053.47	
		通用措施项目		5675.10	
1	011601011001	夜间施工增加费		1785.90	
2	011601013001	二次搬运费		1610.63	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		2013.29	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		265.28	
		专业措施项目			
		安全文明措施费		9378.37	
5	011601009001	安全生产费		6163.44	
6	011601008001	环境保护费		213.14	
7	011501007001	文明施工费		177.62	
8	011601006001	临时设施费		2824.17	
本页小计				15053.47	-
合 计				15053.47	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。




表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程1

标段:

第1页 共1页

[illegible]



第1页 共1页

[illegible]



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程1

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目		5655.41	
		通用措施项目		71.82	
1	031401020001	夜间施工增加费		22.10	
2	031401013001	二次搬运费		17.45	
3	031401021001	冬雨季施工增加费		23.24	
4	031401015001	已完工程及设备保护费		9.03	
		专业措施项目			
		安全文明措施费		5583.59	
5	031401009001	安全生产费		2535.02	
6	031401011001	环境保护费		338.73	
7	031401010001	文明施工费		677.46	
8	031401012001	临时设施费		2032.38	
本页小计				5655.41	-
合 计				5655.41	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。




表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程2

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备			1.000	12984.56	12984.56
1	031002001001	金属阀门	1. 类型: 法兰球阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 法兰连接	个	2.000	134.88	269.76
2	031002001002	金属阀门	1. 类型: 法兰球阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 法兰连接	个	1.000	158.42	158.42
3	031002001003	金属阀门	1. 类型: 法兰球阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	3.000	248.78	746.34
4	031002001004	金属阀门	1. 类型: 法兰球阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	4.000	402.70	1610.80
5	030601002001	压力仪表	1、名称: 压力表 2、备注: 含配套表弯及阀门	台	6.000	220.77	1324.62
6	031002001005	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2.000	209.18	418.36
7	031002001006	金属阀门	1. 类型: 阻火器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 法兰连接	个	2.000	108.48	216.96
8	031002001007	金属阀门	1. 类型: 阻火器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 法兰连接	个	1.000	138.62	138.62
9	040502006001	法兰	1. 名称: 绝缘法兰 2. 规格: DN25	副	2.000	60.74	121.48
本页小计							5005.36



第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040502006002	法兰	1. 名称: 绝缘法兰 2. 规格: DN32	副	1. 000	71. 04	71. 04
11	080802010001	流量计	1. 名称: 流量计 2. 规格: AS-40 3. 备注: 含过滤器, 温压补偿, IC卡预付费, 压力3KPa	套	2. 000	2000. 75	4001. 50
12	031006011001	调压箱、调压装置	1. 类型: 调压箱 2. 规格: Q=80. 0m³ /h	台	1. 000	3812. 09	3812. 09
13	031002003001	塑料阀门	1. 规格: PE球阀DN90 (DF) 2. 连接形式: 热熔连接	个	1. 000	94. 57	94. 57
		分部小计				12984. 56	12984. 56
		管道			1. 000	10480. 00	10480. 00
14	031001008002	塑料管	1. 材质: PE 2. 规格: dn90 3. 连接形式: 热熔连接	m	41. 200	58. 65	2416. 38
15	031001008001	塑料管	1. 材质: PE 2. 规格: dn63 3. 连接形式: 热熔连接	m	77. 400	43. 78	3388. 57
16	031001003001	无缝钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 电熔连接	m	5. 700	98. 00	558. 60
17	031001003002	无缝钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 电熔连接	m	22. 500	69. 49	1563. 53
18	031001003003	无缝钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 电熔连接	m	42. 400	36. 86	1562. 86
19	031001003004	无缝钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 电熔连接	m	21. 200	41. 65	882. 98
本页小计							18352. 12



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程2

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031001003005	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:电熔连接	m	2.000	53.54	107.08
		分部小计				10480.00	10480.00
		管件			1.000	4121.40	4121.40
21	040502006003	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN25	副	8.000	60.74	485.92
22	040502006004	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN32	副	4.000	71.04	284.16
23	040502006005	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN40	副	8.000	85.00	680.00
24	040502006006	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN50	副	13.000	106.94	1390.22
25	040502006007	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN80	副	8.000	154.50	1236.00
26	03B013	盲板	1. 名称:盲板 2. 规格:DN80	个	1.000	45.10	45.10
		分部小计				4121.40	4121.40
		其他			1.000	2148.87	2148.87
27	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 警示带铺设	m	118.600	1.33	157.74
28	040501021002	警示(示踪)带铺设	1. 示踪线铺设	m	118.600	1.32	156.55
29	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格:与现有中压管道DN160连接 2. 连接方式:异径三通DN160*160*63	处	1.000	1834.58	1834.58
		分部小计				2148.87	2148.87
本页小计							6377.35
合计							29734.83


表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：安装工程2

标段：

第1页 共4页

[illegible]



第2页 共4页

[illegible]



表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程2

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	031001008002	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:dn90 3. 连接形式:热熔连接	m	15.43	31.27	0.03	7.42	4.50	58.65
15	031001008001	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:dn63 3. 连接形式:热熔连接	m	13.89	19.15	0.01	6.68	4.05	43.78
16	031001003001	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:电熔连接	m	22.17	50.13	8.58	10.66	6.46	98.00
17	031001003002	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:电熔连接	m	17.93	31.66	6.05	8.62	5.23	69.49
18	031001003003	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电熔连接	m	13.31	10.56	2.71	6.40	3.88	36.86
19	031001003004	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:电熔连接	m	13.31	15.35	2.71	6.40	3.88	41.65
20	031001003005	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:电熔连接	m	15.24	22.88	3.65	7.33	4.44	53.54
		管件								
21	040502006003	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN25	副	13.78	29.49	6.82	6.63	4.02	60.74
22	040502006004	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格:DN32	副	16.21	34.51	7.80	7.79	4.73	71.04

表E.2

山东立方建设有限公司

项目名称

3215023006974

第4页 共4页

[illegible]



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程2

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目		2119.50	
		通用措施项目		570.87	
1	031401020001	夜间施工增加费		175.65	
2	031401013001	二次搬运费		138.70	
3	031401021001	冬雨季施工增加费		184.76	
4	031401015001	已完工程及设备保护费		71.76	
		专业措施项目			
		安全文明措施费		1548.63	
5	031401009001	安全生产费		703.09	
6	031401011001	环境保护费		93.95	
7	031401010001	文明施工费		187.90	
8	031401012001	临时设施费		563.69	
本页小计				2119.50	-
合 计				2119.50	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。