



张荣伟



标段二:

装修改造类报价明细表

序号	名称	单位	数量	单价(元)	总价(元)	要求	品牌
1	砌块砖砌墙体	立方米	10	600	6000	两面抹灰含墙面挂网、根据现场需要砌块砖厚度,包括钢筋加固	聊城
2	红砖砌墙水泥砂浆抹皮	平方米	10	350	3500	24#红砖砌墙,两面抹灰含墙面挂网	淄博
3	室内墙面刷乳胶漆	平方米	100	30	3000	刷墙固、批刮腻子粉2遍,刷底漆2遍、面漆2遍、清洁卫生	立邦
4	室外墙面刷乳胶漆	平方米	100	35	3500	刷墙固、滚涂界面剂一遍过、批刮腻子粉2遍、刷底漆2遍、面漆2遍	立邦
5	外墙真石漆	平方米	10	55	550	铲除墙面做防护、滚涂界面剂、批刮腻子粉2-3遍、刷底漆2遍、面漆2遍	丽工
6	铲除墙皮	平方米	100	10	1000	铲除原墙面腻子,含垃圾外运	/
7	地面瓷砖铺设	平方米	20	113	2260	找平铺贴(水泥采用32.5以上硅酸盐水泥,沙子采用中砂或者粗砂瓷砖不含美缝)	广东百强
8	地面石塑地板铺设	平方米	50	115	5750	自流平找平,厚度不低于4MM	凯越天成
9	墙面粘贴石塑墙板	平方米	50	120	6000	厚度不低于7MM,含所有辅材	凯越天成
10	墙砖铺设	平方米	50	125	6250	国标优质各类型号墙砖	广东百强
11	塑胶地板铺设	平方米	50	110	5500	自流平找平,铺设通透2.0厚塑胶地板	艾西客
12	人造革地板铺设	平方米	10	110	1100	自流平找平,铺设人造革地板	艾西客
13	路面花砖铺设	平方米	10	106	1060	清理原损坏花砖,地面找平	聊城

14	铝扣板吊顶	平方米	20	110	2200	找平—制作吊杆—安装龙骨—安装铝扣板、厚度不低于1毫米，含拆除、垃圾外运	中顶
15	双层石膏板吊顶	平方米	20	126	2520	轻钢龙骨基层、石膏板含所有配，件含拆除、垃圾外运	泰山
16	矿棉板吊顶	平方米	20	85	1700	圆8吊筋主龙骨挂件38主骨T型龙骨及挂件，安装矿棉面，含拆除、垃圾外运	大王椰
17	PVC吊顶	平方米	20	65	1300	壁厚1MM，包括龙骨及吊筋，含拆除、垃圾外运	尚亿
18	粘贴护墙板	平方米	20	110	2200	国标材料包括基层配件等所有辅材	尚亿
19	粘贴冰火板	平方米	20	226	4520	国标材料包括基层配件等所有辅材	鲁泰
20	粘铝塑板	平方米	50	240	12000	铝塑板龙骨钢架使用国标焊接3*5镀锌方管，外贴21丝铝塑板板材厚度4毫米，结构胶粘贴，颜色采购方指定	上海吉祥
21	钢化玻璃隔断制作安装	平方米	15	500	7500	使用国标焊接3*5镀锌方管做骨架，细木工板做基层，外贴护墙板，安装5+20+5外钢化夹胶玻璃	金晶
22	塑钢隔断制作及安装	平方米	15	320	4800	80型塑钢，5MM厚钢化玻璃	金晶
23	轻钢龙骨石膏板隔墙（含乳胶漆）挂网	平方米	20	102	2040	轻钢龙骨框架，单层石膏板封面，接缝处V型倒角衔接，内置优质隔音棉	泰山
24	玻璃隔断	平方米	20	400	8000	双层中空钢化玻璃，内嵌可调节式铝合金百叶窗（或双层磨砂玻璃）	金晶
25	断桥铝窗	平方米	15	420	6300	定制安装、含优质五金配件，平开、内倒、二层玻璃、65系列，型材壁厚不低于1.5MM，	锦佳发
26	塑钢窗	平方米	10	320	3200	80型塑钢，5MM厚钢化玻璃	锦佳发
27	塑钢门	套	2	920	1840	制作安装80型塑钢门	锦佳发
28	断桥铝窗户合页	副	20	80	1600	优质国标配件	锦佳发

29	断桥铝窗户风撑	副	20	10	200	优质国标配件	锦佳发
30	断桥铝窗户把手	个	20	30	600	优质国标配件	锦佳发
31	卫生间隔断	平方米	20	120	2400	人造板材隔断（含五金配件）	锦佳发
32	卫生间防滑 L 型拉手	套	5	50	250	定制安装含辅材	锦佳发
33	肯德基门	平方米	10	540	5400	带国标优质闭门器、通用锁（甲方提供）	锦佳发
34	单扇实木复合门	套	5	1100	5500	定制安装 2100*900	锦佳发
35	对开实木复合门	套	5	2200	11000	定制安装 2100*1400	锦佳发
36	防盗门	套	2	2300	4600	定制安装国标甲级防盗门	锦佳发
37	SBS 防水	平方米	100	50	5000	铲除原有屋面防水基层保证屋面干净整洁，涂刷基层界面剂，喷枪火烤铺贴 SBS 改性沥青防水卷材厚度 4 毫米，含垃圾外运。	宏源
38	双层丙纶布防水	平方米	50	30	1500	两边水泥浆，两层丙纶布	宏源
39	拆除墙体	平方米	20	85	1700	人工配合机械拆除，含垃圾外运	/
40	拆除瓷砖、混凝土地面	平方米	10	30	300	人工配合机械拆除、含做防护清理卫生、垃圾外运	/
41	拆柜台	平方米	10	85	850	人工配合机械拆除、含做防护清理卫生、垃圾外运	/
42	拆除板房、石膏板隔	平方米	10	40	400	人工配合机械拆除、含做防护清理卫生、垃圾外运	/
43	拆除吊顶	平方米	10	30	300	清运垃圾、做防护	/
44	拆除洁具、洗手盆、小便池	个	10	30	300	拆除后运到甲方指定地点	/
45	拆门	套	5	50	250	清运垃圾、做防护	/
46	旧门安装	套	5	100	500		/
47	墙面、地面开孔	个	10	60	600	地面、墙面开孔直径 25-110	/

48	瓷砖踢脚线	米	20	30	600	高度 15 公分	/
49	不锈钢踢脚线	米	20	25	500	厚度 0.8mm	/
50	合计	149940 元					
1、报价中应含人工费、制作费、安装费、拆除费、运输费、材料费、垃圾清运费、高空作业费、辅材费、税金等全部费用。							
2、不涉及品牌的项可以不填写品牌。							
3、供应商按照此表进行报价。							

供应商名称（公章）：山东海润装饰工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或法人盖章）：张荣伟

2025 年 12 月 11 日

张荣伟

