

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： _____ 聊城市妇幼保健院托育消防装修改造项目 _____

投标总价（小写）： _____ 1898311.12 _____

（大写）： _____ 壹佰捌拾玖万捌仟叁佰壹拾壹元壹角贰分 _____

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



编 制 时 间： _____ 2023年10月30日 _____

总说明

工程名称：聊城市妇幼保健院托育消防装修改造项目

第1页 共1页

1、本报价依据本工程招标文件和国家规范的有关条款进行编制。

2、 报价包括安装费、垃圾清运费、管理费、税金、验收、人工费、材料费、机械费、设备费、检测费、施工临设费、措施费及特殊防护费、利润、运输装卸费等整个项目所需的全部费用。

3、本报价的币种为人民币。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第1页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|-------------|--------|---|----------|-----------|-------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 其他工程 | | | | | | | |
| 1 | 01B001 | 拆除工程1 1、范围：需要加固部分建筑物 2、根据装修设计图纸及加固设计图纸，原有建筑物内部需要拆除的部分：木门、塑胶地板、踢脚线、吊顶、隔断、护墙板、窗台板、墙面砖、墙面玻璃、卫生间内管道及卫浴、吊顶内隐藏的管道、管线等影响施工的所有内容 3、原建筑物需要更换的外窗单独列项，不在此项拆除范围内 4、楼梯间内地面、扶手、玻璃护栏不进行更换，施工过程中做好保护 5、所有拆除垃圾施工单位自行处理 6、施工单位自行勘察现场，以建筑面积自主报价，后期不做调整 | m2 | 893.3600 | 13.27 | 11854.89 | |
| 2 | 01B002 | 拆除工程2 1、范围：不需要加固部分建筑物 2、根据装修设计图纸，原有建筑物内部需要拆除的部分：塑胶地板、踢脚线、吊顶、隔断、护墙板、窗台板、墙面砖、墙面玻璃、卫生间内管道及卫浴、吊顶内隐藏的管道、管线等影响施工的所有内容 3、原建筑物外窗及内门无需拆除更换，不在此项拆除范围内 4、楼梯间内地面、扶手、玻璃护栏不进行更换，施工过程中做好保护 5、所有拆除垃圾施工单位自行处理 6、施工单位自行勘察现场，以建筑面积自主报价，后期不做调整 | m2 | 1263.6600 | 14.16 | 17893.43 | |
| 本页小计 | | | | | | 29748.32 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第2页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1、拆除需要加固部分 建筑物的外窗 2、所有拆除垃圾施工 单位自行处理 3、施工单位自行勘察 现场，后期不做调整 | m2 | 215.0800 | 14.63 | 3146.62 | |
| 4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆 除 1、拆除的基层类型： 需要加固部分建筑 物的外墙石材 2、龙骨及饰面种类： 干挂石材及龙骨，内 贴外墙瓷砖，以达到 满足外墙加固施工 的要求 3、所有拆除垃圾施 工单位自行处理，施 工单位自行勘察现 场，后期不做调整 | m2 | 400.0000 | 12.97 | 5188.00 | |
| 5 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆 除 1、拆除的基层类型： 需要加固部分建筑 物的外墙铝塑板 2、龙骨及饰面种类： 干挂铝塑板及龙骨， 内贴外墙瓷砖，以达 到满足外墙加固施 工的要求 3、所有拆除垃圾施 工单位自行处理，施 工单位自行勘察现 场，后期不做调整 | m2 | 60.0000 | 9.94 | 596.40 | |
| 6 | 011605002001 | 立面块料拆除 1、拆除的基层类型： 需要加固部分建筑 物的外墙瓷砖 2、饰面材料种类：外 墙瓷砖及其找平层 3、所有拆除垃圾施 工单位自行处理，施 工单位自行勘察现 场，后期不做调整 | m2 | 92.0000 | 10.90 | 1002.80 | |
| 7 | 011606003001 | 轻钢玻璃雨棚龙骨及 饰面拆除 1、龙骨及饰面种类： 室外轻钢玻璃雨棚及 龙骨 | m2 | 8.0000 | 11.29 | 90.32 | |
| 8 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 1、玻璃钢品种、规格 ：夹胶玻璃点支式雨 篷 | m2 | 8.0000 | 568.24 | 4545.92 | |
| 本页小计 | | | | | | 14570.06 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第4页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 011101005001 | 自流坪楼地面 图纸中所有水磨石地 砖和PVC块材变为自流 平地面 1、自流平水泥找平层 3~5mm 2、环氧地坪涂料 底 涂一道 3、环氧地坪涂料 中 涂腻子一遍 4、环氧地坪涂料 面 涂一道 | m ² | 370.5800 | 47.43 | 17576.61 | |
| 17 | 011102003001 | 块料楼地面 防滑水磨石地砖(白色)，600mm*600mm 1、10- 12厚优质瓷砖面层，专 用勾缝剂勾缝 2、25厚1:3干硬性水 泥砂浆粘结层或专用 粘贴剂 3、1.5厚聚氨酯涂膜 防水层 5、20厚1:3水泥砂浆 找平层 3、素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6、轻骨料混凝土垫层 7、钢筋混凝土楼板 | m ² | 27.8400 | 141.11 | 3928.50 | |
| 18 | 011302001001 | 吊顶天棚 纸面石膏板吊顶 (不上人) 燃烧性能:A级 1. φ6钢筋吊杆,间距 ≤1200 2. U型轻钢主龙骨CB 60*20,中距≤1200 3. U型轻钢次龙骨CB 40*20,中距400 4. U型轻钢横撑龙骨CB 60*20,中距1200 5. 双层9.5厚纸面石膏 板 6. 满刷氯偏乳液或乳 化光油两遍 7. 满刮2厚耐水腻子 8. 乳胶漆面层两遍 | m ² | 127.6050 | 97.31 | 12417.24 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 33922.35 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第5页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 011302001002 | 吊顶天棚 铝扣板吊顶300mm*300mm 1、铝扣板300mm*300mm 1.2mm厚 2、T型轻钢次龙骨T27*15,中距600 3、T型轻钢主龙骨T32*15,中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨CB50*20,中距≤1200 5、φ8通丝吊杆,吊杆中距≤1200 | m ² | 26.4000 | 96.07 | 2536.25 | |
| 20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.楼梯间原结构顶棚打磨清理干净 2.满刮2厚耐水腻子 3.乳胶漆面层两遍 | m ² | 25.7790 | 20.45 | 527.18 | |
| 21 | 011302001003 | 吊顶天棚 矿棉板吊顶(不上人) 燃烧性能:A级 1、13(15)厚中开槽矿棉吸声板 面层,600mm*600mm 横行槽用19*19插片插接 2、T型轻钢次龙骨T27*15,中距600 3、T型轻钢主龙骨T32*15,中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨CB50*20,中距≤1200 5、φ8通丝吊杆,吊杆中距≤1200 | m ² | 202.6730 | 61.77 | 12519.11 | |
| 22 | 011302001004 | 吊顶天棚 铝方通(浅木纹色),40*80,间距40,2.0mm厚 1、铝方通(浅木纹色) 2、T型轻钢次龙骨T27*15,中距600 3、T型轻钢主龙骨T32*15,中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨CB50*20,中距≤1200 5、φ8通丝吊杆,吊杆中距≤1200 | m ² | 54.5900 | 141.95 | 7749.05 | |
| 23 | 010810002001 | 木窗帘盒 暗式窗帘盒 1.18mm阻燃板基层外贴石膏板; 2.腻子二遍,乳胶漆二遍. | m | 17.5390 | 70.80 | 1241.76 | |
| 本页小计 | | | | | | 24573.35 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第6页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 011207001001 | 墙面装饰板 装饰板(乳白色) 1.装饰板(乳白色) 2.10mm阻燃基层板 | m ² | 72.7100 | 79.01 | 5744.82 | |
| 25 | 010808004001 | 金属门窗套 1、基层材料种类：10mm阻燃基层板 2、面层材料品种、规格：拉丝不锈钢门套(玫瑰金色)，1.5mm厚 | m | 10.0800 | 70.80 | 713.66 | |
| 26 | 011105006001 | 金属踢脚线 拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色) 1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：10mm阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色)，1.5mm厚 | m | 114.6050 | 22.97 | 2632.48 | |
| 27 | 011105006002 | 金属踢脚线 拉丝不锈钢踢脚线(银灰色) 1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：10mm阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色)，1.5mm厚 | m | 40.8200 | 22.97 | 937.64 | |
| 28 | 011204003001 | 块料墙面 50*300圆柱砖(浅咖色) 1.50*300圆柱砖(浅咖色) 2.10mm厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 | m ² | 5.0200 | 108.98 | 547.08 | |
| 29 | 010809004001 | 石材窗台板 人造石台面/窗口包边(米白色) 1.18mm阻燃基层板 2.15mm人造石 | m ² | 0.8440 | 383.68 | 323.83 | |
| 30 | 011502001001 | 金属装饰线 1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢凹口收口条 | m | 5.0000 | 12.67 | 63.35 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 10962.86 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第7页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 011502001002 | 金属装饰线 1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢框体，宽20mm，长150mm，1.5mm厚，定制 | m | 13.4200 | 14.98 | 201.03 | |
| 32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1、乳白色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆)； 3、2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需此工序)纵横方向各一道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 219.9380 | 26.81 | 5896.54 | |
| 33 | 011204003002 | 块料墙面 50*300圆柱砖(白色)、50*300圆柱砖(浅桔色)、50*300圆柱砖(桔色)、50*300圆柱砖(深桔色) 1. 50*300圆柱砖 2. 10mm厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 | m ² | 22.4200 | 108.98 | 2443.33 | |
| 34 | 010808007001 | 成品木门窗套 免漆板(浅木纹色) 1. 10mm阻燃基层板 2. 免漆板(浅木纹色) | m | 32.9500 | 58.95 | 1942.40 | |
| 35 | 011207001002 | 墙面装饰板 免漆板(浅木纹色) 1. 免漆板(浅木纹色) 2. 10mm阻燃基层板 | m ² | 57.5700 | 79.01 | 4548.61 | |
| 36 | 011503007001 | 塑料靠墙扶手 1、扶手材料种类、规格：PVC成品扶手，d=50mm | m | 44.1400 | 79.03 | 3488.38 | |
| 37 | 01B003 | 软木照片展示板 1. 定制软木照片展示板 2. 位置：康复区走廊 | m ² | 7.2600 | 101.77 | 738.85 | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 19259.14 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第9页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 42 | 011204003003 | 块料墙面 300*600条纹砖(白色) 1、8- 12厚优质瓷砖面层,专 用勾缝剂勾缝 2、5- 10厚1:2建筑胶水泥砂 浆(或专用胶)粘贴层 3、6-8厚水泥砂浆保 保护层 4、1.5厚聚氨酯防水 涂料 5、15- 20厚1:2.5水泥砂浆挂 网抹灰找平层 6、基层处理 | m ² | 44.2100 | 154.11 | 6813.20 | |
| 43 | 011408001002 | 墙纸裱糊 1、粘结材料种类：壁 纸专业粘结剂 2、面层材料品种、规 格、颜色：毛毡 (浅驼色) | m ² | 316.4900 | 46.74 | 14792.74 | |
| 44 | 011207002001 | 墙面装饰浮雕 墙面软包 1、6厚无机饰面板背 部结构胶,固定于墙面 2、9厚多层板,满涂防 腐剂、防火涂料各三 遍 3、覆面轻钢龙骨靠墙 调平,用龙骨卡件搭配 膨胀螺栓固定于墙面 4、8- 10厚1:0.5:3水泥石灰 膏砂浆分层抹平 (砌块墙表面处理,如 需) | m ² | 192.8800 | 278.00 | 53620.64 | |
| 45 | 010809004002 | 石材窗台板 1、窗台板材质、规格 、颜色：15mm人造石 窗台,凸出完成面20mm | m ² | 4.4570 | 336.90 | 1501.56 | |
| 46 | 011505001001 | 公共卫生间洗手台 1、台面：人造石,18 mm基板 2、骨架：L40*40*2镀 锌角钢 3、侧面：9厘板基层 ,人造石(金麻黄) 具体详见节点施工图 | m | 3.2400 | 680.00 | 2203.20 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 78931.34 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第10页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|---------|---------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 47 | 011210005001 | 成品隔断 1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特耐候板，高度为2000mm 2、配件品种、规格。：五金件为304不锈钢件 | m ² | 25.6800 | 173.32 | 4450.86 | |
| 48 | 011210005002 | 成品小便器隔断 1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特耐候板，高度为2000mm 2、配件品种、规格。：五金件为304不锈钢件 | 个 | 2.0000 | 260.00 | 520.00 | |
| 49 | 010801002001 | 木质门带套 木门代号：M-6 门洞尺寸：1000*2100(宽*高) 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 4.0000 | 1300.00 | 5200.00 | |
| 50 | 010801002002 | 木质门带套 木门代号：M-8 门洞尺寸：900*2100(宽*高) 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 4.0000 | 1200.00 | 4800.00 | |
| 51 | 010801002003 | 木质门带套 木门代号：M-9 门洞尺寸：1000*2100(宽*高) 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 1.0000 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 52 | 010801002004 | 木质门带套 木门代号：M-10 门洞尺寸：1000*2100(宽*高) 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 1.0000 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 本页小计 | | | | | | 17570.86 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第11页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|---------|-----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 53 | 010801002005 | 木质门带套 木门代号：M-12 门洞尺寸：1500*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚,色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽,色 卡参照：枫木色 | 樘 | 1.0000 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 54 | 010801002006 | 木质门带套 木门代号：M-15 门洞尺寸：1200*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚,色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽,色 卡参照：枫木色 | 樘 | 1.0000 | 1400.00 | 1400.00 | |
| 55 | 010807001001 | 金属 (塑钢、断桥)窗 1、窗代号及洞口尺寸： 塑钢推拉窗 2、框、扇材质：外灰 内白平开塑钢窗 3、玻璃品种、厚度： 4mm+8mm+4mm | m ² | 65.7700 | 231.17 | 15204.05 | |
| | | 分部小计 | | | | 218180.23 | |
| | | 二层 | | | | | |
| 56 | 010402001002 | 砌块墙 1、砌块品种、规格、 强度等级：MU10页岩 多孔砖 2、墙体类型：新增内 隔墙，墙体厚度详见 图纸 3、砂浆强度等级：M5 水泥砂浆 | m ³ | 14.8850 | 515.80 | 7677.68 | |
| 57 | 011101005002 | 自流坪楼地面 图纸中所有水磨石地 砖和PVC块材变为自流 平地面 1、自流平水泥找平层 3~5mm 2、环氧地坪涂料 底 涂一道 3、环氧地坪涂料 中 涂腻子一遍 4、环氧地坪涂料 面 涂一道 | m ² | 366.3940 | 47.39 | 17363.41 | |
| 本页小计 | | | | | | 43445.14 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第12页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|---------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 58 | 011102003002 | 块料楼地面 防滑水磨石地砖(白色) , 600mm*600mm 1、10- 12厚优质瓷砖面层, 专 用勾缝剂勾缝 2、25厚1:3干硬性水 泥砂浆粘结层或专用 粘贴剂 3、1.5厚聚氨酯涂膜 防水层 5、20厚1:3水泥砂浆 找平层 3、素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6、轻骨料混凝土垫层 7、钢筋混凝土楼板 | m ² | 27.2400 | 141.11 | 3843.84 | |
| 59 | 011104001001 | 地毯楼地面 地垫(米黄色、青绿色)) 1、地垫 (米黄色、青绿色) 2、35厚1:2.5水泥砂 浆压实抹光 3、钢筋混凝土楼板 | m ² | 34.5800 | 228.59 | 7904.64 | |
| 60 | 011302001005 | 吊顶天棚 矿棉板吊顶(不上人) 燃烧性能:A级 1、13(15) 厚中开槽矿棉吸声板 面层,600mm*600mm 横行槽用19*19插件插 接 2、T型轻钢次龙骨T27 *15, 中距600 3、T型轻钢主龙骨T32 *15, 中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨C B50*20, 中距≤1200 5、φ8通丝吊杆, 吊杆 中距≤1200 | m ² | 98.0400 | 61.77 | 6055.93 | |
| 61 | 011302001006 | 吊顶天棚 铝扣板吊顶300mm*300 mm 1、铝扣板300mm*300m m 1.2mm厚 2、T型轻钢次龙骨T27 *15, 中距600 3、T型轻钢主龙骨T32 *15, 中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨C B50*20, 中距≤1200 5、φ8通丝吊杆, 吊杆 中距≤1200 | m ² | 26.4000 | 96.07 | 2536.25 | |
| 本页小计 | | | | | | 20340.66 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第13页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 62 | 011302001007 | 吊顶天棚 纸面石膏板吊顶 (不上人) 燃烧性能:A级 1. ϕ 6钢筋吊杆, 间距 \leq 1200 2. U型轻钢主龙骨CB 60*20, 中距 \leq 1200 3. U型轻钢次龙骨CB 40*20, 中距400 4. U型轻钢横撑龙骨CB 60*20, 中距1200 5. 双层9.5厚纸面石膏 板 6. 满刷氯偏乳液或乳 化光油两遍 7. 满刮2厚耐水腻子 8. 乳胶漆面层两遍 | m ² | 173.0550 | 97.31 | 16839.98 | |
| 63 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1. 楼梯间原结构顶棚 打磨清理干净 2. 满刮2厚耐水腻子 3. 乳胶漆面层两遍 | m ² | 20.0420 | 20.45 | 409.86 | |
| 64 | 011302001008 | 吊顶天棚 铝方通(白色), 40*80, 间距40, 2 .0mm厚 1、铝方通(浅木纹色) 2、T型轻钢次龙骨T27 *15, 中距600 3、T型轻钢主龙骨T32 *15, 中距 \leq 1200 4、U型轻钢承载龙骨C B50*20, 中距 \leq 1200 5、 ϕ 8通丝吊杆, 吊杆 中距 \leq 1200 | m ² | 13.2500 | 141.95 | 1880.84 | |
| 65 | 011302001009 | 吊顶天棚 铝方通(浅木纹色), 40*80, 间距40, 2 .0mm厚 1、铝方通(浅木纹色) 2、T型轻钢次龙骨T27 *15, 中距600 3、T型轻钢主龙骨T32 *15, 中距 \leq 1200 4、U型轻钢承载龙骨C B50*20, 中距 \leq 1200 5、 ϕ 8通丝吊杆, 吊杆 中距 \leq 1200 | m ² | 54.2800 | 141.95 | 7705.05 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 26835.73 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第14页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 66 | 010810002002 | 木窗帘盒 暗式窗帘盒 1. 18mm阻燃板基层外贴石膏板； 2. 腻子二遍，乳胶漆二遍。 | m | 65.0750 | 70.80 | 4607.31 | |
| 67 | 011207001003 | 墙面装饰板 装饰板(木纹色) 1. 装饰板(木纹色) 2. 10mm阻燃基层板 | m ² | 68.2890 | 79.01 | 5395.51 | |
| 68 | 010808004002 | 金属门窗套 1、基层材料种类：10mm阻燃基层板 2、面层材料品种、规格：拉丝不锈钢门套(玫瑰金色)，1.5mm厚 | m | 10.0800 | 70.80 | 713.66 | |
| 69 | 011105006003 | 金属踢脚线 拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色) 1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：10mm阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色)，1.5mm厚 | m | 85.0650 | 22.97 | 1953.94 | |
| 70 | 011105006004 | 金属踢脚线 拉丝不锈钢踢脚线(银灰色) 1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：10mm阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色)，1.5mm厚 | m | 101.7440 | 22.97 | 2337.06 | |
| 71 | 011502001003 | 金属装饰线 1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢凹口收口条 | m | 10.4000 | 12.67 | 131.77 | |
| 72 | 01B004 | 定制座椅 1. 50*50*2镀锌方管@400*400mm 2. 10mm阻燃基层板 3. 装饰板(木纹色) | m | 4.9800 | 280.00 | 1394.40 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 16533.65 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第15页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|---------|--------|---------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 73 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 1、乳白色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆); 3、2厚面层耐水腻子 分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子 分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需 此工序)横纵方向各一 道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑 中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 97.4720 | 26.78 | 2610.30 | |
| 74 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 1、豆绿色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆); 3、2厚面层耐水腻子 分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子 分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需 此工序)横纵方向各一 道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑 中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 11.1750 | 26.83 | 299.83 | |
| 75 | 010808007002 | 成品木门窗套 免漆板(浅木纹色) 1. 10mm阻燃基层板 2. 免漆板 (浅木纹色) | m | 26.3900 | 58.95 | 1555.69 | |
| 76 | 011207001004 | 墙面装饰板 免漆板(浅木纹色) 1. 免漆板(浅木纹色) 2. 10mm阻燃基层板 | m ² | 52.0050 | 79.01 | 4108.92 | |
| 77 | 011503007002 | 塑料靠墙扶手 1、扶手材料种类、规 格：PVC成品扶手，d= 50mm | m | 7.2620 | 79.01 | 573.77 | |
| 78 | 01B005 | 软木照片展示板 1. 定制软木照片展示 板 2. 位置：康复区走廊 | m ² | 7.2600 | 101.77 | 738.85 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 9887.36 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第17页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 83 | 011204003004 | 块料墙面 300*600条纹砖(白色) 1、8- 12厚优质瓷砖面层,专 用勾缝剂勾缝 2、5- 10厚1:2建筑胶水泥砂 浆(或专用胶)粘贴层 3、6-8厚水泥砂浆保 保护层 4、1.5厚聚氨酯防水 涂料 5、15- 20厚1:2.5水泥砂浆挂 网抹灰找平层 6、基层处理 | m ² | 44.2100 | 154.11 | 6813.20 | |
| 84 | 011408001004 | 墙纸裱糊 1、粘结材料种类：壁 纸专业粘结剂 2、面层材料品种、规 格、颜色：毛毡 (浅驼色) | m ² | 355.5800 | 46.74 | 16619.81 | |
| 85 | 011207002002 | 墙面装饰浮雕 墙面软包 1、6厚无机饰面板背 部结构胶,固定于墙面 2、9厚多层板,满涂防 腐剂、防火涂料各三 遍 3、覆面轻钢龙骨靠墙 调平,用龙骨卡件搭配 膨胀螺栓固定于墙面 4、8- 10厚1:0.5:3水泥石灰 膏砂浆分层抹平 (砌块墙表面处理,如 需) | m ² | 172.5800 | 278.00 | 47977.24 | |
| 86 | 010809004003 | 石材窗台板 1、窗台板材质、规格 、颜色：15mm人造石 窗台,凸出完成面20mm | m ² | 7.3630 | 336.54 | 2477.94 | |
| 87 | 011505001002 | 公共卫生间洗手台 1、台面：人造石,18 mm基板 2、骨架：L40*40*2镀 锌角钢 3、侧面：9厘板基层 ,人造石(金麻黄) 具体详见节点施工图 | m | 3.2400 | 680.00 | 2203.20 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 76091.39 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第18页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|---------|---------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 88 | 011210005003 | 成品隔断 1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特耐候板，高度为2000mm 2、配件品种、规格。：五金件为304不锈钢件 | m ² | 25.6800 | 173.32 | 4450.86 | |
| 89 | 011210005004 | 成品小便器隔断 1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特耐候板，高度为2000mm 2、配件品种、规格。：五金件为304不锈钢件 | 个 | 2.0000 | 260.00 | 520.00 | |
| 90 | 010801002007 | 木质门带套 木门代号：M-6 门洞尺寸：1000*2100(宽*高) 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 4.0000 | 1300.00 | 5200.00 | |
| 91 | 010801002008 | 木质门带套 木门代号：M-8 门洞尺寸：900*2100(宽*高) 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 6.0000 | 1200.00 | 7200.00 | |
| 92 | 010801002009 | 木质门带套 木门代号：M-9 门洞尺寸：1000*2100(宽*高) 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 1.0000 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 93 | 010801002010 | 木质门带套 木门代号：M-10 门洞尺寸：1000*2100(宽*高) 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 1.0000 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 本页小计 | | | | | | 19970.86 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第19页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|---------|-----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 94 | 010801002011 | 木质门带套 木门代号：M-12 门洞尺寸：1500*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚,色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽,色 卡参照：枫木色 | 樘 | 1.0000 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 95 | 010801002012 | 木质门带套 木门代号：M-15 门洞尺寸：1200*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚,色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽,色 卡参照：枫木色 | 樘 | 2.0000 | 1400.00 | 2800.00 | |
| 96 | 010807001002 | 金属 (塑钢、断桥)窗 1、窗代号及洞口尺寸： 塑钢推拉窗 2、框、扇材质：外灰 内白平开塑钢窗 3、玻璃品种、厚度： 4mm+8mm+4mm | m ² | 53.7700 | 231.17 | 12430.01 | |
| | | 分部小计 | | | | 217401.12 | |
| | | 三层 | | | | | |
| 97 | 010402001003 | 砌块墙 1、砌块品种、规格、 强度等级：MU10页岩 多孔砖 2、墙体类型：新增内 隔墙，墙体厚度详见 图纸 3、砂浆强度等级：M5 水泥砂浆 | m ³ | 12.9930 | 515.51 | 6698.02 | |
| 98 | 011101005003 | 自流坪楼地面 图纸中所有水磨石地 砖和PVC块材变为自流 平地面 1、自流平水泥找平层 3~5mm 2、环氧地坪涂料 底 涂一道 3、环氧地坪涂料 中 涂腻子一遍 4、环氧地坪涂料 面 涂一道 | m ² | 314.9790 | 47.43 | 14939.45 | |
| 本页小计 | | | | | | 38667.48 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第20页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 99 | 011102003003 | 块料楼地面 防滑水磨石地砖(白色) , 600mm*600mm 1、10- 12厚优质瓷砖面层, 专 用勾缝剂勾缝 2、25厚1:3干硬性水 泥砂浆粘结层或专用 粘贴剂 3、1.5厚聚氨酯涂膜 防水层 5、20厚1:3水泥砂浆 找平层 3、素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6、轻骨料混凝土垫层 7、钢筋混凝土楼板 | m ² | 27.3200 | 141.11 | 3855.13 | |
| 100 | 011104001002 | 地毯楼地面 地垫(米黄色、青绿色)) 1、地垫 (米黄色、青绿色) 2、35厚1:2.5水泥砂 浆压实抹光 3、钢筋混凝土楼板 | m ² | 33.2200 | 228.59 | 7593.76 | |
| 101 | 011302001010 | 吊顶天棚 矿棉板吊顶(不上人) 燃烧性能:A级 1、13(15) 厚中开槽矿棉吸声板 面层,600mm*600mm 横行槽用19*19插件插 接 2、T型轻钢次龙骨T27 *15, 中距600 3、T型轻钢主龙骨T32 *15, 中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨C B50*20, 中距≤1200 5、φ8通丝吊杆, 吊杆 中距≤1200 | m ² | 120.2370 | 61.77 | 7427.04 | |
| 102 | 011302001011 | 吊顶天棚 铝扣板吊顶300mm*300 mm 1、铝扣板300mm*300m m 1.2mm厚 2、T型轻钢次龙骨T27 *15, 中距600 3、T型轻钢主龙骨T32 *15, 中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨C B50*20, 中距≤1200 5、φ8通丝吊杆, 吊杆 中距≤1200 | m ² | 27.0410 | 96.05 | 2597.29 | |
| 本页小计 | | | | | | 21473.22 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第21页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|--------|----------|------------|--|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 | |
| 103 | 011302001012 | 吊顶天棚 纸面石膏板吊顶 (不上人) 燃烧性能:A级 1. ϕ 6钢筋吊杆, 间距 \leq 1200 2. U型轻钢主龙骨CB 60*20, 中距 \leq 1200 3. U型轻钢次龙骨CB 40*20, 中距400 4. U型轻钢横撑龙骨CB 60*20, 中距1200 5. 双层9.5厚纸面石膏 板 6. 满刷氯偏乳液或乳 化光油两遍 7. 满刮2厚耐水腻子 8. 乳胶漆面层两遍 | m ² | 124.8050 | 97.31 | 12144.77 | | |
| 104 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 1. 楼梯间原结构顶棚 打磨清理干净 2. 满刮2厚耐水腻子 3. 乳胶漆面层两遍 | m ² | 20.0460 | 20.45 | 409.94 | | |
| 105 | 011302001013 | 吊顶天棚 铝方通(白色), 40*80, 间距40, 2 .0mm厚 1、铝方通(浅木纹色) 2、T型轻钢次龙骨T27 *15, 中距600 3、T型轻钢主龙骨T32 *15, 中距 \leq 1200 4、U型轻钢承载龙骨C B50*20, 中距 \leq 1200 5、 ϕ 8通丝吊杆, 吊杆 中距 \leq 1200 | m ² | 13.2500 | 141.95 | 1880.84 | | |
| 106 | 011302001014 | 吊顶天棚 铝方通(浅木纹色), 40*80, 间距40, 2 .0mm厚 1、铝方通(浅木纹色) 2、T型轻钢次龙骨T27 *15, 中距600 3、T型轻钢主龙骨T32 *15, 中距 \leq 1200 4、U型轻钢承载龙骨C B50*20, 中距 \leq 1200 5、 ϕ 8通丝吊杆, 吊杆 中距 \leq 1200 | m ² | 54.5900 | 141.95 | 7749.05 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 22184.60 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第22页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|-------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 107 | 010810002003 | 木窗帘盒 暗式窗帘盒 1. 18mm阻燃板基层外贴石膏板； 2. 腻子二遍，乳胶漆二遍。 | m | 57.0510 | 70.80 | 4039.21 | |
| 108 | 010808004003 | 金属门窗套 1、基层材料种类：10mm阻燃基层板 2、面层材料品种、规格：拉丝不锈钢门套(玫瑰金色)，1.5mm厚 | m | 10.0800 | 70.80 | 713.66 | |
| 109 | 011105006005 | 金属踢脚线 拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色) 1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：10mm阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色)，1.5mm厚 | m | 143.4200 | 22.97 | 3294.36 | |
| 110 | 011105006006 | 金属踢脚线 拉丝不锈钢踢脚线(银灰色) 1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：10mm阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色)，1.5mm厚 | m | 98.9300 | 22.97 | 2272.42 | |
| 111 | 011502001004 | 金属装饰线 1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢凹口收口条 | m | 10.4000 | 12.67 | 131.77 | |
| 112 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 1、乳白色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道(干燥后再做面漆)； 3、2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子分遍找平 5、防潮涂料两道(用防水石膏板时无需此工序)纵横方向各一道 6、粉刷石膏基层处理(依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 161.6300 | 26.81 | 4333.30 | |
| 本页小计 | | | | | | 14784.72 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第23页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 113 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 1、粉灰色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆); 3、2厚面层耐水腻子 分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子 分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需 此工序)横纵方向各一 道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑 中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 11.0500 | 26.82 | 296.36 | |
| 114 | 011207001005 | 墙面装饰板 免漆板(浅木纹色) 1.免漆板(浅木纹色) 2.10mm阻燃基层板 | m ² | 79.1900 | 79.01 | 6256.80 | |
| 115 | 011503007003 | 塑料靠墙扶手 1、扶手材料种类、规 格：PVC成品扶手，d= 50mm | m | 99.3600 | 79.03 | 7852.42 | |
| 116 | 01B006 | 软木照片展示板 1.定制软木照片展示 板 2.位置：康复区走廊 | m ² | 7.2600 | 101.77 | 738.85 | |
| 117 | 011408001005 | 墙纸裱糊 1、粘结材料种类：壁 纸专业粘结剂 2、面层材料品种、规 格、颜色：成品儿童 专用无缝墙布 | m ² | 158.3200 | 48.76 | 7719.68 | |
| 118 | 011207001006 | 墙面装饰板 长城板(浅木纹色) 1.长城板(浅木纹色) 2.10mm阻燃基层板 3.30*30*2镀锌方管@6 00mm | m ² | 13.4200 | 119.78 | 1607.45 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 24471.56 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第24页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|---------|--------|---------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 119 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 1、浅蓝色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆)； 3、2厚面层耐水腻子 分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子 分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需 此工序)横纵方向各一 道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑 中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 24.3800 | 26.81 | 653.63 | |
| 120 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 1、浅紫色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆)； 3、2厚面层耐水腻子 分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子 分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需 此工序)横纵方向各一 道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑 中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 25.6000 | 26.81 | 686.34 | |
| 121 | 011502003003 | 石材装饰线 1、线条材料品种、规 格、颜色：人造石收 边条(米白色)，10mm | m | 36.8400 | 26.15 | 963.37 | |
| 122 | 011204003005 | 块料墙面 300*600条纹砖(白色) 1、8- 12厚优质瓷砖面层,专 用勾缝剂勾缝 2、5- 10厚1:2建筑胶水泥砂 浆(或专用胶)粘贴层 3、6-8厚水泥砂浆保 护层 4、1.5厚聚氨酯防水 涂料 5、15- 20厚1:2.5水泥砂浆挂 网抹灰找平层 6、基层处理 | m ² | 44.2100 | 154.11 | 6813.20 | |
| 本页小计 | | | | | | 9116.54 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第25页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 123 | 011408001006 | 墙纸裱糊 1、粘结材料种类：壁纸专业粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：毛毡（浅驼色） | m ² | 314.5500 | 46.74 | 14702.07 | |
| 124 | 011207002003 | 墙面装饰浮雕 墙面软包 1、6厚无机饰面板背部结构胶，固定于墙面 2、9厚多层板，满涂防腐剂、防火涂料各三遍 3、覆面轻钢龙骨靠墙调平，用龙骨卡件搭配膨胀螺栓固定于墙面 4、8-10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分层抹平（砌块墙表面处理，如需） | m ² | 96.4000 | 278.00 | 26799.20 | |
| 125 | 010809004004 | 石材窗台板 1、窗台板材质、规格、颜色：15mm人造石窗台，凸出完成面20mm | m ² | 7.5500 | 336.68 | 2541.93 | |
| 126 | 011505001003 | 公共卫生间洗手台 1、台面：人造石，18mm基板 2、骨架：L40*40*2镀锌角钢 3、侧面：9厘板基层，人造石（金麻黄） 具体详见节点施工图 | m | 3.2400 | 680.00 | 2203.20 | |
| 127 | 011210005005 | 成品隔断 1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特耐候板，高度为2000mm 2、配件品种、规格。：五金件为304不锈钢件 | m ² | 25.6800 | 173.32 | 4450.86 | |
| 128 | 011210005006 | 成品小便器隔断 1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特耐候板，高度为2000mm 2、配件品种、规格。：五金件为304不锈钢件 | 个 | 2.0000 | 260.00 | 520.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 51217.26 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第26页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|---------|---------|-----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 129 | 010801002013 | 木质门带套 木门代号：M-6 门洞尺寸：1000*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚，色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色 卡参照：枫木色 | 樘 | 5.0000 | 1300.00 | 6500.00 | |
| 130 | 010801002014 | 木质门带套 木门代号：M-8 门洞尺寸：900*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚，色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色 卡参照：枫木色 | 樘 | 3.0000 | 1200.00 | 3600.00 | |
| 131 | 010801002015 | 木质门带套 木门代号：M-12 门洞尺寸：1500*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚，色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色 卡参照：枫木色 | 樘 | 2.0000 | 1800.00 | 3600.00 | |
| 132 | 010801002016 | 木质门带套 木门代号：M-15 门洞尺寸：1200*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚，色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色 卡参照：枫木色 | 樘 | 1.0000 | 1400.00 | 1400.00 | |
| 133 | 010807001003 | 金属 (塑钢、断桥)窗 1、窗代号及洞口尺寸 ：塑钢推拉窗 2、框、扇材质：外灰 内白平开塑钢窗 3、玻璃品种、厚度： 4mm+8mm+4mm | m ² | 53.7700 | 231.17 | 12430.01 | |
| | | 分部小计 | | | | 192415.38 | |
| | | 四层 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 27530.01 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第27页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 134 | 010402001004 | 砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2、墙体类型：新增内隔墙，墙体厚度详见图纸 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 | m3 | 12.6500 | 515.61 | 6522.47 | |
| 135 | 011101005004 | 自流坪楼地面 图纸中所有水磨石地砖和PVC块材变为自流平地面 1、自流平水泥找平层 3~5mm 2、环氧地坪涂料 底涂一道 3、环氧地坪涂料 中涂腻子一遍 4、环氧地坪涂料 面涂一道 | m2 | 245.7000 | 47.43 | 11653.55 | |
| 136 | 011102003004 | 块料楼地面 防滑水磨石地砖(白色)，600mm*600mm 1、10-12厚优质瓷砖面层,专用勾缝剂勾缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层或专用粘贴剂 3、1.5厚聚氨酯涂膜防水层 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、轻骨料混凝土垫层 7、钢筋混凝土楼板 | m2 | 13.8300 | 141.11 | 1951.55 | |
| 137 | 011104001003 | 地毯楼地面 地垫(米黄色、青绿色) 1、地垫(米黄色、青绿色) 2、35厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 3、钢筋混凝土楼板 | m2 | 114.1900 | 228.59 | 26102.69 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 46230.26 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第28页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|----------|-------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 138 | 011302001015 | 吊顶天棚 矿棉板吊顶(不上人) 燃烧性能:A级 1、13(15) 厚中开槽矿棉吸声板 面层,600mm*600mm 横行槽用19*19插片插接 2、T型轻钢次龙骨T27*15,中距600 3、T型轻钢主龙骨T32*15,中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨CB50*20,中距≤1200 5、φ8通丝吊杆,吊杆中距≤1200 | m ² | 88.6100 | 61.77 | 5473.44 | |
| 139 | 011302001016 | 吊顶天棚 纸面石膏板吊顶(不上人) 燃烧性能:A级 1. φ6钢筋吊杆,间距≤1200 2. U型轻钢主龙骨CB60*20,中距≤1200 3. U型轻钢次龙骨CB40*20,中距400 4. U型轻钢横撑龙骨CB60*20,中距1200 5. 双层9.5厚纸面石膏板 6. 满刷氯偏乳液或乳化光油两遍 7. 满刮2厚耐水腻子 8. 乳胶漆面层两遍 | m ² | 112.7200 | 97.31 | 10968.78 | |
| 140 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 1. 楼梯间原结构顶棚打磨清理干净 2. 满刮2厚耐水腻子 3. 乳胶漆面层两遍 | m ² | 32.4900 | 20.45 | 664.42 | |
| 141 | 011302001017 | 吊顶天棚 铝扣板吊顶300mm*300mm 1、铝扣板300mm*300mm 1.2mm厚 2、T型轻钢次龙骨T27*15,中距600 3、T型轻钢主龙骨T32*15,中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨CB50*20,中距≤1200 5、φ8通丝吊杆,吊杆中距≤1200 | m ² | 13.6600 | 96.07 | 1312.32 | |
| 本页小计 | | | | | | 18418.96 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第29页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|---------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 142 | 011302001018 | 吊顶天棚 铝方通(浅木纹色), 40*80, 间距40, 2.0mm厚 1、铝方通(浅木纹色) 2、T型轻钢次龙骨T27*15, 中距600 3、T型轻钢主龙骨T32*15, 中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨CB50*20, 中距≤1200 5、φ8通丝吊杆, 吊杆中距≤1200 | m ² | 23.4600 | 141.95 | 3330.15 | |
| 143 | 010810002004 | 木窗帘盒 暗式窗帘盒 1. 18mm阻燃板基层外贴石膏板; 2. 腻子二遍, 乳胶漆二遍. | m | 38.4000 | 70.80 | 2718.72 | |
| 144 | 010808004004 | 金属门窗套 1、基层材料种类: 10mm阻燃基层板 2、面层材料品种、规格: 拉丝不锈钢门套(玫瑰金色), 1.5mm厚 | m | 9.8000 | 70.80 | 693.84 | |
| 145 | 011105006007 | 金属踢脚线 拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色) 1、踢脚线高度: 100mm 2、基层材料种类、规格: 10mm阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色: 拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色), 1.5mm厚 | m | 87.7800 | 22.97 | 2016.31 | |
| 146 | 011105006008 | 金属踢脚线 拉丝不锈钢踢脚线(银灰色) 1、踢脚线高度: 100mm 2、基层材料种类、规格: 10mm阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色: 拉丝不锈钢踢脚线(玫瑰金色), 1.5mm厚 | m | 68.6300 | 22.97 | 1576.43 | |
| 147 | 01B007 | 定制座椅 1. 50*50*2镀锌方管@400*400mm 2. 10mm阻燃基层板 3. 装饰板(木纹色) | m | 5.0000 | 280.00 | 1400.00 | |
| 本页小计 | | | | | | 11735.45 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第30页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|---------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 148 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 1、乳白色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆)； 3、2厚面层耐水腻子 分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子 分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需 此工序)纵横方向各一 道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑 中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 67.4700 | 26.81 | 1808.87 | |
| 149 | 011207001007 | 墙面装饰板 免漆板(浅木纹色) 1.免漆板(浅木纹色) 2.10mm阻燃基层板 | m ² | 48.1800 | 79.01 | 3806.70 | |
| 150 | 011503007004 | 塑料靠墙扶手 1、扶手材料种类、规 格：PVC成品扶手，d= 50mm | m | 66.9200 | 79.03 | 5288.69 | |
| 151 | 01B008 | 软木照片展示板 1.定制软木照片展示 板 2.位置：康复区走廊 | m ² | 7.2600 | 101.77 | 738.85 | |
| 152 | 011408001007 | 墙纸裱糊 1、粘结材料种类：壁 纸专业粘结剂 2、面层材料品种、规 格、颜色：成品儿童 专用无缝墙布 | m ² | 58.3500 | 48.76 | 2845.15 | |
| 153 | 011207001008 | 墙面装饰板 长城板(浅木纹色) 1.长城板(浅木纹色) 2.10mm阻燃基层板 3.30*30*2镀锌方管@6 00mm | m ² | 13.3100 | 119.78 | 1594.27 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 16082.53 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第31页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|---------|--------|---------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 154 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 1、浅蓝色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆)； 3、2厚面层耐水腻子 分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子 分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需 此工序)横纵方向各一 道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑 中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 20.0400 | 26.81 | 537.27 | |
| 155 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 1、浅紫色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆)； 3、2厚面层耐水腻子 分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子 分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需 此工序)横纵方向各一 道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑 中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 10.3500 | 26.82 | 277.59 | |
| 156 | 011502003004 | 石材装饰线 1、线条材料品种、规 格、颜色：人造石收 边条(米白色)，10mm | m | 23.4800 | 26.15 | 614.00 | |
| 157 | 011204003006 | 块料墙面 300*600条纹砖(白色) 1、8- 12厚优质瓷砖面层，专 用勾缝剂勾缝 2、5- 10厚1:2建筑胶水泥砂 浆(或专用胶)粘贴层 3、6-8厚水泥砂浆保 护层 4、1.5厚聚氨酯防水 涂料 5、15- 20厚1:2.5水泥砂浆挂 网抹灰找平层 6、基层处理 | m ² | 28.1800 | 154.12 | 4343.10 | |
| 本页小计 | | | | | | 5771.96 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第32页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|---------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 158 | 011408001008 | 墙纸裱糊 1、粘结材料种类：壁纸专业粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：毛毡（浅驼色） | m ² | 235.4500 | 46.74 | 11004.93 | |
| 159 | 011207002004 | 墙面装饰浮雕 墙面软包 1、6厚无机饰面板背部结构胶，固定于墙面 2、9厚多层板，满涂防腐剂、防火涂料各三遍 3、覆面轻钢龙骨靠墙调平，用龙骨卡件搭配膨胀螺栓固定于墙面 4、8-10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分层抹平（砌块墙表面处理，如需） | m ² | 135.3500 | 278.00 | 37627.30 | |
| 160 | 010809004005 | 石材窗台板 1、窗台板材质、规格、颜色：15mm人造石窗台，凸出完成面20mm | m ² | 7.5800 | 336.68 | 2552.03 | |
| 161 | 011505001004 | 公共卫生间洗手台 1、台面：人造石，18mm基板 2、骨架：L40*40*2镀锌角钢 3、侧面：9厘板基层，人造石（金麻黄） 具体详见节点施工图 | m | 1.2100 | 680.00 | 822.80 | |
| 162 | 011210005007 | 成品隔断 1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特耐候板，高度为2000mm 2、配件品种、规格：五金件为304不锈钢件 | m ² | 8.3600 | 173.32 | 1448.96 | |
| 163 | 010801002017 | 木质门带套 木门代号：M-5 门洞尺寸：800*2100（宽*高） 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 2.0000 | 1200.00 | 2400.00 | |
| 本页小计 | | | | | | 55856.02 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第33页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|---------|-----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 164 | 010801002018 | 木质门带套 木门代号：M-8 门洞尺寸：900*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚，色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色 卡参照：枫木色 | 樘 | 6.0000 | 1200.00 | 7200.00 | |
| 165 | 010801002019 | 木质门带套 木门代号：M-12 门洞尺寸：1500*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚，色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色 卡参照：枫木色 | 樘 | 2.0000 | 1800.00 | 3600.00 | |
| 166 | 010807001004 | 金属 (塑钢、断桥)窗 1、窗代号及洞口尺寸： 塑钢推拉窗 2、框、扇材质：外灰 内白平开塑钢窗 3、玻璃品种、厚度： 4mm+8mm+4mm | m ² | 53.7700 | 231.17 | 12430.01 | |
| | | 分部小计 | | | | 177325.19 | |
| | | 五层 | | | | | |
| 167 | 010402001005 | 砌块墙 1、砌块品种、规格、 强度等级：MU10页岩 多孔砖 2、墙体类型：新增内 隔墙，墙体厚度详见 图纸 3、砂浆强度等级：M5 水泥砂浆 | m ³ | 11.0440 | 515.43 | 5692.41 | |
| 168 | 011101005005 | 自流坪楼地面 图纸中所有水磨石地 砖和PVC块材变为自流 平地面 1、自流平水泥找平层 3~5mm 2、环氧地坪涂料 底 涂一道 3、环氧地坪涂料 中 涂腻子一遍 4、环氧地坪涂料 面 涂一道 | m ² | 209.1780 | 47.43 | 9921.31 | |
| 本页小计 | | | | | | 38843.73 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第34页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|--------|---------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 169 | 011102003005 | 块料楼地面 防滑水磨石地砖(白色) , 600mm*600mm 1、10- 12厚优质瓷砖面层, 专 用勾缝剂勾缝 2、25厚1:3干硬性水 泥砂浆粘结层或专用 粘贴剂 3、1.5厚聚氨酯涂膜 防水层 5、20厚1:3水泥砂浆 找平层 3、素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6、轻骨料混凝土垫层 7、钢筋混凝土楼板 | m ² | 13.6600 | 141.11 | 1927.56 | |
| 170 | 011302001019 | 吊顶天棚 矿棉板吊顶(不上人) 燃烧性能:A级 1、13(15) 厚中开槽矿棉吸声板 面层, 600mm*600mm 横行槽用19*19插片插 接 2、T型轻钢次龙骨T27 *15, 中距600 3、T型轻钢主龙骨T32 *15, 中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨C B50*20, 中距≤1200 5、φ8通丝吊杆, 吊杆 中距≤1200 | m ² | 106.6970 | 61.77 | 6590.67 | |
| 171 | 011302001020 | 吊顶天棚 铝扣板吊顶300mm*300 mm 1、铝扣板300mm*300m m 1.2mm厚 2、T型轻钢次龙骨T27 *15, 中距600 3、T型轻钢主龙骨T32 *15, 中距≤1200 4、U型轻钢承载龙骨C B50*20, 中距≤1200 5、φ8通丝吊杆, 吊杆 中距≤1200 | m ² | 13.6630 | 96.04 | 1312.19 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 9830.42 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第35页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|----------|-------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 172 | 011302001021 | 吊顶天棚 纸面石膏板吊顶 (不上人) 燃烧性能:A级 1. ϕ 6钢筋吊杆,间距 \leq 1200 2. U型轻钢主龙骨CB 60*20,中距 \leq 1200 3. U型轻钢次龙骨CB 40*20,中距400 4. U型轻钢横撑龙骨CB 60*20,中距1200 5. 双层9.5厚纸面石膏 板 6. 满刷氯偏乳液或乳 化光油两遍 7. 满刮2厚耐水腻子 8. 乳胶漆面层两遍 | m ² | 100.0320 | 97.31 | 9734.11 | |
| 173 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 1. 楼梯间原结构顶棚 打磨清理干净 2. 满刮2厚耐水腻子 3. 乳胶漆面层两遍 | m ² | 32.4870 | 20.45 | 664.36 | |
| 174 | 010810002005 | 木窗帘盒 暗式窗帘盒 1. 18mm阻燃板基层外 贴石膏板; 2. 腻子二遍,乳胶漆 二遍. | m | 38.4010 | 70.80 | 2718.79 | |
| 175 | 011207001009 | 墙面装饰板 装饰板(木纹色) 1. 装饰板(木纹色) 2. 10mm阻燃基层板 | m ² | 19.9680 | 79.01 | 1577.67 | |
| 176 | 011207001010 | 墙面装饰板 装饰板(乳白色) 1. 装饰板(乳白色) 2. 10mm阻燃基层板 | m ² | 15.7000 | 79.01 | 1240.46 | |
| 177 | 010808004005 | 金属门窗套 1、基层材料种类: 10 mm阻燃基层板 2、面层材料品种、规 格: 拉丝不锈钢门套 (玫瑰金色), 1.5mm厚 | m | 15.7000 | 70.80 | 1111.56 | |
| 178 | 011105006009 | 金属踢脚线 拉丝不锈钢踢脚线 (玫瑰金色) 1、踢脚线高度: 100m m 2、基层材料种类、规 格: 10mm阻燃基层板 3、面层材料品种、规 格、颜色: 拉丝不锈 钢踢脚线(玫瑰金色), 1.5mm厚 | m | 65.3450 | 22.97 | 1500.97 | |
| 本页小计 | | | | | | 18547.92 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第36页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------|----------|--------|---------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 179 | 011502001005 | 金属装饰线 1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢凹口收口条 | m | 40.2400 | 12.67 | 509.84 | |
| 180 | 01B009 | 定制座椅 1. 50*50*2镀锌方管@400*400mm 2. 10mm阻燃基层板 3. 装饰板（木纹色） | m | 5.0000 | 280.00 | 1400.00 | |
| 181 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 1、乳白色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆); 3、2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需此工序)横纵方向各一道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 | m2 | 148.7350 | 26.81 | 3987.59 | |
| 182 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料 1、浅蓝色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆); 3、2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需此工序)横纵方向各一道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 | m2 | 20.0400 | 26.81 | 537.27 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 6434.70 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第37页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|---------|--------|---------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 183 | 011407001017 | 墙面喷刷涂料 1、浅紫色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆)； 3、2厚面层耐水腻子 分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子 分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需 此工序)纵横方向各一 道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑 中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 10.3500 | 26.82 | 277.59 | |
| 184 | 011407001018 | 墙面喷刷涂料 1、浅灰色乳胶漆饰面 2、刷封底漆1道 (干燥后再做面漆)； 3、2厚面层耐水腻子 分遍刮平 4、3厚底基防裂腻子 分遍找平 5、防潮涂料两道 (用防水石膏板时无需 此工序)纵横方向各一 道 6、粉刷石膏基层处理 (依据现场实际情况) 7、板缝处贴50宽涂塑 中碱玻璃纤维网格布 | m ² | 34.7800 | 26.81 | 932.45 | |
| 185 | 011502003005 | 石材装饰线 1、线条材料品种、规 格、颜色：人造石收 边条(米白色)，10mm | m | 98.6800 | 26.15 | 2580.48 | |
| 186 | 011204003007 | 块料墙面 300*600条纹砖(白色) 1、8- 12厚优质瓷砖面层，专 用勾缝剂勾缝 2、5- 10厚1:2建筑胶水泥砂 浆(或专用胶)粘贴层 3、6-8厚水泥砂浆保 护层 4、1.5厚聚氨酯防水 涂料 5、15- 20厚1:2.5水泥砂浆挂 网抹灰找平层 6、基层处理 | m ² | 28.1800 | 154.12 | 4343.10 | |
| 本页小计 | | | | | | 8133.62 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第38页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------|---------|--------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 187 | 011204003008 | 块料墙面 300*600墙砖(木纹砖) 1、8- 12厚优质瓷砖面层,专用勾缝剂勾缝 2、5- 10厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 3、6-8厚水泥砂浆保护层 4、1.5厚聚氨酯防水涂料 5、15- 20厚1:2.5水泥砂浆挂网抹灰找平层 6、基层处理 | m2 | 67.4100 | 154.12 | 10389.23 | |
| 188 | 010809004006 | 石材窗台板 1、窗台板材质、规格、颜色:15mm人造石窗台,凸出完成面20mm | m2 | 6.5740 | 336.47 | 2211.95 | |
| 189 | 011204003009 | 块料墙面 200*600墙砖(中黄色) 1、8- 12厚优质瓷砖面层,专用勾缝剂勾缝 2、5- 10厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 3、6-8厚水泥砂浆保护层 4、1.5厚聚氨酯防水涂料 5、15- 20厚1:2.5水泥砂浆挂网抹灰找平层 6、基层处理 | m2 | 4.5300 | 154.10 | 698.07 | |
| 190 | 011204003010 | 块料墙面 600*1200墙砖(木纹砖) 1、8- 12厚优质瓷砖面层,专用勾缝剂勾缝 2、5- 10厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 3、15- 20厚1:2.5水泥砂浆挂网抹灰找平层 4、基层处理 | m2 | 76.4200 | 219.85 | 16800.94 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 30100.19 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第39页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|--------|---------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 191 | 011505001005 | 公共卫生间洗手台 1、台面：人造石，18mm基板 2、骨架：L40*40*2镀锌角钢 3、侧面：9厘板基层，人造石(金麻黄) 具体详见节点施工图 | m | 1.2100 | 680.00 | 822.80 | |
| 192 | 011210005008 | 成品隔断 1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特耐候板，高度为2000mm 2、配件品种、规格：五金件为304不锈钢件 | m ² | 8.3600 | 173.32 | 1448.96 | |
| 193 | 010801002020 | 木质门带套 木门代号：M-1 门洞尺寸：1000*2100(宽*高) 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 2.0000 | 1200.00 | 2400.00 | |
| 194 | 010801002021 | 木质门带套 木门代号：M-2 门洞尺寸：900*2100(宽*高) 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 4.0000 | 1200.00 | 4800.00 | |
| 195 | 010801002022 | 木质门带套 木门代号：M-5 门洞尺寸：800*2100(宽*高) 门扇类型：普通装饰木门 门扇选型：50mm厚，色卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽，色卡参照：枫木色 | 樘 | 2.0000 | 1200.00 | 2400.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 11871.76 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第40页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--|----------------|-----------|---------|------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 196 | 010801002023 | 木质门带套 木门代号：M-12 门洞尺寸：1500*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚,色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽,色 卡参照：枫木色 | 樘 | 1.0000 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 197 | 010801002024 | 木质门带套 木门代号：M-13 门洞尺寸：1000*2100 (宽*高) 门扇类型：普通装饰 木门 门扇选型：50mm厚,色 卡参照：枫木色 门套选型：60mm宽,色 卡参照：枫木色 | 樘 | 2.0000 | 1200.00 | 2400.00 | |
| 198 | 010807001005 | 金属 (塑钢、断桥)窗 1、窗代号及洞口尺寸 ：塑钢推拉窗 2、框、扇材质：外灰 内白平开塑钢窗 3、玻璃品种、厚度： 4mm+8mm+4mm | m ² | 53.7700 | 231.17 | 12430.01 | |
| 199 | | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、 厚度：0.4厚聚乙烯膜 一层、3+3厚SBS改性 沥青防水卷材2.位置 ：院内所有楼顶 | m ² | 1377.0200 | 67.23 | 92577.05 | |
| 200 | | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：20厚挤 塑聚苯板2.喷刷涂料 部位：院内外墙3；腻子 种类：基层打磨平整， 满刮成品腻子二遍4. 涂料品种、喷刷数遍； 真石漆三变成活。 | m ² | 800.1200 | 130.33 | 104279.64 | |
| | | 分部小计 | | | | 314019.03 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 213486.70 | |
| 合 计 | | | | | | 1440695.64 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第1页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|--------------|--------------------|------|-------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| 1 | 01B001 | 拆除工程1 | m2 | | | 13.27 | | | | 13.27 |
| | D00001 | 拆除工程1 | m2 | 1.000 | | 13.27 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 2 | 01B002 | 拆除工程2 | m2 | | | 14.16 | | | | 14.16 |
| | D00002 | 拆除工程2 | m2 | 1.000 | | 14.16 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | m2 | | 9.79 | | | 9.79 | 4.84 | 14.63 |
| | 01-1-107 | 门窗拆除 金属门窗 | 10m2 | 0.100 | 9.79 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 | | 8.68 | | | 8.68 | 4.29 | 12.97 |
| | 01-1-132 | 墙柱面拆除 墙柱面 石材面 | 10m2 | 0.100 | 8.68 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 5 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 | | 6.65 | | | 6.65 | 3.29 | 9.94 |
| | 01-1-136 | 墙柱面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板 | 10m2 | 0.100 | 6.65 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | m2 | | 7.29 | | | 7.29 | 3.61 | 10.90 |
| | 01-1-131 | 墙柱面拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | 10m2 | 0.100 | 7.29 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 7 | 011606003001 | 轻钢玻璃雨棚龙骨及饰面拆除 | m2 | | 7.55 | | | 7.55 | 3.74 | 11.29 |
| | 01-1-144 | 天棚拆除 天棚 金属龙骨 石膏面 | 10m2 | 0.100 | 7.55 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 8 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | m2 | | 158.53 | 313.92 | 17.31 | 158.53 | 78.48 | 568.24 |
| | 12-3-31 | 型钢龙骨 | t | 0.030 | 97.79 | 170.03 | 17.31 | | | |
| | 9-1-33 | 钢化玻璃 钢龙骨上安装 | 10m2 | 0.100 | 60.74 | 143.89 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 9 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | | 8.49 | | | 8.49 | 4.21 | 12.70 |
| | 01-1-122 | 楼地面拆除 楼地面 石材面 | 10m2 | 0.100 | 8.49 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | | 79.67 | | | 79.67 | 39.43 | 119.10 |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第2页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|--------------|-----------------------|------|-------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 01-1-67 | 砌体拆除 零星砌体 | 10m3 | 0.100 | 79.67 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 11 | 011107001001 | 石材台阶面 | m2 | | 48.34 | 186.90 | 2.22 | 48.34 | 23.92 | 261.38 |
| | 01-10-75 | 块料面层 石材楼地面 台阶 干硬性水泥砂浆 | 10m2 | 0.100 | 33.57 | 176.58 | 2.22 | | | |
| | 01-2-53 | 回填及其他 回填灰土 灰土 | 10m3 | 0.015 | 14.77 | 10.32 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 12 | 011613001001 | 电子屏拆除 | 套 | | | 300.00 | | | | 300.00 |
| | D00003 | 电子屏拆除 | 套 | 1.000 | | 300.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 13 | 011204001001 | 外墙干挂石材 | m2 | | 128.24 | 288.28 | 15.81 | 128.24 | 63.49 | 495.82 |
| | 12-3-31 | 型钢龙骨 | t | 0.021 | 68.45 | 119.02 | 12.12 | | | |
| | 12-5-1 | 5公分厚阻燃岩棉保温层 | 10m2 | 0.100 | 6.85 | 17.18 | 0.65 | | | |
| | 12-2-7 | 干挂石材块料 墙面 密缝 | 10m2 | 0.100 | 52.94 | 152.08 | 3.04 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 14 | 010402001001 | 砌块墙 | m3 | | 124.66 | 327.77 | 1.62 | 124.66 | 61.71 | 515.76 |
| | 4-2-1 | M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙 | 10m3 | 0.100 | 124.66 | 327.77 | 1.62 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 15 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | m3 | | 64.29 | | | 64.29 | 31.82 | 96.11 |
| | 01-1-62 | 砌体拆除 砖墙 | 10m3 | 0.100 | 64.29 | | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 16 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | m2 | | 20.21 | 15.78 | 1.42 | 20.21 | 10.02 | 47.43 |
| | 11-1-6 | 自流平水泥找平层 3~5mm | 10m2 | 0.100 | 8.42 | 8.49 | | | | |
| | 11-2-8 | 环氧地坪涂料 底涂一道 | 10m2 | 0.100 | 4.09 | 2.20 | 0.57 | | | |
| | 11-2-9 | 环氧地坪涂料 中涂腻子一遍 | 10m2 | 0.100 | 3.97 | 1.40 | 0.28 | | | |
| | 11-2-11 | 环氧地坪涂料 面涂一道 | 10m2 | 0.100 | 3.73 | 3.69 | 0.57 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 17 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | | 40.88 | 79.19 | 0.79 | 40.88 | 20.25 | 141.11 |
| | 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm | 10m2 | 0.100 | 6.62 | 5.78 | 0.33 | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第3页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|-----------------|---------------------------------|------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 9-2-47-[9-2-49] | 聚氨酯防水涂膜厚1.5mm 平面 | 10m2 | 0.100 | 2.69 | 29.60 | | | | |
| | 11-3-36 | 楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤2400mm | 10m2 | 0.100 | 31.57 | 43.81 | 0.46 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | | 42.92 | 31.23 | 1.89 | 42.92 | 21.27 | 97.31 |
| | 13-2-9 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸450×450) 平面 | 10m2 | 0.100 | 16.81 | 12.09 | 1.89 | | | |
| | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 9.40 | 8.01 | | | | |
| | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 9.40 | 8.01 | | | | |
| | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 3.22 | 1.25 | | | | |
| | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 4.09 | 1.87 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 19 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 | | 19.33 | 66.85 | 0.32 | 19.33 | 9.57 | 96.07 |
| | 13-3-24 | 天棚金属面层 方形铝扣板 | 10m2 | 0.100 | 19.33 | 66.85 | 0.32 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 | | 11.60 | 3.12 | | 11.60 | 5.73 | 20.45 |
| | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 6.49 | 1.87 | | | | |
| | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 5.11 | 1.25 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 21 | 011302001003 | 吊顶天棚 | m2 | | 21.42 | 29.75 | | 21.42 | 10.60 | 61.77 |
| | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨上 | 10m2 | 0.100 | 7.18 | 16.40 | | | | |
| | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T形明架式 | 10m2 | 0.100 | 14.24 | 13.35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 22 | 011302001004 | 吊顶天棚 | m2 | | 14.97 | 119.56 | | 14.97 | 7.42 | 141.95 |
| | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T形明架式 | 10m2 | 0.100 | 11.23 | 13.35 | | | | |
| | 13-3-27 | 天棚金属面层 铝方通 | 10m2 | 0.100 | 3.74 | 106.21 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 23 | 010810002001 | 木窗帘盒 | m | | | 70.80 | | | | 70.80 |
| | D00004 | 木窗帘盒 | m | 1.000 | | 70.80 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第4页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|--------------|--------------------------------|------------------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 24 | 011207001001 | 墙面装饰板 | m ² | | 15.60 | 55.69 | | 15.60 | 7.72 | 79.01 |
| | 12-3-51 | 装饰板（乳白色） | 10m ² | 0.100 | 6.49 | 43.30 | | | | |
| | 12-3-38 | 10mm阻燃基层板 | 10m ² | 0.100 | 9.11 | 12.39 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 25 | 010808004001 | 金属门窗套 | m | | | 70.80 | | | | 70.80 |
| | D00005 | 金属门窗套 | m | 1.000 | | 70.80 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 26 | 011105006001 | 金属踢脚线 | m | | 4.00 | 16.65 | 0.34 | 4.00 | 1.98 | 22.97 |
| | 11-4-19 | 不锈钢板成品踢脚（固定卡件安装） | 10m | 0.100 | 4.00 | 16.65 | 0.34 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 27 | 011105006002 | 金属踢脚线 | m | | 4.00 | 16.65 | 0.34 | 4.00 | 1.98 | 22.97 |
| | 11-4-19 | 不锈钢板成品踢脚（固定卡件安装） | 10m | 0.100 | 4.00 | 16.65 | 0.34 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 28 | 011204003001 | 块料墙面 | m ² | | 48.71 | 35.20 | 0.95 | 48.71 | 24.12 | 108.98 |
| | 12-2-23 | 水泥砂浆粘贴瓷砖边长200X300mm 墙面、墙裙 | 10m ² | 0.100 | 48.71 | 35.20 | 0.95 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 29 | 010809004001 | 石材窗台板 | m ² | | 46.69 | 313.87 | | 46.69 | 23.12 | 383.68 |
| | 12-3-38 | 18mm阻燃基层板 | 10m ² | 0.100 | 9.06 | 14.29 | | | | |
| | 15-8-19 | 石材面层窗台板 粘结 | 10m ² | 0.100 | 37.63 | 299.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 30 | 011502001001 | 金属装饰线 | m | | 4.70 | 5.65 | | 4.70 | 2.32 | 12.67 |
| | 15-2-39 | 其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度≤60mm | 10m | 0.100 | 4.70 | 5.65 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 31 | 011502001002 | 金属装饰线 | m | | 4.70 | 7.96 | | 4.70 | 2.32 | 14.98 |
| | 15-2-40 | 其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度≤100mm | 10m | 0.100 | 4.70 | 7.96 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m ² | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m ² | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第5页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|------------------|----------------------------|------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 33 | 011204003002 | 块料墙面 | m2 | | 48.71 | 35.20 | 0.95 | 48.71 | 24.12 | 108.98 |
| | 12-2-23 | 水泥砂浆粘贴瓷砖 边长200X300mm 墙面、墙裙 | 10m2 | 0.100 | 48.71 | 35.20 | 0.95 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 34 | 010808007001 | 成品木门窗套 | m | | 13.58 | 38.65 | | 13.58 | 6.72 | 58.95 |
| | 15-8-12 | 门窗套及贴脸 成品 双面贴脸 | 10m | 0.100 | 13.58 | 38.65 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 35 | 011207001002 | 墙面装饰板 | m2 | | 15.60 | 55.69 | | 15.60 | 7.72 | 79.01 |
| | 12-3-51 | 装饰板（乳白色） | 10m2 | 0.100 | 6.49 | 43.30 | | | | |
| | 12-3-38 | 10mm阻燃基层板 | 10m2 | 0.100 | 9.11 | 12.39 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 36 | 011503007001 | 塑料靠墙扶手 | m | | 20.29 | 48.70 | | 20.29 | 10.04 | 79.03 |
| | 15-3-17 | 靠墙扶手 塑料 | 10m | 0.100 | 20.29 | 48.70 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 37 | 01B003 | 软木照片展示板 | m2 | | | 101.77 | | | | 101.77 |
| | D00006 | 软木照片展示板 | m2 | 1.000 | | 101.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 38 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | m2 | | 4.79 | 41.60 | | 4.79 | 2.37 | 48.76 |
| | 14-5-1 | 墙面贴装饰壁纸 不对花墙纸 | 10m2 | 0.100 | 4.79 | 41.60 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 39 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第6页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|------------------|------------------------|------------------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| 40 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | m ² | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m ² | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m ² | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m ² | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m ² | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 41 | 011502003001 | 石材装饰线 | m | | 5.14 | 18.35 | 0.12 | 5.14 | 2.54 | 26.15 |
| | 15-2-16 | 石材装饰线条(成品)胶粘 宽度≤100mm | 10m | 0.100 | 5.14 | 18.35 | 0.12 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 42 | 011204003003 | 块料墙面 | m ² | | 61.49 | 61.42 | 0.77 | 61.49 | 30.43 | 154.11 |
| | D00007 | 钢筋网片 | m ² | 1.000 | | 1.50 | | | | |
| | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙) | 10m ² | 0.100 | 11.93 | 4.95 | 0.28 | | | |
| | 9-2-48 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 立面 | 10m ² | 0.010 | 0.36 | 2.79 | | | | |
| | 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm | 10m ² | 0.100 | 48.85 | 51.91 | 0.46 | | | |
| | 12-1-15 | 水泥石灰膏砂浆 抹灰层每增减1mm | 10m ² | 0.100 | 0.35 | 0.27 | 0.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 43 | 011408001002 | 墙纸裱糊 | m ² | | 4.79 | 39.58 | | 4.79 | 2.37 | 46.74 |
| | 14-5-1 | 墙面贴装饰壁纸 不对花墙纸 | 10m ² | 0.100 | 4.79 | 39.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 44 | 011207002001 | 墙面装饰浮雕 | m ² | | | 278.00 | | | | 278.00 |
| | D00008 | 墙面装饰浮雕 | m ² | 1.000 | | 278.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 45 | 010809004002 | 石材窗台板 | m ² | | 23.87 | 301.21 | | 23.87 | 11.82 | 336.90 |
| | 15-8-19 | 石材面层窗台板 粘结 | 10m ² | 0.100 | 23.87 | 301.21 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 46 | 011505001001 | 公共卫生间洗手台 | m | | | 680.00 | | | | 680.00 |
| | D00009 | 公共卫生间洗手台 | m | 1.000 | | 680.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 47 | 011210005001 | 成品隔断 | m ² | | 32.15 | 125.26 | | 32.15 | 15.91 | 173.32 |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第7页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|--------------|------------------|------|-------|-----------|---------|------|--------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 12-4-2 | 复合板隔断(成品) | 10m2 | 0.100 | 32.15 | 125.26 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 48 | 011210005002 | 成品小便器隔断 | 个 | | | 260.00 | | | | 260.00 |
| | D00010 | 成品小便器隔断 | 个 | 1.000 | | 260.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 49 | 010801002001 | 木质门带套 | 樘 | | | 1300.00 | | | | 1300.00 |
| | D00011 | 木质门带套M-6 | 樘 | 1.000 | | 1300.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 50 | 010801002002 | 木质门带套 | 樘 | | | 1200.00 | | | | 1200.00 |
| | D00012 | 木质门带套M-8 | 樘 | 1.000 | | 1200.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 51 | 010801002003 | 木质门带套 | 樘 | | | 1300.00 | | | | 1300.00 |
| | D00013 | 木质门带套M-9 | 樘 | 1.000 | | 1300.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 52 | 010801002004 | 木质门带套 | 樘 | | | 1300.00 | | | | 1300.00 |
| | D00014 | 木质门带套M-10 | 樘 | 1.000 | | 1300.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 53 | 010801002005 | 木质门带套 | 樘 | | | 1800.00 | | | | 1800.00 |
| | D00015 | 木质门带套M-12 | 樘 | 1.000 | | 1800.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 54 | 010801002006 | 木质门带套 | 樘 | | | 1400.00 | | | | 1400.00 |
| | D00016 | 木质门带套M-15 | 樘 | 1.000 | | 1400.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 55 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | | 28.80 | 188.12 | | 28.80 | 14.25 | 231.17 |
| | 8-7-6 | 塑钢 推拉窗 | 10m2 | 0.100 | 28.80 | 188.12 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 56 | 010402001002 | 砌块墙 | m3 | | 124.67 | 327.80 | 1.62 | 124.67 | 61.71 | 515.80 |
| | 4-2-1 | M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙 | 10m3 | 0.100 | 124.67 | 327.80 | 1.62 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 57 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | m2 | | 20.20 | 15.77 | 1.42 | 20.20 | 10.00 | 47.39 |
| | 11-1-6 | 自流平水泥找平层 3~5mm | 10m2 | 0.100 | 8.42 | 8.48 | | | | |
| | 11-2-8 | 环氧地坪涂料 底涂一道 | 10m2 | 0.100 | 4.08 | 2.20 | 0.57 | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第8页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|-------------------|---------------------------------|------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 11-2-9 | 环氧地坪涂料 中涂腻子一遍 | 10m2 | 0.100 | 3.97 | 1.40 | 0.28 | | | |
| | 11-2-11 | 环氧地坪涂料 面涂一道 | 10m2 | 0.100 | 3.73 | 3.69 | 0.57 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 58 | 011102003002 | 块料楼地面 | m2 | | 40.88 | 79.19 | 0.79 | 40.88 | 20.25 | 141.11 |
| | 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm | 10m2 | 0.100 | 6.62 | 5.78 | 0.33 | | | |
| | 9-2-47-[9-2-49] | 聚氨酯防水涂膜 厚1.5mm 平面 | 10m2 | 0.100 | 2.69 | 29.60 | | | | |
| | 11-3-36 | 楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤2400mm | 10m2 | 0.100 | 31.57 | 43.81 | 0.46 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 59 | 011104001001 | 地毯楼地面 | m2 | | 37.79 | 171.52 | 0.57 | 37.79 | 18.71 | 228.59 |
| | 11-4-13 | 地毯楼、地面 固定 带垫 | 10m2 | 0.100 | 29.08 | 160.92 | | | | |
| | 11-1-1+[11-1-3]*3 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 35mm | 10m2 | 0.100 | 8.71 | 10.60 | 0.57 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 60 | 011302001005 | 吊顶天棚 | m2 | | 21.42 | 29.75 | | 21.42 | 10.60 | 61.77 |
| | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨上 | 10m2 | 0.100 | 7.18 | 16.40 | | | | |
| | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T形明架式 | 10m2 | 0.100 | 14.24 | 13.35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 61 | 011302001006 | 吊顶天棚 | m2 | | 19.33 | 66.85 | 0.32 | 19.33 | 9.57 | 96.07 |
| | 13-3-24 | 天棚金属面层 方形铝扣板 | 10m2 | 0.100 | 19.33 | 66.85 | 0.32 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 62 | 011302001007 | 吊顶天棚 | m2 | | 42.92 | 31.23 | 1.89 | 42.92 | 21.27 | 97.31 |
| | 13-2-9 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸450×450) 平面 | 10m2 | 0.100 | 16.81 | 12.09 | 1.89 | | | |
| | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 9.40 | 8.01 | | | | |
| | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 9.40 | 8.01 | | | | |
| | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 3.22 | 1.25 | | | | |
| | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 4.09 | 1.87 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第9页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|--------------|------------------|------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 63 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | m2 | | 11.60 | 3.12 | | 11.60 | 5.73 | 20.45 |
| | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍天棚 | 10m2 | 0.100 | 6.49 | 1.87 | | | | |
| | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 5.11 | 1.25 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 64 | 011302001008 | 吊顶天棚 | m2 | | 14.97 | 119.56 | | 14.97 | 7.42 | 141.95 |
| | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T形明架式 | 10m2 | 0.100 | 11.23 | 13.35 | | | | |
| | 13-3-27 | 天棚金属面层 铝方通 | 10m2 | 0.100 | 3.74 | 106.21 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 65 | 011302001009 | 吊顶天棚 | m2 | | 14.97 | 119.56 | | 14.97 | 7.42 | 141.95 |
| | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T形明架式 | 10m2 | 0.100 | 11.23 | 13.35 | | | | |
| | 13-3-27 | 天棚金属面层 铝方通 | 10m2 | 0.100 | 3.74 | 106.21 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 66 | 010810002002 | 木窗帘盒 | m | | | 70.80 | | | | 70.80 |
| | D00004 | 木窗帘盒 | m | 1.000 | | 70.80 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 67 | 011207001003 | 墙面装饰板 | m2 | | 15.60 | 55.69 | | 15.60 | 7.72 | 79.01 |
| | 12-3-51 | 装饰板（乳白色） | 10m2 | 0.100 | 6.49 | 43.30 | | | | |
| | 12-3-38 | 10mm阻燃基层板 | 10m2 | 0.100 | 9.11 | 12.39 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 68 | 010808004002 | 金属门窗套 | m | | | 70.80 | | | | 70.80 |
| | D00005 | 金属门窗套 | m | 1.000 | | 70.80 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 69 | 011105006003 | 金属踢脚线 | m | | 4.00 | 16.65 | 0.34 | 4.00 | 1.98 | 22.97 |
| | 11-4-19 | 不锈钢板成品踢脚(固定卡件安装) | 10m | 0.100 | 4.00 | 16.65 | 0.34 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 70 | 011105006004 | 金属踢脚线 | m | | 4.00 | 16.65 | 0.34 | 4.00 | 1.98 | 22.97 |
| | 11-4-19 | 不锈钢板成品踢脚(固定卡件安装) | 10m | 0.100 | 4.00 | 16.65 | 0.34 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 71 | 011502001003 | 金属装饰线 | m | | 4.70 | 5.65 | | 4.70 | 2.32 | 12.67 |
| | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第10页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|------------------|-------------------------------|------|-------|-----------|--------|-----|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 15-2-39 | 其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度≤60mm | 10m | 0.100 | 4.70 | 5.65 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 72 | 01B004 | 定制座椅 | m | | | 280.00 | | | | 280.00 |
| | D00021 | 定制座椅 | m | 1.000 | | 280.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 73 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.95 | 26.78 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 74 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.08 | 5.77 | | 14.08 | 6.98 | 26.83 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.47 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.32 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 75 | 010808007002 | 成品木门窗套 | m | | 13.58 | 38.65 | | 13.58 | 6.72 | 58.95 |
| | 15-8-12 | 门窗套及贴脸 成品 双面贴脸 | 10m | 0.100 | 13.58 | 38.65 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 76 | 011207001004 | 墙面装饰板 | m2 | | 15.60 | 55.69 | | 15.60 | 7.72 | 79.01 |
| | 12-3-51 | 装饰板(乳白色) | 10m2 | 0.100 | 6.49 | 43.30 | | | | |
| | 12-3-38 | 10mm阻燃基层板 | 10m2 | 0.100 | 9.11 | 12.39 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 77 | 011503007002 | 塑料靠墙扶手 | m | | 20.28 | 48.69 | | 20.28 | 10.04 | 79.01 |
| | 15-3-17 | 靠墙扶手 塑料 | 10m | 0.100 | 20.28 | 48.69 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 78 | 01B005 | 软木照片展示板 | m2 | | | 101.77 | | | | 101.77 |
| | D00006 | 软木照片展示板 | m2 | 1.000 | | 101.77 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第11页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|------------------|-------------------------------|------------------|-------|-----------|-------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 79 | 011408001003 | 墙纸裱糊 | m ² | | 4.79 | 41.60 | | 4.79 | 2.37 | 48.76 |
| | 14-5-1 | 墙面贴装饰壁纸 不对花墙纸 | 10m ² | 0.100 | 4.79 | 41.60 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 80 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | m ² | | 14.08 | 5.76 | | 14.08 | 6.98 | 26.82 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m ² | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m ² | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 三遍 | 10m ² | 0.100 | 7.32 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m ² | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 81 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | m ² | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m ² | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m ² | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 三遍 | 10m ² | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m ² | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 82 | 011502003002 | 石材装饰线 | m | | 5.14 | 18.35 | 0.12 | 5.14 | 2.54 | 26.15 |
| | 15-2-16 | 石材装饰线条 (成品)胶粘 宽度≤100mm | 10m | 0.100 | 5.14 | 18.35 | 0.12 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 83 | 011204003004 | 块料墙面 | m ² | | 61.49 | 61.42 | 0.77 | 61.49 | 30.43 | 154.11 |
| | D00007 | 钢筋网片 | m ² | 1.000 | | 1.50 | | | | |
| | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙 (砌块墙) | 10m ² | 0.100 | 11.93 | 4.95 | 0.28 | | | |
| | 9-2-48 | 聚氨酯防水涂料膜 厚2mm 立面 | 10m ² | 0.010 | 0.36 | 2.79 | | | | |
| | 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm | 10m ² | 0.100 | 48.85 | 51.91 | 0.46 | | | |
| | 12-1-15 | 水泥石灰膏砂浆 抹灰层每增减1mm | 10m ² | 0.100 | 0.35 | 0.27 | 0.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 84 | 011408001004 | 墙纸裱糊 | m ² | | 4.79 | 39.58 | | 4.79 | 2.37 | 46.74 |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第12页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|--------------|------------------|------|-------|-----------|---------|-----|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 14-5-1 | 墙面贴装饰壁纸 不对花墙纸 | 10m2 | 0.100 | 4.79 | 39.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 85 | 011207002002 | 墙面装饰浮雕 | m2 | | | 278.00 | | | | 278.00 |
| | D00008 | 墙面装饰浮雕 | m2 | 1.000 | | 278.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 86 | 010809004003 | 石材窗台板 | m2 | | 23.85 | 300.88 | | 23.85 | 11.81 | 336.54 |
| | 15-8-19 | 石材面层窗台板 粘结 | 10m2 | 0.100 | 23.85 | 300.88 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 87 | 011505001002 | 公共卫生间洗手台 | m | | | 680.00 | | | | 680.00 |
| | D00009 | 公共卫生间洗手台 | m | 1.000 | | 680.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 88 | 011210005003 | 成品隔断 | m2 | | 32.15 | 125.26 | | 32.15 | 15.91 | 173.32 |
| | 12-4-2 | 复合板隔断(成品) | 10m2 | 0.100 | 32.15 | 125.26 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 89 | 011210005004 | 成品小便器隔断 | 个 | | | 260.00 | | | | 260.00 |
| | D00010 | 成品小便器隔断 | 个 | 1.000 | | 260.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 90 | 010801002007 | 木质门带套 | 樘 | | | 1300.00 | | | | 1300.00 |
| | D00011 | 木质门带套M-6 | 樘 | 1.000 | | 1300.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 91 | 010801002008 | 木质门带套 | 樘 | | | 1200.00 | | | | 1200.00 |
| | D00012 | 木质门带套M-8 | 樘 | 1.000 | | 1200.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 92 | 010801002009 | 木质门带套 | 樘 | | | 1300.00 | | | | 1300.00 |
| | D00013 | 木质门带套M-9 | 樘 | 1.000 | | 1300.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 93 | 010801002010 | 木质门带套 | 樘 | | | 1300.00 | | | | 1300.00 |
| | D00014 | 木质门带套M-10 | 樘 | 1.000 | | 1300.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 94 | 010801002011 | 木质门带套 | 樘 | | | 1800.00 | | | | 1800.00 |
| | D00015 | 木质门带套M-12 | 樘 | 1.000 | | 1800.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第13页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|-------------------|----------------------|------------------|-------|-----------|---------|------|--------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| 95 | 010801002012 | 木质门带套 | 樘 | | | 1400.00 | | | | 1400.00 |
| | D00016 | 木质门带套M-15 | 樘 | 1.000 | | 1400.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 96 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m ² | | 28.80 | 188.12 | | 28.80 | 14.25 | 231.17 |
| | 8-7-6 | 塑钢 推拉窗 | 10m ² | 0.100 | 28.80 | 188.12 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 97 | 010402001003 | 砌块墙 | m ³ | | 124.60 | 327.61 | 1.62 | 124.60 | 61.68 | 515.51 |
| | 4-2-1 | M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙 | 10m ³ | 0.100 | 124.60 | 327.61 | 1.62 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 98 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | m ² | | 20.21 | 15.78 | 1.42 | 20.21 | 10.02 | 47.43 |
| | 11-1-6 | 自流平水泥找平层 3~5mm | 10m ² | 0.100 | 8.42 | 8.49 | | | | |
| | 11-2-8 | 环氧地坪涂料 底涂一道 | 10m ² | 0.100 | 4.09 | 2.20 | 0.57 | | | |
| | 11-2-9 | 环氧地坪涂料 中涂腻子一遍 | 10m ² | 0.100 | 3.97 | 1.40 | 0.28 | | | |
| | 11-2-11 | 环氧地坪涂料 面涂一道 | 10m ² | 0.100 | 3.73 | 3.69 | 0.57 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 99 | 011102003003 | 块料楼地面 | m ² | | 40.88 | 79.19 | 0.79 | 40.88 | 20.25 | 141.11 |
| | 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm | 10m ² | 0.100 | 6.62 | 5.78 | 0.33 | | | |
| | 9-2-47-[9-2-49] | 聚氨酯防水涂膜 厚1.5mm 平面 | 10m ² | 0.100 | 2.69 | 29.60 | | | | |
| | 11-3-36 | 楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤2400mm | 10m ² | 0.100 | 31.57 | 43.81 | 0.46 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 100 | 011104001002 | 地毯楼地面 | m ² | | 37.79 | 171.52 | 0.57 | 37.79 | 18.71 | 228.59 |
| | 11-4-13 | 地毯楼、地面 固定 带垫 | 10m ² | 0.100 | 29.08 | 160.92 | | | | |
| | 11-1-1+[11-1-3]*3 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 35mm | 10m ² | 0.100 | 8.71 | 10.60 | 0.57 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 101 | 011302001010 | 吊顶天棚 | m ² | | 21.42 | 29.75 | | 21.42 | 10.60 | 61.77 |
| | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨上 | 10m ² | 0.100 | 7.18 | 16.40 | | | | |
| | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T形明架式 | 10m ² | 0.100 | 14.24 | 13.35 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第14页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|--------------|---------------------------------|------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 102 | 011302001011 | 吊顶天棚 | m2 | | 19.33 | 66.84 | 0.32 | 19.33 | 9.56 | 96.05 |
| | 13-3-24 | 天棚金属面层 方形铝扣板 | 10m2 | 0.100 | 19.33 | 66.84 | 0.32 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 103 | 011302001012 | 吊顶天棚 | m2 | | 42.92 | 31.23 | 1.89 | 42.92 | 21.27 | 97.31 |
| | 13-2-9 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸450×450) 平面 | 10m2 | 0.100 | 16.81 | 12.09 | 1.89 | | | |
| | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 9.40 | 8.01 | | | | |
| | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 9.40 | 8.01 | | | | |
| | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 3.22 | 1.25 | | | | |
| | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 4.09 | 1.87 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 104 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | m2 | | 11.60 | 3.12 | | 11.60 | 5.73 | 20.45 |
| | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 6.49 | 1.87 | | | | |
| | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 5.11 | 1.25 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 105 | 011302001013 | 吊顶天棚 | m2 | | 14.97 | 119.56 | | 14.97 | 7.42 | 141.95 |
| | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T形明架式 | 10m2 | 0.100 | 11.23 | 13.35 | | | | |
| | 13-3-27 | 天棚金属面层 铝方通 | 10m2 | 0.100 | 3.74 | 106.21 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 106 | 011302001014 | 吊顶天棚 | m2 | | 14.97 | 119.56 | | 14.97 | 7.42 | 141.95 |
| | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T形明架式 | 10m2 | 0.100 | 11.23 | 13.35 | | | | |
| | 13-3-27 | 天棚金属面层 铝方通 | 10m2 | 0.100 | 3.74 | 106.21 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 107 | 010810002003 | 木窗帘盒 | m | | | 70.80 | | | | 70.80 |
| | D00004 | 木窗帘盒 | m | 1.000 | | 70.80 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 108 | 010808004003 | 金属门窗套 | m | | | 70.80 | | | | 70.80 |
| | D00005 | 金属门窗套 | m | 1.000 | | 70.80 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第15页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|------------------|-----------------------|------------------|-------|-----------|-------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 109 | 011105006005 | 金属踢脚线 | m | | 4.00 | 16.65 | 0.34 | 4.00 | 1.98 | 22.97 |
| | 11-4-19 | 不锈钢板成品踢脚(固定卡件安装) | 10m | 0.100 | 4.00 | 16.65 | 0.34 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 110 | 011105006006 | 金属踢脚线 | m | | 4.00 | 16.65 | 0.34 | 4.00 | 1.98 | 22.97 |
| | 11-4-19 | 不锈钢板成品踢脚(固定卡件安装) | 10m | 0.100 | 4.00 | 16.65 | 0.34 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 111 | 011502001004 | 金属装饰线 | m | | 4.70 | 5.65 | | 4.70 | 2.32 | 12.67 |
| | 15-2-39 | 其他装饰线(成品)不锈钢线条宽度≤60mm | 10m | 0.100 | 4.70 | 5.65 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 112 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | m ² | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m ² | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m ² | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m ² | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m ² | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 113 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | m ² | | 14.07 | 5.77 | | 14.07 | 6.98 | 26.82 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m ² | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m ² | 0.010 | 0.22 | 1.47 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m ² | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m ² | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 114 | 011207001005 | 墙面装饰板 | m ² | | 15.60 | 55.69 | | 15.60 | 7.72 | 79.01 |
| | 12-3-51 | 装饰板(乳白色) | 10m ² | 0.100 | 6.49 | 43.30 | | | | |
| | 12-3-38 | 10mm阻燃基层板 | 10m ² | 0.100 | 9.11 | 12.39 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 115 | 011503007003 | 塑料靠墙扶手 | m | | 20.29 | 48.70 | | 20.29 | 10.04 | 79.03 |
| | 15-3-17 | 靠墙扶手 塑料 | 10m | 0.100 | 20.29 | 48.70 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第16页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|------------------|-------------------------------|------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| 116 | 01B006 | 软木照片展示板 | m2 | | | 101.77 | | | | 101.77 |
| | D00006 | 软木照片展示板 | m2 | 1.000 | | 101.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 117 | 011408001005 | 墙纸裱糊 | m2 | | 4.79 | 41.60 | | 4.79 | 2.37 | 48.76 |
| | 14-5-1 | 墙面贴装饰壁纸 不对花墙纸 | 10m2 | 0.100 | 4.79 | 41.60 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 118 | 011207001006 | 墙面装饰板 | m2 | | 10.89 | 103.07 | 0.44 | 10.89 | 5.38 | 119.78 |
| | 12-3-52 | 长城板 | 10m2 | 0.100 | 5.14 | 90.68 | 0.44 | | | |
| | 12-3-38 | 10mm阻燃基层板 | 10m2 | 0.100 | 5.75 | 12.39 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 119 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 120 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内 墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 121 | 011502003003 | 石材装饰线 | m | | 5.14 | 18.35 | 0.12 | 5.14 | 2.54 | 26.15 |
| | 15-2-16 | 石材装饰线条 (成品)胶粘 宽度≤100mm | 10m | 0.100 | 5.14 | 18.35 | 0.12 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 122 | 011204003005 | 块料墙面 | m2 | | 61.49 | 61.42 | 0.77 | 61.49 | 30.43 | 154.11 |
| | D00007 | 钢筋网片 | m2 | 1.000 | | 1.50 | | | | |
| | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙 (砌块墙) | 10m2 | 0.100 | 11.93 | 4.95 | 0.28 | | | |
| | 9-2-48 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.36 | 2.79 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第17页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|--------------|----------------------|------|-------|-----------|---------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm | 10m2 | 0.100 | 48.85 | 51.91 | 0.46 | | | |
| | 12-1-15 | 水泥石灰膏砂浆 抹灰层每增减1mm | 10m2 | 0.100 | 0.35 | 0.27 | 0.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 123 | 011408001006 | 墙纸裱糊 | m2 | | 4.79 | 39.58 | | 4.79 | 2.37 | 46.74 |
| | 14-5-1 | 墙面贴装饰壁纸 不对花墙纸 | 10m2 | 0.100 | 4.79 | 39.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 124 | 011207002003 | 墙面装饰浮雕 | m2 | | | 278.00 | | | | 278.00 |
| | D00008 | 墙面装饰浮雕 | m2 | 1.000 | | 278.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 125 | 010809004004 | 石材窗台板 | m2 | | 23.86 | 301.01 | | 23.86 | 11.81 | 336.68 |
| | 15-8-19 | 石材面层窗台板 粘结 | 10m2 | 0.100 | 23.86 | 301.01 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 126 | 011505001003 | 公共卫生间洗手台 | m | | | 680.00 | | | | 680.00 |
| | D00009 | 公共卫生间洗手台 | m | 1.000 | | 680.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 127 | 011210005005 | 成品隔断 | m2 | | 32.15 | 125.26 | | 32.15 | 15.91 | 173.32 |
| | 12-4-2 | 复合板隔断(成品) | 10m2 | 0.100 | 32.15 | 125.26 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 128 | 011210005006 | 成品小便器隔断 | 个 | | | 260.00 | | | | 260.00 |
| | D00010 | 成品小便器隔断 | 个 | 1.000 | | 260.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 129 | 010801002013 | 木质门带套 | 樘 | | | 1300.00 | | | | 1300.00 |
| | D00011 | 木质门带套M-6 | 樘 | 1.000 | | 1300.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 130 | 010801002014 | 木质门带套 | 樘 | | | 1200.00 | | | | 1200.00 |
| | D00012 | 木质门带套M-8 | 樘 | 1.000 | | 1200.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 131 | 010801002015 | 木质门带套 | 樘 | | | 1800.00 | | | | 1800.00 |
| | D00015 | 木质门带套M-12 | 樘 | 1.000 | | 1800.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 132 | 010801002016 | 木质门带套 | 樘 | | | 1400.00 | | | | 1400.00 |
| | D00016 | 木质门带套M-15 | 樘 | 1.000 | | 1400.00 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第18页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价 (元) |
|-----|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------|--------|------|--------|--------|-------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 133 | 010807001003 | 金属 (塑钢、断桥)窗 | m ² | | 28.80 | 188.12 | | 28.80 | 14.25 | 231.17 |
| | 8-7-6 | 塑钢 推拉窗 | 10m ² | 0.100 | 28.80 | 188.12 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 134 | 010402001004 | 砌块墙 | m ³ | | 124.62 | 327.68 | 1.62 | 124.62 | 61.69 | 515.61 |
| | 4-2-1 | M5.0混合砂浆加气 混凝土砌块墙 | 10m ³ | 0.100 | 124.62 | 327.68 | 1.62 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 135 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | m ² | | 20.21 | 15.78 | 1.42 | 20.21 | 10.02 | 47.43 |
| | 11-1-6 | 自流平水泥找平层 3~5mm | 10m ² | 0.100 | 8.42 | 8.49 | | | | |
| | 11-2-8 | 环氧地坪涂料 底 涂一道 | 10m ² | 0.100 | 4.09 | 2.20 | 0.57 | | | |
| | 11-2-9 | 环氧地坪涂料 中 涂腻子一遍 | 10m ² | 0.100 | 3.97 | 1.40 | 0.28 | | | |
| | 11-2-11 | 环氧地坪涂料 面 涂一道 | 10m ² | 0.100 | 3.73 | 3.69 | 0.57 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 136 | 011102003004 | 块料楼地面 | m ² | | 40.88 | 79.19 | 0.79 | 40.88 | 20.25 | 141.11 |
| | 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝 土或硬基层上 20 mm | 10m ² | 0.100 | 6.62 | 5.78 | 0.33 | | | |
| | 9-2-47-[9 -2-49] | 聚氨酯防水涂膜 厚1.5mm 平面 | 10m ² | 0.100 | 2.69 | 29.60 | | | | |
| | 11-3-36 | 楼地面干硬性水泥 砂浆 周长≤2400mm | 10m ² | 0.100 | 31.57 | 43.81 | 0.46 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 137 | 011104001003 | 地毯楼地面 | m ² | | 37.79 | 171.52 | 0.57 | 37.79 | 18.71 | 228.59 |
| | 11-4-13 | 地毯楼、地面 固 定 带垫 | 10m ² | 0.100 | 29.08 | 160.92 | | | | |
| | 11-1-1+[11 -1-3]*3 | 水泥砂浆 在混凝 土或硬基层上 35 mm | 10m ² | 0.100 | 8.71 | 10.60 | 0.57 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 138 | 011302001015 | 吊顶天棚 | m ² | | 21.42 | 29.75 | | 21.42 | 10.60 | 61.77 |
| | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨 上 | 10m ² | 0.100 | 7.18 | 16.40 | | | | |
| | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T形明架 式 | 10m ² | 0.100 | 14.24 | 13.35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 139 | 011302001016 | 吊顶天棚 | m ² | | 42.92 | 31.23 | 1.89 | 42.92 | 21.27 | 97.31 |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第19页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|--------------|--------------------------------|------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 13-2-9 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸450×450)平面 | 10m2 | 0.100 | 16.81 | 12.09 | 1.89 | | | |
| | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 9.40 | 8.01 | | | | |
| | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 9.40 | 8.01 | | | | |
| | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 3.22 | 1.25 | | | | |
| | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 4.09 | 1.87 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 140 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | m2 | | 11.60 | 3.12 | | 11.60 | 5.73 | 20.45 |
| | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 6.49 | 1.87 | | | | |
| | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 5.11 | 1.25 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 141 | 011302001017 | 吊顶天棚 | m2 | | 19.33 | 66.85 | 0.32 | 19.33 | 9.57 | 96.07 |
| | 13-3-24 | 天棚金属面层 方形铝扣板 | 10m2 | 0.100 | 19.33 | 66.85 | 0.32 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 142 | 011302001018 | 吊顶天棚 | m2 | | 14.97 | 119.56 | | 14.97 | 7.42 | 141.95 |
| | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T形明架式 | 10m2 | 0.100 | 11.23 | 13.35 | | | | |
| | 13-3-27 | 天棚金属面层 铝方通 | 10m2 | 0.100 | 3.74 | 106.21 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 143 | 010810002004 | 木窗帘盒 | m | | | 70.80 | | | | 70.80 |
| | D00004 | 木窗帘盒 | m | 1.000 | | 70.80 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 144 | 010808004004 | 金属门窗套 | m | | | 70.80 | | | | 70.80 |
| | D00005 | 金属门窗套 | m | 1.000 | | 70.80 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 145 | 011105006007 | 金属踢脚线 | m | | 4.00 | 16.65 | 0.34 | 4.00 | 1.98 | 22.97 |
| | 11-4-19 | 不锈钢板成品踢脚(固定卡件安装) | 10m | 0.100 | 4.00 | 16.65 | 0.34 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 146 | 011105006008 | 金属踢脚线 | m | | 4.00 | 16.65 | 0.34 | 4.00 | 1.98 | 22.97 |
| | 11-4-19 | 不锈钢板成品踢脚(固定卡件安装) | 10m | 0.100 | 4.00 | 16.65 | 0.34 | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第20页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|------------------|-------------------|------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 147 | 01B007 | 定制座椅 | m | | | 280.00 | | | | 280.00 |
| | D00021 | 定制座椅 | m | 1.000 | | 280.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 148 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 149 | 011207001007 | 墙面装饰板 | m2 | | 15.60 | 55.69 | | 15.60 | 7.72 | 79.01 |
| | 12-3-51 | 装饰板（乳白色） | 10m2 | 0.100 | 6.49 | 43.30 | | | | |
| | 12-3-38 | 10mm阻燃基层板 | 10m2 | 0.100 | 9.11 | 12.39 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 150 | 011503007004 | 塑料靠墙扶手 | m | | 20.29 | 48.70 | | 20.29 | 10.04 | 79.03 |
| | 15-3-17 | 靠墙扶手 塑料 | 10m | 0.100 | 20.29 | 48.70 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 151 | 01B008 | 软木照片展示板 | m2 | | | 101.77 | | | | 101.77 |
| | D00006 | 软木照片展示板 | m2 | 1.000 | | 101.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 152 | 011408001007 | 墙纸裱糊 | m2 | | 4.79 | 41.60 | | 4.79 | 2.37 | 48.76 |
| | 14-5-1 | 墙面贴装饰壁纸 不对花墙纸 | 10m2 | 0.100 | 4.79 | 41.60 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 153 | 011207001008 | 墙面装饰板 | m2 | | 10.89 | 103.07 | 0.44 | 10.89 | 5.38 | 119.78 |
| | 12-3-52 | 长城板 | 10m2 | 0.100 | 5.14 | 90.68 | 0.44 | | | |
| | 12-3-38 | 10mm阻燃基层板 | 10m2 | 0.100 | 5.75 | 12.39 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 154 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第21页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|------------------|------------------------|------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 155 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.07 | 5.77 | | 14.07 | 6.98 | 26.82 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.47 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 156 | 011502003004 | 石材装饰线 | m | | 5.14 | 18.35 | 0.12 | 5.14 | 2.54 | 26.15 |
| | 15-2-16 | 石材装饰线条(成品)胶粘 宽度≤100mm | 10m | 0.100 | 5.14 | 18.35 | 0.12 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 157 | 011204003006 | 块料墙面 | m2 | | 61.49 | 61.43 | 0.77 | 61.49 | 30.43 | 154.12 |
| | D00007 | 钢筋网片 | m2 | 1.000 | | 1.50 | | | | |
| | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙) | 10m2 | 0.100 | 11.93 | 4.95 | 0.28 | | | |
| | 9-2-48 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.36 | 2.80 | | | | |
| | 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm | 10m2 | 0.100 | 48.85 | 51.91 | 0.46 | | | |
| | 12-1-15 | 水泥石灰膏砂浆抹灰层每增减1mm | 10m2 | 0.100 | 0.35 | 0.27 | 0.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 158 | 011408001008 | 墙纸裱糊 | m2 | | 4.79 | 39.58 | | 4.79 | 2.37 | 46.74 |
| | 14-5-1 | 墙面贴装饰壁纸 不对花墙纸 | 10m2 | 0.100 | 4.79 | 39.58 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 159 | 011207002004 | 墙面装饰浮雕 | m2 | | | 278.00 | | | | 278.00 |
| | D00008 | 墙面装饰浮雕 | m2 | 1.000 | | 278.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 160 | 010809004005 | 石材窗台板 | m2 | | 23.86 | 301.01 | | 23.86 | 11.81 | 336.68 |
| | 15-8-19 | 石材面层窗台板 粘结 | 10m2 | 0.100 | 23.86 | 301.01 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 161 | 011505001004 | 公共卫生间洗手台 | m | | | 680.00 | | | | 680.00 |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第22页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|-----------------|---------------------|------|-------|-----------|---------|------|--------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | D00009 | 公共卫生间洗手台 | m | 1.000 | | 680.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 162 | 011210005007 | 成品隔断 | m2 | | 32.15 | 125.26 | | 32.15 | 15.91 | 173.32 |
| | 12-4-2 | 复合板隔断(成品) | 10m2 | 0.100 | 32.15 | 125.26 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 163 | 010801002017 | 木质门带套 | 樘 | | | 1200.00 | | | | 1200.00 |
| | D00017 | 木质门带套M-5 | 樘 | 1.000 | | 1200.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 164 | 010801002018 | 木质门带套 | 樘 | | | 1200.00 | | | | 1200.00 |
| | D00012 | 木质门带套M-8 | 樘 | 1.000 | | 1200.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 165 | 010801002019 | 木质门带套 | 樘 | | | 1800.00 | | | | 1800.00 |
| | D00015 | 木质门带套M-12 | 樘 | 1.000 | | 1800.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 166 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | | 28.80 | 188.12 | | 28.80 | 14.25 | 231.17 |
| | 8-7-6 | 塑钢 推拉窗 | 10m2 | 0.100 | 28.80 | 188.12 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 167 | 010402001005 | 砌块墙 | m3 | | 124.58 | 327.57 | 1.62 | 124.58 | 61.66 | 515.43 |
| | 4-2-1 | M5.0混合砂浆加气混凝土砌块墙 | 10m3 | 0.100 | 124.58 | 327.57 | 1.62 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 168 | 011101005005 | 自流坪楼地面 | m2 | | 20.21 | 15.78 | 1.42 | 20.21 | 10.02 | 47.43 |
| | 11-1-6 | 自流平水泥找平层 3~5mm | 10m2 | 0.100 | 8.42 | 8.49 | | | | |
| | 11-2-8 | 环氧地坪涂料 底涂一道 | 10m2 | 0.100 | 4.09 | 2.20 | 0.57 | | | |
| | 11-2-9 | 环氧地坪涂料 中涂腻子一遍 | 10m2 | 0.100 | 3.97 | 1.40 | 0.28 | | | |
| | 11-2-11 | 环氧地坪涂料 面涂一道 | 10m2 | 0.100 | 3.73 | 3.69 | 0.57 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 169 | 011102003005 | 块料楼地面 | m2 | | 40.88 | 79.19 | 0.79 | 40.88 | 20.25 | 141.11 |
| | 11-1-1 | 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm | 10m2 | 0.100 | 6.62 | 5.78 | 0.33 | | | |
| | 9-2-47-[9-2-49] | 聚氨酯防水涂膜 厚1.5mm 平面 | 10m2 | 0.100 | 2.69 | 29.60 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第23页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|--------------|---------------------------------|------|-------|-----------|-------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 11-3-36 | 楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤2400mm | 10m2 | 0.100 | 31.57 | 43.81 | 0.46 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 170 | 011302001019 | 吊顶天棚 | m2 | | 21.42 | 29.75 | | 21.42 | 10.60 | 61.77 |
| | 13-3-32 | 矿棉板 搁在龙骨上 | 10m2 | 0.100 | 7.18 | 16.40 | | | | |
| | 13-2-31 | 烤漆龙骨 T形明架式 | 10m2 | 0.100 | 14.24 | 13.35 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 171 | 011302001020 | 吊顶天棚 | m2 | | 19.33 | 66.83 | 0.32 | 19.33 | 9.56 | 96.04 |
| | 13-3-24 | 天棚金属面层 方形铝扣板 | 10m2 | 0.100 | 19.33 | 66.83 | 0.32 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 172 | 011302001021 | 吊顶天棚 | m2 | | 42.92 | 31.23 | 1.89 | 42.92 | 21.27 | 97.31 |
| | 13-2-9 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸450×450) 平面 | 10m2 | 0.100 | 16.81 | 12.09 | 1.89 | | | |
| | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 9.40 | 8.01 | | | | |
| | 13-3-9 | 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 | 10m2 | 0.100 | 9.40 | 8.01 | | | | |
| | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 3.22 | 1.25 | | | | |
| | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 4.09 | 1.87 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 173 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | m2 | | 11.60 | 3.12 | | 11.60 | 5.73 | 20.45 |
| | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 | 10m2 | 0.100 | 6.49 | 1.87 | | | | |
| | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 0.100 | 5.11 | 1.25 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 174 | 010810002005 | 木窗帘盒 | m | | | 70.80 | | | | 70.80 |
| | D00004 | 木窗帘盒 | m | 1.000 | | 70.80 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 175 | 011207001009 | 墙面装饰板 | m2 | | 15.60 | 55.69 | | 15.60 | 7.72 | 79.01 |
| | 12-3-51 | 装饰板(乳白色) | 10m2 | 0.100 | 6.49 | 43.30 | | | | |
| | 12-3-38 | 10mm阻燃基层板 | 10m2 | 0.100 | 9.11 | 12.39 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 176 | 011207001010 | 墙面装饰板 | m2 | | 15.60 | 55.69 | | 15.60 | 7.72 | 79.01 |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第24页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|------------------|-------------------------|------|-------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 12-3-51 | 装饰板(乳白色) | 10m2 | 0.100 | 6.49 | 43.30 | | | | |
| | 12-3-38 | 10mm阻燃基层板 | 10m2 | 0.100 | 9.11 | 12.39 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 177 | 010808004005 | 金属门窗套 | m | | | 70.80 | | | | 70.80 |
| | D00005 | 金属门窗套 | m | 1.000 | | 70.80 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 178 | 011105006009 | 金属踢脚线 | m | | 4.00 | 16.65 | 0.34 | 4.00 | 1.98 | 22.97 |
| | 11-4-19 | 不锈钢板成品踢脚(固定卡件安装) | 10m | 0.100 | 4.00 | 16.65 | 0.34 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 179 | 011502001005 | 金属装饰线 | m | | 4.70 | 5.65 | | 4.70 | 2.32 | 12.67 |
| | 15-2-39 | 其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度≤60mm | 10m | 0.100 | 4.70 | 5.65 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 180 | 01B009 | 定制座椅 | m | | | 280.00 | | | | 280.00 |
| | D00021 | 定制座椅 | m | 1.000 | | 280.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 181 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 182 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 183 | 011407001017 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.07 | 5.77 | | 14.07 | 6.98 | 26.82 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第25页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价 (元) |
|-----|------------------|-------------------------|------|-------|-----------|-------|------|-------|--------|-------------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.47 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 184 | 011407001018 | 墙面喷刷涂料 | m2 | | 14.07 | 5.76 | | 14.07 | 6.98 | 26.81 |
| | 10-1-73 | 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 0.100 | 3.23 | 0.76 | | | | |
| | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.22 | 1.46 | | | | |
| | 14-4-9+[14-4-10] | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 三遍 | 10m2 | 0.100 | 7.31 | 1.77 | | | | |
| | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 | 10m2 | 0.100 | 3.31 | 1.77 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 185 | 011502003005 | 石材装饰线 | m | | 5.14 | 18.35 | 0.12 | 5.14 | 2.54 | 26.15 |
| | 15-2-16 | 石材装饰线条 (成品) 胶粘 宽度≤100mm | 10m | 0.100 | 5.14 | 18.35 | 0.12 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 186 | 011204003007 | 块料墙面 | m2 | | 61.49 | 61.43 | 0.77 | 61.49 | 30.43 | 154.12 |
| | D00007 | 钢筋网片 | m2 | 1.000 | | 1.50 | | | | |
| | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙 (砌块墙) | 10m2 | 0.100 | 11.93 | 4.95 | 0.28 | | | |
| | 9-2-48 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.36 | 2.80 | | | | |
| | 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm | 10m2 | 0.100 | 48.85 | 51.91 | 0.46 | | | |
| | 12-1-15 | 水泥石灰膏砂浆 抹灰层每增减1mm | 10m2 | 0.100 | 0.35 | 0.27 | 0.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 187 | 011204003008 | 块料墙面 | m2 | | 61.49 | 61.43 | 0.77 | 61.49 | 30.43 | 154.12 |
| | D00007 | 钢筋网片 | m2 | 1.000 | | 1.50 | | | | |
| | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙 (砌块墙) | 10m2 | 0.100 | 11.93 | 4.95 | 0.28 | | | |
| | 9-2-48 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 立面 | 10m2 | 0.010 | 0.36 | 2.80 | | | | |
| | 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm | 10m2 | 0.100 | 48.85 | 51.91 | 0.46 | | | |
| | 12-1-15 | 水泥石灰膏砂浆 抹灰层每增减1mm | 10m2 | 0.100 | 0.35 | 0.27 | 0.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第26页 共27页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|-----|--------------|---------------------------------|------------------|-------|-----------|---------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| 188 | 010809004006 | 石材窗台板 | m ² | | 23.84 | 300.82 | | 23.84 | 11.81 | 336.47 |
| | 15-8-19 | 石材面层窗台板 粘结 | 10m ² | 0.100 | 23.84 | 300.82 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 189 | 011204003009 | 块料墙面 | m ² | | 61.49 | 61.41 | 0.77 | 61.49 | 30.43 | 154.10 |
| | D00007 | 钢筋网片 | m ² | 1.000 | | 1.50 | | | | |
| | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm)) 混凝土墙 (砌块墙) | 10m ² | 0.100 | 11.93 | 4.95 | 0.28 | | | |
| | 9-2-48 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 立面 | 10m ² | 0.010 | 0.36 | 2.78 | | | | |
| | 12-2-26 | 水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm | 10m ² | 0.100 | 48.85 | 51.91 | 0.46 | | | |
| | 12-1-15 | 水泥石灰膏砂浆 抹灰层每增减1mm | 10m ² | 0.100 | 0.35 | 0.27 | 0.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 190 | 011204003010 | 块料墙面 | m ² | | 38.99 | 160.91 | 0.65 | 38.99 | 19.30 | 219.85 |
| | D00007 | 钢筋网片 | m ² | 1.000 | | 1.50 | | | | |
| | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm)) 混凝土墙 (砌块墙) | 10m ² | 0.100 | 9.45 | 4.95 | 0.28 | | | |
| | 12-2-28 | 胶粘剂粘贴 周长≤1800mm | 10m ² | 0.100 | 29.19 | 154.19 | 0.34 | | | |
| | 12-1-15 | 水泥石灰膏砂浆 抹灰层每增减1mm | 10m ² | 0.100 | 0.35 | 0.27 | 0.03 | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 191 | 011505001005 | 公共卫生间洗手台 | m | | | 680.00 | | | | 680.00 |
| | D00009 | 公共卫生间洗手台 | m | 1.000 | | 680.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 192 | 011210005008 | 成品隔断 | m ² | | 32.15 | 125.26 | | 32.15 | 15.91 | 173.32 |
| | 12-4-2 | 复合板隔断(成品) | 10m ² | 0.100 | 32.15 | 125.26 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 193 | 010801002020 | 木质门带套 | 樘 | | | 1200.00 | | | | 1200.00 |
| | D00018 | 木质门带套M-1 | 樘 | 1.000 | | 1200.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 194 | 010801002021 | 木质门带套 | 樘 | | | 1200.00 | | | | 1200.00 |
| | D00019 | 木质门带套M-2 | 樘 | 1.000 | | 1200.00 | | | | |
| | | 材料费中：暂估价 合计 | 元 | | | | | | | |
| 195 | 010801002022 | 木质门带套 | 樘 | | | 1200.00 | | | | 1200.00 |
| | D00012 | 木质门带套M-8 | 樘 | 1.000 | | 1200.00 | | | | |

工料机汇总表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第1页 共6页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
|----|----------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(房修建筑) | 工日 | 56.194 | 133.00 | 7473.76 | 133.00 | 7473.76 | | |
| 2 | 00010010 ~1 | 综合工日(土建) | 工日 | 364.939 | 128.00 | 46712.21 | 128.00 | 46712.21 | | |
| 3 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工日 | 1686.723 | 138.00 | 232767.78 | 138.00 | 232767.78 | | |
| 4 | 00010030 | 综合工日(安装) | 工日 | 116.431 | 138.00 | 16067.50 | 138.00 | 16067.50 | | |
| 5 | 01000007 | 型钢 | kg | 12541.920 | 3.63 | 45527.17 | 4.10 | 51421.87 | 13.00 | |
| 6 | 01000011 | T型钢 25×25 | kg | 14.855 | 3.72 | 55.26 | 4.20 | 62.39 | 13.00 | |
| 7 | 01000017 | 吊筋 | kg | 380.734 | 3.95 | 1503.90 | 4.46 | 1698.07 | 13.00 | |
| 8 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 399.150 | 5.62 | 2243.22 | 6.35 | 2534.60 | 13.00 | |
| 9 | 01130005 | 扁钢 —5 | kg | 14.326 | 3.75 | 53.72 | 4.24 | 60.74 | 13.00 | |
| 10 | 01130007 | 扁钢 —10×100 | kg | 2.755 | 3.75 | 10.33 | 4.24 | 11.68 | 13.00 | |
| 11 | 01190021 | 槽钢 63×40×4.8 | kg | 23.262 | 3.72 | 86.53 | 4.20 | 97.70 | 13.00 | |
| 12 | 01210004 | 角钢(综合) | kg | 161.088 | 3.72 | 599.25 | 4.20 | 676.57 | 13.00 | |
| 13 | 01290225 | 不锈钢板踢脚(成品) | m | 534.244 | 21.45 | 11459.54 | 24.24 | 12950.08 | 13.00 | |
| 14 | 01610025 | 金属卡件 | 个 | 2003.416 | 0.74 | 1482.53 | 0.84 | 1682.87 | 13.00 | |
| 15 | 02010027 | 橡皮垫片 250宽 | m | 2.318 | 7.39 | 17.13 | 8.35 | 19.35 | 13.00 | |
| 16 | 02030005 | 橡皮胶条(大) | m | 6.952 | 3.61 | 25.10 | 4.08 | 28.36 | 13.00 | |
| 17 | 02030011 | 密封胶条 | m | 38.192 | 1.53 | 58.43 | 1.73 | 66.07 | 13.00 | |
| 18 | 02090021 | 聚乙烯薄膜 δ0.05 | m ² | 1129.563 | 1.51 | 1705.64 | 1.71 | 1931.55 | 13.00 | |
| 19 | 02170001 ~1 | 装饰板(乳白色) | m ² | 399.056 | 40.00 | 15962.23 | 45.20 | 18037.32 | 13.00 | |
| 20 | 02270003 | 白布 | m ² | 0.644 | 5.90 | 3.80 | 6.67 | 4.29 | 13.00 | |
| 21 | 02270019 | 棉纱 | kg | 7.925 | 8.68 | 68.79 | 9.81 | 77.75 | 13.00 | |
| 22 | 02290019 | 麻袋布 | m ² | 2.219 | 2.79 | 6.19 | 3.15 | 6.99 | 13.00 | |
| 23 | 02310003 | 无纺布 | m | 1253.453 | 0.08 | 100.28 | 0.09 | 112.81 | 13.00 | |
| 24 | 03010001 | 地脚 | 个 | 809.697 | 1.08 | 874.47 | 1.22 | 987.83 | 13.00 | |
| 25 | 03010023 | 螺钉 | 100个 | 167.061 | 4.07 | 679.94 | 4.60 | 768.48 | 13.00 | |
| 26 | 03010197 | 带帽六角螺栓>M12 | kg | 0.166 | 12.25 | 2.03 | 13.84 | 2.29 | 13.00 | |
| 27 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 7.611 | 8.86 | 67.44 | 10.01 | 76.19 | 13.00 | |
| 28 | 03010769 | 大木螺丝>3cm | 100个 | 0.230 | 4.34 | 1.00 | 4.90 | 1.13 | 13.00 | |
| 29 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌(4~6)× (10~16) | 100个 | 383.109 | 2.30 | 881.15 | 2.60 | 996.08 | 13.00 | |
| 30 | 03010785 | 膨胀螺栓 | 套 | 5492.236 | 0.58 | 3185.50 | 0.66 | 3624.88 | 13.00 | |
| 31 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 809.697 | 0.27 | 218.62 | 0.30 | 242.91 | 13.00 | |
| 32 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 10.848 | 64.60 | 700.78 | 73.00 | 791.90 | 13.00 | |
| 33 | 03110157 | 切割锯片 | 片 | 2.475 | 79.20 | 196.00 | 89.50 | 221.50 | 13.00 | |

工料机汇总表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第2页 共6页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
|----|----------------|------------------------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 34 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 1216.450 | 0.45 | 547.40 | 0.51 | 620.39 | 13.00 | |
| 35 | 03130101 | 电焊条 | kg | 277.153 | 7.96 | 2206.14 | 9.00 | 2494.37 | 13.00 | |
| 36 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 61.886 | 10.62 | 657.23 | 12.00 | 742.63 | 13.00 | |
| 37 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 323.185 | 8.74 | 2824.64 | 9.88 | 3193.07 | 13.00 | |
| 38 | 03150047 | 铁钩 | kg | 1.359 | 6.37 | 8.66 | 7.20 | 9.78 | 13.00 | |
| 39 | 03150107 | 钢钉 | kg | 1.217 | 8.94 | 10.88 | 10.10 | 12.29 | 13.00 | |
| 40 | 03150123 | 气动排钉 F30 | 100个 | 440.218 | 7.26 | 3195.99 | 8.20 | 3609.79 | 13.00 | |
| 41 | 03150125 | 射钉 | 个 | 4622.995 | 0.12 | 554.76 | 0.13 | 600.99 | 13.00 | |
| 42 | 03150139 | 圆钉 | kg | 38.772 | 5.58 | 216.35 | 6.30 | 244.26 | 13.00 | |
| 43 | 03150903 | 铁件 | kg | 2915.724 | 4.78 | 13937.16 | 5.40 | 15744.91 | 13.00 | |
| 44 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 38.950 | 4.78 | 186.18 | 5.40 | 210.33 | 13.00 | |
| 45 | 04010017 | 白水泥 | kg | 299.632 | 0.64 | 191.76 | 0.72 | 215.73 | 13.00 | |
| 46 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 8.947 | 442.48 | 3959.07 | 500.00 | 4473.73 | 13.00 | |
| 47 | 04010033 | 自流平水泥 | kg | 6905.123 | 1.77 | 12222.07 | 2.00 | 13810.25 | 13.00 | |
| 48 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 22.830 | 193.00 | 4406.23 | 198.79 | 4538.42 | 3.00 | |
| 49 | 04090015 | 石灰 | t | 0.253 | 339.81 | 86.10 | 350.00 | 88.68 | 3.00 | |
| 50 | 04090015 ~1 | 石灰 | t | 0.372 | 339.81 | 126.25 | 350.00 | 130.03 | 3.00 | |
| 51 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.042 | 271.84 | 11.41 | 280.00 | 11.75 | 3.00 | |
| 52 | 04090019 | 石英粉 | kg | 218.210 | 0.36 | 78.56 | 0.37 | 80.74 | 3.00 | |
| 53 | 04090047 | 黏土 | m3 | 1.199 | 20.04 | 24.03 | 20.64 | 24.75 | 3.00 | |
| 54 | 04110031 | 石材块料 | m2 | 10.245 | 169.90 | 1740.61 | 175.00 | 1792.86 | 3.00 | |
| 55 | 04110031 ~3 | 花岗岩 | m2 | 514.811 | 125.00 | 64351.39 | 128.75 | 66281.93 | 3.00 | |
| 56 | 04130005 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | m3 | 1.829 | 660.19 | 1207.71 | 680.00 | 1243.95 | 3.00 | |
| 57 | 04130011 | 烧结煤矸石多孔砖 240×115×90 | 千块 | 39.884 | 485.44 | 19361.11 | 500.00 | 19941.82 | 3.00 | |
| 58 | 05050009 | 胶合板 1220×2440×5 | m2 | 2.305 | 23.01 | 53.03 | 26.00 | 59.92 | 13.00 | |
| 59 | 05070001 ~1 | 18mm阻燃基层板 | m2 | 0.555 | 20.35 | 11.29 | 23.00 | 12.76 | 13.00 | |
| 60 | 05070001 ~2 | 10mm阻燃基层板 | m2 | 291.752 | 17.32 | 5053.15 | 19.57 | 5709.59 | 13.00 | |
| 61 | 06050005 ~1 | 普通钢化玻璃 | m2 | 5.511 | 159.29 | 877.83 | 180.00 | 991.96 | 13.00 | |
| 62 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 103.496 | 40.00 | 4139.85 | 45.20 | 4678.03 | 13.00 | |
| 63 | 07010003 | 瓷砖 200×300 | m2 | 28.263 | 26.68 | 754.06 | 30.15 | 852.14 | 13.00 | |
| 64 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 | m2 | 273.977 | 42.48 | 11638.52 | 48.00 | 13150.87 | 13.00 | |

工料机汇总表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第3页 共6页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
|----|----------------|-------------------------|----|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 65 | 07030009 ~1 | 全瓷墙面砖 600*1200 | m2 | 80.241 | 92.92 | 7455.9 9 | 105.00 | 8425.3 1 | 13.00 | |
| 66 | 07290001 | 地毯 | m2 | 118.271 | 191.57 | 22657. 22 | 216.47 | 25602. 18 | 13.00 | |
| 67 | 07290003 | 地毯烫带 | m | 75.355 | 6.82 | 513.92 | 7.71 | 580.99 | 13.00 | |
| 68 | 08030011 ~1 | 15mm人造石 | m2 | 32.045 | 265.49 | 8507.6 6 | 300.00 | 9613.5 4 | 13.00 | |
| 69 | 09010005 | 纸面石膏板 1200×3000×9.5 | m2 | 853.768 | 11.00 | 9391.4 5 | 12.43 | 10612. 34 | 13.00 | |
| 70 | 09050013 | 方形铝扣板 300×300 | m2 | 103.387 | 45.00 | 4652.4 0 | 50.85 | 5257.2 2 | 13.00 | |
| 71 | 09050015 | 镜面不锈钢板 δ 1 | m2 | 2.837 | 150.28 | 426.33 | 169.82 | 481.76 | 13.00 | |
| 72 | 09070001 | 矿棉板 600×600 | m2 | 594.560 | 17.00 | 10107. 53 | 19.21 | 11421. 51 | 13.00 | |
| 73 | 09110001 | 复合板隔断(成品) | m2 | 93.760 | 125.26 | 11744. 38 | 141.54 | 13270. 79 | 13.00 | |
| 74 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 | m2 | 668.630 | 1.10 | 735.49 | 1.24 | 829.10 | 13.00 | |
| 75 | 09310001 ~1 | 成品儿童专用无缝墙布 | m2 | 376.821 | 40.00 | 15072. 82 | 45.20 | 17032. 29 | 13.00 | |
| 76 | 09310001 ~2 | 毛毡 | m2 | 1235.184 | 38.00 | 46936. 98 | 42.94 | 53038. 79 | 13.00 | |
| 77 | 09370007 | 铝方通 间距100 | m2 | 205.948 | 110.00 | 22654. 29 | 124.30 | 25599. 35 | 13.00 | |
| 78 | 10010003 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 450×450 | m2 | 422.857 | 13.63 | 5763.5 4 | 15.40 | 6512.0 0 | 13.00 | |
| 79 | 10070003 | 复合式烤漆龙骨(明架式) | m2 | 549.701 | 16.97 | 9328.4 3 | 19.18 | 10543. 27 | 13.00 | |
| 80 | 10170001 | 专用龙骨及配件 | m2 | 70.998 | 16.22 | 1151.6 0 | 18.33 | 1301.4 0 | 13.00 | |
| 81 | 11110005 | 塑钢推拉窗 | m2 | 265.796 | 185.84 | 49395. 61 | 210.00 | 55817. 25 | 13.00 | |
| 82 | 12010031 | 封口木条 | m | 125.595 | 5.50 | 690.77 | 6.21 | 779.95 | 13.00 | |
| 83 | 12030013 | 铝合金压条 | m | 11.219 | 8.40 | 94.24 | 9.49 | 106.47 | 13.00 | |
| 84 | 12030017 | 收边条 | m | 91.510 | 8.85 | 809.87 | 10.00 | 915.10 | 13.00 | |
| 85 | 12050009 | 石材装饰线 100 | m | 155.630 | 26.55 | 4131.9 6 | 30.00 | 4668.8 9 | 13.00 | |
| 86 | 12230001 | 塑料扶手 | m | 212.015 | 50.00 | 10600. 76 | 56.50 | 11978. 86 | 13.00 | |
| 87 | 13010051 | 环氧面漆 | kg | 292.372 | 15.26 | 4461.6 0 | 17.24 | 5040.5 0 | 13.00 | |
| 88 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 1523.348 | 1.50 | 2285.0 2 | 1.70 | 2589.6 9 | 13.00 | |
| 89 | 13010085 | 无光调和漆 | kg | 0.669 | 13.54 | 9.06 | 15.30 | 10.24 | 13.00 | |
| 90 | 13010091 | 真石底漆 | kg | 109.776 | 11.19 | 1228.4 0 | 12.65 | 1388.6 7 | 13.00 | |
| 91 | 13010093 | 真石面漆 | kg | 148.982 | 13.56 | 2020.2 0 | 15.32 | 2282.4 1 | 13.00 | |
| 92 | 13030049 | 聚氨酯甲乙料 | kg | 268.421 | 14.51 | 3894.7 8 | 16.40 | 4402.1 0 | 13.00 | |
| 93 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 310.745 | 10.00 | 3107.4 5 | 11.30 | 3511.4 2 | 13.00 | |

工料机汇总表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第4页 共6页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
|-----|----------|---------------|----|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 94 | 13030065 | 无溶剂型环氧底漆 | kg | 146.186 | 19.88 | 2906.18 | 22.46 | 3283.34 | 13.00 | |
| 95 | 13030067 | 无溶剂型环氧中涂漆 | kg | 146.186 | 11.73 | 1714.76 | 13.25 | 1936.97 | 13.00 | |
| 96 | 13030069 | 真石漆 | kg | 2688.403 | 13.53 | 36374.10 | 15.29 | 41105.68 | 13.00 | |
| 97 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 11.836 | 13.63 | 161.32 | 15.40 | 182.27 | 13.00 | |
| 98 | 13050049 | JS复合防水涂料 | kg | 144.766 | 9.73 | 1408.57 | 11.00 | 1592.42 | 13.00 | |
| 99 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 2278.529 | 22.00 | 50127.64 | 24.86 | 56644.23 | 13.00 | |
| 100 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 251.284 | 31.33 | 7872.74 | 35.40 | 8895.47 | 13.00 | |
| 101 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 96.812 | 5.59 | 541.18 | 6.32 | 611.85 | 13.00 | |
| 102 | 13350027 | 密封油膏 | kg | 64.985 | 1.49 | 96.83 | 1.68 | 109.17 | 13.00 | |
| 103 | 13410007 | 嵌缝石膏 | kg | 202.247 | 0.49 | 99.10 | 0.55 | 111.24 | 13.00 | |
| 104 | 14010007 | 熟桐油 | kg | 0.338 | 16.15 | 5.46 | 18.25 | 6.17 | 13.00 | |
| 105 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 1.360 | 4.42 | 6.01 | 5.00 | 6.80 | 13.00 | |
| 106 | 14330005 | 二甲苯 | kg | 10.591 | 8.28 | 87.69 | 9.36 | 99.13 | 13.00 | |
| 107 | 14350013 | 发泡剂 750mL | 支 | 37.215 | 16.95 | 630.80 | 19.15 | 712.67 | 13.00 | |
| 108 | 14350145 | 环氧面漆固化剂 | kg | 73.098 | 14.96 | 1093.54 | 16.91 | 1236.08 | 13.00 | |
| 109 | 14350147 | 环氧底漆固化剂 | kg | 65.786 | 10.96 | 721.02 | 12.39 | 815.09 | 13.00 | |
| 110 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 496.313 | 4.03 | 2000.14 | 4.39 | 2178.81 | 9.00 | |
| 111 | 14410003 | 108胶 | kg | 97.876 | 1.77 | 173.24 | 2.00 | 195.75 | 13.00 | |
| 112 | 14410007 | AB 干挂胶 | kg | 6.966 | 34.26 | 238.66 | 38.71 | 269.66 | 13.00 | |
| 113 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 12.622 | 7.73 | 97.57 | 8.73 | 110.19 | 13.00 | |
| 114 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 233.657 | 9.58 | 2238.44 | 10.83 | 2530.51 | 13.00 | |
| 115 | 14410019 | 大理石胶 | kg | 7.341 | 14.73 | 108.13 | 16.64 | 122.15 | 13.00 | |
| 116 | 14410033 | 密封胶 | kg | 113.281 | 22.95 | 2599.81 | 25.93 | 2937.39 | 13.00 | |
| 117 | 14410055 | 干粉型胶粘剂 | kg | 469.701 | 12.40 | 5824.30 | 14.01 | 6580.52 | 13.00 | |
| 118 | 14410071 | 密封膨胀泡沫胶 | kg | 15.352 | 17.41 | 267.27 | 19.67 | 301.97 | 13.00 | |
| 119 | 14410075 | 万能胶 | kg | 8.371 | 19.24 | 161.07 | 21.74 | 182.00 | 13.00 | |
| 120 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 292.372 | 1.88 | 549.66 | 2.12 | 619.83 | 13.00 | |
| 121 | 14410125 | 壁纸专业粘结剂 | kg | 252.599 | 7.37 | 1861.65 | 8.33 | 2104.15 | 13.00 | |
| 122 | 14430013 | 双面胶带 | m | 626.383 | 1.03 | 645.17 | 1.16 | 726.60 | 13.00 | |
| 123 | 14430043 | 美纹纸胶带 | m | 1898.290 | 0.18 | 341.69 | 0.20 | 379.66 | 13.00 | |
| 124 | 15130009 | 聚苯乙烯泡沫板 δ 100 | m2 | 816.122 | 30.97 | 25275.31 | 35.00 | 28564.28 | 13.00 | |
| 125 | 15130035 | 泡沫垫杆 | m | 949.145 | 2.35 | 2230.49 | 2.65 | 2515.23 | 13.00 | |

工料机汇总表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第5页 共6页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
|-----|------------|---------------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 126 | 15530001 | 聚合物砂浆粉 | kg | 4282.562 | 2.08 | 8907.73 | 2.35 | 10064.02 | 13.00 | |
| 127 | 16010001~2 | 长城板 | m2 | 25.789 | 90.00 | 2320.99 | 101.70 | 2622.72 | 13.00 | |
| 128 | 16030001~1 | 5公分厚阻燃岩棉保温层 | m2 | 532.563 | 12.00 | 6390.76 | 13.56 | 7221.56 | 13.00 | |
| 129 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 35.371 | 16.37 | 579.03 | 18.50 | 654.37 | 13.00 | |
| 130 | 20330011 | 地毯胶垫 | m2 | 126.319 | 40.82 | 5156.32 | 46.13 | 5827.08 | 13.00 | |
| 131 | 29210057 | 不锈钢连接件 | 个 | 1971.435 | 7.08 | 13957.76 | 8.00 | 15771.48 | 13.00 | |
| 132 | 33410017 | 成品门套 | m | 37.818 | 45.00 | 1701.80 | 50.85 | 1923.03 | 13.00 | |
| 133 | 33410029 | 成品贴脸 | m | 75.261 | 2.74 | 206.22 | 3.10 | 233.31 | 13.00 | |
| 134 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.477 | 17.08 | 8.15 | 19.30 | 9.21 | 13.00 | |
| 135 | 34110003 | 水 | m3 | 24.585 | 6.36 | 156.36 | 6.55 | 161.03 | 3.00 | |
| 136 | 34110009 | 电 | kW·h | 223.967 | 0.80 | 179.17 | 0.90 | 201.57 | 13.00 | |
| 137 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 6.503 | 5.31 | 34.53 | 6.00 | 39.02 | 13.00 | |
| 138 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 20.651 | 5.31 | 109.66 | 6.00 | 123.91 | 13.00 | |
| 139 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 5.945 | 4.42 | 26.28 | 5.00 | 29.73 | 13.00 | |
| 140 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 2.068 | 1716.81 | 3550.05 | 1940.00 | 4011.57 | 13.00 | |
| 141 | 80010079 | 干混地面砂浆 DS M20 | m3 | 0.320 | 466.02 | 149.26 | 480.00 | 153.74 | 3.00 | |
| 142 | CL-D 00001 | 拆除工程1 | m2 | 893.360 | 13.27 | 11854.89 | 15.00 | 13400.40 | 13.00 | |
| 143 | CL-D 00002 | 拆除工程2 | m2 | 1263.660 | 14.16 | 17893.43 | 16.00 | 20218.56 | 13.00 | |
| 144 | CL-D 00003 | 电子屏拆除 | 套 | 1.000 | 300.00 | 300.00 | 339.00 | 339.00 | 13.00 | |
| 145 | CL-D 00004 | 木窗帘盒 | m | 216.466 | 70.80 | 15325.79 | 80.00 | 17317.28 | 13.00 | |
| 146 | CL-D 00005 | 金属门窗套 | m | 55.740 | 70.80 | 3946.39 | 80.00 | 4459.20 | 13.00 | |
| 147 | CL-D 00006 | 软木照片展示板 | m2 | 29.040 | 101.77 | 2955.40 | 115.00 | 3339.60 | 13.00 | |
| 148 | CL-D 00007 | 钢筋网片 | m2 | 337.350 | 1.50 | 506.03 | 1.70 | 573.50 | 13.00 | |
| 149 | CL-D 00008 | 墙面装饰浮雕 | m2 | 597.210 | 278.00 | 166024.38 | 314.14 | 187607.55 | 13.00 | |
| 150 | CL-D 00009 | 公共卫生间洗手台 | m | 12.140 | 680.00 | 8255.20 | 768.40 | 9328.38 | 13.00 | |
| 151 | CL-D 00010 | 成品小便器隔断 | 个 | 6.000 | 260.00 | 1560.00 | 293.80 | 1762.80 | 13.00 | |
| 152 | CL-D 00011 | 木质门带套M-6 | 樘 | 13.000 | 1300.00 | 16900.00 | 1469.00 | 19097.00 | 13.00 | |
| 153 | CL-D 00012 | 木质门带套M-8 | 樘 | 21.000 | 1200.00 | 25200.00 | 1356.00 | 28476.00 | 13.00 | |
| 154 | CL-D 00013 | 木质门带套M-9 | 樘 | 2.000 | 1300.00 | 2600.00 | 1469.00 | 2938.00 | 13.00 | |

工料机汇总表

工程名称：病房综合楼装饰工程

标段：

第6页 共6页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
|-----|---------------|-------------------------|----|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 155 | CL-D 00014 | 木质门带套M-10 | 樘 | 2.000 | 1300.00 | 2600.0 0 | 1469.00 | 2938.0 0 | 13.00 | |
| 156 | CL-D 00015 | 木质门带套M-12 | 樘 | 7.000 | 1800.00 | 12600. 00 | 2034.00 | 14238. 00 | 13.00 | |
| 157 | CL-D 00016 | 木质门带套M-15 | 樘 | 4.000 | 1400.00 | 5600.0 0 | 1582.00 | 6328.0 0 | 13.00 | |
| 158 | CL-D 00017 | 木质门带套M-5 | 樘 | 2.000 | 1200.00 | 2400.0 0 | 1356.00 | 2712.0 0 | 13.00 | |
| 159 | CL-D 00018 | 木质门带套M-1 | 樘 | 2.000 | 1200.00 | 2400.0 0 | 1356.00 | 2712.0 0 | 13.00 | |
| 160 | CL-D 00019 | 木质门带套M-2 | 樘 | 4.000 | 1200.00 | 4800.0 0 | 1356.00 | 5424.0 0 | 13.00 | |
| 161 | CL-D 00020 | 木质门带套M-13 | 樘 | 2.000 | 1200.00 | 2400.0 0 | 1356.00 | 2712.0 0 | 13.00 | |
| 162 | CL-D 00021 | 定制座椅 | m | 14.980 | 280.00 | 4194.4 0 | 316.40 | 4739.6 7 | 13.00 | |
| 163 | 99040101 5 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.869 | 382.29 | 332.17 | 409.05 | 355.42 | 7.00 | |
| 164 | 99040102 5 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 10.067 | 417.36 | 4201.6 6 | 448.14 | 4511.5 3 | 7.37 | |
| 165 | 99061001 0 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 3.426 | 202.43 | 693.43 | 203.73 | 697.89 | 0.64 | |
| 166 | 99061101 0 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.013 | 249.47 | 3.23 | 255.98 | 3.31 | | |
| 167 | 99077461 0 | 石料切割机 | 台班 | 18.510 | 48.43 | 896.46 | 53.36 | 987.71 | | |
| 168 | 99078251 0 | 电动切割机 | 台班 | 2.820 | 12.00 | 33.84 | 12.67 | 35.72 | 5.58 | |
| 169 | 99090102 0 | 交流弧焊机 容量32kV.A | 台班 | 84.791 | 94.74 | 8033.0 9 | 104.84 | 8889.4 8 | 10.66 | |
| 170 | 99100302 0 | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 16.015 | 40.21 | 643.95 | 42.94 | 687.67 | 6.79 | |
| 171 | 99100303 0 | 电动空气压缩机 排气量1m3/min | 台班 | 10.138 | 55.15 | 559.08 | 59.69 | 605.11 | 8.23 | |
| 172 | 99120101 0 | 轴流通风机 功率7.5kW | 台班 | 47.540 | 45.01 | 2139.7 8 | 49.50 | 2353.2 4 | 9.98 | |
| 173 | 99121571 0 | 双组分注胶机 | 台班 | 3.483 | 264.25 | 920.41 | 268.94 | 936.75 | 1.77 | |
| | | 合计 | | | | 132593 3.07 | | 144884 1.07 | | |
| | | 其中：人工费合计 | | | | 303021 .25 | | 303021 .25 | | |
| | | 材料费合计 | | | | 100445 4.71 | | 112575 5.99 | | |
| | | 其中：暂估材料费 | | | | | | | | |
| | | 机械费合计 | | | | 18457. 11 | | 20063. 83 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：室外钢梯

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---|----------------|---------|---------|---------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| | 0101 | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1、土壤类别：普通土 2、弃土运距：自行考虑 | m ² | 14.0400 | 0.90 | 12.64 | |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1、土壤类别：普通土 2、工作内容：采用机械开挖，在接近设计标高时预留300-500mm厚度的土层使用人工挖掘，不得超挖 3、含基底钎探 | m ³ | 46.2800 | 2.16 | 99.96 | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1、密实度要求：分层夯实，人工夯实每层厚度不大于250mm，机械夯实每层厚度不大于300mm 2、填方材料品种：3:7灰土或素粘土 3、填方粒径要求：不得混入建筑垃圾、有机杂物 | m ³ | 17.7500 | 13.07 | 231.99 | |
| | | 分部小计 | | | | 344.59 | |
| | 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 4 | 010501001001 | 垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m ³ | 1.9400 | 453.06 | 878.94 | |
| 5 | 010501003001 | 独立基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m ³ | 4.1700 | 458.33 | 1911.24 | |
| 6 | 010502001001 | 矩形柱 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30，详图纸设计 | m ³ | 1.3500 | 574.17 | 775.13 | |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：现浇构件箍筋HRB400 直径(mm)≤10 | t | 0.1240 | 4095.79 | 507.88 | |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB400 直径(mm)≤10 | t | 0.0630 | 4095.79 | 258.03 | |
| 本页小计 | | | | | | 4675.81 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外楼梯

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | | | | | 综合单价(元) |
|----|--------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | m ² | | 0.08 | | 0.79 | 0.08 | 0.03 | 0.90 |
| | 1-4-2 | 平整场地 机械 | 10m ² | 0.100 | 0.08 | | 0.79 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m ³ | | 0.49 | | 1.48 | 0.49 | 0.19 | 2.16 |
| | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方普通土 | 10m ³ | 0.100 | 0.49 | | 1.48 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | m ³ | | 8.08 | | 1.71 | 8.08 | 3.28 | 13.07 |
| | 1-4-13 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m ³ | 0.100 | 8.08 | | 1.71 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | m ³ | | 67.04 | 358.40 | 0.40 | 67.04 | 27.22 | 453.06 |
| | 2-1-28 | C15混凝土垫层 无筋 | 10m ³ | 0.100 | 67.04 | 358.40 | 0.40 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 5 | 010501003001 | 独立基础 | m ³ | | 50.48 | 387.07 | 0.29 | 50.48 | 20.49 | 458.33 |
| | 5-1-6 | C30独立基础 混凝土 | 10m ³ | 0.100 | 50.48 | 387.07 | 0.29 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 6 | 010502001001 | 矩形柱 | m ³ | | 139.08 | 377.77 | 0.85 | 139.08 | 56.47 | 574.17 |
| | 5-1-14 | C30矩形柱 | 10m ³ | 0.100 | 139.08 | 377.77 | 0.85 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | | 1024.94 | 2600.44 | 54.29 | 1024.94 | 416.12 | 4095.79 |
| | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ φ10 | t | 1.000 | 1024.94 | 2600.44 | 54.29 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | | 1024.94 | 2600.44 | 54.29 | 1024.94 | 416.12 | 4095.79 |
| | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ φ10 | t | 1.000 | 1024.94 | 2600.44 | 54.29 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | | 785.87 | 2795.34 | 72.81 | 785.87 | 319.06 | 3973.08 |
| | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335 (HRB400) ≤ φ18 | t | 1.000 | 785.87 | 2795.34 | 72.81 | | | |
| | | 材料费中：暂估价合计 | 元 | | | | | | | |
| 10 | 010606008001 | 钢梯 | t | | 2273.61 | 2978.87 | 840.06 | 2273.61 | 923.08 | 7015.62 |
| | 6-1-26 | 钢梯 踏步式 | t | 1.000 | 2273.61 | 2978.87 | 840.06 | | | |

工料机汇总表

工程名称：室外钢梯

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
|----|----------|------------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 1 | 00010010 | 综合工日(土建) | 工日 | 198.551 | 128.00 | 25414.50 | 128.00 | 25414.50 | | |
| 2 | 00010020 | 综合工日(装饰) | 工日 | 11.972 | 138.00 | 1652.14 | 138.00 | 1652.14 | | |
| 3 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 0.120 | 3982.30 | 479.30 | 4500.00 | 541.61 | 13.00 | |
| 4 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 0.163 | 4170.00 | 678.65 | 4712.10 | 766.88 | 13.00 | |
| 5 | 01010097 | 钢筋 φ20 | kg | 1822.003 | 3.76 | 6850.73 | 4.25 | 7743.51 | 13.00 | |
| 6 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 5.723 | 5.62 | 32.16 | 6.35 | 36.34 | 13.00 | |
| 7 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 1.691 | 5.90 | 9.98 | 6.67 | 11.28 | 13.00 | |
| 8 | 01210008 | 角钢 L(40~45)×(3~6) | t | 0.126 | 3805.31 | 479.03 | 4300.00 | 541.31 | 13.00 | |
| 9 | 01290059 | 中厚钢板 δ6~7 | t | 5.075 | 3982.30 | 20210.58 | 4500.00 | 22837.96 | 13.00 | |
| 10 | 01610003 | 钼钨棒 | kg | 0.032 | 407.08 | 13.13 | 460.00 | 14.83 | 13.00 | |
| 11 | 02090013 | 塑料薄膜 | m ² | 4.739 | 1.86 | 8.81 | 2.10 | 9.95 | 13.00 | |
| 12 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m ² | 0.943 | 42.50 | 40.08 | 48.02 | 45.28 | 13.00 | |
| 13 | 03010141 | 螺栓 | kg | 11.528 | 3.41 | 39.31 | 3.85 | 44.38 | 13.00 | |
| 14 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 166.791 | 9.56 | 1594.52 | 10.80 | 1801.34 | 13.00 | |
| 15 | 03130301 | 不锈钢焊丝 | kg | 5.758 | 30.09 | 173.25 | 34.00 | 195.77 | 13.00 | |
| 16 | 03150011 | 钢丸 | kg | 99.382 | 2.92 | 290.20 | 3.30 | 327.96 | 13.00 | |
| 17 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.322 | 5.66 | 13.14 | 6.40 | 14.86 | 13.00 | |
| 18 | 03150139 | 圆钉 | kg | 1.788 | 5.58 | 9.98 | 6.30 | 11.26 | 13.00 | |
| 19 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 0.011 | 442.48 | 5.04 | 500.00 | 5.70 | 13.00 | |
| 20 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m ³ | 0.023 | 193.00 | 4.40 | 198.79 | 4.53 | 3.00 | |
| 21 | 05030051 | 垫木 | m ³ | 0.066 | 2134.51 | 141.42 | 2412.00 | 159.81 | 13.00 | |
| 22 | 09000015 | 锯成材 | m ³ | 0.220 | 1570.22 | 345.05 | 1774.35 | 389.91 | 13.00 | |
| 23 | 12210003 | 不锈钢管栏杆(带扶手) 成品安装 直形 | m | 46.063 | 246.48 | 11353.55 | 278.52 | 12829.40 | 13.00 | |
| 24 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 36.043 | 20.53 | 739.95 | 23.20 | 836.19 | 13.00 | |
| 25 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 0.397 | 13.63 | 5.41 | 15.40 | 6.11 | 13.00 | |
| 26 | 14030007 | 汽油 | kg | 19.876 | 6.11 | 121.44 | 6.90 | 137.15 | 13.00 | |
| 27 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.045 | 4.42 | 0.20 | 5.00 | 0.22 | 13.00 | |
| 28 | 14210001 | 环氧树脂 | kg | 6.909 | 26.90 | 185.86 | 30.40 | 210.05 | 13.00 | |
| 29 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 1.139 | 2.98 | 3.39 | 3.37 | 3.84 | 13.00 | |
| 30 | 14390001 | 氧气 | m ³ | 41.674 | 5.35 | 222.96 | 5.83 | 242.96 | 9.00 | |
| 31 | 14390003 | 乙炔气 | m ³ | 18.088 | 14.29 | 258.47 | 15.58 | 281.80 | 9.00 | |
| 32 | 14390035 | 氩气 | m ³ | 16.122 | 14.03 | 226.19 | 15.29 | 246.50 | 9.00 | |
| 33 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 1.162 | 16.37 | 19.02 | 18.50 | 21.50 | 13.00 | |
| 34 | 20030001 | 不锈钢法兰 φ59 | 只 | 26.583 | 2.23 | 59.28 | 2.52 | 66.99 | 13.00 | |
| 35 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 3.417 | 3.92 | 13.39 | 4.43 | 15.14 | 13.00 | |

工料机汇总表

工程名称：室外钢梯

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市场价 (除税)单 价 | 市场价 (除税) 小计 | 市场价 (含税)单 价 | 市场价 (含税) 小计 | 税率 | 备注 |
|----|-----------|---------------------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 36 | 34110003 | 水 | m3 | 0.791 | 6.36 | 5.03 | 6.55 | 5.18 | 3.00 | |
| 37 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 9.044 | 30.97 | 280.08 | 35.00 | 316.52 | 13.00 | |
| 38 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.021 | 5.31 | 0.11 | 6.00 | 0.12 | 13.00 | |
| 39 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 0.860 | 5.31 | 4.57 | 6.00 | 5.16 | 13.00 | |
| 40 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.091 | 4.42 | 0.40 | 5.00 | 0.45 | 13.00 | |
| 41 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 0.340 | 7.08 | 2.41 | 8.00 | 2.72 | 13.00 | |
| 42 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.199 | 1716.81 | 341.24 | 1940.00 | 385.60 | 13.00 | |
| 43 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.021 | 1716.81 | 36.36 | 1940.00 | 41.08 | 13.00 | |
| 44 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.074 | 6.19 | 0.46 | 7.00 | 0.52 | 13.00 | |
| 45 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石<40 | m3 | 1.236 | 560.00 | 692.37 | 576.80 | 713.14 | 3.00 | |
| 46 | 80210023 | C30现浇混凝土碎石<31.5 | m3 | 0.841 | 590.00 | 496.01 | 607.70 | 510.89 | 3.00 | |
| 47 | 80210025 | C30现浇混凝土碎石<40 | m3 | 2.658 | 590.00 | 1567.97 | 607.70 | 1615.00 | 3.00 | |
| 48 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.019 | 834.41 | 15.96 | 890.68 | 17.04 | 6.74 | |
| 49 | 990106030 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 | 台班 | 0.058 | 1086.48 | 63.46 | 1183.08 | 69.10 | 8.89 | |
| 50 | 990123010 | 电动夯实机 夯击能量250N.m | 台班 | 1.070 | 28.30 | 30.27 | 30.70 | 32.84 | 8.48 | |
| 51 | 990304024 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | 0.663 | 1041.39 | 689.97 | 1124.79 | 745.23 | 8.01 | |
| 52 | 990309020 | 门式起重机 提升质量10t | 台班 | 2.981 | 461.60 | 1376.24 | 481.60 | 1435.87 | 4.33 | |
| 53 | 990309030 | 门式起重机 提升质量20t | 台班 | 1.126 | 649.64 | 731.71 | 695.25 | 783.08 | 7.02 | |
| 54 | 990401025 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 0.057 | 417.36 | 23.80 | 448.14 | 25.55 | 7.37 | |
| 55 | 990407020 | 轨道平车 装载质量10t | 台班 | 1.855 | 86.37 | 160.23 | 92.95 | 172.43 | 7.62 | |
| 56 | 990503030 | 电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN | 台班 | 0.070 | 207.80 | 14.60 | 212.63 | 14.94 | 2.32 | |
| 57 | 990610010 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.003 | 202.43 | 0.69 | 203.73 | 0.69 | 0.64 | |
| 58 | 990618510 | 混凝土震捣器 平板式 | 台班 | 0.101 | 7.74 | 0.78 | 8.49 | 0.86 | 9.69 | |
| 59 | 990618520 | 混凝土震捣器 插入式 | 台班 | 0.209 | 8.02 | 1.68 | 8.84 | 1.85 | 10.22 | |
| 60 | 990702010 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.058 | 45.10 | 2.62 | 49.26 | 2.86 | 9.22 | |
| 61 | 990703010 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.062 | 27.15 | 1.68 | 29.24 | 1.81 | 7.70 | |
| 62 | 990706010 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.071 | 28.23 | 1.99 | 30.97 | 2.19 | 9.71 | |
| 63 | 990711010 | 木工双面压刨床 刨削宽度600mm | 台班 | 0.012 | 54.45 | 0.66 | 60.74 | 0.74 | 11.55 | |
| 64 | 990728020 | 摇臂钻床 钻孔直径50mm | 台班 | 0.928 | 22.25 | 20.64 | 24.86 | 23.06 | 11.73 | |
| 65 | 990732050 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.133 | 629.55 | 83.42 | 685.26 | 90.80 | 8.85 | |

