

投标总价

招 标 人： 阳谷县人民医院

工程名称： 阳谷县人民医院病房楼提升改造项目

投标总价(小写)： 9670129.48

(大写)： 玖佰陆拾柒万零壹佰贰拾玖元肆角捌分

投 标 人： 北京中航世纪医疗净化工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： 杨海波

(签字或盖章)

编 制 人： 戈启涛

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 2025年10月30日

投 标 总 价

招 标 人： _____ 阳谷县人民医院

工 程 名 称： _____ 阳谷县人民医院病房楼提升改造项目


投标总价（小写）： _____ 9670129.48

（大写）： _____ 玖佰陆拾柒万零壹佰贰拾玖元肆角捌分

投 标 人： _____ 北京中航世纪医疗净化工程有限公司



法定代表人
或其授权人： _____



杨海波

（签字或盖章）

编 制 人： _____



戈启涛

北京中航世纪医疗净化工程有限公司
有效期至：2028年06月02日

编 制 时 间： _____ 2025年10月30日

工程量清单编制说明

一、编制依据:

- 1、阳谷县人民医院病房楼提升改造项目施工图纸及相关标准图集;
- 2、清单执行 2013 年版《建设工程工程量清单计价规范》:

定额执行:2016 版《山东省建筑工程消耗量定额》:

2016 年版《山东省安装工程消耗量定额》;

2020 年版《山东省房屋修缮工程消耗量定额》

二、分部分项工程量清单有关说明:

(1)、工程量清单中的子项单价为完成该子项工程全部工作内容的价格,包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、实验费、采保费、成品半成品的场内保护费等因该项目而发生的所有费用及各工序、工种之间的配合协调费用及市场和政策影响等因素。

(2)、措施项目有关费用

- 1、根据施工方案报出的措施项目总价。
- 2、包含施工用水、用电。
- 3、分部分项工程量清单中的工程量的一切费用均在综合单价内。

三、清单计算包含:

- 1、墙面砖修复及地板砖修复。
- 2、更换外窗采用 65 系列隔热断桥铝, 双层玻璃(5+12A+5)。
- 3、9 楼手术室修缮。
- 4、卫生间所有地板砖全部更换, 面砖部分修复。
- 5、灯具拆除后更换新灯具, 位置不变, 卫生间灯具面板灯 300*300,

房间及走廊灯具面板灯 600*600，安装紫外线杀菌灯，更换气扇。

工程项目投标报价汇总表

工程名称：阳谷县人民医院病房楼提升改造项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	改造工程	9670129.48	710000		605997.1
	合计	9670129.48	710000		605997.1

单项工程投标报价汇总表

工程名称：阳谷县人民医院病房楼提升改造项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	装饰工程	9241921.12	710000		576476.45
2	电气工程	428208.36			29520.65
	合计	9670129.48	710000		605997.1

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7020974.29	
2	措施项目费	171375.98	
2.1	总价措施项目	171375.98	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费	710000	
3.1	暂列金额	710000	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	576476.45	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	763094.4	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		9241921.12	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	011302001001	吊顶天棚 1. 硅钙板吊顶含龙骨整体更换，含拆除，含施工防护或者措施脚手架等 2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600*10mm硅钙板吊顶	m ²	12223.15	91.68	1120618.39	
2	011302001002	吊顶天棚 1. 卫生间处置室吊顶整体拆除，含拆除，含施工防护或者措施脚手架等 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：300*300*0.8铝扣板	m ²	2044.46	105.74	216181.2	
3	011302001003	吊顶天棚 1. 石膏板吊顶整体更换，含拆除，含施工防护或者措施脚手架等 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：双层石膏板，批刮腻子2遍后整体打磨，面层喷涂料三遍	m ²	1378.48	113.7	156733.18	
4	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型：涂料面处整体铲除后，含铲除，含施工防护或者措施脚手架等 2. 刮腻子要求：两遍腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：三遍无机涂料	m ²	461.28	32.34	14917.8	
5	011103004001	塑料卷材楼地面 1. 粘结层厚度、材料种类：自流平找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.0mm同质透心PVC地板，色号甲定 3. 备注：01、所有地面卷材拼缝均为热熔熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接，R=40mm；踢脚为地面卷材上翻，高度为150mm； 02、门洞口处地面卷材通铺。	m ²	14482.46	154.76	2241305.51	
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：65系列隔热断桥铝，含施工防护或者措施脚手架等 2. 玻璃品种、厚度：5+12+5 3. 包含拆除原有塑钢窗，垃圾外运，清理窗侧，安装新窗，门侧抹灰刷漆修整等	m ²	4058.85	426.72	1731992.47	
7	010810002001	木窗帘盒 1. 窗帘盒材质、规格：原窗帘盒拆除，窗户安装完成后新做窗帘盒。 2. 暂按3000米考虑，根据现场实际施工情况据实结算	m	3000	41.21	123630	
8	010809004001	石材窗台板 1. 粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆或者胶黏剂粘贴 2. 窗台板材质、规格、颜色：1.5mm厚石英石，样式及颜色参甲方要求	m ²	251.89	363.62	91592.24	
9	011102003001	块料楼地面 1. 拆除破损碎裂地板砖，更换同尺寸地板砖 2. 预估工程量为1000m ² ，结算时根据现场实际情况进行测量结算	m ²	1000	169.94	169940	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
10	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:打磨后刷专用抗菌涂料3遍;含施工防护或者措施脚手架等	m ²	639	16.84	10760.76	
11	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:01、现手术室墙面有起壳、裂缝、返锈、破损处铲除至电解钢板层;02、电解钢板防锈处理刷防锈漆底漆1遍面漆2遍后刮原子灰两遍找平 2. 含施工防护或者措施脚手架等	m ²	180	67.98	12236.4	
12	011604003001	天棚抹灰面拆除 1. 拆除部位:01、现手术室顶面有起壳、裂缝、返锈、破损处铲除至电解钢板层;02、电解钢板防锈处理刷防锈漆底漆1遍面漆2遍后刮原子灰两遍找平 2. 含施工防护或者措施脚手架等	m ²	45	70.12	3155.4	
13	011407002002	天棚喷刷涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:打磨后刷专用抗菌涂料3遍;含施工防护或者措施脚手架等	m ²	290	19.61	5686.9	
14	01B001	手术室内PVC及踢脚线拆除	m ²	309.02	9.58	2960.41	
15	011304002001	层流送风天花修缮 1. 漆面铲除、防锈漆两遍、原子灰三遍、面漆三遍	个	9	1660.21	14941.89	
16	01B002	器械柜 1. 规格:900*1300*350 2. 材质:304不锈钢柜体,厚度1.2mm,上部平开门,内置钢化玻璃高强度拖架,隔板位置和高度可任意调节。中部设抽屉。下部不锈钢对开门。柜体应密封,背贴石膏板。 3. 其他要求详参甲方意见	个	9	5309.82	47788.38	
17	01B003	麻醉柜 1. 规格:900*1300*350 2. 材质:304不锈钢柜体,厚度1.2mm,上部平开门,内置钢化玻璃高强度拖架,隔板位置和高度可任意调节。中部设抽屉。下部不锈钢对开门。柜体应密封,背贴石膏板。 3. 其他要求详参甲方意见	个	9	5309.82	47788.38	
18	01B004	药品柜 1. 规格:900*1300*350 2. 材质:304不锈钢柜体,厚度1.2mm,上部平开门,内置钢化玻璃高强度拖架,隔板位置和高度可任意调节。中部设抽屉。下部不锈钢对开门。柜体应密封,背贴石膏板。 3. 其他要求详参甲方意见	个	9	5309.82	47788.38	
19	01B005	不锈钢防撞角 1. 60*60*2100mm 采用1.2mm厚SUS-304不锈钢	m	37.8	131.64	4975.99	
20	01B006	密封条 1. 电动门、手动门密封条更换	个	18	271.9	4894.2	
21	011102003002	块料楼地面 1. 防水层:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料,上翻≥250mm 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:卫生间防滑地板砖,含原地板砖拆除	m ²	2044.46	177.98	363872.99	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
22	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:走廊及所有病房墙裙以上 涂料全部铲除,重新粉刷,含施工防 护或者措施脚手架等 2. 刮腻子要求:专用内墙腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:抗菌涂料	m2	11947.53	33.83	404184.94	
23	011210005001	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间 成品隔断	m2	476.48	265.49	126500.68	
24	011204003001	块料墙面 1. 拆除原有损坏破损墙面砖,更换新 的墙面砖 2. 暂按200m2计入,施工完毕后根据现 场实际施工情况进行结算	m2	200	190.58	38116	
25	01B007	建筑垃圾清运 1. 所有的垃圾清理至环保部门指定位 置,中间产生的所有费用由施工方承 担	项	1	18411.8	18411.8	
合计						7020974.29	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011302001001	吊顶天棚	m2		19.53	60.48	2	19.53	9.67	91.68
	01-1-145	天棚拆除 天棚 金属龙骨 矿棉板	10m2	0.1	5.32					
	13-2-23	装配式T型铝合金天棚龙骨(网格尺寸600X600) 平面	10m2	0.1	6.9	23.31	2			
	13-3-34	硅钙板 T形铝合金龙骨上	10m2	0.1	7.31	37.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011302001002	吊顶天棚	m2		13.65	81.54	3.78	13.65	6.77	105.74
	01-1-143	天棚拆除 天棚 金属龙骨 金属面	10m2	0.1	3.99					
	13-2-5	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸300×300) 平面	10m2	0.1	5.52	21.18	3.28			
	13-3-24	天棚金属面层 方形铝扣板	10m2	0.1	4.14	60.36	0.5			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011302001003	吊顶天棚	m2		46.72	43.86		46.72	23.12	113.7
	01-1-144	天棚拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	10m2	0.1	5.32					
	13-2-21	轻钢天棚龙骨 弧型不上人型	10m2	0.1	13.8	13.65				
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.2	27.6	30.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011407002001	天棚喷刷涂料	m2		17.15	6.71		17.15	8.48	32.34
	01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	2.66					
	14-4-3	满刮调制腻子 天棚抹灰面 二遍	10m2	0.1	5.38	0.71				
	14-3-9	室内乳胶漆二遍 天棚	10m2	0.1	6.49	4				
	14-3-13	室内乳胶漆每增一遍 天棚	10m2	0.1	2.62	2				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011103004001	塑料卷材楼地面	m2		29.95	109.99		29.95	14.82	154.76
	11-1-6	自流平水泥找平层 3-5mm	10m2	0.1	13.8	36.91				
	11-4-21	楼、地面聚氯乙烯板卷材	10m2	0.1	16.15	73.08				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	m2		28.32	384.38		28.32	14.02	426.72
	01-1-107	门窗拆除 金属门窗	10m2	0.1	15.52					
	8-7-1	铝合金 推拉窗	10m2	0.1	12.8	384.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010810002001	木窗帘盒	m		6.27	31.6	0.23	6.27	3.11	41.21
	01-1-114	门窗拆除 窗帘盒拆除	10m	0.1	2.13					
	15-8-26	明式窗帘盒 木龙骨胶合板	10m	0.1	4.14	31.6	0.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	010809004001	石材窗台板	m2		37.81	307.09		37.81	18.72	363.62
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m2	0.1	37.81	307.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011102003001	块料楼地面	m2		49.4	94.84	1.25	49.4	24.45	169.94
	01-1-121	楼地面拆除 楼地面地面砖	10m2	0.1	11.31					
	11-3-30	楼地面水泥砂浆 周长≤2400mm	10m2	0.1	38.09	94.84	1.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011407001001	墙面喷刷涂料	m2		7.45	5.7		7.45	3.69	16.84
	14-3-7	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面	10m2	0.1	5.24	3.8				
	14-3-11	室内乳胶漆每增一遍 墙、柱面 光面	10m2	0.1	2.21	1.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011604002001	立面抹灰层拆除	m2		36.84	12.91		36.84	18.23	67.98
	01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	5.09					
	14-2-1	调和漆 二遍 金属面	10m2	0.1	13.11	3.23				
	14-2-3	调和漆 每增一遍 金属面	10m2	0.1	6.49	1.62				
	14-4-1	满刮调制腻子 内墙抹灰面 二遍	10m2	0.1	4.83	0.71				
	14-3-8	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 毛面	10m2	0.1	5.11	4.9				
	14-3-12	室内乳胶漆每增一遍 墙、柱面 毛面	10m2	0.1	2.21	2.45				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
12	011604003001	天棚抹灰面拆除	m2		39.18	11.56		39.18	19.38	70.12
	01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	5.09					
	14-2-1	调和漆 二遍 金属面	10m2	0.1	13.11	3.23				
	14-2-3	调和漆 每增一遍 金属面	10m2	0.1	6.49	1.62				
	14-4-3	满刮调制腻子 天棚抹灰面 二遍	10m2	0.1	5.38	0.71				
	14-3-9	室内乳胶漆二遍 天棚	10m2	0.1	6.49	4				
	14-3-13	室内乳胶漆每增一遍 天棚	10m2	0.1	2.62	2				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011407002002	天棚喷刷涂料	m2		9.11	6		9.11	4.5	19.61
	14-3-9	室内乳胶漆二遍 天棚	10m2	0.1	6.49	4				
	14-3-13	室内乳胶漆每增一遍 天棚	10m2	0.1	2.62	2				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	01B001	手术室内PVC及踢脚线拆除	m2		6.41			6.41	3.17	9.58
	01-1-126	楼地面拆除 楼地面塑胶地面	10m2	0.1	6.41					
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011304002001	层流送风天花修缮	个		1104	9.73		1104	546.48	1660.21
	15-1-22	木橱柜五金件安装 推拉门滑轨	10套	0.1	1104	9.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	01B002	器械柜	个			5309.82				5309.82
	01-14-9	器械柜	10个	0.1		5309.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	01B003	麻醉柜	个			5309.82				5309.82
	01-14-9	麻醉柜	10个	0.1		5309.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	01B004	药品柜	个			5309.82				5309.82
	01-14-9	药品柜	10个	0.1		5309.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	01B005	不锈钢防撞角	m		13.3	110.25	1.51	13.3	6.58	131.64
	01-14-79	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	13.3	110.25	1.51			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZC0001	靠墙扶手 不锈钢防撞角	m	1		106.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	01B006	密封条	个			271.9				271.9
	01-14-34	聚氯乙烯装饰线条	10m	0.289		271.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011102003002	块料楼地面	m2		55.31	94.55	0.73	55.31	27.39	177.98
	01-1-121	楼地面拆除 楼地面地面砖	10m2	0.1	11.31					
	9-2-51	聚合物水泥防水涂料厚1mm 平面	10m2	0.1	2.82	21.46				
	9-2-53	聚合物水泥防水涂料每增减0.5mm厚 平面	10m2	0.1	1.02	9.2				
	11-3-33	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤1200mm	10m2	0.1	40.16	63.89	0.73			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001002	墙面喷刷涂料	m2		17.24	8.06		17.24	8.53	33.83
	01-1-146	油漆、涂料、裱糊面铲除 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	5.09					
	14-4-1	满刮调制腻子 内墙抹灰面 二遍	10m2	0.1	4.83	0.71				
	14-3-8	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 毛面	10m2	0.1	5.11	4.9				
	14-3-12	室内乳胶漆每增一遍 墙、柱面 毛面	10m2	0.1	2.21	2.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011210005001	成品隔断	m2			265.49				265.49
	01-11-111	隔断、间壁 复合板隔断 (成品)	10m2	0.1		265.49				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011204003001	块料墙面	m2		63.2	94.84	1.25	63.2	31.29	190.58
	01-1-121	楼地面拆除 楼地面地面砖	10m2	0.1	11.31					
	11-3-30	楼地面水泥砂浆 周长≤2400mm	10m2	0.1	51.89	94.84	1.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	01B007	建筑垃圾清运	项			2115.9	16295.9			18411.8
	01-15-112	水平运输 预制混凝土构件运输 运距(km) ≤10	10m3	10		2115.9	16295.9			
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：装饰工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
1	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	154.5947						
2	00010010~ 1	综合工日(土建)	工日	467.2188	128	59804.01	128	59804.01		
3	00010010~ 2	综合工日(房修建筑)	工日	1896.9541 58	133	252294.9	133	252294.9		
4	00010020	综合工日(装饰)	工日	7341.4682 3	138	1013122.6 2	138	1013122.6 2		
5	01000017	吊筋	kg	204.446	3.95	807.56	4.46	911.83	13	
6	01030087	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	31.4	5.65	177.41	6.38	200.33	13	
7	01050001	钢丝绳	kg	3.2	8.93	28.58	10.09	32.29	13	
8	01210004	角钢(综合)	kg	817.784	3.72	3042.16	4.2	3434.69	13	
9	01610003	钼钨棒	kg	0.0378	407.08	15.39	460	17.39	13	
10	02270003	白布	m2	1.349396	5.9	7.96	6.67	9	13	
11	02270019	棉纱	kg	322.0938	8.68	2795.77	9.81	3159.74	13	
12	02310003	无纺布	m	4290.4638 61	0.08	343.24	0.09	386.14	13	
13	03010001	地脚	个	20213.073	1.08	21830.12	1.22	24659.95	13	
14	03010062	木螺钉	100 个	1.7496	1.42	2.48	1.6	2.8	13	
15	03010511	六角螺栓	kg	289.19306 4	8.86	2562.25	10.01	2894.82	13	
16	03010743	不锈钢连接螺栓	个	41.58	2.89	120.17	3.27	135.97	13	
17	03010783	自攻螺丝镀锌 (4~6)×(10~16)	100 个	951.1512	2.3	2187.65	2.6	2472.99	13	
18	03010785	膨胀螺栓	套	2668.1721 03	0.58	1547.54	0.66	1760.99	13	
19	03010795	膨胀螺栓 M8	套	20240.613	0.27	5464.97	0.3	6072.18	13	
20	03010797	膨胀螺栓 M8×60	套	17731.145 853	0.19	3368.92	0.21	3723.54	13	
21	03031301	导轨 20~30cm	根	9.18	8.73	80.14	9.87	90.61	13	
22	03110143	石料切割锯片	片	10.382272	64.6	670.69	73	757.91	13	
23	03110157	切割锯片	片	74.827236	79.2	5926.32	89.5	6697.04	13	
24	03110183	砂纸	张	7769.7996	0.45	3496.41	0.51	3962.6	13	
25	03130145	低合金钢焊条 E43系列	kg	1596.3443 36	10.62	16953.18	12	19156.13	13	
26	03130813	合金钢钻头	个	307.65476	8.74	2688.9	9.88	3039.63	13	
27	03150117	气动钢钉 ST-50	100 个	660	9.73	6421.8	11	7260	13	
28	03150123	气动排钉 F30	100 个	1020	7.26	7405.2	8.2	8364	13	
29	03150125	射钉	个	3128.0238	0.12	375.36	0.13	406.64	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
30	03150905	铁件(综合)	kg	20833.136 86	4.78	99582.39	5.4	112498.94	13	
31	04010017	白水泥	kg	334.17938	0.64	213.87	0.72	240.61	13	
32	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	33.785064	442.48	14949.22	500	16892.53	13	
33	04010033	自流平水泥	kg	105177.41 7504	5	525887.09	5.65	594252.41	13	
34	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	79.813716	193	15404.05	198.79	15866.17	3	
35	04090023	滑石粉	kg	4611.3406 5	0.71	3274.05	0.8	3689.07	13	
36	05030003	板方材	m3	14.6	1736.28	25349.69	1962	28645.2	13	
37	05050009	胶合板 1220×2440×5	m2	1350	42.48	57348	48	64800	13	
38	07000001	地板砖 300×300	m2	2085.3492	53.1	110732.04	60	125120.95	13	
39	07000007	地板砖 600×600	m2	1230	82.3	101229	93	114390	13	
40	08030011	花岗岩板	m2	255.66835	219.17	56034.83	247.66	63318.82	13	
41	09000015	锯成材	m3	1.222315	1570.22	1919.3	1774.35	2168.81	13	
42	09010005	纸面石膏板 1200×3000×9.5	m2	2922.3776	13.27	38779.95	15	43835.66	13	
43	09050013	方形铝扣板 300×300	m2	2146.683	22.12	47484.63	25	53667.08	13	
44	09110001	复合板隔断(成品)	m2	476.48	265.49	126500.68	300	142944	13	
45	09110003	硅钙板 600×600	m2	12834.307 5	35.4	454334.49	40	513372.3	13	
46	10010001	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	2146.683	16.37	35141.2	18.5	39713.64	13	
47	10010017	轻钢龙骨不上人型(圆弧型)	m2	1447.404	11.5	16645.15	13	18816.25	13	
48	10030013	铝合金龙骨(平面)600×600	m2	12834.307 5	12.57	161327.25	14.2	182247.17	13	
49	10170001	专用龙骨及配件	m2	2146.683	16.22	34819.2	18.33	39348.7	13	
50	11090009	铝合金推拉窗	m2	3841.2956 4	389.38	1495723.7	440	1690170.0 8	13	
51	12030017	收边条	m	2766.8699 41	8.85	24486.8	10	27668.7	13	
52	12090007~ 1	密封条	m	55.12	88.5	4878.12	100	5512	13	
53	13010085	无光调和漆	kg	75.4245	13.54	1021.25	15.3	1153.99	13	
54	13030053	乳胶漆	kg	7192.1209 59	13.56	97525.16	15.32	110183.29	13	
55	13050049	JS复合防水涂料	kg	6440.049	9.73	62661.68	11	70840.54	13	
56	13330013~ 1	聚氯乙烯卷材2.0	m2	15930.706	58.41	930512.54	66	1051426.6	13	
57	13350027	密封油膏	kg	2131.3021 35	1.49	3175.64	1.68	3580.59	13	
58	13410007	嵌缝石膏	kg	692.27265 6	0.49	339.21	0.55	380.75	13	
59	14050005	油漆溶剂油	kg	8.019	4.42	35.44	5	40.1	13	
60	14350007	催干剂	kg	1.368	10.94	14.97	12.36	16.91	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
61	14350013	发泡剂 750mL	支	852.3585	16.95	14447.48	19.15	16322.67	13	
62	14390035	氩气	m3	1.2852	14.03	18.03	15.29	19.65	9	
63	14410003	108胶	kg	1263.381	1.77	2236.18	2	2526.76	13	
64	14410017	玻璃胶 310g	支	2037.5427	9.58	19519.66	10.83	22066.59	13	
65	14410033	密封胶	kg	449.98564 6	22.95	10327.17	25.93	11668.13	13	
66	14410055	干粉型胶粘剂	kg	1719.1492 5	12.4	21317.45	14.01	24085.28	13	
67	14410075	万能胶	kg	6517.939	19.24	125405.15	21.74	141699.99	13	
68	14410123	乳液界面剂	kg	4453.3564 5	1.88	8372.31	2.12	9441.12	13	
69	33410103~ 1	器械柜900*1300*350	个	9	5309.73	47787.57	6000	54000	13	
70	33410103~ 2	麻醉柜900*1300*350	个	9	5309.73	47787.57	6000	54000	13	
71	33410103~ 3	药品柜900*1300*350	个	9	5309.73	47787.57	6000	54000	13	
72	34090017	锯末	m3	19.46676	17.08	332.49	19.3	375.71	13	
73	34110003	水	m3	129.11058 2	6.36	821.14	6.55	845.67	3	
74	34110009~ 1	电	kW· h	2119.2582 86	0.8	1695.41	0.9	1907.33	13	
75	ZC0001	靠墙扶手 不锈钢防撞角 70*70	m	37.8	106.19	4013.98	120	4536	13	
76	990304020	汽车式起重机 20t	台班	8.4	988.31	8301.8	1065.54	8950.54		
77	990401040	载重汽车 12t	台班	12.6	634.45	7994.07	694.32	8748.43		
78	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	3.072	202.43	621.86	203.73	625.86	0.64	
79	990747010	管子切断机 60mm	台班	0.6048	17.28	10.45	18.41	11.13		
80	990774610	石料切割机	台班	48.991346	48.43	2372.65	53.36	2614.18		
81	990782510	电动切割机	台班	85.253982	12	1023.05	12.67	1080.17	5.58	
82	990901020	交流弧焊机 32kV.A	台班	0.4914	94.74	46.56	104.84	51.52		
83	990901020 ~1	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	328.46365 2	94.74	31118.65	104.84	34436.13	10.66	
84	991003020	电动空气压缩机 排气量 0.6m3/min	台班	17.4	40.21	699.65	42.94	747.16	6.79	
		合计				6364930.1 6		7016392.6 1		
		其中：人工费合计				1325221.5 3		1325221.5 3		
		材料费合计				4987519.8 9		5633905.9 7		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				52188.74		57265.11		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	171375.98
2	单价措施费	
	合计	171375.98

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	3.64	54209.9	
2	二次搬运费	QRG	3.28	48848.48	
3	冬雨季施工增加费	QRG	4.1	61060.6	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	7257	
合计				171375.98	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		710000	
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计			710000	

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	不可预见费用	项	710000	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合计			710000	

专业工程暂估价表

工程名称：装饰工程

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：装饰工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：装饰工程

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	576476.45
1.1	安全文明施工费		100	420405.03
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	3.51	277372.49
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.12	9482.82
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	7902.35
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.59	125647.37
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.52	120115.72
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.35	27658.23
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.105	8297.47
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费	9	763094.4
合计				1339570.85

采购保管费

工程名称：装饰工程

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费						0	2.5	
2	设备采购保管费						0	1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：装饰工程

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：装饰工程

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	354382.59	
2	措施项目费	8948.47	
2.1	总价措施项目	8948.47	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	29520.65	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	35356.65	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		428208.36	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	011613001001	灯具拆除 1. 工作内容：拆除灯具	套	1637	12.91	21133.67	
2	03B001	排气扇拆除 1. 工作内容：拆除排气扇	台	132	17.27	2279.64	
3	03B003	拆除风口 1. 工作内容：拆除风口	个	53	26.12	1384.36	
4	030412001001	普通灯具 1. 名称：面板灯 2. 规格：300*300	套	233	125.41	29220.53	
5	030412001002	普通灯具 1. 名称：面板灯 2. 规格：600*600	套	1388	159.81	221816.28	
6	030412004001	装饰灯 1. 名称：紫外外杀菌灯	套	16	176.5	2824	
7	030404033001	风扇 1. 名称：排气扇 2. 规格：335*175*335	台	132	277.74	36661.68	
8	03B002	局部修复 1. 工作内容：开关、插座、线管、线缆 局部修复	项	1	2810.69	2810.69	
9	030703011001	铝及铝合金风口、散流器 工作内容：含回风（带中效）、排风口（带中效）	个	53	396.98	21039.94	
10	03B004	其他手术室维修 工作内容：插座箱、书写台、情报面板、终端箱等维修。	个	54	281.7	15211.8	
合计						354382.59	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011613001001	灯具拆除	套		6.9			6.9	6.01	12.91
	02-4-263	荧光灯具拆除 荧光灯具 双管以内	10套	0.1	6.9					
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B001	排气扇拆除	台		9.11	0.23		9.11	7.93	17.27
	02-2-67	卫生间通风机拆除	台	1	9.11	0.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	拆除风口	个		13.8	0.31		13.8	12.01	26.12
	02-2-31	风口拆除 方、矩形风口 周长(mm以内) 2000	个	1	13.8	0.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030412001001	普通灯具	套		24.56	79.48		24.56	21.37	125.41
	4-14-214	LED吸顶灯	套	1	24.56	79.48				
	Z25000011~1	LED吸顶灯	套	1.01		77.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030412001002	普通灯具	套		27.19	108.97		27.19	23.65	159.81
	4-14-215	LED吸顶灯	套	1	27.19	108.97				
	Z25000011~2	LED吸顶灯	套	1.01		107.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030412004001	装饰灯	套		20.42	138.32		20.42	17.76	176.5
	4-14-255	医院灯具安装 紫外线杀菌灯	套	1	20.42	138.32				
	Z25000011	成套灯具	套	1.01		134.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404033001	风扇	台		90.67	108.19		90.67	78.88	277.74
	7-1-64	离心式通风机安装 型号 4#	台	1	90.67	108.19				
	ZC0001	排气扇	台	1		88.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B002	局部修复	项		1380	230.09		1380	1200.6	2810.69
	4-7-9	局部修复	块	1	1380	230.09				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
9	030703011001	铝及铝合金风口、散 流器	个		93.01	222.91	0.14	93.01	80.92	396.98
	7-3-43	风口安装 百叶风口 周长≤4800mm	个	1	93.01	222.91	0.14			
	Z22000039_304	百叶风口	个	1		203.54				
		材料费中：暂估价合 计	元							
10	03B004	其他手术室维修	个		27.6	230.09		27.6	24.01	281.7
	4-7-9	工作内容：插座箱、 书写台、情报面板、 终端箱等维修。	块	1	27.6	230.09				
		材料费中：暂估价合 计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项							
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：电气工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：电气工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(房修安装)	工日	95.862	138	13228.96	138	13228.96		
2	00010030~ 1	综合工日(安装)	工日	460.524	138	63552.31	138	63552.31		
3	01130019	扁钢≤59	kg	147.87	3.75	554.51	4.24	626.97	13	
4	02010007	橡胶板 δ1~3	kg	22.79	10.6	241.57	11.98	273.02	13	
5	02190037	塑料胀塞 φ6~8	个	3601.4	0.07	252.1	0.08	288.11	13	
6	02270021	棉纱头	kg	3.96	8.65	34.25	9.77	38.69	13	
7	03010073	木螺钉 M2.5×25	个	65.28	0.04	2.61	0.05	3.26	13	
8	03010079	木螺钉 M4×65	个	3404.32	0.07	238.3	0.08	272.35	13	
9	03010195	带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	110.24	2	220.48	2.26	249.14	13	
10	03110103	砂轮片(综合)	片	6.08	7.26	44.14	8.2	49.86	13	
11	03130833	冲击钻头 φ6~8	个	85.124	4.42	376.25	5	425.62	13	
12	14030005	煤油	kg	79.2	7.65	605.88	8.64	684.29	13	
13	14090007	黄油钙基脂	kg	2.64	6.99	18.45	7.9	20.86	13	
14	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm ²	m	1160.653	1.59	1845.44	1.8	2089.18	13	
15	28030067	铜芯橡皮花线 BXH2×23/0.15mm ²	m	24.432	1.09	26.63	1.23	30.05	13	
16	33050011	铸铁垫板	kg	514.8	3.72	1915.06	4.2	2162.16	13	
17	34090069	塑料圆台(63~138)×22	块	33.6	0.62	20.83	0.7	23.52	13	
18	34110009	电	kW.h	3.7	0.8	2.96	0.9	3.33	13	
19	34110009~ 1	电	kW· h	62.206	0.8	49.76	0.9	55.99	13	
20	CL0001	局部修复材料配件	项	55	230.09	12654.95	260	14300	13	
21	Z22000039 _304	百叶风口周长≤4800mm	个	53	203.54	10787.62	230	12190	13	
22	Z25000011	成套灯具	套	16.16	132.74	2145.08	150	2424	13	
23	Z25000011 ~1	LED吸顶灯300*300	套	235.33	76.99	18118.06	87	20473.71	13	
24	Z25000011 ~2	LED吸顶灯600*600	套	1401.88	106.19	148865.64	120	168225.6	13	
25	ZC0001	排气扇	台	132	88.5	11682	100	13200	13	
26	990726010	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.59	4.54	7.22	5.09	8.09	12.11	
		合计				287491.07		314899.06		
		其中：人工费合计				76781.27		76781.27		
		材料费合计				210702.58		238109.7		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				7.22		8.09		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	8948.47
2	单价措施费	
	合计	8948.47

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRC	2.5	2754.72	
2	二次搬运费	QRC	2.1	2173.67	
3	冬雨季施工增加费	QRC	2.8	2898.23	
4	已完工程及设备保护费	QRC	1.2	1121.85	
合 计				8948.47	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：电气工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：电气工程

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	29520.65
1.1	安全文明施工费		100	22344.86
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	3.51	12752.92
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.29	1053.66
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.59	2143.65
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.76	6394.63
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.52	5522.63
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.35	1271.66
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.105	381.5
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费	9	35356.65
合计				64877.3

采购保管费

工程名称：电气工程

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费						0	2.5	
2	设备采购保管费						0	1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：电气工程

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：电气工程

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				