投　标　总　价

招　　标　　人：

工　程　名　称：　聊城市东昌府区镇前沟省级美丽幸福河湖建设工程

投标总价（小写）：　485947.96

（大写）：　肆拾捌万伍仟玖佰肆拾柒元玖角陆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　2023年09月16日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太阳能路灯标段一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040805002001	太阳能照明灯 1、灯杆材质、高度：高度8米 2、厚度、材料品种、强度等级：Q235优质钢板成型，所有钢件热镀锌处理，壁厚≥3.5MM,上口径≥φ60MM，具体详见图纸 3、太阳能板：60A锂电池，60W灯泡，120W太阳能板，样式甲方确定 4.含基础 5.路灯安装时如有现状树枝、树干有冲突。需自行负责修剪现状树枝、树杆，满足安装需求	套	298.000	1393.13	415152.74	
本页小计						415152.74	
合　　计						415152.74	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯标段一　　标段：　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	040805002001	太阳能照明灯	套		37.72	1282.70	48.08	85.80	24.63	1393.13
	10-5-110	杆座安装 成套型金属杆座	10只	0.100	24.94	198.54	17.13			
	10-5-19	成套型双臂悬挑灯、架对称式 成套型臂长5m以上	10套	0.100	11.70	886.78	30.88			
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.042	1.08	197.38	0.07			
	Z25000037	灯座箱	个	1.000		194.69				
	Z25000011~1	太阳能照明灯	套	1.000		884.96				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：太阳能路灯标段一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	941.17
2	单价措施费	
合　计		941.17

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能路灯标段一　　标段：　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			941.17	
1	夜间施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.530	153.01	
2	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.750	216.53	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.740	213.64	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.680	196.32	
5	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.100	28.87	
6	地下管线交叉处理费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.460	132.80	
合　计				941.17	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能路灯标段一　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
合　　计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太阳能路灯标段一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合　计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯标段一　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	29729.91
1.1	安全文明施工费		100.000	21512.05
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.750	7281.64
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.150	4785.08
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.670	2787.83
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.600	6657.50
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.520	6324.63
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.350	1456.33
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	436.90
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	40124.14
合　计				69854.05

工料机汇总表

工程名称：太阳能路灯标段一　　标段：　　第1页 共1页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2.514	128.00	321.84	128.00	321.84		
2	00010040	综合工日(市政)	工日	93.334	117.00	10920.03	117.00	10920.03		
3	01030011	钢丝 φ2.0	kg	4.261	5.31	22.63	6.00	25.57	13.00	
4	02090013	塑料薄膜	m2	125.719	1.06	133.26	1.20	150.86	13.00	
5	02270047	阻燃毛毡	m2	25.144	26.55	667.57	30.00	754.31	13.00	
6	03010305	镀锌六角螺栓带螺母 M6×40	套	911.880	0.27	246.21	0.30	273.56	13.00	
7	03010535	六角螺栓 M12×50	套	1215.840	0.42	510.65	0.47	571.44	13.00	
8	17250073	半硬塑料管 φ32	m	208.600	3.75	782.25	4.24	884.46	13.00	
9	20310007	弹簧垫片(综合)	10个	30.396	3.36	102.13	3.80	115.50	13.00	
10	34110003	水	m3	12.353	6.36	78.57	6.55	80.91	3.00	
11	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	126.976	456.31	57940.51	470.00	59678.81	3.00	
12	Z25000011~1	太阳能照明灯	套	298.000	884.96	263718.08	1000.00	298000.00	13.00	
13	Z25000037	灯座箱	个	298.000	194.69	58017.62	220.00	65560.00	13.00	
14	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	13.350	382.29	5103.72	409.05	5460.98	7.00	
15	990513010	汽车式 高空作业车 提升高度18m	台班	14.602	630.11	9200.87	677.96	9899.57	7.59	
16	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	2.514	8.02	20.17	8.84	22.23	10.22	
		合计				407786.10		452720.10		
		其中：人工费合计				11241.87		11241.87		
		材料费合计				382219.47		426095.45		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				14324.76		15382.78		