

投标总价

招 标 人： 临清市魏湾镇人民政府

工程名称： 2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目

投标总价(小写): 2995282.95

(大写): 贰佰玖拾玖万伍仟贰佰捌拾贰元玖角伍分

投 标 人： 山东恒之泮城市建设发展有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： 黄启芳

(签字或盖章)

编 制 人： 张景棉

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 2025年09月28日

投 标 总 价

招 标 人： 临清市魏湾镇人民政府

工 程 名 称： 2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目

投标总价（小写）： 2995282.95

（大写）： 贰佰玖拾玖万伍仟贰佰捌拾贰元玖角伍分


投 标 人： 山东恒之沣城市建设发展有限公司

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人：

黄启芳
（签字或盖章）



编 制 人：

张景棉

（造价人员签字盖专用章）

姓名：张景棉
编号：聊建初-110112837



张景棉

编 制 时 间： 2025年09月28日

总说明

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目

第1页 共1页



工程项目投标报价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其 中(元)		
			暂列金额及特殊 项目暂估价	材料暂估价	规费
1	2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目	2995282.95			192703.9
合 计		2995282.95			192703.9

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其 中(元)		
			暂列金额及特殊 项目暂估价	材料暂估价	规费
1	2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑	2032385.53			131940.07
2	2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰	855963			53391.77
3	2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气	76390.43			5266.35
4	2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓	30543.99			2105.71
合 计		2995282.95			192703.9

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1665342.08	
1.1	土石方工程	70714.56	
1.2	砌筑工程	51240.69	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	93975.8	
1.4	门窗工程	143972.29	
1.5	金属结构工程	1171873.03	
1.6	防水工程	133565.71	
2	措施项目费	67291.73	
2.1	总价措施项目	20233.76	
2.2	单价措施项目	47057.97	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	131940.07	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	167811.65	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		2032385.53	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000004	土石方工程					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别：一、二类土	m2	4007.36	1.1	4408.1	
2	010103004001	竣工清理	m3	40073.6	1.54	61713.34	
3	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 基地钎探灌砂	m3	331.72	3.57	1184.24	
4	010103001001	回填方 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	162.29	10.2	1655.36	
5	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：1km以内	m3	171.41	10.23	1753.52	
		分部小计				70714.56	
	000005	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级：MU2黄河 淤泥烧结实心砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	78.15	462.83	36170.16	
7	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：MU20粉煤 灰烧结砖 2. 墙体类型：240mm厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂 浆	m3	32.02	470.66	15070.53	
		分部小计				51240.69	
	000006	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 形式：条基	m3	12.2	449.66	5485.85	
9	010501001002	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 形式：独基	m3	13.31	449.66	5984.97	
10	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含门框立柱基础	m3	42.12	464.44	19562.21	
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	11.5	512.24	5890.76	
12	010503004001	圈梁及压顶 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	23.07	546.73	12613.06	
13	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.1	512.72	2614.87	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
14	010507007002	其他构件 1. 构件的类型:高度50mm，二次灌注灌浆料 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35膨胀混凝土浇筑	m3	0.82	769.97	631.38	
15	010507007003	其他构件 1. 构件的类型:钢柱柱脚包封 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25混凝土浇筑	m3	5.25	777.5	4081.88	
16	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋，钢筋HRB400 $\leq$ ϕ 10	t	1.461	4764.93	6961.56	
17	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:砌体加筋， ϕ 6	t	0.156	5163.26	805.47	
18	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 $\leq$ ϕ 10	t	0.724	4764.81	3449.72	
19	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 $\leq$ ϕ 18	t	5.28	4904.18	25894.07	
		分部小计				93975.8	
	000007	门窗工程					
20	010802001001	塑钢玻璃门 1. 门代号及洞口尺寸:M1323 2. 门框、扇材质:成品钢质平开疏散外门	m2	11.96	281.2	3363.15	
21	010802003003	钢质卷帘门 1. 门代号及洞口尺寸:钢制卷帘门 2. 门框、扇材质:钢制卷帘门	m2	304.92	216.48	66009.08	
22	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸:P-C2151 2. 框、扇材质:塑钢窗	m2	264.68	281.85	74600.06	
		分部小计				143972.29	
	000008	金属结构工程					
23	010516001006	螺栓 1. 螺栓种类:M24锚栓，Q235B 2. 规格:每根770mm长，带同型号螺母三个	根	208	33.93	7057.44	
24	010602001001	钢屋架 1. 类型:钢屋架（含檩托板） 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 螺栓种类:10.9S级摩擦型高强度螺栓，另行计取 4. 探伤要求:满足超声波探伤要求 5. 防火要求:膨胀性防火涂料，厚度根据常规参数确定，柱耐火极限2h，梁耐火极限1.5h	t	63.906	6190.66	395620.32	
25	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:檩条、窗框、门梁 2. 构件类型:Q355B，冷弯薄壁型钢檩条宜热浸镀锌，双面镀锌量275g/m2 3. 防火要求:耐火极限1.0h 4. 探伤要求:含雨棚檩条	t	45.819	4836.37	221597.64	
26	010602001002	钢支撑、钢拉条 1. 类型:钢系杆XG 2. 钢材品种、规格:Q235B，焊管，含端头连接板 3. 探伤要求:满足超声波探伤要求 4. 防火要求:膨胀性防火涂料，厚度根据常规参数确定，耐火极限1h	t	6.394	5752.28	36780.08	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
27	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:水平支撑SC1、柱间支撑ZC 2. 构件类型:Q235B, 含花篮螺栓 3. 探伤要求:满足超声波探伤要求 4. 防火要求:膨胀性防火涂料, 厚度根据常规参数确定, 耐火极限1.5h	t	2.086	5752.28	11999.26	
28	010606001002	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:隅撑、门柱MZ 2. 构件类型:Q235B 3. 探伤要求:满足超声波探伤要求 4. 防火要求:膨胀性防火涂料, 厚度根据常规参数确定, 耐火极限1.5h	t	3.601	5752.28	20713.96	
29	010606001003	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:撑杆、拉条（CG、LT、XT） 2. 构件类型:Q235B	t	2.761	5752.28	15882.05	
30	010516001005	螺栓 1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M20	根	768	11.03	8471.04	
31	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:屋面外板为热浸镀锌钢板, 镀铝锌量不小于150g/m ² , 公称厚度不小于0.6mm。（含脊板和封边） 2. 防水保温材料品种、规格:1.5厚聚氯乙烯（PVC）防水卷材; 50厚玻璃棉毡, 外覆高强度聚丙烯膜。	m ²	3874.6	73.14	283388.24	
32	010902007001	屋面天沟、檐沟 1. 材料品种、规格:钢板天沟, 详见17J925第2-26页3	m	157.44	306.65	48278.98	
33	010405001001	轻质墙板 1. 墙板材质:大于等于0.6厚压型钢板板	m ²	2092.83	42.34	88610.42	
34	010607003001	轻型彩板雨篷 1. 材料品种、规格:同墙面压型钢彩板 2. 龙骨:C250*75*20*2.5	m ²	128.64	240	30873.6	
35	010606008001	钢梯 1. 钢梯形式:上屋面梯参17J925-1	部	1	2600	2600	
		分部小计				1171873.03	
	000009	防水工程					
36	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（高分子膜类）	m ²	3874.6	31.59	122398.61	
37	010903003003	墙面砂浆防水（防潮） 1. 砂浆厚度、配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 压入一层耐碱玻纤网格布; 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位:用于外墙1	m ²	249.6	44.74	11167.1	
		分部小计				133565.71	
合计						1665342.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.1		0.98	0.1	0.02	1.1
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.1		0.98			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.26		0.11	1.26	0.17	1.54
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.26		0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101003001	挖沟槽土方	m3		0.79		2.67	0.79	0.11	3.57
	1-2-44	挖掘机挖槽坑土方 坚土	10m3	0.1	0.79		2.67			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010103001001	回填方	m3		7.61		1.57	7.61	1.02	10.2
	1-4-13	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	7.61		1.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010103002001	余方弃置	m3		1.57	0.08	8.37	1.57	0.21	10.23
	1-2-53	挖掘机装土方	10m3	0.1	1.18		2.8			
	1-2-58	自卸汽车运土方 运 距≤1km	10m3	0.1	0.39	0.08	5.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010401001001	砖基础	m3		131.14	308.05	6.07	131.14	17.57	462.83
	4-1-1	M7.5水泥砂浆砖基础	10m3	0.1	131.14	308.05	6.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010401003001	实心砖墙	m3		131.14	316.08	5.87	131.14	17.57	470.66
	4-1-7	M5.0混合砂浆实心砖 墙 墙厚240mm	10m3	0.1	131.14	316.08	5.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	010501001001	垫层	m3		108.84	325.59	0.64	108.84	14.59	449.66
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	108.84	325.59	0.64			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010501001002	垫层	m3		108.84	325.59	0.64	108.84	14.59	449.66
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	108.84	325.59	0.64			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
10	010501003001	独立基础	m3		81.96	371.03	0.46	81.96	10.99	464.44
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	81.96	371.03	0.46			
		材料费中: 暂估价合计	元							
11	010502001001	矩形柱	m3		131.14	362.18	1.35	131.14	17.57	512.24
	5-1-14	C30矩形柱[干拌砂浆]	10m3	0.1	131.14	362.18	1.35			
		材料费中: 暂估价合计	元							
12	010503004001	圈梁及压顶	m3		131.14	397.48	0.54	131.14	17.57	546.73
	5-1-21	C30圈梁及压顶	10m3	0.1	131.14	397.48	0.54			
		材料费中: 暂估价合计	元							
13	010502002001	构造柱	m3		131.14	362.21	1.8	131.14	17.57	512.72
	5-1-17	C30现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	131.14	362.21	1.8			
		材料费中: 暂估价合计	元							
14	010507007002	其他构件	m3		131.14	621.26		131.14	17.57	769.97
	5-1-12	C30二次灌浆 混凝土	10m3	0.1	131.14	621.26				
		材料费中: 暂估价合计	元							
15	010507007003	其他构件	m3		65.57	703.14		65.57	8.79	777.5
	5-1-51	C25小型构件 换为【C15现浇混凝土 碎石<40】	10m3	0.1	65.57	703.14				
		材料费中: 暂估价合计	元							
16	010515001001	现浇构件钢筋	t		655.68	3935.22	86.17	655.68	87.86	4764.93
	5-4-30	现浇构件箍筋 $\leq \phi 10$	t	1	655.68	3935.22	86.17			
		材料费中: 暂估价合计	元							
17	010515001003	现浇构件钢筋	t		655.68	4084.5	335.22	655.68	87.86	5163.26
	5-4-67	砌体加固筋焊接 $\leq \phi 6.5$	t	1	655.68	4084.5	335.22			
		材料费中: 暂估价合计	元							
18	010515001004	现浇构件钢筋	t		655.68	3935.22	86.05	655.68	87.86	4764.81
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) $\leq \phi 10$	t	1	655.68	3935.22	86.05			
		材料费中: 暂估价合计	元							
19	010515001005	现浇构件钢筋	t		655.68	4045.24	115.4	655.68	87.86	4904.18
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) $\leq \phi 18$	t	1	655.68	4045.24	115.4			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010802001001	塑钢玻璃门	m2		26.23	251.45		26.23	3.52	281.2
	8-2-4	塑钢 平开门	10m2	0.1	26.23	251.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010802003003	钢质卷帘门	m2		26.23	186.47	0.26	26.23	3.52	216.48
	8-3-1	卷帘门 铝合金	10m2	0.1	26.23	186.47	0.26			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	m2		26.23	252.1		26.23	3.52	281.85
	8-7-7	塑钢 平开窗	10m2	0.1	26.23	252.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010516001006	螺栓	根		7.87	25		7.87	1.06	33.93
	5-4-83	现浇混凝土埋设螺栓	10个	0.1	7.87	25				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010602001001	钢屋架	t		655.68	5098.82	348.3	655.68	87.86	6190.66
	6-5-3	轻钢屋架安装	t	1	655.68	5098.82	348.3			
	Z33000061~1	钢屋架（含檩托板）	t	1		5000				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010606002001	钢檩条	t		209.82	4480.06	118.37	209.82	28.12	4836.37
	6-5-13	钢檩条安装	t	1	209.82	4480.06	118.37			
	Z33000053	钢檩条	t	1		4200				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010602001002	钢支撑、钢拉条	t		655.68	4548.03	460.71	655.68	87.86	5752.28
	6-5-16	屋架钢支撑 平面组合型安装	t	1	655.68	4548.03	460.71			
	Z33000075~4	钢系杆XG	t	1		4500				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010606001001	钢支撑、钢拉条	t		655.68	4548.03	460.71	655.68	87.86	5752.28
	6-5-16	屋架钢支撑 平面组合型安装	t	1	655.68	4548.03	460.71			
	Z33000075~1	水平支撑SC1、柱间支撑ZC	t	1		4500				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	010606001002	钢支撑、钢拉条	t		655.68	4548.03	460.71	655.68	87.86	5752.28
	6-5-16	屋架钢支撑 平面组合型安装	t	1	655.68	4548.03	460.71			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
	Z33000075~2	隅撑、门柱MZ	t	1		4500				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	010606001003	钢支撑、钢拉条	t		655.68	4548.03	460.71	655.68	87.86	5752.28
	6-5-16	屋架钢支撑 平面组合型安装	t	1	655.68	4548.03	460.71			
	Z33000075~3	撑杆、拉条	t	1		4500				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010516001005	螺栓	根		2.62	8.06		2.62	0.35	11.03
	6-5-23	高强螺栓安装	10套	0.1	2.62	8.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010901002001	型材屋面	m2		6.56	65.7		6.56	0.88	73.14
	D00003	高强度聚丙烯膜	m2	1		3				
	D00002	50厚玻璃棉毡	m2	1		8				
	9-1-23	钢(木)檩条上铺钉镀锌瓦垄铁皮	10m2	0.1	6.56	34.7				
	D00001	1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材	m2	1		20				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010902007001	屋面天沟、檐沟	m		5.77	300.1		5.77	0.78	306.65
	9-3-3	镀锌铁皮排水 天沟、泛水	10m	0.1	5.77	300.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	010405001001	轻质墙板	m2		9.18	29.44	2.49	9.18	1.23	42.34
	4-4-16	彩钢压型板墙 单层	10m2	0.1	9.18	29.44	2.49			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	010607003001	轻型彩板雨篷	m2			240				240
	D00004	轻型彩板雨篷	m2	1		240				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010606008001	钢梯	部			2600				2600
	D00005	钢梯	部	1		2600				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010902001001	屋面卷材防水	m2		2.62	28.62		2.62	0.35	31.59
	9-2-18	高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 一层 平面	10m2	0.1	2.62	28.62				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
37	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	m2		10.62	32.43	0.26	10.62	1.43	44.74
	10-1-73	立面保温 墙面耐碱纤维网格布 一层布	10m2	0.1	1.31	1.21				
	9-2-73	聚合物水泥防水砂浆厚10mm 实际厚度(mm):5[干拌砂浆]	10m2	0.1	6.69	7.05	0.26			
	9-2-52	聚合物水泥防水涂料厚1.5mm 立面	10m2	0.1	2.62	24.17				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	011702001002	基础	m2		13.77	22.76	0.05	13.77	1.84	38.42
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	13.77	22.76	0.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011702001003	基础	m2		13.11	39.71	0.35	13.11	1.76	54.93
	18-1-15	独立基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	13.11	39.71	0.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011702002001	矩形柱	m2		26.23	24.88	0.09	26.23	3.52	54.72
	18-1-37	矩形柱复合木模板木支撑	10m2	0.1	26.23	24.88	0.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011702025001	其它现浇构件	m2		26.23	36.3	0.28	26.23	3.52	66.33
	18-1-112	小型构件 木模板木支撑	10m2	0.1	26.23	36.3	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011702003001	构造柱	m2		26.23	37.22	0.12	26.23	3.52	67.09
	18-1-40	构造柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	26.23	37.22	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011702008001	圈梁	m2		26.23	25.87	0.13	26.23	3.52	55.75
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	26.23	25.87	0.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	项			5000				5000
	D00006	大型机械设备进出场及安拆	项	1		5000				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011703001001	垂直运输	m2			3				3
	D00007	垂直运输	m2	1		3				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	1831.429179	128	234422.93	128	234422.93		
2	01010027~1	HRB400≤Φ10	t	0.73848	3800	2806.22	4294	3171.03	13	
3	01010029~1	HRB400≤Φ18	t	5.4912	3800	20866.56	4294	23579.21	13	
4	01010065	钢筋 Φ6.5	t	0.15912	3800	604.66	4294	683.26	13	
5	01010109	箍筋≤Φ10	t	1.49022	3800	5662.84	4294	6399	13	
6	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	463.465441	5.62	2604.68	6.35	2943.01	13	
7	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	39.310798	5.9	231.93	6.67	262.2	13	
8	01290231~1	0.6厚压型彩钢板	m2	2155.6149	28	60357.22	31.64	68203.66	13	
9	01290251~1	热浸镀锌钢板0.6mm	m2	3990.838	32	127706.82	36.16	144308.7	13	
10	01290259~1	钢板天沟	m	157.44	300	47232	339	53372.16	13	
11	02090013	塑料薄膜	m2	373.077405	1.86	693.92	2.1	783.46	13	
12	02270047	阻燃毛毡	m2	73.87229	42.5	3139.57	48.02	3547.35	13	
13	02290017	麻袋	条	16.61556	6.22	103.35	7.03	116.81	13	
14	03010001	地脚	个	1290.11272	1.08	1393.32	1.22	1573.94	13	
15	03010023	螺钉	100个	257.592816	4.07	1048.4	4.6	1184.93	13	
16	03010145~1	M24锚栓, Q235B	套	208	25	5200	28.25	5876	13	
17	03010369~1	高强螺栓M20	套	768	8	6144	9.04	6942.72	13	
18	03010795	膨胀螺栓 M8	套	1290.11272	0.27	348.33	0.3	387.03	13	
19	03010807	膨胀螺栓 M12	套	1616.076	0.79	1276.7	0.89	1438.31	13	
20	03130107	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	1546.924237	9.56	14788.6	10.8	16706.78	13	
21	03150055	支撑钢管及扣件	kg	18.46812	5.66	104.53	6.4	118.2	13	
22	03150139	圆钉	kg	144.752414	5.58	807.72	6.3	911.94	13	
23	03150147	装修圆钉	kg	8.667704	4.9	42.47	5.54	48.02	13	
24	03150903	铁件	kg	97.872647	4.78	467.83	5.4	528.51	13	
25	03150907	垫铁	kg	634.8981	4.91	3117.35	5.55	3523.68	13	
26	03150929	螺栓铁件	kg	135.406101	5.34	723.07	6.03	816.5	13	
27	03630007	镀锌瓦钉带垫	个	7826.692	0.29	2269.74	0.33	2582.81	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
28	03630033	镀锌瓦钩	个	7826.692	0.57	4461.21	0.64	5009.08	13	
29	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	6.345892	470	2982.57	531.1	3370.3	13	
30	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	29.82636	193	5756.49	198.79	5929.18	3	
31	04090015	石灰	t	0.641607	500	320.8	515	330.43	3	
32	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	58.681835	450	26406.83	463.5	27199.03	3	
33	05010029	圆木	m3	0.18718	1422.02	266.17	1550	290.13	9	
34	05030007	模板材	m3	1.670998	1473.45	2462.13	1665	2782.21	13	
35	05030009	二等板方材	m3	0.170386	1707.96	291.01	1930	328.84	13	
36	05030013	方撑木	m3	0.191718	1647.79	315.91	1862	356.98	13	
37	05030051	垫木	m3	0.462184	2134.51	986.54	2412	1114.79	13	
38	05250015	杉杆 φ12×2.5m	m3	0.045819	831.29	38.09	939.36	43.04	13	
39	09000015	锯成材	m3	6.086678	1200	7304.01	1356	8253.54	13	
40	09270003	耐碱纤维网格布	m2	274.56	1.1	302.02	1.24	340.45	13	
41	11110003~ 1	塑钢窗	m2	264.68	230	60876.4	259.9	68790.33	13	
42	11110007~ 1	成品钢质平开疏散外门	m2	11.50552	240	2761.32	271.2	3120.3	13	
43	11250005~ 1	钢制卷帘门	m2	304.92	180	54885.6	203.4	62020.73	13	
44	13050049	JS复合防水涂料	kg	753.94176	8	6031.53	9.04	6815.63	13	
45	13050059	聚合物混合乳胶漆	kg	201.6768	2.73	550.58	3.08	621.16	13	
46	13330011~ 1	1.5厚自粘聚合物改性沥青 防水卷材	m2	3990.838	25	99770.95	28.25	112741.17	13	
47	13350027	密封油膏	kg	103.33835 2	1.49	153.97	1.68	173.61	13	
48	13350051	冷底子油 30:70	kg	1859.808	5.98	11121.65	6.76	12572.3	13	
49	13410001	嵌缝料	kg	3.763	2.24	8.43	2.53	9.52	13	
50	14350013	发泡剂 750mL	支	65.092352	16.95	1103.32	19.15	1246.52	13	
51	14350025	隔离剂	kg	54.674	2.98	162.93	3.37	184.25	13	
52	14390001	氧气	m3	31.953	5.35	170.95	5.83	186.29	9	
53	14390003	乙炔气	m3	12.7812	14.29	182.64	15.58	199.13	9	
54	14410017	玻璃胶 310g	支	213.80242	9.58	2048.23	10.83	2315.48	13	
55	34050003	草板纸 80#	张	131.58	3.92	515.79	4.43	582.9	13	
56	34110003	水	m3	51.155786	6.36	325.35	6.55	335.07	3	
57	34110009	电	kW·h	61.7472	0.8	49.4	0.9	55.57	13	
58	35010005	复合木模板	m2	100.75192	30.97	3120.29	35	3526.32	13	
59	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	25.7651	320	8244.83	329.6	8492.18	3	
60	80210013	C25现浇混凝土碎石<16	m3	5.3025	340	1802.85	350.2	1856.94	3	
61	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m3	29.178541	350	10212.49	360.5	10518.86	3	
62	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	11.349465	350	3972.31	360.5	4091.48	3	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
63	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	42.5412	350	14889.42	360.5	15336.1	3	
64	CL-D00001	1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材	m2	3874.6	20	77492	22.6	87565.96	13	
65	CL-D00002	50厚玻璃棉毡	m2	3874.6	8	30996.8	9.04	35026.38	13	
66	CL-D00003	高强度聚丙烯膜	m2	3874.6	3	11623.8	3.39	13134.89	13	
67	CL-D00004	轻型彩板雨篷	m2	128.64	240	30873.6	271.2	34887.17	13	
68	CL-D00005	钢梯	部	1	2600	2600	2938	2938	13	
69	CL-D00006	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5000	5000	5650	5650	13	
70	CL-D00007	垂直运输	m2	4007.36	3	12022.08	3.39	13584.95	13	
71	Z33000053	钢檩条	t	45.819	4200	192439.8	4746	217456.97	13	
72	Z33000061 ~1	钢屋架(含檩托板)	t	63.906	5000	319530	5650	361068.9	13	
73	Z33000075 ~1	水平支撑SC1、柱间支撑ZCQ235B	t	2.086	4500	9387	5085	10607.31	13	
74	Z33000075 ~2	隅撑、门柱MZQ235B	t	3.601	4500	16204.5	5085	18311.09	13	
75	Z33000075 ~3	撑杆、拉条Q235B	t	2.761	4500	12424.5	5085	14039.69	13	
76	Z33000075 ~4	钢系杆XGQ235B	t	6.394	4500	28773	5085	32513.49	13	
77	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	5.029392	834.41	4196.57	890.68	4479.58	6.74	
78	990106030	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3	台班	1.020071	1086.48	1108.29	1183.08	1206.83	8.89	
79	990110030	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	6.988836	606.82	4240.97	659.49	4609.07	8.68	
80	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	9.005634	28.3	254.86	30.7	276.47	8.48	
81	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	22.84171	936.23	21385.09	1016.16	23210.83	8.54	
82	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	6.27849	724.5	4548.77	770.89	4840.03	6.4	
83	990402040	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.994178	915.2	909.87	989.98	984.22	8.17	
84	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	0.102846	439.07	45.16	472.99	48.65	7.73	
85	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	1.839334	207.8	382.21	212.63	391.1	2.32	
86	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	3.66396	202.43	741.7	203.73	746.46	0.64	
87	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	2.107126	7.74	16.31	8.49	17.89	9.69	
88	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	5.38704	8.02	43.2	8.84	47.62	10.22	
89	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	1.007957	45.1	45.46	49.26	49.65	9.22	
90	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	2.439088	27.15	66.22	29.24	71.32	7.7	
91	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	2.493877	28.23	70.4	30.97	77.24	9.71	
92	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	0.359524	54.45	19.58	60.74	21.84	11.55	
93	990726020	台式钻床 钻孔直径25mm	台班	12.55698	5.86	73.58	6.56	82.37	11.95	
94	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	1.21968	64.6	78.79	70.94	86.52	9.81	
95	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	147.81064 6	94.74	14003.58	104.84	15496.47	10.66	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
96	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	0.673728	121.7	81.99	134.92	90.9	10.86	
		合计				1680699.47		1859191.85		
		其中：人工费合计				234422.93		234422.93		
		材料费合计				1393963.93		1567933.88		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				52312.6		56835.04		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	20233.76
2	单价措施费	47057.97
合 计		67291.73

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	2.55	6249.02	
2	二次搬运费	QRG	2.18	5342.3	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.91	7131.23	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	1511.21	
合 计				20233.76	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					

计日工表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合 计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	131940.07
1.1	安全文明施工费		100	97720.55
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	3.51	60815.45
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.56	9702.75
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.65	11262.12
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.92	15940.23
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.52	26336.03
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.35	6064.22
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.105	1819.27
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费	9	167811.65
合 计				299751.72

其他检验试验费

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目建筑

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	713464.87	
1.1	楼地面装饰工程	638453.66	
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	9842.57	
1.3	油漆、涂料、裱糊工程	18112.81	
1.4	其它	47055.83	
2	措施项目费	18430.52	
2.1	总价措施项目	18430.52	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	53391.77	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	70675.84	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		855963	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000011	楼地面装饰工程					
1	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 金刚砂耐磨骨料防潮地面:素土夯实，150后3:7灰土，80厚C20混凝土垫层，基层处理剂一道，1.2厚合成高分子防水涂料，40厚C25细石混凝土，内配直径4一级钢@150双向钢筋网片，界面剂道，50厚C25细石混凝土找平层，3-5厚金刚砂耐磨面层掺入钢纤维	m2	3876.01	164.29	636789.68	
2	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DOM15(1:3)水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DOM20(1:2.5)水泥砂浆	m	200.48	8.3	1663.98	
		分部小计				638453.66	
	000012	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砌体墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 3. 部位:内墙	m2	180.43	25.5	4600.97	
4	011201001007	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:9厚2:1:8水泥石灰砂浆;6厚1:2.5水泥砂浆	m2	249.6	21	5241.6	
		分部小计				9842.57	
	000013	油漆、涂料、裱糊工程					
5	011407001001	墙面喷刷涂料 1、涂饰底层涂料一遍 2、涂饰面层涂料二遍 3、外墙1	m2	249.6	66.3	16548.48	
6	011407001003	墙面喷刷涂料 1、3厚耐水腻子分遍找平 2、内墙涂料 3、部位:内墙1	m2	180.43	8.67	1564.33	
		分部小计				18112.81	
	000014	其它					
7	010507001001	散水 1. 面层名称:60厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 基础种类:150厚3:7灰土,宽出面层100 3. 基层:素土夯实,向外坡4% 4. 部位:散2	m2	153.84	80.34	12359.51	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	010507001002	坡道 1. 面层名称:20厚1:2水泥豆石抹面，用湿刷把浆刷去微露小豆石，坡道两边宽不刷 2. 基础种类:150厚C30混凝土，内配6双向钢筋@150*150 3. 基层:300厚级配碎石，压实系数0.95 4. 部位:坡2	m2	147.84	148.1	21895.1	
9	011107004001	水泥砂浆台阶面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:150厚3:7灰土，80厚C20砼 2. 面层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石砼上撒1:1水泥砂子随打随抹	m2	7.36	109.22	803.86	
10	030108006001	其他风机 1. 名称:无动力轴流风机 2. 型号:屋面孔洞参17J925第2-64	台	18	666.52	11997.36	
		分部小计				47055.83	
合计						713464.87	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	011101003001	细石混凝土楼地面	m2		28.59	129.37	1.67	28.59	4.66	164.29
	11-2-7	细石混凝土楼地面 40mm厚	10m2	0.1	4.24	18.54	0.08			
	2-1-28	C20混凝土垫层 无筋	10m3	0.008	3.15	26.85	0.05			
	11-1-4	细石混凝土 50mm	10m2	0.1	5.09	19.44	0.03			
	D00001	钢筋网	m2	1		10				
	2-1-1	3:7灰土垫层 机械振 动	10m3	0.015	1.97	22.31	0.2			
	11-2-17	金刚砂耐磨地坪	10m2	0.1	14.14	32.23	1.31			
		材料费中：暂估价合 计	元							
2	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m		6.36	0.85	0.05	6.36	1.04	8.3
	11-2-5	水泥砂浆踢脚线 12mm	10m	0.1	6.36	0.85	0.05			
		材料费中：暂估价合 计	元							
3	011201001001	墙面一般抹灰	m2		14.14	8.6	0.45	14.14	2.31	25.5
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 水泥抹灰砂浆 1:3实际厚度(mm):7 换为【水泥石灰抹 灰砂浆 1:1:6】换 为【水泥石灰抹灰砂 浆 1:0.5:2】[干拌 砂浆]	10m2	0.1	14.14	8.6	0.45			
		材料费中：暂估价合 计	元							
4	011201001007	墙面一般抹灰	m2		14	4.51	0.2	14	2.29	21
	12-1-10	混合砂浆(厚3+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	14	4.51	0.2			
		材料费中：暂估价合 计	元							
5	011407001001	墙面喷刷涂料	m2		19.94	42.1	1	19.94	3.26	66.3
	14-3-5	墙柱面喷真石漆 三 遍成活	10m2	0.1	19.94	42.1	1			
		材料费中：暂估价合 计	元							
6	011407001003	墙面喷刷涂料	m2		4.67	3.23		4.67	0.77	8.67
	14-4-9	满刮成品腻子 内墙 抹灰面 二遍	10m2	0.1	4.67	3.23				
		材料费中：暂估价合 计	元							
7	010507001001	散水	m2		32	42.63	0.48	32	5.23	80.34
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	32	42.63	0.48			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
8	010507001002	坡道	m2		55.6	82.13	1.28	55.6	9.09	148.1
	16-6-83	水泥砂浆(带礞碴)坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	55.6	82.13	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011107004001	水泥砂浆台阶面	m2		35.39	67.71	0.33	35.39	5.79	109.22
	11-2-7	细石混凝土楼地面 40mm厚	10m2	0.1	13.15	18.54	0.08			
	2-1-28	C20混凝土垫层 无筋	10m3	0.008	8.71	26.86	0.05			
	2-1-1	3:7灰土垫层 机械振动	10m3	0.015	13.53	22.31	0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030108006001	其他风机	台		141.38	502.04		141.38	23.1	666.52
	7-1-70	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 型号 5#	台	1	141.38	502.04				
	ZC0001	无动力轴流风机	台	1		500				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	258.823576	128	33129.42	128	33129.42		
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	755.082042	138	104201.32	138	104201.32		
3	00010030	综合工日(安装)	工日	18.441	138	2544.86	138	2544.86		
4	02010013	橡胶板 δ 3~6	kg	1.8	11.5	20.7	13	23.4	13	
5	02090013	塑料薄膜	m2	9481.2795	1.86	17635.18	2.1	19910.69	13	
6	02270021	棉纱头	kg	1.8	8.65	15.57	9.77	17.59	13	
7	03110183	砂纸	张	108.258	0.45	48.72	0.51	55.21	13	
8	04010001	水泥	kg	13084.799471	0.37	4841.38	0.42	5495.62	13	
9	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	17.410829	470	8183.09	531.1	9246.89	13	
10	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	14.358166	193	2771.13	198.79	2854.26	3	
11	04030037	金刚砂	kg	11628.03	2.91	33837.57	3	34884.09	3	
12	04090015	石灰	t	161.316731	500	80658.37	515	83078.12	3	
13	04090019	石英粉	kg	90.088704	0.36	32.43	0.37	33.33	3	
14	04090047	黏土	m3	762.372582	20.04	15277.95	20.64	15735.37	3	
15	13010065	成品腻子	kg	205.6902	2.6	534.79	2.94	604.73	13	
16	13010091	真石底漆	kg	48.9216	8	391.37	9.04	442.25	13	
17	13010093	真石面漆	kg	66.3936	8	531.15	9.04	600.2	13	
18	13030069	真石漆	kg	1198.08	8	9584.64	9.04	10830.64	13	
19	13310005	石油沥青 10#	kg	46.595059	3.5	163.08	3.96	184.52	13	
20	14350099	养护剂	kg	1986.455125	18.53	36809.01	20.94	41596.37	13	
21	15010003	石棉 (六级)	kg	2.289139	3.19	7.3	3.6	8.24	13	
22	34110003	水	m3	334.878971	6.36	2129.83	6.55	2193.46	3	
23	34110019	木柴	kg	44.136696	1.62	71.5	1.83	80.77	13	
24	80210005	C20现浇混凝土碎石<16	m3	313.7767	330	103546.31	339.9	106652.7	3	
25	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	8.959104	330	2956.5	339.9	3045.2	3	
26	80210077	C20细石混凝土	m3	475.122089	370	175795.17	381.1	181069.03	3	
27	CL-D00001	钢筋网	m2	3876.01	10	38760.1	11.3	43798.91	13	
28	ZC0001	无动力轴流风机	台	18	500	9000	565	10170	13	
29	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	32.06906	28.3	907.55	30.7	984.52	8.48	
30	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.215419	202.43	448.47	203.73	451.35	0.64	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
31	990617010	混凝土抹平机 功率5.5kW	台班	193.8005	25.71	4982.61	28.27	5478.74	9.96	
32	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	64.911486	7.74	502.41	8.49	551.1	9.69	
33	991003030	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	4.51776	55.15	249.15	59.69	269.67	8.23	
		合计				690568.64		720222.55		
		其中：人工费合计				139875.6		139875.6		
		材料费合计				543602.84		572611.58		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				7090.2		7735.37		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	18430.52
2	单价措施费	
合 计		18430.52

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	3.64	5722.69	
2	二次搬运费	QRG	3.28	5156.71	
3	冬雨季施工增加费	QRG	4.1	6445.88	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	1105.24	
合 计				18430.52	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					

计日工表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合 计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	53391.77
1.1	安全文明施工费		100	38936.84
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	3.51	25689.53
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.12	878.27
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	731.9
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.59	11637.14
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.52	11124.81
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.35	2561.63
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.105	768.49
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费	9	70675.84
合 计				124067.61

其他检验试验费

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目装饰

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	62750.62	
1.1	强电	55436.96	
1.2	防雷接地	7313.66	
2	措施项目费	2065.99	
2.1	总价措施项目	1065.99	
2.2	单价措施项目	1000	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	5266.35	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	6307.47	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		76390.43	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000016	强电					
1	030404017003	配电箱 1. 名称:照明配电箱 2. 型号:1AL1/2 3. 规格:依据设计图纸综合考虑 4. 接线端子材质、规格:2. 5mm2、4mm2 5. 安装方式:明装	台	2	1195. 64	2391. 28	
2	030404034001	照明开关 1. 名称:控制开关 2. 安装方式:暗装	个	8	128. 9	1031. 2	
3	030404035001	插座 1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	7	128. 3	898. 1	
4	030408001001	电力电缆 1. 名称:电缆 2. 型号:YJV-4*10 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	91	41. 18	3747. 38	
5	030408003001	电缆保护管 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:含土方挖填	m	12. 42	32. 69	406. 01	
6	030408006001	电力电缆头 1. 名称:干包式电缆头 2. 型号:10mm2 3. 规格:4芯 4. 安装部位:室内	个	2	65. 6	131. 2	
7	030411001003	配管 1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG16 3. 配置形式:钢结构明配	m	134. 48	12. 37	1663. 52	
8	030411001009	配管 1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:钢结构明配	m	363. 04	13. 4	4864. 74	
9	030411001010	配管 1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:钢结构明配	m	172. 98	12. 11	2094. 79	
10	030411003001	桥架 1. 名称:钢制槽式桥架 2. 型号:100*100 3. 类型:含桥架支撑架及防火封堵 4. 接地方式:按设计及规范要求	m	91. 26	42. 55	3883. 11	
11	030411004002	配线 1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:ZRBV-2. 5	m	407. 64	3. 55	1447. 12	
12	030411004003	配线 1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:BV-4	m	1610. 16	4. 81	7744. 87	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
13	030411004006	配线 1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:桥架敷设 3. 型号:BV-4	m	571.98	4.85	2774.1	
14	030411006001	接线盒 1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86H50 3. 安装形式:明装	个	64	15.51	992.64	
15	030411006005	接线盒 1. 名称:塑料接线盒 2. 规格:86H50 3. 安装形式:明装	个	10	10.41	104.1	
16	030412002001	工厂灯 1. 名称:大功率LED灯 2. 型号:1*300W 3. 安装形式:吊装	套	48	421.35	20224.8	
17	030412004001	装饰灯 1. 名称:A型疏散出口标志LED灯大型 2. 型号:1*3W 3. 安装形式:壁装	套	4	65.35	261.4	
18	030412004004	装饰灯 1. 名称:A型应急照明LED灯 2. 型号:1*5W 3. 安装形式:壁装	套	4	65.35	261.4	
19	030412004006	装饰灯 1. 名称:A型应急照明LED灯防水 2. 型号:1*5W 3. 安装形式:壁装	套	4	65.35	261.4	
20	030414002001	送配电装置系统	系统	1	253.8	253.8	
		分部小计				55436.96	
	000017	防雷接地					
21	030409002001	接地母线 1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:明敷	m	182.13	26.54	4833.73	
22	030409003001	避雷引下线 1. 名称:利用钢柱作为引下线	m	184	1.88	345.92	
23	030409004001	均压环 1. 名称:1. 名称:利用建筑物底板主筋 作为接地极	m	258.44	3.58	925.22	
24	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称:等电位端子箱	台	2	182.89	365.78	
25	030411006004	接线盒 1. 名称:等电位端子盒、测试端子盒 2. 规格:86H50 3. 安装形式:明装	个	4	107.31	429.24	
26	030414011001	接地装置 1. 名称:接地装置调试 2. 类别:三类	系统	1	413.77	413.77	
		分部小计				7313.66	
合计						62750.62	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	030404017003	配电箱	台		112.54	1044.78	6.01	112.54	32.31	1195.64
	4-2-81	成套配电箱安装 悬挂式半周长 2.5m以下	台	1	112.54	1044.78	6.01			
	ZC0001	照明配电箱	台	1		1000				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404034001	照明开关	个		3.82	123.99		3.82	1.09	128.9
	4-14-350	拉线开关、跷板开关明装	套	1	3.82	123.99				
	Z26000011~1	控制开关	只	1.02		122.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030404035001	插座	个		4.03	123.11		4.03	1.16	128.3
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1	4.03	123.11				
	Z26000029~1	单相二、三极插座	套	1.02		122.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030408001001	电力电缆	m		1.9	38.64	0.09	1.9	0.55	41.18
	4-9-128	铝芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	1.9	38.64	0.09			
	Z28000079_123~1	电缆	m	1.01		38.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030408003001	电缆保护管	m		5.15	24.83	1.23	5.15	1.48	32.69
	4-9-31	电缆保护管埋地敷设 电缆保护管钢管 公称口径100mm以下	10m	0.1	5.15	24.83	1.23			
	Z17000015_100~1	电缆保护管	m	1.03		22.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030408006001	电力电缆头	个		13.22	48.58		13.22	3.8	65.6
	4-9-175	户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯 终端头1kV以下截面 10mm2以下	个	1	13.22	48.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411001003	配管	m		5.73	4.92	0.08	5.73	1.64	12.37
	4-12-2	电线管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径20mm以下	100m	0.01	5.73	4.92	0.08			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
	Z29000067_101 ~1	穿线管	m	1.03		2.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411001009	配管	m		5.73	5.95	0.08	5.73	1.64	13.4
	4-12-2	电线管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径20mm以下	100m	0.01	5.73	5.95	0.08			
	Z29000067_101 ~2	穿线管	m	1.03		3.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030411001010	配管	m		5.09	5.56		5.09	1.46	12.11
	4-12-170	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径20mm以下	100m	0.01	5.09	5.56				
	Z29000069_101 ~1	穿线管	m	1.1		2.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411003001	桥架	m		7.64	32.21	0.5	7.64	2.2	42.55
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制 桥架 槽式高+宽 200mm以下	10m	0.1	7.64	32.21	0.5			
	Z29000017~1	钢制槽式桥架	m	1.01		25.25				
	Z33000099	盖板	m	1.01		1.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411004002	配线	m		0.57	2.82		0.57	0.16	3.55
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.57	2.82				
	Z28000055_139 ~1	绝缘电线	m	1.16		2.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030411004003	配线	m		0.38	4.32		0.38	0.11	4.81
	4-13-6	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.38	4.32				
	Z28000055_143 ~1	绝缘电线	m	1.1		4.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030411004006	配线	m		0.57	4.12		0.57	0.16	4.85
	4-13-128	线槽配线 导线截面 6mm2以内	100m单线	0.01	0.57	4.12				
	Z28000055_113 ~1	铜芯电线	m	1.05		3.99				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
14	030411006001	接线盒	个		3.88	10.52		3.88	1.11	15.51
	4-12-230	接线盒安装 明装 接线盒	10个	0.1	3.88	10.52				
	Z29000137~1	钢制接线盒	个	1.02		10.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411006005	接线盒	个		3.88	5.42		3.88	1.11	10.41
	4-12-230	接线盒安装 明装 接线盒	10个	0.1	3.88	5.42				
	Z29000137~2	塑料接线盒	个	1.02		5.1				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030412002001	工厂灯	套		9.33	409.34		9.33	2.68	421.35
	4-14-222	工厂罩灯 吊管式	套	1	9.33	409.34				
	Z25000011~1	大功率LED灯	套	1.01		404				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030412004001	装饰灯	套		20.08	39.47	0.04	20.08	5.76	65.35
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	20.08	39.47	0.04			
	Z25000011~2	A型疏散出口标志 LED灯大型	套	1.01		30.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030412004004	装饰灯	套		20.08	39.47	0.04	20.08	5.76	65.35
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	20.08	39.47	0.04			
	Z25000011~3	A型应急照明LED灯	套	1.01		30.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030412004006	装饰灯	套		20.08	39.47	0.04	20.08	5.76	65.35
	9-4-97	智能消防灯具安装 应急照明灯具安装 墙壁式	套	1	20.08	39.47	0.04			
	Z25000011~4	A型应急照明LED灯防水	套	1.01		30.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030414002001	送配电装置系统	系统		163.51	1.89	41.45	163.51	46.95	253.8
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	163.51	1.89	41.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030409002001	接地母线	m		5.8	18.37	0.71	5.8	1.66	26.54

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
	4-10-62	接地母线敷设 明敷 沿砖、混凝土	10m	0.1	5.8	18.37	0.71			
	Z27000025~1	接地母线	m	1.05		15.75				
		材料费中：暂估价合 计	元							
22	030409003001	避雷引下线	m		0.7	0.53	0.45	0.7	0.2	1.88
	4-10-41	避雷引下线敷设 利 用金属构件引下	10m	0.1	0.7	0.53	0.45			
		材料费中：暂估价合 计	元							
23	030409004001	均压环	m		1.72	0.31	1.06	1.72	0.49	3.58
	4-10-51	均压环敷设 利用圈 梁钢筋	10m	0.1	1.72	0.31	1.06			
		材料费中：暂估价合 计	元							
24	030409008001	等电位端子箱、测试 板	台		46.87	121.66	0.9	46.87	13.46	182.89
	4-10-74	等电位装置及构架接 地安装 等电位端子 箱安装	套	1	46.87	121.66	0.9			
	Z55000025	等电位端子箱	个	1		120				
		材料费中：暂估价合 计	元							
25	030411006004	接线盒	个		3.88	102.32		3.88	1.11	107.31
	4-12-230	接线盒安装 明装 接 线盒	10个	0.1	3.88	102.32				
	Z29000137~3	等电位端子盒、测试 端子盒	个	1.02		102				
		材料费中：暂估价合 计	元							
26	030414011001	接地装置	系统		141.38	10.4	226.7	122.94	35.29	413.77
	2-2-252	接地网	系统	1	141.38	10.4	226.7			
		材料费中：暂估价合 计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项			500				500
	D00001	脚手架搭拆	项	1		500				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	031301018001	操作高度增加费	项			500				500
	D00002	操作高度增加费	项	1		500				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	65.405847	138	9026.01	138	9026.01		
2	00010030~ 1	综合工日(安装)	工日	1.0245	138	141.38	138	141.38		
3	01030007	钢丝 φ1.6	kg	1.81602	5.2	9.44	5.88	10.68	13	
4	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	0.97825	5.34	5.22	6.03	5.9	13	
5	01030043	镀锌低碳钢丝 14#~16#	kg	15.4215	5.35	82.51	6.04	93.15	13	
6	01030051	镀锌低碳钢丝 18#~22#	kg	0.08	5.84	0.47	6.6	0.53	13	
7	01090009	圆钢≤φ10	kg	0.346	3.88	1.34	4.38	1.52	13	
8	01130029	镀锌扁钢 —25×4	kg	3	4.03	12.09	4.55	13.65	13	
9	01290007	钢板(综合)	kg	0.3726	3.98	1.48	4.5	1.68	13	
10	01290237	钢板 δ1~2	kg	0.4	4.65	1.86	5.26	2.1	13	
11	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	0.273	21.84	5.96	24.68	6.74	13	
12	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.28	18.73	5.24	21.17	5.93	13	
13	02190037	塑料胀塞 φ6~8	个	2213.4016	0.07	154.94	0.08	177.07	13	
14	02190039	塑料胀塞 φ6~9	套	222.92712	0.07	15.6	0.08	17.83	13	
15	02270001	白布	kg	0.47	6.94	3.26	7.84	3.68	13	
16	02270021	棉纱头	kg	6.16146	8.65	53.3	9.77	60.2	13	
17	03010073	木螺钉 M2.5×25	个	166.4	0.04	6.66	0.05	8.32	13	
18	03010075	木螺钉 M4×40	个	14.28	0.07	1	0.08	1.14	13	
19	03010079	木螺钉 M4×65	个	1456.6007 2	0.07	101.96	0.08	116.53	13	
20	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	575.67744	0.07	40.3	0.08	46.05	13	
21	03010085	木螺钉 M8×70	个	222.92712	0.21	46.81	0.24	53.5	13	
22	03010089	木螺钉 M(2~4)×(6~65)	个	24.96	0.13	3.24	0.15	3.74	13	
23	03010245	镀锌半圆头螺栓 M(2~5)×(15~50)	套	258.6	0.05	12.93	0.06	15.52	13	
24	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	12.24	0.54	6.61	0.61	7.47	13	
25	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	18.57726	1.19	22.11	1.34	24.89	13	
26	03010739	铜接地端子带螺栓	套	93.0852	3.87	360.24	4.37	406.78	13	
27	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	8.16	0.44	3.59	0.5	4.08	13	
28	03010893	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	204.97824	0.16	32.8	0.18	36.9	13	
29	03110105	砂轮片 φ100	片	0.09126	1.42	0.13	1.6	0.15	13	
30	03110113	砂轮片 φ400	片	0.14094	6.11	0.86	6.9	0.97	13	
31	03110123	尼龙砂轮片 φ400	片	0.651751	10.62	6.92	12	7.82	13	
32	03110167	钢锯条	条	19.9428	0.43	8.58	0.49	9.77	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
33	03110181	铁砂布 0#~2#	张	2.4	0.78	1.87	0.88	2.11	13	
34	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	4.816972	8.67	41.76	9.8	47.21	13	
35	03130117	电焊条 J422 Φ4.0	kg	11.1593	9.47	105.68	10.7	119.4	13	
36	03130515	焊锡	kg	4.3356	34.51	149.62	39	169.09	13	
37	03130517	焊锡膏	kg	0.22178	15.04	3.34	17	3.77	13	
38	03130833	冲击钻头 Φ6~8	个	0.544	4.42	2.4	5	2.72	13	
39	03130835	冲击钻头 Φ10	个	0.91065	5.84	5.32	6.6	6.01	13	
40	03130837	冲击钻头 Φ12	个	0.05	6.28	0.31	7.1	0.36	13	
41	03130839	冲击钻头 Φ6~12	个	14.635938	4.16	60.89	4.7	68.79	13	
42	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	0.184	11.5	2.12	13	2.39	13	
43	13010031	酚醛调和漆	kg	0.1	13.27	1.33	15	1.5	13	
44	13010081	调和漆	kg	3.6426	13.53	49.28	15.29	55.7	13	
45	13010107	沥青清漆 L01	kg	1.491642	6.58	9.82	7.43	11.08	13	
46	13030051	沥青漆	kg	0.148	6.59	0.98	7.45	1.1	13	
47	13050005	防锈漆 C53-1	kg	3.36516	11.68	39.31	13.2	44.42	13	
48	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.091	6.94	0.63	7.84	0.71	13	
49	14030017	汽油 92#~95#	kg	11.90158	6.77	80.57	7.65	91.05	13	
50	14030023	溶剂汽油 200#	kg	1.592064	6.57	10.46	7.42	11.81	13	
51	14070001	铅油	kg	3.800888	6.73	25.58	7.6	28.89	13	
52	14090001	电力复合脂	kg	0.88	37.17	32.71	42	36.96	13	
53	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.0455	7.96	0.36	9	0.41	13	
54	14390001	氧气	m3	0.994842	5.35	5.32	5.83	5.8	9	
55	14390005	乙炔气	kg	0.28566	14.61	4.17	15.92	4.55	9	
56	14410057	胶合剂	kg	0.190278	11.95	2.27	13.5	2.57	13	
57	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	1.4	5.49	7.69	6.2	8.68	13	
58	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.12	12.76	1.53	14.42	1.73	13	
59	14430029~ 1	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	0.55	13.19	7.25	14.91	8.2	13	
60	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	18.213	7.88	143.52	8.9	162.1	13	
61	17250019	塑料软管	kg	0.5	11.74	5.87	13.27	6.64	13	
62	17250099	塑料胀管 Φ6~8	个	26.4	0.06	1.58	0.07	1.85	13	
63	18030121	直角弯头 FBN20	个	3.63258	2.15	7.81	2.43	8.83	13	
64	18150109	镀锌管接头 20×1.5	个	128.1114	1.87	239.57	2.11	270.32	13	
65	18150275	伸缩接头 FSE20	个	3.63258	1.26	4.58	1.42	5.16	13	
66	18250177	固定卡子 3×80	套	4.12	2.24	9.23	2.53	10.42	13	
67	18250271	管码 FSA20	个	145.3032	0.96	139.49	1.08	156.93	13	
68	18250285	管码 FCL20	个	145.3032	0.8	116.24	0.9	130.77	13	
69	27060001	接地线 5.5~16.0mm2	m	20.5335	7.27	149.28	8.21	168.58	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
70	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	4.23942	7.56	32.05	8.54	36.2	13	
71	27170029	相色带 20mm×20m	卷	0.2	5.31	1.06	6	1.2	13	
72	27250015	扁形塑料绑带	m	30.88692	0.76	23.47	0.86	26.56	13	
73	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	2	4.25	8.5	4.8	9.6	13	
74	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	1	8.3	8.3	9.38	9.38	13	
75	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2	m	136.527	1.59	217.08	1.8	245.75	13	
76	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV- 105℃-2.5mm2	m	5.496	1.42	7.8	1.6	8.79	13	
77	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2	m	61.076448	1.86	113.6	2.1	128.26	13	
78	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX- 2.5mm2	m	0.24	1.35	0.32	1.53	0.37	13	
79	28030069~ 1	铜芯橡皮绝缘电线BX- 2.5mm2	m	2.1	1.4	2.94	1.58	3.32	13	
80	29060003	塑料护口电线管用 20	个	204.97824	0.07	14.35	0.08	16.4	13	
81	29060041	管卡子电线管用 20	个	717.42384	0.19	136.31	0.22	157.83	13	
82	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	34.88407	5.61	195.7	6.34	221.17	13	
83	29060237	阻燃管接头 FST20	个	36.3258	0.53	19.25	0.6	21.8	13	
84	29060263	T型接头 FTE20	个	5.44887	3.54	19.29	4	21.8	13	
85	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	26.72541	1	26.73	1.13	30.2	13	
86	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	2.04	1.61	3.28	1.82	3.71	13	
87	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	11.58	1.97	22.81	2.23	25.82	13	
88	29090037	铜接线端子 20A	个	12.18	0.35	4.26	0.39	4.75	13	
89	29090099	塑料接线柱双线	个	12.36	7.26	89.73	8.2	101.35	13	
90	29170025	镀锌地线夹 20	套	461.20104	1.06	488.87	1.2	553.44	13	
91	34070009	塑料手套 ST型	个	2.1	14.16	29.74	16	33.6	13	
92	34090069	塑料圆台 (63~138)×22	块	58.8	0.62	36.46	0.7	41.16	13	
93	34110009	电	kW· h	27.303068	0.8	21.84	0.9	24.57	13	
94	34130003	标志牌	个	4.55	1.46	6.64	1.65	7.51	13	
95	34130005	标志牌 (塑料扁形)	个	34.3188	1.15	39.47	1.3	44.61	13	
96	CL-D00001	脚手架搭拆	项	1	500	500	565	565	13	
97	CL-D00002	操作高度增加费	项	1	500	500	565	565	13	
98	Z17000015 _100~1	电缆保护管DN80	m	12.7926	22	281.44	24.86	318.02	13	
99	Z25000011 ~1	大功率LED灯1*300W	套	48.48	400	19392	452	21912.96	13	
100	Z25000011 ~2	A型疏散出口标志LED灯大型 1*3W	套	4.04	30	121.2	33.9	136.96	13	
101	Z25000011 ~3	A型应急照明LED灯1*5W	套	4.04	30	121.2	33.9	136.96	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
102	Z25000011 ~4	A型应急照明LED灯防水1*5W	套	4.04	30	121.2	33.9	136.96	13	
103	Z26000011 ~1	控制开关	只	8.16	120	979.2	135.6	1106.5	13	
104	Z26000029 ~1	单相二、三极插座10A	套	7.14	120	856.8	135.6	968.18	13	
105	Z27000025 ~1	接地母线-40*4	m	191.2365	15	2868.55	16.95	3241.46	13	
106	Z28000055 _113~1	铜芯电线BV-4	m	600.579	3.8	2282.2	4.29	2576.48	13	
107	Z28000055 _139~1	绝缘电线ZRBV-2.5	m	472.8624	2.3	1087.58	2.6	1229.44	13	
108	Z28000055 _143~1	绝缘电线BV-4	m	1771.176	3.8	6730.47	4.29	7598.35	13	
109	Z28000079 _123~1	电缆YJV-4*10	m	91.91	38	3492.58	42.94	3946.62	13	
110	Z29000017 ~1	钢制槽式桥架100*100	m	92.1726	25	2304.32	28.25	2603.88	13	
111	Z29000067 _101~1	穿线管JDG16	m	138.5144	2	277.03	2.26	313.04	13	
112	Z29000067 _101~2	穿线管JDG20	m	373.9312	3	1121.79	3.39	1267.63	13	
113	Z29000069 _101~1	穿线管PVC20	m	190.278	2.6	494.72	2.94	559.42	13	
114	Z29000137 ~1	钢制接线盒86H50	个	65.28	10	652.8	11.3	737.66	13	
115	Z29000137 ~2	塑料接线盒86H50	个	10.2	5	51	5.65	57.63	13	
116	Z29000137 ~3	等电位端子盒、测试端子盒86H50	个	4.08	100	408	113	461.04	13	
117	Z33000099	盖板	m	92.1726	1	92.17	1.13	104.16	13	
118	Z55000025	等电位端子箱	个	2	120	240	135.6	271.2	13	
119	ZC0001	照明配电箱1AL1/2	台	2	1000	2000	1130	2260	13	
120	870613023	手持式万用表 10000 计数, 真有效值	台班	1.802	4.11	7.41	4.64	8.36	12.9	
121	870622055	接地电阻测试仪	台班	4.206	53.9	226.7	60.57	254.76		
122	870699068	相位表	台班	0.789	9.61	7.58	10.63	8.39	10.61	
123	873110056	振荡器	台班	0.789	17.06	13.46	18.98	14.98	11.25	
124	873152014	电缆测试仪 量程: 10m~20km	台班	0.841	16.04	13.49	17.83	15	11.16	
125	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.00819	628.87	5.15	658.77	5.4	4.75	
126	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.00819	400.21	3.28	429.27	3.52	7.26	
127	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.09126	475.14	43.36	511.99	46.72	7.76	
128	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.312603	23.98	7.5	26.11	8.16	8.88	
129	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	1.457733	22.95	33.45	24.9	36.3	8.5	
130	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.021114	33.97	0.72	37.29	0.79	9.77	
131	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	7.954986	64.6	513.89	70.94	564.33	9.81	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
		合计				61066.7		67790.64		
		其中：人工费合计				9167.39		9167.39		
		材料费合计				51023.32		57656.56		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				875.99		966.68		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1065.99
2	单价措施费	1000
合 计		2065.99

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	2.5	328.16	
2	二次搬运费	QRG	2.1	258.94	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.8	345.25	
4	已完工程及设备保护费	QRG	1.2	133.64	
合 计				1065.99	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1	500	500	
2	031301018001	操作高度增加费	项	1	500	500	
合计						1000	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					

计日工表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合 计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	5266.35
1.1	安全文明施工费		100	3986.22
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	3.51	2275.06
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.29	187.97
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.59	382.42
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.76	1140.77
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.52	985.21
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.35	226.86
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.105	68.06
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费	9	6307.47
合 计				11573.82

其他检验试验费

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目电气

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	24975.93	
1.1	排水系统	213.65	
1.2	雨水系统	12132.17	
1.3	消火栓系统	12630.11	
2	措施项目费	940.37	
2.1	总价措施项目	720.37	
2.2	单价措施项目	220	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	2105.71	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	2521.98	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		30543.99	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000019	排水系统					
1	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管De50 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含土方挖填、预留洞、堵洞	m	5.48	23.98	131.41	
2	031004014001	给、排水附(配)件 1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN50	个	2	41.12	82.24	
		分部小计				213.65	
	000020	雨水系统					
3	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:耐紫外线型承压PVC-U塑料管De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 备注:含预留洞、堵洞	m	109.25	32.23	3521.13	
4	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:耐紫外线型承压PVC-U塑料管De160 4. 连接形式:承插粘接 5. 备注:含预留洞、堵洞	m	104.71	49.07	5138.12	
5	031004014002	给、排水附(配)件 1. 名称:87式雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	20	59.25	1185	
6	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑绵 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:≤Φ133	m3	0.76	1759.76	1337.42	
7	031208002002	管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑绵 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:≤Φ325	m3	0.03	1591.04	47.73	
8	031208007001	防潮层、保护层 1. 材料:PAP	m2	46.8	19.29	902.77	
		分部小计				12132.17	
	000021	消火栓系统					
9	031001007001	复合管 1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:钢塑复合管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 备注:含土方挖填	m	116.1	13.35	1549.94	
10	031001007002	复合管 1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 备注:含土方挖填	m	53.62	33.1	1774.82	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	031001007003	复合管 1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 备注:含土方挖填	m	14.83	35.48	526.17	
12	031001007004	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:钢塑复合管DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	12.2	27.32	333.3	
13	031001007005	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	4.16	35.48	147.6	
14	030901010001	室内消火栓 1. 名称:自救式消防软管卷盘箱 2. 型号、规格:30m、消防软管卷盘JPS1.0-19 3. 备注:参见图集号15S202-49	套	8	367.27	2938.16	
15	030901013001	灭火器 1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3, 氮气驱动 3. 设于专用灭火器箱内	组	10	51.15	511.5	
16	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	8	50.33	402.64	
17	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	140.93	281.86	
18	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:低阻力型倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	191.43	382.86	
19	031003013001	水表 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含一个止回阀、一个球阀	组	2	640.8	1281.6	
20	031002001001	管道支架 1. 支架制作安装 2. 材质:型钢 3. 含刷防锈漆两道、灰色调和漆两道	kg	8.06	5.71	46.02	
21	031002003001	套管 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 规格:DN25 3. 备注:含预留孔洞及封堵	个	8	15.72	125.76	
22	031002003002	套管 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 规格:DN40 3. 备注:含预留孔洞及封堵	个	6	25.76	154.56	
23	031208002003	管道绝热 1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑绵 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:≤Φ57	m ³	0.23	1996.81	459.27	
24	031208007002	防潮层、保护层 1. 材料:PAP	m ²	7.73	19.29	149.11	
25	010401011001	砖检查井 1. 类型:水表井 2. 备注:详见图纸	座	2	782.47	1564.94	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部小计				12630.11	
合计						24975.93	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	031001006001	塑料管	m		8.86	12.57		8.86	2.55	23.98
	10-1-365	室内塑料排水管(粘接)公称外径50mm以内	10m	0.1	8.86	12.57				
	Z17000295_108~1	PVC-U塑料管De50	m	1.012		12.14				
	Z18000191_104	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69		0.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	031004014001	给、排水附(配)件	个		8.29	30.44		8.29	2.39	41.12
	10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	8.29	30.44				
	Z03000125_102~1	地漏	个	1.01		30.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001006002	塑料管	m		5.51	25.13	0.01	5.51	1.58	32.23
	10-1-311	室外塑料排水管(粘接)公称外径110mm以内	10m	0.1	5.51	25.13	0.01			
	Z17000295_100~1	耐紫外线型承压PVC-U塑料管De110	m	0.993		24.83				
	Z18000397_100	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.058		0.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031001006003	塑料管	m		6.92	36.21	3.95	6.92	1.99	49.07
	10-1-312	室外塑料排水管(粘接)公称外径160mm以内	10m	0.1	6.92	36.21	3.95			
	Z17000295_101~1	耐紫外线型承压PVC-U塑料管De160	m	0.993		35.75				
	Z18000397_101	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.053		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031004014002	给、排水附(配)件	个		20.36	33.04		20.36	5.85	59.25
	10-6-103	普通雨水斗安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	20.36	33.04				
	Z33000111_100~1	87式雨水斗	套	1		33				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031208002001	管道绝热	m3		466.56	1159.25		466.56	133.95	1759.76
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	466.56	1159.25				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
	Z17000375_100	橡塑管壳	m3	1.04		832				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031208002002	管道绝热	m3		397.56	1079.34		397.56	114.14	1591.04
	12-4-106	橡塑管(板)安装 管道外径 ϕ 325以内	m3	1	397.56	1079.34				
	Z17000375_101	橡塑管壳	m3	1.04		832				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031208007001	防潮层、保护层	m2		10.19	6.17		10.19	2.93	19.29
	12-4-145	PAP保护层	10m2	0.1	10.19	6.17				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031001007001	复合管	m		5.1	6.65	0.13	5.1	1.47	13.35
	10-1-4	室外给排水镀锌钢管(螺纹连接) $\leq$ DN32	10m	0.1	5.1	6.65	0.13			
	Z17000053_4~1	钢塑复合管DN25	m	1.02		6.12				
	Z18000081_106	给水室外镀锌钢管螺纹管件	个	0.214		0.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031001007002	复合管	m		16.34	11.38	0.68	16.34	4.7	33.1
	10-1-442	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.1	16.34	11.38	0.68			
	Z17000321_117~1	钢塑复合管DN32	m	0.991		9.91				
	Z18000079_106	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983		0.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031001007003	复合管	m		16.53	13.46	0.74	16.53	4.75	35.48
	10-1-443	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	16.53	13.46	0.74			
	Z17000321_118~1	钢塑复合管DN40	m	1.002		12.02				
	Z18000079_107	给水室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786		0.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001007004	复合管	m		15.09	7.38	0.52	15.09	4.33	27.32
	10-1-441	室内给排水钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	15.09	7.38	0.52			
	Z17000321_116~1	钢塑复合管DN25	m	0.991		5.95				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
	Z18000079_105	给水室内钢塑复合管 螺纹管件	个	1.14		0.34				
		材料费中：暂估价合 计	元							
13	031001007005	复合管	m		16.53	13.46	0.74	16.53	4.75	35.48
	10-1-443	室内给排水钢塑复合 管(螺纹连接) 公称 直径 40mm以内	10m	0.1	16.53	13.46	0.74			
	Z17000321_118 ~1	钢塑复合管DN40	m	1.002		12.02				
	Z18000079_107	给水室内钢塑复合管 螺纹管件	个	0.786		0.24				
		材料费中：暂估价合 计	元							
14	030901010001	室内消火栓	套		81.22	262.22	0.51	81.22	23.32	367.27
	9-1-85	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	81.22	262.22	0.51			
	Z23000009~1	自救式消防软管卷盘 箱	套	1		260				
		材料费中：暂估价合 计	元							
15	030901013001	灭火器	组		0.85	50.05	0.01	0.85	0.24	51.15
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	0.85	50.05	0.01			
	Z23000001~1	手提式磷酸铵盐干粉 灭火器	个	1		50				
		材料费中：暂估价合 计	元							
16	031003001001	螺纹阀门	个		7.78	39.15	1.17	7.78	2.23	50.33
	10-5-3	螺纹阀门安装 公称 直径 25mm以内	个	1	7.78	39.15	1.17			
	Z19000129_3~1	球阀	个	1.01		30.3				
		材料费中：暂估价合 计	元							
17	031003001002	螺纹阀门	个		15.55	119.11	1.81	15.55	4.46	140.93
	10-5-5	螺纹阀门安装≤DN40	个	1	15.55	119.11	1.81			
	Z19000129_5~1	闸阀	个	1.01		101				
		材料费中：暂估价合 计	元							
18	031003001003	螺纹阀门	个		15.55	169.61	1.81	15.55	4.46	191.43
	10-5-5	螺纹阀门安装 公称 直径 40mm以内	个	1	15.55	169.61	1.81			
	Z19000129_5~2	低阻力型倒流防止器	个	1.01		151.5				
		材料费中：暂估价合 计	元							
19	031003013001	水表	组		78.47	533.87	5.93	78.47	22.53	640.8
	10-5-303	螺纹水表组成安装 公称直径 40mm以内	组	1	78.47	533.87	5.93			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
	Z24000003_109	螺纹水表	个	1		300				
	Z19000099_106	螺纹闸阀	个	2.02		101				
	Z19000111_104	螺纹止回阀	个	1.01		50.5				
	Z29000089_105	螺纹挠性接头	个	1.01		50.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031002001001	管道支架	kg		2.14	1.73	1.22	2.14	0.62	5.71
	10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	2.14	1.73	1.22			
	ZC0001	管道支架	kg	0.01		0.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031002003001	套管	个		6.86	6.13	0.76	6.86	1.97	15.72
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	6.86	6.13	0.76			
	Z17000029~1	焊接钢管 DN25	m	0.318		3.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031002003002	套管	个		9.76	12.39	0.81	9.76	2.8	25.76
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	9.76	12.39	0.81			
	Z17000031~1	一般钢套管制作安装	m	0.318		6.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031208002003	管道绝热	m3		554.21	1283.49		554.21	159.11	1996.81
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 φ57mm以内	m3	1	554.21	1283.49				
	Z17000375_103	橡塑管壳	m3	1.04		832				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031208007002	防潮层、保护层	m2		10.19	6.17		10.19	2.93	19.29
	12-4-145	防潮层、保护层安装 PAP保护层	10m2	0.1	10.19	6.17				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		4.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010401011001	砖检查井	座		148.18	583.91	7.84	148.18	42.54	782.47
	16-6-75	圆形排水检查井 φ700 无地下水 1.2m深	座	1	148.18	583.91	7.84			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项			220				220
	D00001	脚手架搭拆	项	1		220				
		材料费中：暂估价合 计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2.31537	128	296.37	128	296.37		
2	00010030	综合工日(安装)	工日	42.648252	138	5885.46	138	5885.46		
3	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	0.0022	5.9	0.01	6.67	0.01	13	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.8~4.0	kg	0.87075	5.91	5.15	6.68	5.82	13	
5	01090021	圆钢 ϕ 10~14	kg	2.212	3.79	8.38	4.28	9.47	13	
6	01290183	热轧厚钢板 δ 8.0~15.0	kg	0.743505	3.89	2.89	4.4	3.27	13	
7	01290193	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.902	3.76	3.39	4.25	3.83	13	
8	02010007	橡胶板 δ 1~3	kg	0.181498	10.6	1.92	11.98	2.17	13	
9	02270021	棉纱头	kg	0.06	8.65	0.52	9.77	0.59	13	
10	02270025	破布	kg	2.17687	6.74	14.67	7.62	16.59	13	
11	03010511	六角螺栓	kg	1.287235	8.86	11.4	10.01	12.89	13	
12	03010701	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.341986	6.46	2.21	7.3	2.5	13	
13	03010789	膨胀螺栓(综合)	kg	0.341744	7.02	2.4	7.93	2.71	13	
14	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	3.296	2.74	9.03	3.1	10.22	13	
15	03110123	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	1.854694	10.62	19.7	12	22.26	13	
16	03110171	锯条(各种规格)	根	15.281662	0.44	6.72	0.5	7.64	13	
17	03110173	钢丝刷子	把	0.034	2.92	0.1	3.3	0.11	13	
18	03110179	铁砂布	张	3.616639	0.78	2.82	0.88	3.18	13	
19	03130133	低碳钢焊条 J422 ϕ 3.2	kg	2.122679	10.62	22.54	12	25.47	13	
20	03130853	冲击钻头 ϕ 10~20	个	0.108891	8.32	0.91	9.4	1.02	13	
21	03150139	圆钉	kg	0.2368	5.58	1.32	6.3	1.49	13	
22	04010009	水泥 42.5MPa	kg	2.958	0.44	1.3	0.5	1.48	13	
23	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.275738	470	129.6	531.1	146.44	13	
24	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.667426	193	128.81	198.79	132.68	3	
25	04030009	砂子	kg	8.868	0.19	1.68	0.2	1.77	3	
26	04090015	石灰	t	0.00435	500	2.18	515	2.24	3	
27	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	0.902	450	405.9	463.5	418.08	3	
28	05030007	模板材	m3	0.0174	1473.45	25.64	1665	28.97	13	
29	13010071	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	0.984	6.78	6.67	7.66	7.54	13	
30	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.256	16.24	4.16	18.35	4.7	13	
31	13350007	防水粉	kg	3.498	1.86	6.51	2.1	7.35	13	
32	13350027	密封油膏	kg	2.702	1.49	4.03	1.68	4.54	13	
33	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	229.61575	0.44	101.03	0.5	114.81	13	
34	13350103	油麻	kg	5.002	5.96	29.81	6.73	33.66	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
35	14030013	汽油 70#~90#	kg	0.062	6.19	0.38	7	0.43	13	
36	14070011	机油	kg	2.409295	9.12	21.97	10.3	24.82	13	
37	14330041	丙酮	kg	2.830977	5.41	15.32	6.11	17.3	13	
38	14350025	隔离剂	kg	0.12	2.98	0.36	3.37	0.4	13	
39	14390001	氧气	m3	1.632643	5.35	8.73	5.83	9.52	9	
40	14390005	乙炔气	kg	0.544214	14.61	7.95	15.92	8.66	9	
41	14410097	粘接剂	kg	21.478266	12.39	266.12	14	300.7	13	
42	14430019	贴缝胶带 9m	卷	14.9582	7.52	112.49	8.5	127.14	13	
43	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	20.361502	3.72	75.74	4.2	85.52	13	
44	15010071	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	0.102	6.93	0.71	7.83	0.8	13	
45	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.320236	5.81	1.86	6.56	2.1	13	
46	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.06	4.07	0.24	4.6	0.28	13	
47	17190009	输水软管 φ25	m	0.12	10.53	1.26	11.9	1.43	13	
48	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.140637	6.88	0.97	7.78	1.09	13	
49	18150153	热镀锌活接头 DN25	个	8.08	4.27	34.5	4.82	38.95	13	
50	18150157	热镀锌活接头 DN40	个	6.06	9.86	59.75	11.14	67.51	13	
51	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	6.464	1.75	11.31	1.98	12.8	13	
52	18150175	热镀锌六角内接头 DN40	个	7.272	3.72	27.05	4.2	30.54	13	
53	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.12	11.68	1.4	13.2	1.58	13	
54	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.099235	25.08	2.49	28.34	2.81	13	
55	24110005	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.160182	24.42	3.91	27.6	4.42	13	
56	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.160182	7.08	1.13	8	1.28	13	
57	33050009	铸铁盖板(带座)	套	2.02	166.11	335.54	187.7	379.15	13	
58	34110003	水	m3	5.811942	6.36	36.96	6.55	38.07	3	
59	34110009	电	kW·h	0.26598	0.8	0.21	0.9	0.24	13	
60	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	0.3898	320	124.74	329.6	128.48	3	
61	CL-D00001	脚手架搭拆	项	1	220	220	248.6	248.6	13	
62	Z03000125 _102~1	地漏DN50	个	2.02	30	60.6	33.9	68.48	13	
63	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	72.25225	3.5	252.88	3.96	286.12	13	
64	Z17000029 ~1	焊接钢管 DN25	m	2.544	10	25.44	11.3	28.75	13	
65	Z17000031 ~1	一般钢套管制作安装DN40	m	1.908	20	38.16	22.6	43.12	13	
66	Z17000053 _4~1	钢塑复合管DN25	m	118.422	6	710.53	6.78	802.9	13	
67	Z17000295 _100~1	耐紫外线型承压PVC-U塑料 管De110	m	108.48525	25	2712.13	28.25	3064.71	13	
68	Z17000295 _101~1	耐紫外线型承压PVC-U塑料 管De160	m	103.97703	36	3743.17	40.68	4229.79	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
69	Z17000295_108~1	PVC-U塑料管De50	m	5.54576	12	66.55	13.56	75.2	13	
70	Z17000321_116~1	钢塑复合管DN25	m	12.0902	6	72.54	6.78	81.97	13	
71	Z17000321_117~1	钢塑复合管DN32	m	53.13742	10	531.37	11.3	600.45	13	
72	Z17000321_118~1	钢塑复合管DN40	m	19.02798	12	228.34	13.56	258.02	13	
73	Z17000375_100	橡塑管壳管道外径 φ133以内	m3	0.7904	800	632.32	904	714.52	13	
74	Z17000375_101	橡塑管壳管道外径 φ325以内	m3	0.0312	800	24.96	904	28.2	13	
75	Z17000375_103	橡塑管壳管道外径 φ57m以内	m3	0.2392	800	191.36	904	216.24	13	
76	Z18000079_105	给水室内钢塑复合管螺纹管件公称直径 25mm以内	个	13.908	0.3	4.17	0.34	4.73	13	
77	Z18000079_106	给水室内钢塑复合管螺纹管件公称直径 32mm以内	个	52.70846	0.3	15.81	0.34	17.92	13	
78	Z18000079_107	给水室内钢塑复合管螺纹管件公称直径 40mm以内	个	14.92614	0.3	4.48	0.34	5.07	13	
79	Z18000081_106	给水室外镀锌钢管螺纹管件公称直径 32mm以内	个	24.8454	0.3	7.45	0.34	8.45	13	
80	Z18000191_104	室内塑料排水管粘接管件公称外径 50mm以内	个	3.7812	0.3	1.13	0.34	1.29	13	
81	Z18000397_100	硬聚氯乙烯塑料管箍公称外径 110mm以内	个	6.3365	0.5	3.17	0.57	3.61	13	
82	Z18000397_101	硬聚氯乙烯塑料管箍公称外径 160mm以内	个	5.54963	1	5.55	1.13	6.27	13	
83	Z19000099_106	螺纹闸阀公称直径 40mm以内	个	4.04	50	202	56.5	228.26	13	
84	Z19000111_104	螺纹止回阀公称直径 40mm以内	个	2.02	50	101	56.5	114.13	13	
85	Z19000129_3~1	球阀DN25	个	8.08	30	242.4	33.9	273.91	13	
86	Z19000129_5~1	闸阀DN40	个	2.02	100	202	113	228.26	13	
87	Z19000129_5~2	低阻力型倒流防止器DN40	个	2.02	150	303	169.5	342.39	13	
88	Z23000001~1	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3, 氮气驱动	个	10	50	500	56.5	565	13	
89	Z23000009~1	自救式消防软管卷盘箱30m、消防软管卷盘JPS1.0-19	套	8	260	2080	293.8	2350.4	13	
90	Z24000003_109	螺纹水表公称直径 40mm以内	个	2	300	600	339	678	13	
91	Z29000089_105	螺纹挠性接头公称直径 40mm以内	个	2.02	50	101	56.5	114.13	13	
92	Z33000111_100~1	87式雨水斗DN100	套	20	33	660	37.29	745.8	13	
93	ZC0001	管道支架	kg	0.0806	5	0.4	5.65	0.46	13	
94	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.534021	724.5	386.9	770.89	411.67	6.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
95	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.052355	400.21	20.95	429.27	22.47	7.26	
96	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.076	202.43	15.38	203.73	15.48	0.64	
97	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	0.0318	7.74	0.25	8.49	0.27	9.69	
98	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.117181	28.23	3.31	30.97	3.63	9.71	
99	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.471864	23.98	11.32	26.11	12.32	8.88	
100	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	3.123198	22.95	71.68	24.9	77.77	8.5	
101	990801020	电动单级 离心清水泵 出口 直径100mm	台班	0.094844	36.85	3.5	40.3	3.82	9.36	
102	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	0.158962	18.86	3	20.37	3.24	8.01	
103	990919710	电焊机（综合）	台班	0.543413	71.38	38.79	78.44	42.63	9.89	
104	991214910	手动液压叉车	台班	0.01	6.48	0.06	6.88	0.07	6.17	
		合计				23397.41		25531.86		
		其中：人工费合计				6181.83		6181.83		
		材料费合计				16660.45		18756.66		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				555.13		593.37		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	720.37
2	单价措施费	220
合 计		940.37

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRC	2.5	221.76	
2	二次搬运费	QRC	2.1	174.99	
3	冬雨季施工增加费	QRC	2.8	233.31	
4	已完工程及设备保护费	QRC	1.2	90.31	
合 计				720.37	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1	220	220	
合计						220	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					

计日工表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合 计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	2105.71
1.1	安全文明施工费		100	1593.86
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	3.51	909.66
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.29	75.16
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.59	152.91
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.76	456.13
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.52	393.93
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.35	90.71
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.105	27.21
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费	9	2521.98
合 计				4627.69

其他检验试验费

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：2025年度临清市魏湾镇农产品仓储项目给排水及消火栓

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				