

投标总价

招 标 人： 阳谷县李台镇人民政府

工程名称： 万亩辣椒”加工车间建设项目

投标总价(小写)： 3219850.03

(大写)： 叁佰贰拾壹万玖仟捌佰伍拾元零叁分

投 标 人： 山东良景建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： 聂香琴

(签字或盖章)

编 制 人： 朱梦琪

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 2025年11月14日

投 标 总 价

招 标 人：阳谷县李台镇人民政府

工 程 名 称：万亩辣椒”加工车间建设项目

投标总价（小写）：3219850.03

（大写）：叁佰贰拾壹万玖仟捌佰伍拾元零角叁分

投 标 人：山东良景建筑工程有限公司



（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：聂香琴



（签字或盖章）

编 制 人：朱梦琪



姓名：朱梦琪
（人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年11月14日

总说明

工程名称：万亩辣椒”加工车间建设项目

第1页 共1页

- 1、本报价依据本工程文件进行编制。
- 2、提供的工程量清单中每一项均填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在提供清单的其他单价或合价之中。工程量清单报价中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、材料检验费、机械使用费、规费、税金、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
- 3、本报价的币种为人民币。
- 4、完全满足本工程招标文件其他要求及内容。



朱梦琪



琴瑟印香

工程项目投标报价汇总表

工程名称：万亩辣椒”加工车间建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	土建	3002719.41			193900.55
2	安装	217130.62			14095.85
合计		3219850.03			207996.4

单项工程投标报价汇总表

工程名称：万亩辣椒”加工车间建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	建筑	468688.54			30426.7
2	钢结构	2127972.62			138145.47
3	装饰	406058.25			25328.38
4	电气	136494.55			8861.05
5	消防栓	80636.07			5234.8
	合计	3219850.03			207996.4

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	343842.65	
2	措施项目费	55720.14	
2.1	总价措施项目	13896.25	
2.2	单价措施项目	41823.89	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	30426.7	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	38699.05	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		468688.54	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010101001001	平整场地 1、场地平整	m2	5136	1.17	6009.12	
2	010103004001	竣工清理 1、竣工清理	m3	61632	2.84	175034.88	
3	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2米范围内 3、钎探	m3	224.25	2.49	558.38	
4	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1米范围内 3、钎探	m3	197.26	2.67	526.68	
5	010103001001	回填方 1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:素土夯实	m3	245.77	14.28	3509.6	
6	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:普通烧结 砖强度MU15 2.基础类型:砖条基 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑。	m3	66.5	297.91	19811.02	
7	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:普通烧结 砖强度MU15 2.墙体类型:240厚 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂 浆砌筑	m3	75.04	323.52	24276.94	
8	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:短柱 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.03	510.03	5115.6	
9	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:圈梁 2.混凝土强度等级:C20	m3	9.85	622.94	6135.96	
10	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:圈梁 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.81	645	522.45	
11	010501001001	垫层 1.混凝土种类:独基垫层 2.混凝土强度等级:C20	m3	17.79	380.42	6767.67	
12	010501001002	垫层 1.混凝土种类:条基垫层 2.混凝土强度等级:C20	m3	35.1	380.42	13352.74	
13	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30	m3	70.3	385.14	27075.34	
14	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级6 1.钢筋种类、规格:三级6	t	0.156	5036.14	785.64	
15	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级8	t	0.581	5036.14	2926	
16	010515001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级10	t	0.063	5036.14	317.28	
17	010515001004	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级14	t	0.698	4926.43	3438.65	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
18	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：三级16	t	1.883	4926.43	9276.47	
19	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：三级18	t	1.107	4926.43	5453.56	
20	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：三级20	t	0.505	4446.08	2245.27	
21	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：箍筋三级6	t	0.162	8344.99	1351.89	
22	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：箍筋三级8	t	1.111	6136.54	6817.7	
23	010507001001	散水 1. 80厚C20细石混凝土随打随抹，上撒 1:1水泥细砂压实抹光 2. 150厚3:7灰土夯实 3. 素土夯实	m2	301.14	58.68	17670.9	
24	010507001002	坡道 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做60宽7深 锯齿形礅磋 2. 60厚C15细石混凝土 3. 300厚3:7灰土夯实 4. 素土夯实	m2	44.1	110.27	4862.91	
合计						343842.65	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.09		1.05	0.09	0.03	1.17
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.09		1.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103004001	竣工清理	m3		1.88		0.2	1.88	0.76	2.84
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.88		0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010101002001	挖一般土方	m3		0.51		1.77	0.51	0.21	2.49
	1-2-39	挖掘机挖一般土方普通土	10m3	0.1	0.51		1.77			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010101003001	挖沟槽土方	m3		0.51		1.95	0.51	0.21	2.67
	1-2-43	挖掘机挖槽坑土方普通土	10m3	0.1	0.51		1.95			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010103001001	回填方	m3		8.55		2.26	8.55	3.47	14.28
	1-4-13	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	8.55		2.26			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010401001001	砖基础	m3		93.75	161.03	5.07	93.75	38.06	297.91
	4-1-1	M5.0水泥砂浆砖基础 换为【水泥砂浆M10.0】[干拌砂浆]	10m3	0.1	93.75	161.03	5.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010401003001	实心砖墙	m3		108.71	165.77	4.9	108.71	44.14	323.52
	4-1-7	M5.0混合砂浆实心砖墙 墙厚240mm	10m3	0.1	108.71	165.77	4.9			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	010502001001	矩形柱	m3		147.17	301.98	1.13	147.17	59.75	510.03
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	147.17	301.98	1.13			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010503004001	圈梁	m3		218.78	314.88	0.45	218.78	88.83	622.94
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.1	218.78	314.88	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
10	010502002001	构造柱	m3		254.59	285.53	1.51	254.59	103.37	645
	5-1-17	C20现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	254.59	285.53	1.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010501001001	垫层	m3		70.93	280.16	0.53	70.93	28.8	380.42
	2-1-28	C20混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	70.93	280.16	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010501001002	垫层	m3		70.93	280.16	0.53	70.93	28.8	380.42
	2-1-28	C20混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	70.93	280.16	0.53			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010501003001	独立基础	m3		53.41	309.66	0.39	53.41	21.68	385.14
	5-1-6	C30混凝土独立基础	10m3	0.1	53.41	309.66	0.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格： 三级6	t		1084.52	3439.49	71.81	1084.52	440.32	5036.14
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB335(HRB400) ≤ φ 10	t	1	1084.52	3439.49	71.81			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010515001002	现浇构件钢筋	t		1084.52	3439.49	71.81	1084.52	440.32	5036.14
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB335(HRB400) ≤ φ 10	t	1	1084.52	3439.49	71.81			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010515001003	现浇构件钢筋	t		1084.52	3439.49	71.81	1084.52	440.32	5036.14
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB335(HRB400) ≤ φ 10	t	1	1084.52	3439.49	71.81			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010515001004	现浇构件钢筋	t		831.55	3660.96	96.31	831.55	337.61	4926.43
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB335(HRB400) ≤ φ 18	t	1	831.55	3660.96	96.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010515001005	现浇构件钢筋	t		831.55	3660.96	96.31	831.55	337.61	4926.43
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB335(HRB400) ≤ φ 18	t	1	831.55	3660.96	96.31			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
19	010515001006	现浇构件钢筋	t		831.55	3660.96	96.31	831.55	337.61	4926.43
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) ≤ φ18	t	1	831.55	3660.96	96.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010515001007	现浇构件钢筋	t		534.99	3662.37	31.51	534.99	217.21	4446.08
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) ≤ φ25	t	1	534.99	3662.37	31.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
21	010515001008	现浇构件钢筋	t		3375.76	3542.57	56.11	3375.76	1370.55	8344.99
	5-4-29	现浇构件箍筋 ≤ φ5	t	1	3375.76	3542.57	56.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
22	010515001009	现浇构件钢筋	t		1813.51	3514.83	71.91	1813.51	736.29	6136.54
	5-4-30备注1	现浇构件箍筋 ≤ φ10	t	1	1813.51	3514.83	71.91			
		材料费中：暂估价合计	元							
23	010507001001	散水	m2		20.85	28.96	0.4	20.85	8.47	58.68
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	20.85	28.96	0.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	010507001002	坡道	m2		36.92	57.11	1.24	36.92	15	110.27
	1-4-9	机械原土夯实（两遍）	10m2	0.1	0.68		0.17			
	16-6-83	水泥砂浆(带礞碴)坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚 换为【C15现浇混凝土碎石 <40】[干拌砂浆]	10m2	0.1	36.24	57.11	1.07			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011702001001	基础 1、独基垫层	m2		23.42	72.83	0.29	23.42	9.51	106.05
	18-1-15	独立基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	23.42	72.83	0.29			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011702001002	基础 1条基垫层	m2		23.33	65.51	0.29	23.33	9.47	98.6
	18-1-7	带形基础(无梁式)钢筋混凝土 复合木模板木支撑	10m2	0.1	23.33	65.51	0.29			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011702001003	基础 1.基础类型:独立基础	m2		23.42	72.83	0.29	23.42	9.51	106.05
	18-1-15	独立基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	23.42	72.83	0.29			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011702002001	矩形柱	m2		18.8	21.83	0.07	18.8	7.63	48.33
	18-1-36	矩形柱 复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	18.8	21.83	0.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011702003001	构造柱	m2		24.96	33.08	0.1	24.96	10.13	68.27
	18-1-40	构造柱复合木模板 钢支撑	10m2	0.1	24.96	33.08	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011702008001	圈梁	m2		20	23.95	0.11	20	8.12	52.18
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.1	20	23.95	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：建筑

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价 (元)	含税单价 (元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：建筑

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	1327.4815 45	128	169917.64	128	169917.64		
2	01010027	钢筋HRB335≤φ10	t	0.681028	3982.3	2712.06	4500	3064.63	13	
3	01010029	钢筋HRB335≤φ18	t	3.2011	4170	13348.59	4712.1	15083.9	13	
4	01010033	钢筋HRB335≤φ25	t	0.438328	4170	1827.83	4712.1	2065.45	13	
5	01010107	箍筋≤φ5	t	0.137908	4070.8	561.4	4600	634.38	13	
6	01010109	箍筋≤φ10	t	0.945778	4070.8	3850.07	4600	4350.58	13	
7	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	142.82059	5.62	802.65	6.35	906.91	13	
8	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	29.145731	5.9	171.96	6.67	194.4	13	
9	02090013	塑料薄膜	m2	511.14597 1	1.86	950.73	2.1	1073.41	13	
10	02270047	阻燃毛毡	m2	26.824093	42.5	1140.02	48.02	1288.09	13	
11	03130107	电焊条 E4303 φ3.2	kg	28.39152	3.98	113	4.5	127.76	13	
12	03150055	支撑钢管及扣件	kg	33.611504	5.66	190.24	6.4	215.11	13	
13	03150139	圆钉	kg	95.004697	5.58	530.13	6.3	598.53	13	
14	04010001	水泥	kg	814.57096 2	0.37	301.39	0.42	342.12	13	
15	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	5.237586	442.48	2317.53	500	2618.79	13	
16	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	29.745072	193	5740.8	198.79	5913.02	3	
17	04090015	石灰	t	13.335868	330	4400.84	339.9	4532.86	3	
18	04090019	石英粉	kg	147.17675 4	0.36	52.98	0.37	54.46	3	
19	04090047	黏土	m3	57.17326	20.04	1145.75	20.64	1180.06	3	
20	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	63.147452	240	15155.39	247.2	15610.05	3	
21	09000015	锯成材	m3	8.255017	1570.22	12962.19	1774.35	14647.29	13	
22	13310005	石油沥青 10#	kg	76.121748	3.5	266.43	3.96	301.44	13	
23	14350025	隔离剂	kg	41.038607	2.98	122.3	3.37	138.3	13	
24	15010003	石棉(六级)	kg	3.739737	3.19	11.93	3.6	13.46	13	
25	34050003	草板纸 80#	张	123.11582 1	3.92	482.61	4.43	545.4	13	
26	34110003	水	m3	59.689452	6.36	379.62	6.55	390.97	3	
27	34110019	木柴	kg	72.106377	1.62	116.81	1.83	131.95	13	
28	35010005	复合木模板	m2	364.37026 7	30.97	11284.55	35	12752.96	13	
29	35020013	零星卡具	kg	4.501873	7.08	31.87	8	36.01	13	
30	80210001	C15现浇混凝土碎石<20	m3	2.230415	320	713.73	329.6	735.14	3	
31	80210005	C20现浇混凝土碎石<16	m3	44.583038	330	14712.4	339.9	15153.77	3	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
32	80210007	C20现浇混凝土碎石<20	m3	8.302948	330	2739.97	339.9	2822.17	3	
33	80210009	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	0.667171	330	220.17	339.9	226.77	3	
34	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	8.261392	350	2891.49	360.5	2978.23	3	
35	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	59.258605	350	20740.51	360.5	21362.73	3	
36	80210077	C20细石混凝土	m3	10.153718	330	3350.73	339.9	3451.25	3	
37	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	6.500108	834.41	5423.76	890.68	5789.52	6.74	
38	990106030	履带式单斗 液压挖掘机 斗 容量1m3	台班	0.666157	1086.48	723.77	1183.08	788.12	8.89	
39	990110030	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	20.572762	606.82	12483.96	659.49	13567.53	8.68	
40	990123010	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	24.170429	28.3	684.02	30.7	742.03	8.48	
41	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引 力50kN	台班	1.237481	207.8	257.15	212.63	263.13	2.32	
42	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	3.700535	202.43	749.1	203.73	753.91	0.64	
43	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	4.658055	7.74	36.05	8.49	39.55	9.69	
44	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	4.587035	8.02	36.79	8.84	40.55	10.22	
45	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.737672	45.1	33.27	49.26	36.34	9.22	
46	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	1.618931	27.15	43.95	29.24	47.34	7.7	
47	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	2.89748	28.23	81.8	30.97	89.73	9.71	
48	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度 600mm	台班	0.501207	54.45	27.29	60.74	30.44	11.55	
49	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	1.428798	94.74	135.36	104.84	149.8	10.66	
50	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	0.39275	121.7	47.8	134.92	52.99	10.86	
		合计				317022.37		327850.97		
		其中：人工费合计				169917.64		169917.64		
		材料费合计				126340.67		135542.37		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				20764.07		22390.97		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：建筑

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	13896.25
2	单价措施费	41823.89
合计		55720.14

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	2.55	4467.59	
2	二次搬运费	QRG	2.18	3819.35	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.91	5098.31	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	511	
合计				13896.25	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011702001001	基础 1、独基垫层 1、独基垫层	m2	40	106.05	4242	
2	011702001002	基础 1条基垫层 1、条基垫层	m2	140.4	98.6	13843.44	
3	011702001003	基础 1.基础类型:独立基础 1.基础类型:独立基础	m2	142.08	106.05	15067.58	
4	011702002001	矩形柱 1、柱	m2	80.15	48.33	3873.65	
5	011702003001	构造柱 构造柱	m2	9.23	68.27	630.13	
6	011702008001	圈梁 圈梁	m2	79.86	52.18	4167.09	
合计						41823.89	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：建筑

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：建筑

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：建筑

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：建筑

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：建筑

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	30426.7
1.1	安全文明施工费		100	22535.34
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	3.51	14024.65
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.56	2237.55
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.65	2597.16
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.92	3675.98
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.52	6073.35
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.35	1398.47
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.105	419.54
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费	9	38699.05
合计				69125.75

采购保管费

工程名称：建筑

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费						0	2.5	
2	设备采购保管费						0	1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：建筑

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：建筑

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：钢结构

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1787694.45	
2	措施项目费	26428.54	
2.1	总价措施项目	26428.54	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	138145.47	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	175704.16	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		2127972.62	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：钢结构

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010603001001	钢架 1. 类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 油漆要求:醇酸底漆两道, 调和面漆两道 4. 防火要求:耐火极限2级	t	107.85	6048.94	652378.18	
2	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:系杆 2. 油漆要求:醇酸底两道, 调和面漆两道 3. 防火要求:耐火等级二级	t	6.26	5005.55	31334.74	
3	010606001002	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:水撑、柱撑、拉条、撑管、隅撑 2. 探伤要求:醇酸底两道, 调和面漆两道 3. 防火要求:耐火等级二级	t	15.55	5005.58	77836.77	
4	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q355B镀锌檩条 2. 镀锌要求:双面镀锌量不小于275g/m ² . 3. 防火要求:耐火极限二级	t	65.91	5577.31	367600.5	
5	010606011001	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:3mm厚镀锌钢板	t	4.11	6087.06	25017.82	
6	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类:地脚螺栓M24	套	224	61.66	13811.84	
7	010516001002	螺栓 1. 螺栓种类:高强螺栓M20	套	1220	8.38	10223.6	
8	010516001003	螺栓 1. 螺栓种类:花篮螺栓M25	套	104	9.03	939.12	
9	010605002001	钢板墙板 1、900型、0.5厚彩钢板	m ²	3300.88	51.23	169104.08	
10	010605002002	钢板墙板 1、0.5厚彩钢板、包件	m ²	837.4	51.23	42900	
11	010901002001	型材屋面 1、760型0.6厚彩钢板+16K玻璃丝绵100厚+900型0.5厚彩钢板	m ²	5136	49.31	253256.16	
12	010802002001	彩板门 1、钢制推拉门	m ²	87	128.08	11142.96	
13	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗 1、铝合金窗	m ²	258.3	146.47	37833.2	
14	010807006002	金属（塑钢、断桥）橱窗 1、手动排烟窗	m ²	437.08	146.44	64006	
15	010607003001	成品雨篷	m ²	47.88	633.03	30309.48	
合计						1787694.45	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：钢结构

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010603001001	钢架	t		945.21	3606.8	1113.18	945.21	383.75	6048.94
	6-1-1	实腹柱 ≤5t	t	1	945.21	3606.8	1113.18			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010606001001	钢支撑、钢拉条	t		599.95	3777.52	384.5	599.95	243.58	5005.55
	6-5-16	屋架钢支撑 平面组合型安装	t	1	599.95	3777.52	384.5			
	Z33000075~1	柱间钢支撑	t	0.835		3755.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010606001002	钢支撑、钢拉条	t		599.95	3777.55	384.5	599.95	243.58	5005.58
	6-5-16	屋架钢支撑 平面组合型安装	t	1	599.95	3777.55	384.5			
	Z33000075~2	柱间钢支撑	t	0.835		3755.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010606002001	钢檩条	t		947.78	3494.92	749.81	947.78	384.8	5577.31
	6-1-20	型钢檩条	t	1	947.78	3494.92	749.81			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010606011001	钢板天沟	t		1194.76	3552.45	854.78	1194.76	485.07	6087.06
	6-1-6	钢屋架 ≤1.5t	t	1	1194.76	3552.45	854.78			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010516001001	螺栓	套		16.24	37.85	0.97	16.24	6.6	61.66
	5-4-83	现浇混凝土埋设螺栓	10个	0.1	16.24	37.85	0.97			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010516001002	螺栓	套		2.99	4.17		2.99	1.22	8.38
	6-5-23	高强螺栓安装	10套	0.1	2.99	4.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	010516001003	螺栓	套		2.99	4.82		2.99	1.22	9.03
	6-5-24	花篮螺栓安装	10套	0.1	2.99	4.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010605002001	钢板墙板	m2		9.06	32.14	6.35	9.06	3.68	51.23
	4-4-16	彩钢压型板墙 单层	10m2	0.1	9.06	32.14	6.35			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
10	010605002002	钢板墙板	m2		9.06	32.14	6.35	9.06	3.68	51.23
	4-4-16	彩钢压型板墙 单层	10m2	0.1	9.06	32.14	6.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010901002001	型材屋面	m2		4.74	37.34	5.31	4.74	1.92	49.31
	9-1-25	彩钢夹心板 檩条或 基层混凝土(钢)板面上	10m2	0.1	4.74	37.34	5.31			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010802002001	彩板门	m2		17.43	103.57		17.43	7.08	128.08
	8-2-1	铝合金 推拉门	10m2	0.1	17.43	103.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010807006001	金属(塑钢、断桥) 橱窗	m2		26.32	109.46		26.32	10.69	146.47
	8-7-2	铝合金 平开窗	10m2	0.1	26.32	109.46				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010807006002	金属(塑钢、断桥) 橱窗	m2		28.97	105.7		28.97	11.77	146.44
	8-7-7	塑钢 平开窗	10m2	0.1	28.97	105.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010607003001	成品雨篷	m2		132.68	426.72	19.76	132.68	53.87	633.03
	13-4-2	夹胶玻璃点支式雨篷	10m2	0.1	132.68	426.72	19.76			
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：钢结构

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价 (元)	含税单价 (元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：钢结构

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	2131.2187 38	128	272796	128	272796		
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	46.034283	138	6352.73	138	6352.73		
3	01000009	不锈钢型钢	kg	437.91308 9	20.88	9143.63	23.6	10334.75	13	
4	01010067	钢筋 ϕ 6.5	kg	270.03256 5	4.07	1099.03	4.6	1242.15	13	
5	01010085	钢筋 ϕ 12	kg	180.02171	3.81	685.88	4.3	774.09	13	
6	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	3.640503	5.62	20.46	6.35	23.12	13	
7	01050021	钢丝绳 6股19丝14.0mm	m	28.815381	3.2	92.21	3.62	104.31	13	
8	01210014	角钢 L(70~80)×(4~10)	t	51.364547	3550	182344.14	4011.5	206048.88	13	
9	01210016	角钢 L(90~100)×(50~63)×(5 .5~10)	t	0.180002	3550	639.01	4011.5	722.08	13	
10	01210018	角钢 L(100~140)×(80~90)×(6 ~14)	t	1.869446	3550	6636.53	4011.5	7499.28	13	
11	01210020	角钢 L(160~200)×(100~125) ×(10~18)	t	0.180002	3550	639.01	4011.5	722.08	13	
12	01290061	中厚钢板 δ 8~10	t	10.563778	3550	37501.41	4011.5	42376.6	13	
13	01290073	中厚钢板 δ 16~20	t	26.230068	3550	93116.74	4011.5	105221.92	13	
14	01290079	中厚钢板 δ 41~50	t	66.517997	3550	236138.89	4011.5	266836.94	13	
15	01290231	单层彩钢压型板	m ²	4023.6533 69	32.67	131452.76	36.91	148513.05	13	
16	01290245	彩钢夹芯板(成品) 100厚	m ²	2267.2096 46	78.6	178202.68	88.82	201373.56	13	
17	01610007	钼钨极棒	g	46.709612	0.45	21.02	0.51	23.82	13	
18	03010001	地脚	个	4542.1627 65	1.08	4905.54	1.22	5541.44	13	
19	03010017	铝拉铆钉	100 个	151.17507 8	10.63	1606.99	12.01	1815.61	13	
20	03010023	螺钉	100 个	343.88178 1	4.07	1399.6	4.6	1581.86	13	
21	03010141	螺栓	kg	258.30139 1	3.41	880.81	3.85	994.46	13	
22	03010145	螺栓 M20×(110~150)	套	186.94883 2	2.49	465.5	2.81	525.33	13	
23	03010155	固定螺栓(屋面板专用)	100 套	90.705355	75	6802.9	84.75	7687.28	13	
24	03010239	地脚螺栓(带一个螺帽一个 垫圈) M24×500	套	52.683676	1.62	85.35	1.83	96.41	13	
25	03010363	镀锌双头螺栓 M12×350	套	52.683676	4.08	214.95	4.61	242.87	13	
26	03010369	高强螺栓	套	1038.5675 78	4.83	5016.28	5.46	5670.58	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
27	03010385	花篮螺栓 COM14×150	套	88.53363	5.66	501.1	6.4	566.62	13	
28	03010795	膨胀螺栓 M8	套	4542.1627 65	0.27	1226.38	0.3	1362.65	13	
29	03040503	幕墙用单爪挂件	套	6.865183	53.16	364.95	60.07	412.39	13	
30	03040505	幕墙用二爪挂件	套	17.846274	71.93	1283.68	81.28	1450.55	13	
31	03040507	幕墙用四爪挂件	套	26.769416	118.95	3184.22	134.41	3598.08	13	
32	03130107	电焊条 E4303 φ3.2	kg	6804.2319 68	3.98	27080.84	4.5	30619.04	13	
33	03130115	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.787219	3.98	3.13	4.5	3.54	13	
34	03130303	不锈钢焊丝 1.1~3mm	kg	8.343712	46.02	383.98	52	433.87	13	
35	03150011	钢丸	kg	2226.7358 53	2.92	6502.07	3.3	7348.23	13	
36	03150139	圆钉	kg	15.570592	5.58	86.88	6.3	98.09	13	
37	03150903	铁件	kg	365.18343 9	4.78	1745.58	5.4	1971.99	13	
38	03150929	螺栓铁件	kg	223.45967 1	5.34	1193.27	6.03	1347.46	13	
39	04170009	彩钢脊瓦	m	102.15144 5	15.93	1627.27	18	1838.73	13	
40	05010029	圆木	m3	0.072802	1422.02	103.53	1550	112.84	9	
41	05030007	模板材	m3	5.384131	1473.45	7933.25	1665	8964.58	13	
42	05030009	二等板方材	m3	1.292453	1707.96	2207.46	1930	2494.43	13	
43	05030051	垫木	m3	1.502714	2134.51	3207.56	2412	3624.55	13	
44	06000003	夹胶玻璃 8+0.76+8	m2	41.958331	109.23	4583.11	123.43	5178.92	13	
45	11090007	铝合金平开窗	m2	204.88283 7	110	22537.11	124.3	25466.94	13	
46	11090015	铝合金推拉门	m2	68.833895	110	7571.73	124.3	8556.05	13	
47	11110003	塑钢平开窗	m2	346.69063 2	110	38135.97	124.3	43093.65	13	
48	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	807.56288 3	20.53	16579.27	23.2	18735.46	13	
49	13350027	密封油膏	kg	320.40344 7	1.49	477.4	1.68	538.28	13	
50	14030007	汽油	kg	445.34717 1	6.11	2721.07	6.9	3072.9	13	
51	14350013	发泡剂 750mL	支	154.53422 5	16.95	2619.36	19.15	2959.33	13	
52	14390001	氧气	m3	996.75216 1	5.35	5332.62	5.83	5811.07	9	
53	14390003	乙炔气	m3	433.16932 8	14.29	6189.99	15.58	6748.78	9	
54	14390035	氩气	m3	23.356802	14.03	327.7	15.29	357.13	9	
55	14410017	玻璃胶 310g	支	481.08491 3	9.58	4608.79	10.83	5210.15	13	
56	34110009	电	kW·h	81.863586	0.8	65.49	0.9	73.68	13	
57	35030017	木脚手板	m3	4.453509	1716.81	7645.83	1940	8639.81	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
58	Z33000075 1	柱间钢支撑系杆	t	5.224552	4500	23510.48	5085	26566.85	13	
59	Z33000075 2	柱间钢支撑水撑、柱撑、拉条、撑管、隅撑	t	12.977921	4500	58400.64	5085	65992.73	13	
60	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	7.280985	936.23	6816.68	1016.16	7398.65	8.54	
61	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	67.365261	724.5	48806.13	770.89	51931.21	6.4	
62	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	14.844852	1041.39	15459.28	1124.79	16697.34	8.01	
63	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	66.802102	461.6	30835.85	481.6	32171.89	4.33	
64	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	25.236374	649.64	16394.56	695.25	17545.59	7.02	
65	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.18695	382.29	71.47	409.05	76.47	7	
66	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	41.565728	86.37	3590.03	92.95	3863.53	7.62	
67	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	5.197181	28.23	146.72	30.97	160.96	9.71	
68	990726020	台式钻床 钻孔直径25mm	台班	20.722851	5.86	121.44	6.56	135.94	11.95	
69	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	20.782865	22.25	462.42	24.86	516.66	11.73	
70	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	11.069943	629.55	6969.08	685.26	7585.79	8.85	
71	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	11.069943	2127.95	23556.29	2353.84	26056.87	10.62	
72	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	13.454562	566.45	7621.34	611.08	8221.81	7.88	
73	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	8.228419	280.67	2309.47	291.73	2400.48	3.94	
74	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	8.228419	254.49	2094.05	262.83	2162.68	3.28	
75	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	29.689882	380.63	11300.86	427.33	12687.38	12.27	
76	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	65.620696	94.74	6216.9	104.84	6879.67	10.66	
77	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	310.33465 1	132.39	41085.2	147.17	45671.95	11.16	
78	990912010	氩弧焊机 电流500A	台班	9.266796	101.18	937.61	110.69	1025.74	9.4	
79	990919030	电焊条烘干箱 容量 60×50×75cm ³	台班	132.11970 2	28.22	3728.42	30.65	4049.47	8.61	
80	990919510	电焊条恒温箱	台班	132.11970 2	21.08	2785.08	22.79	3011.01	8.11	
81	991003070	电动空气压缩机 排气量 10m ³ /min	台班	11.875846	403.94	4797.13	450.1	5345.32	11.43	
		合计				1674307.7 7		1843966.9 3		
		其中：人工费合计				279148.73		279148.73		
		材料费合计				1159053.0 4		1309221.7 9		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				236106.01		255596.41		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：钢结构

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	26428.54
2	单价措施费	
	合计	26428.54

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	2.55	7841.35	
2	二次搬运费	QRG	2.18	6703.58	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.91	8948.36	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	2935.25	
合 计				26428.54	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢结构

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：钢结构

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：钢结构

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：钢结构

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：钢结构

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：钢结构

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：钢结构

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	138145.47
1.1	安全文明施工费		100	102316.54
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	3.51	63675.72
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.56	10159.09
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.65	11791.8
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.92	16689.93
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.52	27574.67
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.35	6349.43
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.105	1904.83
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费	9	175704.16
合计				313849.63

采购保管费

工程名称：钢结构

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费						0	2.5	
2	设备采购保管费						0	1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：钢结构

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：钢结构

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	334648.06	
2	措施项目费	12554.06	
2.1	总价措施项目	12554.06	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	25328.38	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	33527.75	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		406058.25	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	011101003001	混凝土楼地面 1. 150厚C25混凝土随打随抹(间隔6m设分隔缝,缝内填塞密封材料) 2. 150厚3:7灰土夯实 3. 素土夯实,压实系数不小于0.94	m ²	5051.75	61.72	311794.01	
2	011201001001	墙面一般抹灰 1. 内墙 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压实抹光 3. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆	m ²	375.42	11.38	4272.28	
3	011201001002	墙面一般抹灰 1、 外墙 2、 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网 3、 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4、 9厚1:3水泥砂浆	m ²	482.79	18.99	9168.18	
4	011407001001	墙面喷刷涂料 1、 外墙涂料	m ²	482.79	11.94	5764.51	
5	011407001002	墙面喷刷涂料 1、 内墙	m ²	375.42	9.72	3649.08	
合计						334648.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011101003001	混凝土楼地面	m2		16.88	36.45	0.04	16.88	8.35	61.72
	9-2-65	细石混凝土 厚150mm	10m2	0.1	16.88	36.45	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011201001001	墙面一般抹灰	m2		5.86	2.47	0.15	5.86	2.9	11.38
	12-1-9	混合砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1	5.86	2.47	0.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011201001002	墙面一般抹灰	m2		11.17	2.26	0.03	11.17	5.53	18.99
	12-1-4	水泥砂浆(厚-1+6mm) 混凝土墙(砌块墙)	10m2	0.1	11.17	2.26	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011407001001	墙面喷刷涂料	m2		5.76	3.33		5.76	2.85	11.94
	14-3-15	室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面	10m2	0.1	5.76	3.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	011407001002	墙面喷刷涂料	m2		4.38	3.17		4.38	2.17	9.72
	14-3-7	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面	10m2	0.1	4.38	3.17				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：装饰

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价 (元)	含税单价 (元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：装饰

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	666.07374 3	128	85257.44	128	85257.44		
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	87.088102	138	12018.16	138	12018.16		
3	02270003	白布	m2	0.358131	5.9	2.11	6.67	2.39	13	
4	03110183	砂纸	张	42.975381	0.45	19.34	0.51	21.92	13	
5	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	2.146101	442.48	949.61	500	1073.05	13	
6	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	5.006068	193	966.17	198.79	995.16	3	
7	04090015	石灰	t	0.203102	330	67.02	339.9	69.03	3	
8	09000015	锯成材	m3	5.985313	1570.22	9398.26	1774.35	10620.04	13	
9	13030053	乳胶漆	kg	204.79159 7	13.56	2776.97	15.32	3137.41	13	
10	34110003	水	m3	401.25626 1	6.36	2551.99	6.55	2628.23	3	
11	80210073	混凝土 C25	m3	506.57686	340	172236.13	350.2	177403.22	3	
12	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.365897	202.43	74.07	203.73	74.54	0.64	
13	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	22.737422	7.74	175.99	8.49	193.04	9.69	
		合计				286493.26		293493.62		
		其中：人工费合计				97275.6		97275.6		
		材料费合计				188967.61		195950.44		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				250.06		267.58		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：装饰

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	12554.06
2	单价措施费	
	合计	12554.06

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	3.64	3979.66	
2	二次搬运费	QRG	3.28	3586.07	
3	冬雨季施工增加费	QRG	4.1	4482.58	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	505.75	
合 计				12554.06	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：装饰

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：装饰

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：装饰

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：装饰

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：装饰

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	25328.38
1.1	安全文明施工费		100	18471.14
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	3.51	12186.79
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.12	416.64
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	347.2
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.59	5520.51
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.52	5277.47
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.35	1215.21
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.105	364.56
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费	9	33527.75
合计				58856.13

采购保管费

工程名称：装饰

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费						0	2.5	
2	设备采购保管费						0	1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：装饰

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：装饰

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	114249.57	
2	措施项目费	2113.74	
2.1	总价措施项目	2113.74	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	8861.05	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	11270.19	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		136494.55	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	030404017001	配电箱 1.名称:AP配电箱	台	1	669.13	669.13	
2	030404017002	配电箱 1.名称:APE配电箱	台	1	669.12	669.12	
3	030404017003	配电箱 1.名称:APD配电箱	台	1	669.12	669.12	
4	030404017004	配电箱 1.名称:DBRX电伴热配电箱	台	1	669.12	669.12	
5	030404017005	配电箱 1.名称:LB1配电箱	台	1	775.89	775.89	
6	030404017006	配电箱 1.名称:LB2配电箱	台	1	669.12	669.12	
7	030404017007	配电箱 1.名称:ELB配电箱	台	2	669.12	1338.24	
8	030411003001	桥架 1.名称:强电桥架 2.规格:150*100	m	65.69	123.53	8114.69	
9	030411003002	桥架 1.名称:消防强电桥架 2.规格:150*100	m	29.38	131.96	3876.98	
10	030411003003	桥架 1.名称:强电桥架 2.规格:100*50	m	79.98	98.74	7897.23	
11	030411001001	配管 1.规格:SC100	m	2.5	57.44	143.6	
12	030411001002	配管 1.规格:SC50	m	2.5	51.82	129.55	
13	030411001003	配管 1.规格:PC20	m	526.26	20.52	10798.86	
14	030411001004	配管 1.规格:JDG20	m	1	24.5	24.5	
15	030411004001	配线 1.配线形式:管内 2.型号:WDZ-BYJ-4	m	1578.78	7.24	11430.37	
16	030411004002	配线 1.配线形式:管内 2.型号:WDZN-RYJS-4	m	799.59	7.88	6300.77	
17	030411004003	配线 1.配线形式:桥架 2.型号:WDZ-BYJ-4	m	1266.9	7.24	9172.36	
18	030408001001	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:桥架	m	123.03	33.3	4096.9	
19	030408001002	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:桥架	m	70.54	33.3	2348.98	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
20	030408001003	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3X6 3.敷设方式、部位:桥架	m	55.02	21.5	1182.93	
21	030408006001	电力电缆头	个	12	166.2	1994.4	
22	030412002001	工厂灯 1.名称:LED工矿灯 2.型号:1*300W 3.安装形式:SC管 梁下吊装	套	73	93.27	6808.71	
23	030412004001	装饰灯 1、A型应急灯-IP67	套	56	119.67	6701.52	
24	030412004002	装饰灯 1、A型应急灯	套	3	119.67	359.01	
25	030412004003	装饰灯 1、A型安全出口	套	3	161.82	485.46	
26	030412004004	装饰灯 1、A型疏散指示	套	34	137.96	4690.64	
27	030409002001	接地母线 1、接地母线40*4	m	743.9	19.04	14163.86	
28	030409003001	避雷引下线	m	18	11.62	209.16	
29	030409004001	均压环	m	346.59	4.93	1708.69	
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	台	1	643.5	643.5	
31	030409008002	等电位端子箱、测试板	台	3	643.5	1930.5	
32	030414002001	送配电装置系统	系统	1	410.73	410.73	
33	030414011001	接地装置	系统	1	438.2	438.2	
34	030905001001	自动报警系统调试	系统	1	2727.73	2727.73	
合计						114249.57	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		78.66	558.53		78.66	31.94	669.13
	4-2-78	成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m以下	台	1	78.66	558.53				
	ZC0001	AP配电箱	台	0.835		534.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017002	配电箱	台		78.66	558.52		78.66	31.94	669.12
	4-2-78	成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m以下	台	1	78.66	558.52				
	ZC0002	APE配电箱	台	0.835		534.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030404017003	配电箱	台		78.66	558.52		78.66	31.94	669.12
	4-2-78	成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m以下	台	1	78.66	558.52				
	ZC0003	APD配电箱	台	0.835		534.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017004	配电箱	台		78.66	558.52		78.66	31.94	669.12
	4-2-78	成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m以下	台	1	78.66	558.52				
	ZC0004	DBRX电伴热配电箱	台	0.835		534.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017005	配电箱	台		151.45	562.95		151.45	61.49	775.89
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	151.45	562.95				
	ZC0005	LB1配电箱	台	0.835		534.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017006	配电箱	台		78.66	558.52		78.66	31.94	669.12
	4-2-78	成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m以下	台	1	78.66	558.52				
	ZC0006	LB2配电箱	台	0.835		534.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017007	配电箱	台		78.66	558.52		78.66	31.94	669.12

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-2-78	成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m以下	台	1	78.66	558.52				
	ZC0007	ELB配电箱	台	0.835		534.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411003001	桥架	m		20.73	93.57	0.81	20.73	8.42	123.53
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽 400mm以下	10m	0.1	20.73	93.57	0.81			
	Z29000017~1	强电桥架	m	0.843		59.01				
	Z33000099	盖板	m	0.843		29.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030411003002	桥架	m		20.73	102	0.81	20.73	8.42	131.96
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽 400mm以下	10m	0.1	20.73	102	0.81			
	Z29000017~2	消防强电桥架	m	0.843		67.44				
	Z33000099	盖板	m	0.843		29.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411003003	桥架	m		12.44	80.83	0.42	12.44	5.05	98.74
	4-9-55	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽 200mm以下	10m	0.1	12.44	80.83	0.42			
	Z29000017~3	强电桥架	m	0.843		46.36				
	Z33000099	盖板	m	0.843		29.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411001001	配管	m		8.4	44.6	1.03	8.4	3.41	57.44
	4-9-31	电缆保护管埋地敷设 电缆保护管钢管 公称口径100mm以下	10m	0.1	8.4	44.6	1.03			
	Z17000015_100~1	SC100	m	0.86		42.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030411001002	配管	m		11.23	35.74	0.3	11.23	4.55	51.82
	4-12-76	钢管敷设 焊接钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径50mm以下	100m	0.01	11.23	35.74	0.3			
	Z17000019_108~1	SC50	m	0.876		34.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030411001003	配管	m		3.87	15.08		3.87	1.57	20.52
	4-12-177	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 DN20内	100m	0.01	3.87	15.08				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000069_101 ~1	PC20	m	0.918		14.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411001004	配管	m		4.11	18.72		4.11	1.67	24.5
	4-12-203	紧定式、扣压式钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm以下	100m	0.01	4.11	18.72				
	Z17000353_102 ~1	JDG20	m	0.86		17.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411004001	配线	m		0.93	5.93		0.93	0.38	7.24
	4-13-128	线槽配线 导线截面≤6mm ²	100m单线	0.01	0.93	5.93				
	Z28000055_113 ~1	WDZ-BYJ-4	m	0.876		5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411004002	配线	m		0.83	6.72		0.83	0.33	7.88
	4-13-25	管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm ² 以下	100m单线	0.01	0.83	6.72				
	Z28000055_143 ~1	WDZN-RVJS-4	m	0.876		6.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030411004003	配线	m		0.93	5.93		0.93	0.38	7.24
	4-13-128	线槽配线 导线截面6mm ² 以内	100m单线	0.01	0.93	5.93				
	Z28000055_113 ~1	WDZ-BYJ-4	m	0.876		5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030408001001	电力电缆	m		3.21	28.71	0.08	3.21	1.3	33.3
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面 10mm ² 以下	100m	0.01	3.21	28.71	0.08			
	Z28000079_120 ~1	电力电缆	m	0.843		27.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030408001002	电力电缆	m		3.21	28.71	0.08	3.21	1.3	33.3
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤10mm ² 单价*1.3	100m	0.01	3.21	28.71	0.08			
	Z28000079_120 ~2	电力电缆	m	0.843		27.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030408001003	电力电缆	m		3.21	16.91	0.08	3.21	1.3	21.5

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷 设 截面 10mm2以下	100m	0.01	3.21	16.91	0.08			
	Z28000079_120 ~3	电力电缆	m	0.843		16.02				
		材料费中：暂估价合 计	元							
21	030408006001	电力电缆头	个		50.33	95.44		50.33	20.43	166.2
	4-9-244	户内热缩 铜芯终端 头≤1kV 截面 ≤35mm2 单价*1.15	个	1	50.33	95.44				
	Z29000123_103	户内热缩式电缆终端 头	套	0.851		38.31				
		材料费中：暂估价合 计	元							
22	030412002001	工厂灯	套		15.2	71.9		15.2	6.17	93.27
	4-14-222	工厂罩灯 吊管式	套	1	15.2	71.9				
	Z25000011~1	LED工矿灯	套	0.843		67.44				
		材料费中：暂估价合 计	元							
23	030412004001	装饰灯	套		19.12	92.79		19.12	7.76	119.67
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1	19.12	92.79				
	Z25000011~2	A型应急灯-IP67	套	0.843		84.29				
		材料费中：暂估价合 计	元							
24	030412004002	装饰灯	套		19.12	92.79		19.12	7.76	119.67
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1	19.12	92.79				
	Z25000011~3	A型应急灯	套	0.843		84.29				
		材料费中：暂估价合 计	元							
25	030412004003	装饰灯	套		19.12	134.94		19.12	7.76	161.82
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1	19.12	134.94				
	Z25000011	成套灯具	套	0.843		126.44				
		材料费中：暂估价合 计	元							
26	030412004004	装饰灯	套		32.71	91.94	0.03	32.71	13.28	137.96
	9-4-93	智能消防灯具安装 疏散指示灯具安装 壁挂式	套	1	32.71	91.94	0.03			
	Z25000011~4	A型疏散指示	套	0.843		84.29				
		材料费中：暂估价合 计	元							
27	030409002001	接地母线	m		9.44	5.17	0.59	9.44	3.84	19.04
	4-10-62	接地母线敷设 明敷 设 沿砖、混凝土	10m	0.1	9.44	5.17	0.59			

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z27000025	接地母线	m	0.876		3.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030409003001	避雷引下线	m		5.6	0.57	3.18	5.6	2.27	11.62
	4-10-43	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	5.6	0.57	3.18			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030409004001	均压环	m		2.8	0.11	0.88	2.8	1.14	4.93
	4-10-51	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	2.8	0.11	0.88			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	台		76.36	535.39	0.75	76.36	31	643.5
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	76.36	535.39	0.75			
	Z55000025	等电位端子箱	个	0.835		534.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030409008002	等电位端子箱、测试板	台		76.36	535.39	0.75	76.36	31	643.5
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1	76.36	535.39	0.75			
	Z55000025	等电位端子箱	个	0.835		534.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030414002001	送配电装置系统	系统		266.4	1.58	34.59	266.4	108.16	410.73
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV交流供电(综合)	系统	1	266.4	1.58	34.59			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030414011001	接地装置	系统		251.89	8.39	75.66	251.89	102.26	438.2
	4-16-73	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置 6根接地极以下	组	1	251.89	8.39	75.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030905001001	自动报警系统调试	系统		1741.43	141.6	137.68	1741.43	707.02	2727.73
	9-5-1	自动报警系统调试 64点以内	系统	1	1741.43	141.6	137.68			
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：电气

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价 (元)	含税单价 (元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：电气

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	177.87451 ₁	138	24546.68	138	24546.68		
2	01030007	钢丝 φ1.6	kg	0.66733	5.2	3.47	5.88	3.92	13	
3	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	0.435692	5.34	2.33	6.03	2.63	13	
4	01030043	镀锌低碳钢丝 14#~16#	kg	12.344383	5.35	66.04	6.04	74.56	13	
5	01090005	圆钢 φ5.5~9.0	kg	1.502267	3.88	5.83	4.39	6.59	13	
6	01090009	圆钢 ≤ φ10	kg	0.635544	3.88	2.47	4.38	2.78	13	
7	01290007	钢板(综合)	kg	0.062595	3.98	0.25	4.5	0.28	13	
8	01290237	钢垫板 δ1~2	kg	1.001512	4.65	4.66	5.26	5.27	13	
9	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	0.622415	21.84	13.59	24.68	15.36	13	
10	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.103736	32.04	3.32	36.21	3.76	13	
11	02190039	塑料胀塞 φ6~9	套	759.92501 ₉	0.07	53.19	0.08	60.79	13	
12	02270001	白布	kg	3.689192	6.94	25.6	7.84	28.92	13	
13	02270021	棉纱头	kg	9.70812	8.65	83.98	9.77	94.85	13	
14	03010073	木螺钉 M2.5×25	个	190.08689	0.04	7.6	0.05	9.5	13	
15	03010085	木螺钉 M8×70	个	759.92501 ₉	0.21	159.58	0.24	182.38	13	
16	03010089	木螺钉 M(2~4)×(6~65)	个	270.14108 ₂	0.13	35.12	0.15	40.52	13	
17	03010245	镀锌半圆头螺栓 M(2~5)×(15~50)	套	124.28761	0.05	6.21	0.06	7.46	13	
18	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	63.486271	0.39	24.76	0.44	27.93	13	
19	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	91.938768	0.54	49.65	0.61	56.08	13	
20	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	63.327091	1.19	75.36	1.34	84.86	13	
21	03010739	铜接地端子带螺栓	套	149.01742 ₁	3.87	576.7	4.37	651.21	13	
22	03010803	膨胀螺栓 M10	套	22.199447	0.27	5.99	0.31	6.88	13	
23	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	27.24112	0.44	11.99	0.5	13.62	13	
24	03051303	刚性阻燃管专用弹簧	根	0.447995	7.48	3.35	8.45	3.79	13	
25	03110105	砂轮片 φ100	片	0.146097	1.42	0.21	1.6	0.23	13	
26	03110113	砂轮片 φ400	片	0.154443	6.11	0.94	6.9	1.07	13	
27	03110123	尼龙砂轮片 φ400	片	0.009264	10.62	0.1	12	0.11	13	
28	03110167	钢锯条	条	66.724541	0.43	28.69	0.49	32.7	13	
29	03110181	铁砂布 0#~2#	张	3.755672	0.78	2.93	0.88	3.3	13	
30	03130115	电焊条 J422 φ3.2	kg	13.284107	3.98	52.87	4.5	59.78	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
31	03130117	电焊条 J422 φ4.0	kg	10.452598	3.98	41.6	4.5	47.04	13	
32	03130515	焊锡	kg	4.66497	34.51	160.99	39	181.93	13	
33	03130517	焊锡膏	kg	0.667646	15.04	10.04	17	11.35	13	
34	03130833	冲击钻头 φ6~8	个	0.794546	4.42	3.51	5	3.97	13	
35	03130835	冲击钻头 φ10	个	3.104295	5.84	18.13	6.6	20.49	13	
36	03130837	冲击钻头 φ12	个	5.776811	6.28	36.28	7.1	41.02	13	
37	03150131	水泥钉 10#	个	0.68904	0.09	0.06	0.1	0.07	13	
38	13010031	酚醛调和漆	kg	0.200304	13.27	2.66	15	3	13	
39	13010081	调和漆	kg	12.417104	13.53	168	15.29	189.86	13	
40	13010107	沥青清漆 L01	kg	0.250587	6.58	1.65	7.43	1.86	13	
41	13030051	沥青漆	kg	0.24704	6.59	1.63	7.45	1.84	13	
42	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.746082	11.68	20.39	13.2	23.05	13	
43	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.124485	6.94	0.86	7.84	0.98	13	
44	14030017	汽油 92#~95#	kg	12.377872	6.77	83.8	7.65	94.69	13	
45	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.028585	6.57	0.19	7.42	0.21	13	
46	14070001	铅油	kg	0.037765	6.73	0.25	7.6	0.29	13	
47	14090001	电力复合脂	kg	3.038755	37.17	112.95	42	127.63	13	
48	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.062242	7.96	0.5	9	0.56	13	
49	14330041	丙酮	kg	5.007564	5.41	27.09	6.11	30.6	13	
50	14350027	工业酒精 99.5%	kg	0.166919	2.12	0.35	2.39	0.4	13	
51	14390001	氧气	m3	0.167127	5.35	0.89	5.83	0.97	9	
52	14390005	乙炔气	kg	0.047989	14.61	0.7	15.92	0.76	9	
53	14410057	胶合剂	kg	0.351368	11.95	4.2	13.5	4.74	13	
54	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	5.716966	5.49	31.39	6.2	35.45	13	
55	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.559177	12.76	7.14	14.42	8.06	13	
56	17010085	钢管保护管 φ40×400	根	62.085373	7.88	489.23	8.9	552.56	13	
57	17250019	塑料软管	kg	0.909706	11.74	10.68	13.27	12.07	13	
58	17250099	塑料胀管 φ6~8	个	273.54625	0.06	16.41	0.07	19.15	13	
59	18150235	直管接头 φ20	个	0.153899	1.01	0.16	1.14	0.18	13	
60	18250177	固定卡子 3×80	套	20.631144	2.24	46.21	2.53	52.2	13	
61	27060001	接地线 5.5~16.0mm ²	m	32.871484	7.27	238.98	8.21	269.87	13	
62	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	10.012376	7.56	75.69	8.54	85.51	13	
63	27170029	相色带 20mm×20m	卷	1.001508	5.31	5.32	6	6.01	13	
64	27250015	扁形塑料绑带	m	128.24916 ₄	0.76	97.47	0.86	110.29	13	
65	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm ²	m	2.921079	4.25	12.41	4.8	14.02	13	
66	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm ²	m	0.417297	8.3	3.46	9.38	3.91	13	
67	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm ²	m	14.02116	13.36	187.32	15.1	211.72	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
68	28030019	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm ²	m	12.744235	0.58	7.39	0.65	8.28	13	
69	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	167.483608	1.59	266.3	1.8	301.47	13	
70	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm ²	m	39.334392	1.42	55.85	1.6	62.94	13	
71	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²	m	0.300452	1.86	0.56	2.1	0.63	13	
72	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm ²	m	1.952947	1.35	2.64	1.53	2.99	13	
73	29060031	塑料护口钢管用 50	个	0.322362	0.65	0.21	0.74	0.24	13	
74	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	48.548327	2.2	106.81	2.49	120.89	13	
75	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	86.298649	5.61	484.14	6.34	547.13	13	
76	29060237	阻燃管接头 FST20	个	113.097326	0.53	59.94	0.6	67.86	13	
77	29060251	螺纹盒接头 φ20	个	0.343852	1.28	0.44	1.45	0.5	13	
78	29060277	阻燃管入盒接头及锁母 20	套	67.858396	1	67.86	1.13	76.68	13	
79	29090009	铜接线端子 DT-6mm ²	个	11.859568	1.61	19.09	1.82	21.58	13	
80	29090011	铜接线端子 DT-10mm ²	个	1.694224	1.97	3.34	2.23	3.78	13	
81	29090013	铜接线端子 DT-16mm ²	个	10.21542	2.21	22.58	2.5	25.54	13	
82	29090015	铜接线端子 DT-25mm ²	个	37.65684	2.79	105.06	3.15	118.62	13	
83	29090037	铜接线端子 20A	个	81.322752	0.35	28.46	0.39	31.72	13	
84	29090099	塑料接线柱双线	个	82.524576	7.26	599.13	8.2	676.7	13	
85	29250043	电缆吊挂 3×50	套	9.771906	3.23	31.56	3.65	35.67	13	
86	34050015	打印纸 132-1	箱	0.04173	138.05	5.76	156	6.51	13	
87	34090041	充电电池 5#	节	8.34593	10.62	88.63	12	100.15	13	
88	34090069	塑料圆台 (63~138)×22	块	63.971579	0.62	39.66	0.7	44.78	13	
89	34110009	电	kW·h	20.665005	0.8	16.53	0.9	18.6	13	
90	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	154.947364	1.15	178.19	1.3	201.43	13	
91	Z17000015 _100~1	SC100	m	2.149077	50	107.45	56.5	121.42	13	
92	Z17000019 _108~1	SC50	m	2.190807	39.82	87.24	45	98.59	13	
93	Z17000353 _102~1	JDG20	m	0.859631	20.8	17.88	23.5	20.2	13	
94	Z25000011	成套灯具	套	2.528817	150	379.32	169.5	428.63	13	
95	Z25000011 ~1	LED工矿灯1*300W	套	61.534547	80	4922.76	90.4	5562.72	13	
96	Z25000011 ~2	A型应急灯-IP67	套	47.204584	100	4720.46	113	5334.12	13	
97	Z25000011 ~3	A型应急灯	套	2.528817	100	252.88	113	285.76	13	
98	Z25000011 ~4	A型疏散指示	套	28.659926	100	2865.99	113	3238.57	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
99	Z27000025	接地母线	m	651.89645 7	3.5	2281.64	3.96	2581.51	13	
100	Z28000055 _113~1	WDZ-BYJ-4	m	2493.7338 96	6.64	16558.39	7.5	18703	13	
101	Z28000055 _143~1	WDZN-RYJS-4	m	700.69884 4	7.5	5255.24	8.48	5941.93	13	
102	Z28000079 _120~1	电力电缆WDZ-YJY-5X10	m	103.70677 9	33	3422.32	37.29	3867.23	13	
103	Z28000079 _120~2	电力电缆WDZN-YJY-5X10	m	59.460914	33	1962.21	37.29	2217.3	13	
104	Z28000079 _120~3	电力电缆WDZN-YJY-3X6	m	46.378501	19	881.19	21.47	995.75	13	
105	Z29000017 ~1	强电桥架150*100	m	55.372656	70	3876.09	79.1	4379.98	13	
106	Z29000017 ~2	消防强电桥架150*100	m	24.765545	80	1981.24	90.4	2238.81	13	
107	Z29000017 ~3	强电桥架100*50	m	67.418253	55	3708	62.15	4190.04	13	
108	Z29000069 _101~1	PC20	m	483.13421 4	16	7730.15	18.08	8735.07	13	
109	Z29000123 _103	户内热缩式电缆终端头截面 35mm ² 以下	套	10.21542	45	459.69	50.85	519.45	13	
110	Z33000099	盖板	m	147.55645 4	35	5164.48	39.55	5835.86	13	
111	Z55000025	等电位端子箱	个	3.338372	640	2136.56	723.2	2414.31	13	
112	ZC0001	AP配电箱	台	0.834593	640	534.14	723.2	603.58	13	
113	ZC0002	APE配电箱	台	0.834593	640	534.14	723.2	603.58	13	
114	ZC0003	APD配电箱	台	0.834593	640	534.14	723.2	603.58	13	
115	ZC0004	DBRX电伴热配电箱	台	0.834593	640	534.14	723.2	603.58	13	
116	ZC0005	LB1配电箱	台	0.834593	640	534.14	723.2	603.58	13	
117	ZC0006	LB2配电箱	台	0.834593	640	534.14	723.2	603.58	13	
118	ZC0007	ELB配电箱	台	1.669186	640	1068.28	723.2	1207.16	13	
119	870613023	手持式万用表 10000 计数 ，真有效值	台班	5.860514	4.11	24.09	4.64	27.19	12.9	
120	870622055	接地电阻测试仪 量程 ：0.001Ω~299.9kΩ	台班	1.403785	53.9	75.66	60.57	85.03	12.37	
121	870622060	接地引下线导通电阻测试仪 量程：1~1999mΩ	台班	0.417297	13.67	5.7	15.12	6.31	10.61	
122	870622068	交/直流低电阻测试仪 量程 ：1μΩ~2MΩ，精度 ：±0.05%	台班	0.417297	7.41	3.09	8.37	3.49	12.96	
123	870699068	相位表	台班	0.658494	9.61	6.33	10.63	7	10.61	
124	873110056	振荡器	台班	0.658494	17.06	11.23	18.98	12.5	11.25	
125	873112005	直流稳压电源 输出 ：0~32V，0~10A，双路数 显	台班	4.172965	11.31	47.2	12.49	52.12	10.34	
126	873112033	交流稳压电源 高精度净化 式 2kVA	台班	4.172965	10.89	45.44	12.05	50.28	10.56	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
127	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离: 5km	台班	3.338372	4.23	14.12	4.78	15.96	13	
128	873152014	电缆测试仪 量程: 10m~20km	台班	0.701893	16.04	11.26	17.83	12.51	11.16	
129	874614162	火灾探测器试验器 报警响应时间: <30s	台班	1.25189	3.97	4.97	4.51	5.65	13.6	
130	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.018672	628.87	11.74	658.77	12.3	4.75	
131	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.018672	400.21	7.47	429.27	8.02	7.26	
132	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.225442	475.14	107.12	511.99	115.42	7.76	
133	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.15459	23.98	3.71	26.11	4.04	8.88	
134	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.006259	33.97	0.21	37.29	0.23	9.77	
135	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	12.55123	64.6	810.81	70.94	890.38	9.81	
		合计				104196.68		114518.11		
		其中: 人工费合计				24546.68		24546.68		
		材料费合计				78459.84		88662.99		
		其中: 暂估材料费								
		机械费合计				1190.16		1308.44		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：电气

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2113.74
2	单价措施费	
	合计	2113.74

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRC	2.55	689.17	
2	二次搬运费	QRC	2.18	589.17	
3	冬雨季施工增加费	QRC	2.91	786.46	
4	已完工程及设备保护费	QRC+QCL+QJX	0.15	48.94	
合计				2113.74	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：电气

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：电气

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：电气

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：电气

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：电气

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	8861.05
1.1	安全文明施工费		100	6562.88
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	3.51	4084.35
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.56	651.63
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.65	756.36
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.92	1070.54
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.52	1768.72
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.35	407.27
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.105	122.18
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费	9	11270.19
合计				20131.24

采购保管费

工程名称：电气

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费						0	2.5	
2	设备采购保管费						0	1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：电气

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：电气

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防栓

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	66987.04	
2	措施项目费	1756.21	
2.1	总价措施项目	1756.21	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	5234.8	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	6658.02	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		80636.07	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防栓

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	031001005001	铸铁管 1、详见图纸	m	351.89	122.91	43250.8	
2	030901002001	消火栓钢管 1、详见图纸	m	58.66	97.67	5729.32	
3	031208002001	管道绝热 1、详见图纸	m3	0.61	2405.79	1467.53	
4	031208007001	防潮层、保护层 1、详见图纸	m2	27.11	36.37	985.99	
5	031003003001	焊接法兰阀门 1、详见图纸	个	14	97.72	1368.08	
6	031003003002	焊接法兰阀门 1、详见图纸	个	3	97.72	293.16	
7	030901010001	室内消火栓 1、详见图纸	套	14	625.11	8751.54	
8	031002003001	套管 1、详见图纸	个	2	150.62	301.24	
9	030905002001	水灭火控制装置调试	点	14	345.67	4839.38	
合计						66987.04	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防栓

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031001005001	铸铁管	m		34.83	72.74	1.2	34.83	14.14	122.91
	10-1-223	室内铸铁排水管(水泥接口)公称直径100mm以内	10m	0.1	34.83	72.74	1.2			
	Z17000171_100	承插铸铁排水管	m	0.755		46.32				
	Z18000045_100	室内承插铸铁排水管件	个	0.805		24.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002001	消火栓钢管	m		29.61	54.95	1.09	29.61	12.02	97.67
	9-1-34	消火栓钢管(沟槽连接)≤DN65	10m	0.1	29.61	54.95	1.09			
	Z17000015_33	钢管	m	0.805		21.46				
	Z18000257_104	消火栓钢管(沟槽连接)管件	个	0.522		23.47				
	Z29000243_122	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.046		9.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031208002001	管道绝热	m3		760.15	1337.02		760.15	308.62	2405.79
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 φ133以内	m3	1	760.15	1337.02				
	Z17000375_100	橡塑管壳	m3	0.868		1063.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031208007001	防潮层、保护层	m2		16.61	13.02		16.61	6.74	36.37
	12-4-145	PAP保护层	10m2	0.1	16.61	13.02				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.106		11.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031003003001	焊接法兰阀门	个		36.86	44.32	1.57	36.86	14.97	97.72
	10-5-40	法兰阀门安装≤DN65	个	1	36.86	44.32	1.57			
	Z19000121_21	法兰阀门	个	0.835		33.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031003003002	焊接法兰阀门	个		36.86	44.32	1.57	36.86	14.97	97.72
	10-5-40	法兰阀门安装≤DN65	个	1	36.86	44.32	1.57			
	Z19000121_21	法兰阀门	个	0.835		33.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030901010001	室内消火栓	套		110.34	469.54	0.43	110.34	44.8	625.11

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
	9-1-83	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	110.34	469.54	0.43			
	Z23000009	室内消火栓	套	0.835		467.69				
		材料费中：暂估价合 计	元							
8	031002003001	套管	个		65.53	57.35	1.13	65.53	26.61	150.62
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN150	个	1	65.53	57.35	1.13			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.265		35.61				
		材料费中：暂估价合 计	元							
9	030905002001	水灭火控制装置调试	点		231.5	8.25	11.93	231.5	93.99	345.67
	9-5-13	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1	231.5	8.25	11.93			
		材料费中：暂估价合 计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：消防栓

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：消防栓

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	148.18889 8	138	20450.07	138	20450.07		
2	01030081	镀锌低碳钢丝 φ2.8~4.0	kg	3.382356	5.91	19.99	6.68	22.59	13	
3	01090021	圆钢 φ10~14	kg	0.263732	3.79	1	4.28	1.13	13	
4	01290183	热轧厚钢板 δ8.0~15.0	kg	0.215411	3.89	0.84	4.4	0.95	13	
5	01290193	热轧厚钢板 δ12~20	kg	2.865996	3.76	10.78	4.25	12.18	13	
6	02010007	橡胶板 δ1~3	kg	0.053856	10.6	0.57	11.98	0.65	13	
7	02270025	破布	kg	10.088923	6.74	68	7.62	76.88	13	
8	03010511	六角螺栓	kg	2.980492	8.86	26.41	10.01	29.83	13	
9	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65~80	套	58.454891	1.57	91.77	1.77	103.47	13	
10	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	4.813928	2.74	13.19	3.1	14.92	13	
11	03110123	尼龙砂轮片 φ400	片	0.315476	10.62	3.35	12	3.79	13	
12	03110173	钢丝刷子	把	0.013354	2.92	0.04	3.3	0.04	13	
13	03110183	砂纸	张	0.056746	0.45	0.03	0.51	0.03	13	
14	03130133	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	1.939364	3.98	7.72	4.5	8.73	13	
15	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.078329	9.73	0.76	11	0.86	13	
16	04010009	水泥 42.5MPa	kg	351.40780 1	0.44	154.62	0.5	175.7	13	
17	04030009	砂子	kg	4.004378	0.19	0.76	0.2	0.8	3	
18	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085128	16.24	1.38	18.35	1.56	13	
19	13350027	密封油膏	kg	1.021542	1.49	1.52	1.68	1.72	13	
20	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	19.629624	0.44	8.64	0.5	9.81	13	
21	13350103	油麻	kg	94.541503	5.96	563.47	6.73	636.26	13	
22	14030013	汽油 70#~90#	kg	0.0217	6.19	0.13	7	0.15	13	
23	14070003	白铅油	kg	0.70941	6.73	4.77	7.6	5.39	13	
24	14070011	机油	kg	0.056746	9.12	0.52	10.3	0.58	13	
25	14350027	工业酒精 99.5%	kg	4.673718	2.12	9.91	2.39	11.17	13	
26	14350067	润滑剂	kg	0.215411	3.67	0.79	4.15	0.89	13	
27	14390001	氧气	m3	2.187641	5.35	11.7	5.83	12.75	9	
28	14390005	乙炔气	kg	0.729217	14.61	10.65	15.92	11.61	9	
29	14410097	粘接剂	kg	9.429583	12.39	116.83	14	132.01	13	
30	14430019	贴缝胶带 9m	卷	6.30777	7.52	47.43	8.5	53.62	13	
31	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	8.448479	3.72	31.43	4.2	35.48	13	
32	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8~6.0	kg	1.617448	6.93	11.21	7.83	12.66	13	
33	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.093017	5.81	0.54	6.56	0.61	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
34	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.113509	4.07	0.46	4.6	0.52	13	
35	17190009	输水软管 φ25	m	0.227001	10.53	2.39	11.9	2.7	13	
36	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.039167	6.88	0.27	7.78	0.3	13	
37	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.227001	11.68	2.65	13.2	3	13	
38	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.024479	25.08	0.61	28.34	0.69	13	
39	24110005	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.241689	24.42	5.9	27.6	6.67	13	
40	24590011	压力表表弯 DN15	个	0.014688	7.08	0.1	8	0.12	13	
41	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.227001	7.08	1.61	8	1.82	13	
42	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	10.32892	7.56	78.09	8.54	88.21	13	
43	28030019	铜芯塑料绝缘电线 BV- 1.0mm ²	m	41.63117	0.58	24.15	0.65	27.06	13	
44	34110003	水	m ³	4.600706	6.36	29.26	6.55	30.13	3	
45	Z07000009	PAP铝塑卷材	m ²	29.979206	10.62	318.38	12	359.75	13	
46	Z17000015 _33	钢管公称直径 65mm以内	m	47.243726	26.65	1259.05	30.11	1422.51	13	
47	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.530802	134.16	71.21	151.6	80.47	13	
48	Z17000171 _100	承插铸铁排水管公称直径 100mm以内	m	265.78487 5	61.33	16300.59	69.3	18418.89	13	
49	Z17000375 _100	橡塑管壳管道外径 φ133以 内	m ³	0.529466	1225.66	648.95	1385	733.31	13	
50	Z18000045 _100	室内承插铸铁排水管件公称 直径 100mm以内	个	283.11229	30	8493.37	33.9	9597.51	13	
51	Z18000257 _104	消火栓钢管(沟槽连接)管件 公称直径 65mm以内	个	30.598264	45	1376.92	50.85	1555.92	13	
52	Z19000121 _21	法兰阀门公称直径 65mm以 内	个	14.188081	40	567.52	45.2	641.3	13	
53	Z23000009	室内消火栓	套	11.684302	560.38	6547.65	633.23	7398.85	13	
54	Z29000243 _122	卡箍连接件(含胶圈)公称直 径 65mm以内	套	61.35809	9.23	566.34	10.43	639.96	13	
55	870613023	手持式万用表 10000 计数 , 真有效值	台班	11.684302	4.11	48.02	4.64	54.22	12.9	
56	873150102	对讲机(一对) 最大通话距 离: 5km	台班	11.684302	4.23	49.42	4.78	55.85	13	
57	874614162	火灾探测器试验器 报警响 应时间: <30s	台班	17.52646	3.97	69.58	4.51	79.04	13.6	
58	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.342651	724.5	248.25	770.89	264.15	6.4	
59	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.342651	400.21	137.13	429.27	147.09	7.26	
60	990742010	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.034269	286.03	9.8	287.92	9.87	0.66	
61	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.105154	23.98	2.52	26.11	2.75	8.88	
62	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.176244	35	6.17	38.09	6.71	8.83	
63	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.1519	22.95	3.49	24.9	3.78	8.5	
64	990748510	液压断管机	台班	2.819378	20.02	56.44	21.32	60.11	6.49	
65	990782310	滚槽机	台班	1.081954	23.19	25.09	24.96	27.01	7.63	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
66	990801020	电动单级 离心清水泵 出口 直径100mm	台班	0.063628	36.85	2.34	40.3	2.56	9.36	
67	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	0.3503	18.86	6.61	20.37	7.14	8.01	
68	990919710	电焊机(综合)	台班	0.325268	71.38	23.22	78.44	25.51	9.89	
		合计				58654.38		63584.4		
		其中:人工费合计				20450.07		20450.07		
		材料费合计				37516.22		42388.55		
		其中:暂估材料费								
		机械费合计				688.09		745.78		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：消防栓

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1756.21
2	单价措施费	
	合计	1756.21

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	2.55	574.42	
2	二次搬运费	QRG	2.18	491.08	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.91	655.52	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	35.19	
合计				1756.21	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防栓

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防栓

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防栓

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：消防栓

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
		合 计			

特殊项目暂估价表

工程名称：消防栓

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：消防栓

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：消防栓

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：消防栓

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	5234.8
1.1	安全文明施工费		100	3877.12
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	3.51	2412.89
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.56	384.96
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.65	446.83
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.92	632.44
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	1.52	1044.9
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.35	240.6
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.105	72.18
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费	9	6658.02
合计				11892.82

采购保管费

工程名称：消防栓

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费						0	2.5	
2	设备采购保管费						0	1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：消防栓

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：消防栓

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				