

投标总价

清单备注：根据初始报价1357822.04元同比比例下浮至成交价980000.00元

招 标 人：聊城市茌平区贾寨镇中心小学

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

投标总价(小写)：1357822.04

(大写)：壹佰叁拾伍万柒仟捌佰贰拾贰元零肆分

投 标 人：茌平县兴博建筑安装有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：刘倩倩

(签字或盖章)

编 制 人：毛传武

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2025年10月10日

投 标 总 价

招 标 人：_____聊城市茌平区贾寨镇中心小学_____

工 程 名 称：_____聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目_____

投标总价（小写）：_____1357822.04_____

（大写）：_____壹佰叁拾伍万柒仟捌佰贰拾贰元零角肆分_____

投 标 人：_____茌平县兴博建筑安装有限公司_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：



刘倩倩

（签字或盖章）

编 制 人：

毛传武

（造价人员签字盖专用章）

毛传武

编 制 时 间：

2025年10月10日

总说明

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

第1页 共1页

根据招标文件要求，结合市场实际，确定人材机单价，取管理费和利润得到综合单价，取相关规费和税金，得到最后报价

工程项目投标报价汇总表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其 中(元)		
			暂列金额及特殊 项目暂估价	材料暂估价	规费
1	聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场 建设项目	1357822.04			88148.2
合 计		1357822.04			88148.2

单项工程投标报价汇总表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其 中(元)		
			暂列金额及特殊 项目暂估价	材料暂估价	规费
1	聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目	1357822.04			88148.2
合 计		1357822.04			88148.2

单位工程投标报价汇总表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1136943.08	
2	措施项目费	20617.01	
2.1	总价措施项目	20617.01	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	88148.2	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	112113.75	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		1357822.04	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除 1、拆除原破损砖墙 2、机械拆除、专用渣土车垃圾外运	m2	260	14. 01	3642. 6	
2	05B001	清理树木 1、清理原操场树木	棵	20	175. 58	3511. 6	
3	041001001001	拆除原混凝土及花砖地面 1、拆除原混凝土及花砖地面 2、机械拆除、专用渣土车垃圾外运	m2	300	22. 58	6774	
4	01B001	拆除体育设施 1、拆除原体育设施	项	1	1500	1500	
5	010104001001	外购土方 1、外购土方、自卸汽车运土方、运距5KM 2、利用市政道路运输、采用渣土公司专用渣土车辆运输（暂定量、据实结算）	m3	1380	18	24840	
6	010101001001	平整场地 1、场地平整 2、机械及人工平整场地、机械夯实	m2	4600	2. 83	13018	
7	040203007001	水泥混凝土 1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：15cm	m2	4600	67. 48	310408	
8	011103001001	塑胶面层含标线（透气型） 1、面层材料品种、规格：13mm厚塑胶面层含标线（透气型） 2、清理水泥地面基础、三元乙丙橡胶颗粒专业聚氨酯胶水、搅拌机搅拌、均涂厚度10mm、干燥后喷涂3mm双组分混合材料加EPDM颗粒两遍、专用划线漆进行划线	m2	3632	153. 3	556785. 6	
9	01B002	人工草坪 1、采用50mm高优质草丝、专用粘结剂粘贴、20-40目白沙冲沙30KG/平方米、EPDM草颗粒冲草4KG/平方米、白草出线	m2	980	44. 96	44060. 8	
10	010401014001	雨水沟 1、素土夯实 2、C25混凝土垫层，厚度100mm 3、24砖墙水泥砂浆砌筑 4、20厚1：2水泥砂浆抹面 5、混凝土成品盖板	m	170	313. 61	53313. 7	
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石 1、机械开槽、水泥砂浆找平、嵌缝 2、宽100mm高200mm大理石路沿石	m	282	65. 6	18499. 2	
12	01B003	跳远沙池 1、宽 2. 5米*长8米、填砂深度300mm	m2	20	70. 14	1402. 8	
13	01B004	铅球投掷圈及抵趾板 1、铅球投掷圈及抵趾板	套	1	2500	2500	
14	01B005	安装室外体育设施 1、开挖400*400*深度600基础坑 2、设施调整到位 3、C30混凝土浇筑	套	12	500	6000	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	011204001001	操场南侧透视墙 1、水平下挖500mm 2、C15混凝土垫层厚度100mm 3、砖基础、地上高度1.2m、双面抹灰、墙柱间距5米 4、透视栏杆1.5米高 5、墙体粘贴外墙蘑菇石瓷砖	m	50	676.03	33801.5	
16	010401001001	操场东侧砖墙 1、水平下挖500mm 2、C15混凝土垫层厚度100mm 3、砖基础、地上高度2.8m、双面抹灰 4、喷刷内侧外墙腻子乳胶漆	m	60	697.44	41846.4	
17	01B006	原井口改造 1、修整加固原井口及高度	个	8	129.86	1038.88	
18	011407001001	厕所外墙真石漆 1、清理脱落基础层 2、粉刷墙面界面剂2道批刮外墙防水腻子两遍、粉刷墙面黑漆两遍、喷涂外墙真石漆两遍	m2	280	50	14000	
合计						1136943.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	011601001001	砖砌体拆除	m2		2.68	0.02	10.22	2.68	1.09	14.01
	01-1-69	砌体拆除 机械拆除 砖砌体	10m3	0.024	2.29		1.48			
	1-1-23	挖掘机挖石渣自卸汽车运石渣 运距 ≤10km	10m3	0.024	0.39	0.02	8.74			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	05B001	清理树木	棵		75.87	56.64	12.27	75.87	30.8	175.58
	1-2-8	起挖乔木(带土球) 土球直径100cm以内	株	1	75.87	56.64	12.27			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	041001001001	拆除原混凝土及花砖 地面	m2		10.42	0.09	7.84	10.42	4.23	22.58
	1-3-9	小型机械拆除混凝土 类路面层 无筋 厚度 15cm以内	100m2	0.01	10.17	0.08	2.38			
	1-1-23	挖掘机挖石渣自卸汽车运石渣 运距 ≤10km	10m3	0.015	0.25	0.01	5.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B001	拆除体育设施	项			1500				1500
	D00002	拆除体育设施	项	1		1500				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010104001001	外购土方	m3			18				18
	D00001	外购土方	m3	1		18				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010101001001	平整场地	m2		0.98		1.45	0.98	0.4	2.83
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.11		1.25			
	1-4-9	原土夯实(两遍) 机械	10m2	0.1	0.87		0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	040203007001	水泥混凝土	m2		9.55	54.06		9.55	3.87	67.48
	2-3-79	预拌混凝土 厚度 15cm	100m2	0.01	9.55	54.06				
	Z80000021~1	C25混凝土	m3	0.153		53.48				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
8	011103001001	塑胶面层含标线（透气型）	m2		35.56	98.17	5.14	35.56	14.43	153.3
	11-4-25	颗粒型塑胶地面 厚度13mm	10m2	0.1	35.56	98.17	5.14			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	01B002	人工草坪	m2		4.11	39.17	0.01	4.11	1.67	44.96
	1-2-149	铺种草坪 铺成品草皮	10m2	0.1	3.39	35.72				
	2-1-2	园路垫层 砂	m3	0.02	0.72	3.45	0.01			
	ZC0001	50mm高优质草丝	m2	1		35.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010401014001	雨水沟	m		81.06	164.22	35.42	81.06	32.91	313.61
	1-2-43	挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	0.127	0.75		2.68			
	1-2-6	人工挖沟槽土方 槽深≤2m 普通土	10m3	0.127	6.1					
	1-4-13	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.044	4.78		1.18			
	1-1-23	挖掘机挖石渣自卸汽车运石渣 运距≤10km	10m3	0.083	1.36	0.06	30.31			
	2-1-28	C25混凝土垫层 无筋	10m3	0.011	10.33	40.51	0.07			
	4-1-23	M7.5混合砂浆砖地沟	10m3	0.035	29.14	87.49	0.83			
	12-1-3	水泥砂浆(厚14+6mm) 砖墙	10m2	0.146	25.47	9.57	0.35			
	5-5-139	其他混凝土构件 单个体积≤0.1m3 人力安装	10m3	0.005	3.13	26.59				
	Z04000071~1	沟盖板	m3	0.046		26.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	m		12.97	47.29	0.07	12.97	5.27	65.6
	2-4-25	侧、缘石安砌 侧石 石质	100m	0.01	12.97	47.29	0.07			
	Z36000165~1	100宽200高大理石路沿石	m	1.01		44.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	01B003	跳远沙池	m2		13.7	50.74	0.14	13.7	5.56	70.14
	2-1-35	填铺砂	10m3	0.03	13.7	50.74	0.14			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	01B004	铅球投掷圈及抵趾板	套			2500				2500
	D00003	铅球投掷圈及抵趾板	套	1		2500				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
14	01B005	安装室外体育设施	套			500				500
	D00004	安装室外体育设施	套	1		500				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011204001001	操场南侧透视墙	m		186.5	399.83	14	186.5	75.7	676.03
	1-2-43	挖掘机挖槽坑土方普通土	10m3	0.064	0.38		1.35			
	1-2-6	人工挖沟槽土方 槽深≤2m 普通土	10m3	0.064	3.08					
	1-4-13	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.03	3.28		0.81			
	1-1-23	挖掘机挖石渣自卸汽车运石渣 运距≤10km	10m3	0.025	0.41	0.02	9.1			
	4-1-1	M5.0水泥砂浆砖基础	10m3	0.017	18.18	41.29	0.41			
	4-1-7	M7.5混合砂浆实心砖墙 墙厚240mm	10m3	0.067	86.86	167.73	1.59			
	4-1-2	M7.5混合砂浆方形砖柱	10m3	0.004	8.42	10.31	0.09			
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.022	3.41	1.09	0.04			
	12-2-12	挂贴蘑菇石 墙面	10m2	0.022	19.41	14.69	0.61			
	15-3-12	硬木扶手 铁艺栏杆	10m	0.093	43.07	164.7				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010401001001	操场东侧砖墙	m		198.14	404.6	14.26	198.14	80.44	697.44
	1-2-43	挖掘机挖槽坑土方普通土	10m3	0.064	0.38		1.35			
	1-2-6	人工挖沟槽土方 槽深≤2m 普通土	10m3	0.064	3.08					
	1-4-13	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.03	3.28		0.81			
	1-1-23	挖掘机挖石渣自卸汽车运石渣 运距≤10km	10m3	0.025	0.41	0.02	9.1			
	4-1-1	M5.0水泥砂浆砖基础	10m3	0.017	18.18	41.29	0.41			
	4-1-7	M7.5混合砂浆实心砖墙 墙厚240mm	10m3	0.067	86.86	167.73	1.59			
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.56	85.95	27.56	1			
	D00006	围墙涂料	m2	5.6		168				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	01B006	原井口改造	个		54.11	53.28	0.5	54.11	21.97	129.86
	2-4-34	检查井升降 检查井、窖井 升高30cm 以内	座	1	54.11	53.28	0.5			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011407001001	厕所外墙真石漆	m2			50				50

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
	D00005	厕所外墙真石漆	m2	1		50				
		材料费中：暂估价合 计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日（房修建筑）	工日	4.472177	133	594.8	133	594.8		
2	00010010~ 1	综合工日(土建)	工日	212.384069	128	27185.16	128	27185.16		
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	1028.465866	138	141928.29	138	141928.29		
4	00010040	综合工日(市政)	工日	436.439967	117	51063.48	117	51063.48		
5	00010050	综合工日(园林)	工日	47.417936	117	5547.9	117	5547.9		
6	01130007	扁钢 —10×100	kg	61.8568	3.75	231.96	4.24	262.27	13	
7	01150003	六角空心钢(综合)	kg	1.41	3.72	5.25	4.2	5.92	13	
8	01410003	铜丝 φ1.6~5mm	kg	1.5984	46.9	74.96	53	84.72	13	
9	03010769	大木螺丝>3cm	100个	4.8152	4.34	20.9	4.9	23.59	13	
10	03010803	膨胀螺栓 M10	套	181.152	0.27	48.91	0.31	56.16	13	
11	03110143	石料切割锯片	片	0.29859	64.6	19.29	73	21.8	13	
12	03130101	电焊条	kg	1.28714	7.96	10.25	9	11.58	13	
13	03130813	合金钢钻头	个	0.91908	8.74	8.03	9.88	9.08	13	
14	03130823	合金钢钻头一字型	个	0.9	18.58	16.72	21	18.9	13	
15	03150905	铁件(综合)	kg	161	4.78	769.58	5.4	869.4	13	
16	04010017	白水泥	kg	2.109	0.64	1.35	0.72	1.52	13	
17	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.094389	336.28	31.74	380	35.87	13	
18	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.1551	145.63	22.59	150	23.27	3	
19	04030003~ 1	白沙	m3	22.932	145.63	3339.59	150	3439.8	3	
20	04030023	中砂	m3	6.9156	145.63	1007.12	150	1037.34	3	
21	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	82.677329	339.81	28094.58	350	28937.07	3	
22	04130021~ 1	标准砖 240×115×53	千块	0.864	309.73	267.61	350	302.4	13	
23	05030003	板方材	m3	0.33336	1736.28	578.81	1962	654.05	13	
24	08000005	蘑菇石	m2	11.322	35.4	400.8	40	452.88	13	
25	12210013~ 1	透视栏杆	m2	69.45	106.19	7374.9	120	8334	13	
26	13030079	色浆(乙组分)	kg	27312.64	2.65	72378.5	3	81937.92	13	
27	14330027	预聚体(甲组分)	kg	6828.16	16.23	110821.04	18.34	125228.45	13	
28	14350009	催化剂	kg	254.24	19.49	4955.14	22.02	5598.36	13	
29	14350065	溶剂	kg	181.6	3.17	575.67	3.58	650.13	13	
30	14350083	脱模剂	kg	39.514	2.37	93.65	2.68	105.9	13	
31	14390003	乙炔气	m3	1.26399	14.29	18.06	15.58	19.69	9	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
32	22450003	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.15	22.12	3.32	25	3.75	13	
33	34090057	绑扎绳	kg	128	8.85	1132.8	10	1280	13	
34	34110003	水	m3	197.63218	6.36	1256.94	6.55	1294.49	3	
35	34110009	电	kW·h	249.410528	0.8	199.53	0.9	224.47	13	
36	35010013	钢模板	kg	184.092	4.87	896.53	5.5	1012.51	13	
37	80010011~1	水泥砂浆 M5.0(干拌(混)砂浆)	m3	4.369108	285.47	1247.25	300	1310.73	5.09	
38	80010013~1	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	m3	31.362523	284.86	8933.93	300	9408.76	5.32	
39	80010045	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.4	291.26	116.5	300	120	3	
40	80010049	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	2.3124	291.26	673.51	300	693.72	3	
41	80010051	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20	m3	0.12	291.26	34.95	300	36	3	
42	80050009~1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	m3	4.143288	279.14	1156.56	300	1242.99	7.47	
43	80050011~1	水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)	m3	0.61938	280.49	173.73	300	185.81	6.96	
44	80050013~1	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	m3	7.654492	281.62	2155.66	300	2296.35	6.53	
45	80210019	C25现浇混凝土碎石<40	m3	19.5738	349.51	6841.24	360	7046.57	3	
46	88000007	黑胶粒	kg	11404.48	2.37	27028.62	2.68	30564.01	13	
47	88000009	红胶粒	kg	7954.08	17.7	140787.22	20	159081.6	13	
48	CL-D00001	外购土方	m3	1380	18	24840	20.34	28069.2	13	
49	CL-D00002	拆除体育设施	项	1	1500	1500	1695	1695	13	
50	CL-D00003	铅球投掷圈及抵趾板	套	1	2500	2500	2825	2825	13	
51	CL-D00004	安装室外体育设施	套	12	500	6000	565	6780	13	
52	CL-D00005	厕所外墙真石漆	m2	280	50	14000	56.5	15820	13	
53	CL-D00006	围墙涂料	m2	336	30	10080	33.9	11390.4	13	
54	Z04000071~1	沟盖板	m3	7.8591	575.22	4520.71	650	5108.42	13	
55	Z36000165~1	100宽200高大理石路沿石	m	284.82	44.25	12603.29	50	14241	13	
56	Z80000021~1	C25混凝土	m3	703.8	349.51	245985.14	360	253368	3	
57	ZC0001	50mm高优质草丝	m2	980	35.4	34692	40	39200	13	
58	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	8.22286	834.41	6861.24	890.68	7323.94	6.74	
59	990106030	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3	台班	0.18096	1086.48	196.61	1183.08	214.09		
60	990106030~1	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3	台班	1.565622	1086.48	1701.02	1183.08	1852.26	8.89	
61	990123010	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	43.81583	28.3	1239.99	30.7	1345.15	8.48	
62	990129010	手持式 风动凿岩机	台班	9.18	12.27	112.64	12.95	118.88	5.54	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
63	990149510	液压锤HM960	台班	0.64896	290.64	188.61	305.27	198.11		
64	990304012	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.3	818.02	245.41	875.2	262.56	6.99	
65	990402040	自卸汽车 装载质量15t	台班	8.512319	915.2	7790.47	989.98	8427.03	8.17	
66	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	0.165824	439.07	72.81	472.99	78.43	7.73	
67	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		202.43		203.73		0.64	
68	990611010 ~1	干混砂浆 罐式搅拌机 公称 储量20000L	台班	2.074709	249.47	517.58	255.98	531.08	2.61	
69	990611510	塑胶搅拌机	台班	50.848	207.23	10537.23	209.03	10628.76	0.87	
70	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	1.600788	7.74	12.39	8.49	13.59	9.69	
71	990774610	石料切割机	台班	0.49839	48.43	24.14	53.36	26.59	10.18	
72	991003030	电动空气压缩机 排气量 1m3/min	台班	50.848	55.15	2804.27	59.69	3035.12	8.23	
73	991003040	电动空气压缩机 排气量 3m3/min	台班	4.59	131.24	602.39	144.6	663.71	10.18	
74	991217910	塑胶喷涂机	台班	50.848	104.46	5311.58	116.9	5944.13	11.91	
		合计				1045064.38		1119403.88		
		其中：人工费合计				226319.62		226319.62		
		材料费合计				780526.39		852420.83		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				38218.37		40663.43		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	20617.01
2	单价措施费	
合 计		20617.01

总价措施项目清单与计价表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	2.55	6356.87	
2	二次搬运费	QRG	2.18	5434.5	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.91	7254.32	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	1571.32	
合 计				20617.01	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合 计			

专业工程暂估价表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					

计日工表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合 计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	88148.2
1.1	安全文明施工费		100	65286.39
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	3.51	40630.36
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.56	6482.34
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.65	7524.14
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.92	10649.55
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	17594.91
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.35	4051.46
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	1215.44
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	112113.75
合 计				200261.95

其他检验试验费

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：聊城市茌平区贾寨镇中心小学操场建设项目

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				