

投标总价

招标人：聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府

工程名称：2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目

投标总价(小写)：1413709.87

(大写)：壹佰肆拾壹万叁仟柒佰零玖元捌角柒分

投标人：山东哲辰建工集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：翟荣超

(签字或盖章)

编制人：陈连云

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2025年11月03日

投 标 总 价

招 标 人： 聊城市东昌府区斗虎屯镇人民政府

工 程 名 称： 2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目

投标总价（小写）： 1413709.87

（大写）： 壹佰肆拾壹万叁仟柒佰零玖元捌角柒分

投 标 人： 山东哲辰建工集团有限公司

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人： 翟荣超

（签字或盖章）



编 制 人： 陈连云

（造价人员签字盖专用章）



编 制 时 间： 2025年11月03日

工程项目投标报价汇总表

工程名称：2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	谭楼新村	1413709.87			91632.73
	合计	1413709.87			91632.73

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025年斗虎屯镇谭楼新村新建基础设施项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	道路	878326.71			57645.63
2	排水	276909.6			18173.91
3	路灯	258473.56			15813.19
合计		1413709.87			91632.73

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	742607.96	
1.1	谭楼村	326409.17	
1.2	大陶村	416198.79	
2	措施项目费	5550.73	
2.1	总价措施项目	5550.73	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	57645.63	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	72522.39	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		878326.71	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：道路

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000003	谭楼村					
1	040101001002	挖一般土方 1、土壤类别：挖人行道土方 2、挖土深度：暂按27cm 3、运距：自行考虑	m3	940.41	16.76	15761.27	
2	040203007001	水泥混凝土 1、12cmC30水泥混凝土 2、15cm3：7灰土 3、素土夯实	m2	2683	87.3	234225.9	
3	040203007002	水泥混凝土 1、12cmC30水泥混凝土 2、15cm3：7灰土 3、素土夯实	m2	800	87.3	69840	
4	041001001001	拆除路面 1、路面破除及垃圾外运 2、厚度：暂按39cm 3、运距：自行考虑	m2	25	20.67	516.75	
5	040203006001	沥青混凝土 1、4cmAC-13细粒式沥青混凝土 2、粘层沥青+应力消散布 3、20cmC30混凝土 4、15cm3：7灰土 5、素土夯实	m2	25	182.61	4565.25	
6	04B001	树池石 1、1500*1500树穴池 2、芝麻灰花岗岩尺寸1500*0.12*0.2 3、含靠背	个	3	500	1500	
		分部小计				326409.17	
	000004	大陶村					
7	041001001002	拆除路面 1、现状沥青路面清洗铣刨 2、运距：自行考虑	m2	3564	3.86	13757.04	
8	040203006002	沥青混凝土 1、4cmAC-13细粒式沥青混凝土 2、粘层沥青	m2	3564	53.51	190709.64	
9	041001001003	拆除路面 1、现状路面挖除 2、厚度：暂按35cm 3、运距：自行考虑	m2	920	21.84	20092.8	
10	040203006003	沥青混凝土 1、4cmAC-13细粒式沥青混凝土 2、粘层沥青+应力消散布 3、18cmC30混凝土路面 4、15cm3：7灰土	m2	920	152.41	140217.2	
11	040101001004	挖一般土方 1、土壤类别：挖人行道土方 2、挖土深度：暂按27cm 3、运距：自行考虑	m3	151.2	16.76	2534.11	
12	040203007003	水泥混凝土 1、12cmC30水泥混凝土 2、15cm3：7灰土 3、素土夯实	m2	560	87.3	48888	
		分部小计				416198.79	
合计						742607.96	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	040101001002	挖一般土方	m3		0.47	0.08	13.43	0.47	2.78	16.76
	1-1-112	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	100m3	0.01	0.47		3.48			
	1-1-179	自卸汽车载重15t以内运距 3km以内	100m3	0.01		0.08	9.95			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	040203007001	水泥混凝土	m2		18.82	60.55	3.46	18.82	4.47	87.3
	2-3-79	预拌混凝土 厚度12cm	100m2	0.01	12.76	44.84				
	2-2-11	石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm	100m2	0.01	4.14	15.71	3.31			
	2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	1.92		0.15			
	Z80000021~1	预拌混凝土路面(抗折 45#)	m3	0.204		74.02				
	Z80000021~2	预拌混凝土路面(抗折 45#)	m3	-0.082		-29.61				
	Z04000015	黄土	m3	0.197						
		材料费中：暂估价合计	元							
3	040203007002	水泥混凝土	m2		18.82	60.55	3.46	18.82	4.47	87.3
	2-3-79	预拌混凝土 厚度12cm	100m2	0.01	12.76	44.84				
	2-2-11	石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm	100m2	0.01	4.14	15.71	3.31			
	2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	1.92		0.15			
	Z80000021~1	预拌混凝土路面(抗折 45#)	m3	0.204		74.02				
	Z80000021~2	预拌混凝土路面(抗折 45#)	m3	-0.082		-29.61				
	Z04000015	黄土	m3	0.197						
		材料费中：暂估价合计	元							
4	041001001001	拆除路面	m2		0.67	0.06	16.51	0.67	3.43	20.67
	1-3-91	拆除旧路 无筋混凝土路面	100m2	0.01	0.44	0.02	5.69			
	1-1-309	装载机装石碴 装载机斗容量1.0m3	100m3	0.005	0.23		1.35			
	1-1-322	自卸汽车运石碴 载重15t以内 运距5km以内	100m3	0.005		0.04	9.47			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
5	040203006001	沥青混凝土	m2		13.44	152.17	11.92	13.44	5.08	182.61
	2-3-43	沥青混凝土路面 细粒式 厚度 4cm机械摊铺	100m2	0.01	1.23	47.28	2.86			
	2-2-78	水泥混凝土基层 混凝土基层 厚度 20cm	100m2	0.01	10.31	82.7	4.65			
	D00002	应力消散布	m2	1		5.2				
	2-3-19	黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	100m2	0.01	0.01	1.28	0.02			
	2-2-11	石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm	100m2	0.01	1.73	15.71	3.31			
	2-2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验 机械	100m2	0.01	0.16		1.08			
	Z80000023	细粒式沥青混凝土	m3	0.04		47.07				
	Z04000015	黄土	m3	0.197						
		材料费中: 暂估价合计	元							
6	04B001	树池石	个			500				500
	D00001	树池石	个	1		500				
		材料费中: 暂估价合计	元							
7	041001001002	拆除路面	m2		0.32	0.39	2.57	0.32	0.58	3.86
	1-3-82	铣刨路面 沥青路面 3cm以内	100m2	0.01	0.32	0.39	1.78			
	1-1-322	自卸汽车运石碴 载重15t以内 运距5km以内	100m3	0.001			0.79			
		材料费中: 暂估价合计	元							
8	040203006002	沥青混凝土	m2		1.24	48.56	2.88	1.24	0.83	53.51
	2-3-43	沥青混凝土路面 细粒式 厚度 4cm机械摊铺	100m2	0.01	1.23	47.28	2.86			
	2-3-19	黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	100m2	0.01	0.01	1.28	0.02			
	Z80000023	细粒式沥青混凝土	m3	0.04		47.07				
		材料费中: 暂估价合计	元							
9	041001001003	拆除路面	m2		0.8	0.05	17.37	0.8	3.62	21.84
	1-1-322	自卸汽车运石碴 载重15t以内 运距5km以内	100m3	0.004		0.03	7.73			
	1-1-308	反铲挖掘机挖石碴装车 斗容量1.0m3	100m3	0.004	0.36		3.95			
	1-3-91	拆除旧路 无筋混凝土路面	100m2	0.01	0.44	0.02	5.69			
		材料费中: 暂估价合计	元							
10	040203006003	沥青混凝土	m2		10.94	125.53	11.46	10.94	4.48	152.41

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	2-3-43	沥青混凝土路面 细粒式 厚度 4cm机械摊铺	100m2	0.01	0.61	36.69	2.86			
	2-2-78	水泥混凝土基层 混凝土基层 厚度 18cm	100m2	0.01	9.12	74.43	4.19			
	D00002	应力消散布	m2	1		5.2				
	2-3-19	黏层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	100m2	0.01	0.01	1.28	0.02			
	2-2-11	石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm	100m2	0.01	1.04	7.93	3.31			
	2-2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验 机械	100m2	0.01	0.16		1.08			
	Z80000023	细粒式沥青混凝土	m3	0.031		36.48				
	Z04000015	黄土	m3	0.197						
		材料费中：暂估价合计	元							
11	040101001004	挖一般土方	m3		0.47	0.08	13.43	0.47	2.78	16.76
	1-1-112	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	100m3	0.01	0.47		3.48			
	1-1-179	自卸汽车载重15t以内运距 3km以内	100m3	0.01		0.08	9.95			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	040203007003	水泥混凝土	m2		18.82	60.55	3.46	18.82	4.47	87.3
	2-3-79	预拌混凝土 厚度 12cm	100m2	0.01	12.76	44.84				
	2-2-11	石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm	100m2	0.01	4.14	15.71	3.31			
	2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	1.92		0.15			
	Z80000021~1	预拌混凝土路面(抗折 45#)	m3	0.204		74.02				
	Z80000021~2	预拌混凝土路面(抗折 45#)	m3	-0.082		-29.61				
	Z04000015	黄土	m3	0.197						
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：道路

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价 (元)	含税单价 (元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：道路

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	797.51567 5	117	93309.33	117	93309.33		
2	03130827	合金钎头 φ135	个	0.00945	1858.41	17.56	2100	19.85	13	
3	03150905	铁件(综合)	kg	68.731	4.78	328.53	5.4	371.15	13	
4	04090003	生石灰	t	138.73792	500	69368.96	515	71450.03	3	
5	13310001	乳化沥青	kg	1379.754	4.1	5656.99	4.63	6388.26	13	
6	14030001	柴油	t	0.18036	5283.19	952.88	5970	1076.75	13	
7	14350083	脱模剂	kg	27.81584	2.37	65.92	2.68	74.55	13	
8	34110003	水	m3	469.29272	6.36	2984.7	6.55	3073.87	3	
9	34110009	电	kW·h	246.34512	0.8	197.08	0.9	221.71	13	
10	35010013	钢模板	kg	129.05256	4.87	628.49	5.5	709.79	13	
11	80210055	预拌混凝土 C30	m3	174.012	398.06	69267.22	410	71344.92	3	
12	CL-D00001	树池石	个	3	500	1500	565	1695	13	
13	CL-D00002	应力消散布	m2	945	5.2	4914	5.88	5556.6	13	
14	Z04000015	黄土	m3	982.48636					13	
15	Z80000021 ~1	预拌混凝土路面(抗折45#)C30	m3	824.772	362.83	299252.02	410	338156.52	13	
16	Z80000021 ~2	预拌混凝土路面(抗折45#)C30	m3	-329.9088	362.83	119700.81	410	135262.61	13	
17	Z80000023	细粒式沥青混凝土	m3	173.8008	1165.05	202486.62	1200	208560.96	3	
18	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	9.447335	834.41	7882.95	890.68	8414.55	6.74	
19	990101020	履带式推土机 功率90kW	台班	2.16016	906.04	1957.19	977.58	2111.73	7.9	
20	990106010	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	3.591397	781.74	2807.54	841.38	3021.73	7.63	
21	990106030	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3	台班	5.44477	1086.48	5915.63	1183.08	6441.6	8.89	
22	990110020	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.06615	508.49	33.64	551.62	36.49	8.48	
23	990113030	平地机 功率120kW	台班	3.02008	935.79	2826.16	1010.43	3051.58	7.98	
24	990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	3.19232	489.05	1561.2	524.47	1674.28	7.24	
25	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	4.96219	573.21	2844.38	618.42	3068.72	7.89	
26	990121040	轮胎压路机 工作质量26t	台班	2.29959	864	1986.85	947.22	2178.22	9.63	
27	990122040	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	5.09517	729.89	3718.91	799.69	4074.56	9.56	
28	990122050	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	4.64427	952.1	4421.81	1049.62	4874.72	10.24	
29	990138020	稳定土拌合机 功率105kW	台班	4.68872	860.7	4035.58	927.2	4347.38	7.73	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
30	990140010	汽车式 沥青喷洒机 箱容量 4000L	台班	0.13527	781.67	105.74	827.18	111.89	5.82	
31	990142030	沥青混凝土 摊铺机 装载质 量8t	台班	2.29959	1206.63	2774.75	1274.16	2930.05	5.6	
32	990143040	路面铣刨机 宽度1000mm	台班	3.564	956.46	3408.82	1048.39	3736.46	9.61	
33	990149510	液压锤 HM960	台班	3.90285	290.64	1134.32	305.27	1191.42	5.03	
34	990402040	自卸汽车 装载质量15t	台班	22.60157	915.2	20684.96	989.98	22375.1	8.17	
35	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	16.534149	439.07	7259.65	472.99	7820.49	7.73	
		合计				706589.59		748207.63		
		其中：人工费合计				93309.33		93309.33		
		材料费合计				537920.16		573437.34		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				75360.09		81460.96		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：道路

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5550.73
2	单价措施费	
	合计	5550.73

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	1121.17	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	1929.89	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	698.44	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	1066.03	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	220.56	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	514.64	
合计				5550.73	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

暂列金额明细表

工程名称：道路

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：道路

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：道路

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：道路

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：道路

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	57645.63
1.1	安全文明施工费		100	42869.49
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	13092.78
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	9950.51
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	6284.53
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	13541.67
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	11372.01
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	2618.56
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	785.57
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	72522.39
合 计				130168.02

采购保管费

工程名称：道路

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：道路

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：道路

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：排水

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	233515.8	
1.1	谭楼村	233515.8	
2	措施项目费	2355.79	
2.1	总价措施项目	2355.79	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	18173.91	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	22864.1	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		276909.6	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：排水

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000006	谭楼村					
1	040201022001	排水沟、截水沟 1、50cm*50cm排水沟 2、C30混凝土补边 3、5%水泥石，夯实度 \leq 95% 4、500*700*120配筋盖板 5、1：2水泥砂浆抹灰，两侧各2cm 6、M7.5水泥砂浆砌筑MU10机制转 7、C25混凝土基础 8、含沟槽土方开挖、外运	m	480	435.58	209078.4	
2	040501001003	混凝土管 1、D600二级钢筋混凝土管 2、中粗砂垫层 3、中粗砂半管回填 4、详见图纸	m	60	390.29	23417.4	
3	040504001001	砌筑井 1、D1000砖砌圆形雨水井 2、详见图纸	座	1	1020	1020	
		分部小计				233515.8	
合计						233515.8	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：排水

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	040201022001	排水沟、截水沟	m		111.75	284.03	14.54	111.75	25.26	435.58
	1-1-112	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	100m3	0.01	0.47		3.48			
	1-1-328	沟槽、基坑回填 多合土	100m3	0.002	4.89	6.5	0.22			
	1-1-175	自卸汽车载重10t以内运距 5km以内	100m3	0.01		0.08	9.54			
	6-1-11	垫层 混凝土	10m3	0.012	8.09	48.09				
	6-5-4	墙身、拱盖砌筑 拱盖 砖砌	10m3	0.024	47.23	102.69	0.53			
	6-5-8	现浇混凝土渠道 渠道顶	10m3	0.012	14.72	49.19				
	6-5-21	矩形盖板安装每块体积0.1m3以内	10m3	0.009	19.61	63.49	0.12			
	6-5-27	渠道抹灰 砖墙立面	100m2	0.01	16.74	13.99	0.65			
	Z80000039	多合土	m3	0.122		6.5				
	Z04000087_1	预制混凝土盖板	m3	0.091		56.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	040501001003	混凝土管	m		77.12	284.82	10.77	77.12	17.58	390.29
	1-1-226	填土夯实 机械 槽、坑	100m3	0.026	40.8		5.26			
	6-2-54	承插式混凝土管道铺设 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	13.84	135.86	3.97			
	1-1-324	沟槽、基坑回填 天然砂	100m3	0.004	7.33	90.38	0.26			
	6-1-9	垫层 砂	10m3	0.026	14.99	58.58	0.53			
	1-1-115	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	100m3	0.003	0.16		0.75			
	Z17000325_20~1	D600二级钢筋混凝土管	m	1.01		135.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	040504001001	砌筑井	座			1020				1020
	D00001	砌筑井	座	1		1020				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：排水

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价 (元)	含税单价 (元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：排水

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	497.96904	117	58262.38	117	58262.38		
2	02090013	塑料薄膜	m2	169.32096	1.86	314.94	2.1	355.57	13	
3	04030023	中砂	m3	19.7184	174.76	3445.99	180	3549.31	3	
4	04030033	天然砂 细砂	m3	30.96	174.76	5410.57	180	5572.8	3	
5	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	78.04823	436.89	34098.49	450	35121.7	3	
6	34110003	水	m3	63.02832	6.36	400.86	6.55	412.84	3	
7	34110009	电	kW·h	88.03584	0.8	70.43	0.9	79.23	13	
8	80010027	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	10.4352	631.07	6585.34	650	6782.88	3	
9	80010035	预拌混合砂浆 M7.5	m3	27.86688	514.56	14339.18	530	14769.45	3	
10	80010037	预拌混合砂浆 M10	m3	6.3072	533.98	3367.92	550	3468.96	3	
11	80210051	预拌混凝土 C25	m3	58.176	388.35	22592.65	400	23270.4	3	
12	80210055	预拌混凝土 C30	m3	58.176	398.06	23157.54	410	23852.16	3	
13	CL-D00001	砌筑井	座	1	1020	1020	1152.6	1152.6	13	
14	Z04000087_1	预制混凝土盖板每块体积 0.1m3以内	m3	43.632	619.47	27028.72	700	30542.4	13	
15	Z17000325_20~1	D600二级钢筋混凝土管管径 600mm以内	m	60.6	134.51	8151.31	152	9211.2	13	
16	Z80000039	多合土	m3	58.752	53.1	3119.73	60	3525.12	13	
17	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.527076	834.41	439.8	890.68	469.46	6.74	
18	990106010	履带式单斗 液压挖掘机 斗 容量0.6m3	台班	1.5792	781.74	1234.52	841.38	1328.71	7.63	
19	990106030	履带式单斗 液压挖掘机 斗 容量1m3	台班	0.038556	1086.48	41.89	1183.08	45.61	8.89	
20	990123010	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	16.61796	28.3	470.29	30.7	510.17	8.48	
21	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.3288	724.5	238.22	770.89	253.47	6.4	
22	990402030	自卸汽车 装载质量10t	台班	7.152	626.26	4479.01	683.9	4891.25	9.2	
23	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	1.5072	206.55	311.31	213.02	321.06	3.13	
24	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	0.2304	439.07	101.16	472.99	108.98	7.73	
25	990611010	干混砂浆 罐式搅拌机 公称 储量20000L	台班	1.24272	249.47	310.02	255.98	318.11	2.61	
		合计				218992.26		228175.82		
		其中：人工费合计				58262.38		58262.38		
		材料费合计				153103.66		161666.62		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				7626.22		8246.82		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：排水

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2355.79
2	单价措施费	
	合计	2355.79

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.41	294.47	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.18	847.51	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.42	301.66	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.47	337.57	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.09	64.64	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.71	509.94	
合计				2355.79	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

暂列金额明细表

工程名称：排水

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：排水

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：排水

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：排水

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：排水

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：排水

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	18173.91
1.1	安全文明施工费		100	13515.44
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	4127.75
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	3137.09
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	1981.32
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	4269.28
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	3585.25
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	825.55
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	247.67
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	22864.1
合 计				41038.01

采购保管费

工程名称：排水

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：排水

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：排水

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：路灯

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	221187.48	
1.1	谭楼村	149836.68	
1.2	大陶村	71350.8	
2	措施项目费	131.04	
2.1	总价措施项目	131.04	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	15813.19	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	21341.85	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		258473.56	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：路灯

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000008	谭楼村					
1	040805003001	高杆照明灯 1、名称：太阳能路灯 2、灯杆材质、高度：5m，Q235A，表面镀锌防腐处理后喷塑，颜色甲方自定 3、臂长：2.5m 4、光源：12V60WLED 5、电池板：12V80W两块，组件效率≥15% 6、蓄电池：12V80AH，使用寿命不少于5年 7、C30混凝土路灯基础 8、C15混凝土垫层 9、其他：详见图纸	套	84	1783.77	149836.68	
		分部小计				149836.68	
	000009	大陶村					
2	040805003002	高杆照明灯 1、名称：太阳能路灯 2、灯杆材质、高度：5m，Q235A，表面镀锌防腐处理后喷塑，颜色甲方自定 3、臂长：2.5m 4、光源：12V60WLED 5、电池板：12V80W两块，组件效率≥15% 6、蓄电池：12V80AH，使用寿命不少于5年 7、C30混凝土路灯基础 8、C15混凝土垫层 9、其他：详见图纸	套	40	1783.77	71350.8	
		分部小计				71350.8	
合计						221187.48	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：路灯

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	040805003001	高杆照明灯	套		29.57	1748.08	0.17	29.57	5.95	1783.77
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.006	6.37	22.5	0.04			
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.029	23.2	120.58	0.13			
	D00001	高杆照明灯5m	套	1		1605				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	040805003002	高杆照明灯	套		29.57	1748.08	0.17	29.57	5.95	1783.77
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.006	6.37	22.5	0.04			
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.029	23.2	120.58	0.13			
	D00001	高杆照明灯5m	套	1		1605				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：路灯

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价 (元)	含税单价 (元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：路灯

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	28.6502	128	3667.23	128	3667.23		
2	02090013	塑料薄膜	m2	58.940238	1.86	109.63	2.1	123.77	13	
3	02270047	阻燃毛毡	m2	11.72296	30.97	363.06	35	410.3	13	
4	34110003	水	m3	6.32343	6.36	40.22	6.55	41.42	3	
5	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	7.5144	368.93	2772.29	380	2855.47	3	
6	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	36.3196	398.06	14457.38	410	14891.04	3	
7	CL-D00001	高杆照明灯5m	套	124	1605	199020	1813.65	224892.6	13	
8	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	0.614544	7.74	4.76	8.49	5.22	9.69	
9	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	2.075252	8.02	16.64	8.84	18.35	10.22	
		合计				220451.2		246905.39		
		其中：人工费合计				3667.23		3667.23		
		材料费合计				216762.57		243214.6		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				21.4		23.56		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：路灯

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	131.04
2	单价措施费	
	合计	131.04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.53	21.3	
2	二次搬运费	QRG+QJX	0.75	30.15	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.74	29.75	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.68	27.33	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.1	4.02	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.46	18.49	
合计				131.04	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：路灯

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：路灯

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：路灯

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：路灯

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：路灯

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：路灯

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	15813.19
1.1	安全文明施工费		100	11442.16
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	3873.07
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.15	2545.16
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.67	1482.83
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.6	3541.1
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	3364.04
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	774.61
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	232.38
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	21341.85
合 计				37155.04

采购保管费

工程名称：路灯

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：路灯

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：路灯

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				