

表D. 2.1 投标报价填报说明

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品

加工车间配套装饰项目（二次）

- (1) 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和相关工程国家及行业工程量计算标准；
- (2) 《〈建设工程工程量清单计价标准〉实施指引》（鲁建标字〔2025〕6号）
- (3) 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2025版）鲁建标字〔2025〕7号）
- (4) 本采购文件（包括采购工程量清单、合同条款、采购图纸、技术标准规范等）及其补遗、答疑、异议澄清或修正；
- (5) 国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；
- (6) 与采购工程相关的技术标准规范等技术资料；
- (7) 工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况；
- (8) 供应商的工程实施方案及投标工期；
- (9) 供应商企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等；
- (10) 等其他相关资料。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
------	------	------	------	---------	------

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	1243857.23
1.1	聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）	1263662.39
1.1.1	装饰	1263662.39
2	措施项目费	86526.52
2.1	整体措施项目	66721.36
2.1.1	其中：安全生产费	43849.08
2.1.2	其中：环境保护费	1516.39
2.1.3	其中：文明施工费	1263.66
2.1.4	其中：临时设施费	20092.23
2.2	单位工程措施项目	19805.16
3	其他项目费	1024.40
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：建设项目工伤保险	1024.40
3.6	其中：优质优价费	
3.7	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	119826.73
合 计		1451234.88

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装饰					
1	011205005001	墙、柱面保温装饰一体板	1、面层材料品种、规格：50mm厚硫氧镁净化板，单面不锈钢045单面冠洲05	m2	1560.000	221.39	345368.40
2	011205005002	墙、柱面保温装饰一体板	1、面层材料品种、规格：50mm厚硫氧镁净化板，双面不锈钢045	m2	500.000	250.51	125255.00
3	011205005004	墙、柱面保温装饰一体板	1、面层材料品种、规格：50mm厚硫氧镁净化板，双面宝钢05	m2	450.000	192.26	86517.00
4	011205005005	墙、柱面保温装饰一体板	1、面层材料品种、规格：100mm厚岩棉净化板，双面不锈钢045	m2	110.000	279.64	30760.40
5	011302001001	平面吊顶天棚	50mm厚聚氨酯夹芯板，单面不锈钢045单面彩钢04	m2	1839.000	242.41	445791.99
6	011302001002	平面吊顶天棚	50mm厚聚氨酯夹芯板，双面彩钢04	m2	240.000	205.66	49358.40
7	011502001001	不锈钢地勘	含水泥浇筑，焊接	m	550.000	24.69	13579.50
8	011502001002	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢阳角	个	70.000	19.67	1376.90
9	011502001003	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢阴角	个	60.000	19.67	1180.20
10	011502001004	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢封头	个	100.000	15.35	1535.00
11	01B001	电路施工	1、按图纸施工，满足用电要求。	m2	2079.000	35.40	73596.60
12	010802001001	金属(塑钢)门	1、门扇尺寸、扇材质：双开钢质门，1500*2100；双面304不锈钢	樘	18.000	2170.63	39071.34
本页小计							1213390.73

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010802002001	彩板门	1、门扇尺寸、扇材质：单开钢质门，900*2100；双面彩钢	樘	12.000	1302.37	15628.44
14	010802001002	金属(塑钢)门	1、投递门	套	4.000	1256.22	5024.88
15	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸：1500*1800 2、框、扇材质：断桥铝窗框 3、玻璃品种、厚度：LOW-E中空玻璃(6mm+12A+6mm)	樘	6.000	1635.53	9813.18
本页小计							30466.50
合 计							1243857.23

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目		66721.36	
		安全文明施工费		66721.36	
		安全生产费		43849.08	
1	011601009001	安全生产费			
2	011601009002	安全生产费		43849.08	
3	031401009001	安全生产费			
4	041201019001	安全生产费			
5	041201019002	安全生产费			
6	041201019003	安全生产费			
7	041201019004	安全生产费			
8	041201019005	安全生产费			
9	041201019006	安全生产费			
10	041201019007	安全生产费			
11	041201019008	安全生产费			
12	041201019009	安全生产费			
13	041201019010	安全生产费			
14	041201019011	安全生产费			
15	050406004001	安全生产费			
16	011601009003	安全生产费			
17	031401009002	安全生产费			
18	041201019012	安全生产费			
19	041201019013	安全生产费			
20	021001009001	安全生产费			
本页小计				43849.08	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 3.1 措施项目清单计价表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工
车间配套装饰项目（二次）

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
21	021001009002	安全生产费			
		环境保护费		1516.39	
22	011601008001	环境保护费			
23	011601008002	环境保护费		1516.39	
24	031401011001	环境保护费			
25	041201018001	环境保护费			
26	041201018002	环境保护费			
27	041201018003	环境保护费			
28	041201018004	环境保护费			
29	041201018005	环境保护费			
30	041201018006	环境保护费			
31	041201018007	环境保护费			
32	041201018008	环境保护费			
33	041201018009	环境保护费			
34	041201018010	环境保护费			
35	041201018011	环境保护费			
36	050406003001	环境保护费			
37	011601008003	环境保护费			
38	031401011002	环境保护费			
39	041201018012	环境保护费			
40	041201018013	环境保护费			
41	021001008001	环境保护费			
42	021001008002	环境保护费			
本页小计				1516.39	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		文明施工费		1263.66	
43	011501007001	文明施工费			
44	011501007002	文明施工费		1263.66	
45	031401010001	文明施工费			
46	041201017001	文明施工费			
47	041201017002	文明施工费			
48	041201017003	文明施工费			
49	041201017004	文明施工费			
50	041201017005	文明施工费			
51	041201017006	文明施工费			
52	041201017007	文明施工费			
53	041201017008	文明施工费			
54	041201017009	文明施工费			
55	041201017010	文明施工费			
56	041201017011	文明施工费			
57	050406002001	文明施工费			
58	011501007003	文明施工费			
59	031401010002	文明施工费			
60	041201017012	文明施工费			
61	041201017013	文明施工费			
62	021001007001	文明施工费			
63	021001007002	文明施工费			
		临时设施费		20092.23	
本页小计				1263.66	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 3.1 措施项目清单计价表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工
车间配套装饰项目（二次）

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
64	011601006001	临时设施费			
65	011601006002	临时设施费		20092.23	
66	031401012001	临时设施费			
67	041201016001	临时设施费			
68	041201016002	临时设施费			
69	041201016003	临时设施费			
70	041201016004	临时设施费			
71	041201016005	临时设施费			
72	041201016006	临时设施费			
73	041201016007	临时设施费			
74	041201016008	临时设施费			
75	041201016009	临时设施费			
76	041201016010	临时设施费			
77	041201016011	临时设施费			
78	050406001001	临时设施费			
79	011601006003	临时设施费			
80	031401012002	临时设施费			
81	041201016012	临时设施费			
82	041201016013	临时设施费			
83	021001006001	临时设施费			
84	021001006002	临时设施费			
		其他措施项目			
		装饰			
本页小计				20092.23	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目		19805.16	
		通用措施项目		19805.16	
1	011601011001	夜间施工增加费		6232.51	
2	011601013001	二次搬运费		5620.83	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		7026.04	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		925.78	
		专业措施项目			
本页小计				19805.16	-
合 计				86526.52	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		措施项目			66721.36						
		安全文明措施费			66721.36						
		安全生产费			43849.08						
1	011601009001	安全生产费		3.49							
2	011601009002	安全生产费	1263662.39	3.47	43849.08						
3	031401009001	安全生产费		2.32							
4	041201019001	安全生产费		1.73							
5	041201019002	安全生产费		1.73							
6	041201019003	安全生产费		1.73							
7	041201019004	安全生产费		1.73							
8	041201019005	安全生产费		1.73							
9	041201019006	安全生产费		1.73							
10	041201019007	安全生产费		1.73							
11	041201019008	安全生产费		1.73							

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	041201019009	安全生产费		1.73							
13	041201019010	安全生产费		1.73							
14	041201019011	安全生产费		1.73							
15	050406004001	安全生产费		1.69							
16	011601009003	安全生产费		3.47							
17	031401009002	安全生产费		2.32							
18	041201019012	安全生产费		1.73							
19	041201019013	安全生产费		1.73							
20	021001009001	安全生产费		3.44							
21	021001009002	安全生产费		3.44							
		环境保护费			1516.39						
22	011601008001	环境保护费		0.57							
23	011601008002	环境保护费	1263662.39	0.12	1516.39						
24	031401011001	环境保护费		0.31							

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
25	041201018001	环境保护费		1.31							
26	041201018002	环境保护费		1.31							
27	041201018003	环境保护费		1.31							
28	041201018004	环境保护费		1.31							
29	041201018005	环境保护费		1.31							
30	041201018006	环境保护费		1.31							
31	041201018007	环境保护费		1.31							
32	041201018008	环境保护费		1.31							
33	041201018009	环境保护费		1.31							
34	041201018010	环境保护费		1.31							
35	041201018011	环境保护费		1.31							
36	050406003001	环境保护费		0.15							
37	011601008003	环境保护费		0.25							
38	031401011002	环境保护费		0.31							

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
39	041201018012	环境保护费		1.31							
40	041201018013	环境保护费		1.31							
41	021001008001	环境保护费		0.64							
42	021001008002	环境保护费		0.24							
		文明施工费			1263.66						
43	011501007001	文明施工费		0.66							
44	011501007002	文明施工费	1263662.39	0.10	1263.66						
45	031401010001	文明施工费		0.62							
46	041201017001	文明施工费		0.82							
47	041201017002	文明施工费		0.82							
48	041201017003	文明施工费		0.82							
49	041201017004	文明施工费		0.82							
50	041201017005	文明施工费		0.82							
51	041201017006	文明施工费		0.82							

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
52	041201017007	文明施工费		0.82							
53	041201017008	文明施工费		0.82							
54	041201017009	文明施工费		0.82							
55	041201017010	文明施工费		0.82							
56	041201017011	文明施工费		0.82							
57	050406002001	文明施工费		0.34							
58	011501007003	文明施工费		0.53							
59	031401010002	文明施工费		0.62							
60	041201017012	文明施工费		0.82							
61	041201017013	文明施工费		0.82							
62	021001007001	文明施工费		0.55							
63	021001007002	文明施工费		0.52							
		临时设施费			20092.23						
64	011601006001	临时设施费		0.92							

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
65	011601006002	临时设施费	1263662.39	1.59	20092.23						
66	031401012001	临时设施费		1.86							
67	041201016001	临时设施费		1.78							
68	041201016002	临时设施费		1.78							
69	041201016003	临时设施费		1.78							
70	041201016004	临时设施费		0.89							
71	041201016005	临时设施费		1.78							
72	041201016006	临时设施费		0.89							
73	041201016007	临时设施费		0.89							
74	041201016008	临时设施费		1.78							
75	041201016009	临时设施费		1.78							
76	041201016010	临时设施费		1.23							
77	041201016011	临时设施费		1.78							
78	050406001001	临时设施费		1.21							

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
79	011601006003	临时设施费		1.37							
80	031401012002	临时设施费		1.86							
81	041201016012	临时设施费		1.40							
82	041201016013	临时设施费		1.40							
83	021001006001	临时设施费		0.90							
84	021001006002	临时设施费		1.34							
		其他措施项目									
		装饰									
		措施项目			19805.16						
		通用措施项目			19805.16						
1	011601011001	夜间施工增加费	165318.60	3.77	6232.51						
2	011601013001	二次搬运费	165318.60	3.40	5620.83						
3	011601010001	冬雨季施工增加费	165318.60	4.25	7026.04						
4	011601015001	已完工程及设备保护费	165318.60	0.56	925.78						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		专业措施项目									
合计					86526.52						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	措施 项目名称	价格（元）	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比（%）	金额(元)	占比（%）	金额(元)	占比（%）	金额(元)
本页小计				-		-		-	
合 计				-		-		-	

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品
加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	建设项目工伤保险	1024.40	
6	优质优价费		
7	合同中约定的其他项目		
合计		1024.40	-

表E.4.4 计日工表

工程名称：聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目（二次）

标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价(元)		备注
					暂定		
					A1		
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机具						
施工机具小计							
四	零星工作						
零星工作小计							
总计							

注：本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011205005001	墙、柱面保温装饰一体板	1、面层材料品种、规格：50mm厚硫氧镁净化板，单面不锈钢045单面冠洲05	m2	1560.000	221.39	345368.40
2	011205005002	墙、柱面保温装饰一体板	1、面层材料品种、规格：50mm厚硫氧镁净化板，双面不锈钢045	m2	500.000	250.51	125255.00
3	011205005004	墙、柱面保温装饰一体板	1、面层材料品种、规格：50mm厚硫氧镁净化板，双面宝钢05	m2	450.000	192.26	86517.00
4	011205005005	墙、柱面保温装饰一体板	1、面层材料品种、规格：100mm厚岩棉净化板，双面不锈钢045	m2	110.000	279.64	30760.40
5	011302001001	平面吊顶天棚	50mm厚聚氨酯夹芯板，单面不锈钢045单面彩钢04	m2	1839.000	242.41	445791.99
6	011302001002	平面吊顶天棚	50mm厚聚氨酯夹芯板，双面彩钢04	m2	240.000	205.66	49358.40
7	011502001001	不锈钢地勘	含水泥浇筑，焊接	m	550.000	24.69	13579.50
8	011502001002	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢阳角	个	70.000	19.67	1376.90
9	011502001003	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢阴角	个	60.000	19.67	1180.20
10	011502001004	成品装饰线条	1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢封头	个	100.000	15.35	1535.00
11	01B001	电路施工	1、按图纸施工，满足用电要求。	m2	2079.000	35.40	73596.60
12	010802001001	金属(塑钢)门	1、门扇尺寸、扇材质：双开钢质门，1500*2100；双面304不锈钢	樘	18.000	2170.63	39071.34
13	010802002001	彩板门	1、门扇尺寸、扇材质：单开钢质门，900*2100；双面彩钢	樘	12.000	1302.37	15628.44
本页小计							1229019.17

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
14	010802001002	金属(塑钢)门	1、投递门	套	4.000	1256.22	5024.88	
15	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗代号及洞口尺寸：1500*1800 2、框、扇材质：断桥铝窗框 3、玻璃品种、厚度：LOW-E中空玻璃(6mm+12A+6mm)	樘	6.000	1635.53	9813.18	
本页小计								14838.06
合计								1243857.23

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共10页

项目编码	011205005001	项目名称	墙、柱面保温装饰一体板	计量单位	m2		
项目特征	1、面层材料品种、规格：50mm厚硫氧镁净化板，单面不锈钢045单面冠洲05						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.45
1.1	综合工日(土建)	工日	0.158	-	-	142.08	22.45
2	材料费	-	-	-	-	-	175.37
2.1	50mm厚硫氧镁净化板，单面不锈钢045单面冠洲05	m2	1.165	-	-	150.00	174.75
2.2	电焊条	kg	0.034	-	-	5.12	0.17
2.3	螺栓铁件	kg	0.097	-	-	4.59	0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.20
3.1	汽车式起重机 8t	台班	0.016	-	-	770.89	12.33
3.2	台式钻床 25mm	台班	0.010	-	-	6.56	0.07
3.3	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.009	-	-	90.46	0.80
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	211.02
5	管理费	-	-	22.45	29.81	-	6.69
6	利润	-	-	22.45	16.37	-	3.68
综合单价							221.39

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰

标段：

第2页 共10页

项目编码	011205005002	项目名称	墙、柱面保温装饰一体板	计量单位	m2		
项目特征	1、面层材料品种、规格：50mm厚硫氧镁净化板，双面不锈钢045						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.45
1.1	综合工日(土建)	工日	0.158	-	-	142.08	22.45
2	材料费	-	-	-	-	-	204.49
2.1	50mm厚硫氧镁净化板，双面不锈钢045	m2	1.165	-	-	175.00	203.88
2.2	电焊条	kg	0.034	-	-	5.12	0.17
2.3	螺栓铁件	kg	0.097	-	-	4.59	0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.20
3.1	汽车式起重机 8t	台班	0.016	-	-	770.89	12.33
3.2	台式钻床 25mm	台班	0.010	-	-	6.56	0.07
3.3	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.009	-	-	90.46	0.80
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	240.14
5	管理费	-	-	22.45	29.81	-	6.69
6	利润	-	-	22.45	16.37	-	3.68
综合单价							250.51

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰

标段：

第3页 共10页

项目编码	011205005004	项目名称	墙、柱面保温装饰一体板			计量单位	m2
项目特征	1、面层材料品种、规格：50mm厚硫氧镁净化板，双面宝钢05						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.45
1.1	综合工日(土建)	工日	0.158	-	-	142.08	22.45
2	材料费	-	-	-	-	-	146.24
2.1	50mm厚硫氧镁净化板，双面宝钢05	m2	1.165	-	-	125.00	145.63
2.2	电焊条	kg	0.034	-	-	5.12	0.17
2.3	螺栓铁件	kg	0.097	-	-	4.59	0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.20
3.1	汽车式起重机 8t	台班	0.016	-	-	770.89	12.33
3.2	台式钻床 25mm	台班	0.010	-	-	6.56	0.07
3.3	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.009	-	-	90.46	0.80
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	181.89
5	管理费	-	-	22.45	29.81	-	6.69
6	利润	-	-	22.45	16.37	-	3.68
综合单价							192.26

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰

标段：

第4页 共10页

项目编码	011205005005	项目名称	墙、柱面保温装饰一体板			计量单位	m2
项目特征	1、面层材料品种、规格：100mm厚岩棉净化板，双面不锈钢045						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.45
1.1	综合工日(土建)	工日	0.158	-	-	142.08	22.45
2	材料费	-	-	-	-	-	233.62
2.1	100mm厚岩棉净化板，双面不锈钢045	m2	1.165	-	-	200.00	233.00
2.2	电焊条	kg	0.034	-	-	5.12	0.17
2.3	螺栓铁件	kg	0.097	-	-	4.59	0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.20
3.1	汽车式起重机 8t	台班	0.016	-	-	770.89	12.33
3.2	台式钻床 25mm	台班	0.010	-	-	6.56	0.07
3.3	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.009	-	-	90.46	0.80
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	269.27
5	管理费	-	-	22.45	29.81	-	6.69
6	利润	-	-	22.45	16.37	-	3.68
综合单价							279.64

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰

标段：

第5页 共10页

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征		50mm厚聚氨酯夹芯板，单面不锈钢045单面彩钢04					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.00
1.1	综合工日(装饰)	工日	0.311	-	-	151.11	47.00
2	材料费	-	-	-	-	-	171.26
2.1	轻钢龙骨不上人型(平面)	m2	1.050	-	-	20.84	21.88
2.2	铁件	kg	0.400	-	-	6.50	2.60
2.3	吊筋	kg	0.350	-	-	3.99	1.39
2.4	六角螺栓	kg	0.016	-	-	4.91	0.08
2.5	低合金钢焊条	kg	0.132	-	-	6.06	0.80
2.6	射钉	个	1.530	-	-	0.07	0.11
2.7	50mm厚聚氨酯夹芯板，单面不锈钢045单面彩钢04	m2	1.050	-	-	130.00	136.50
2.8	玻璃胶	kg	0.322	-	-	24.49	7.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.45
3.1	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.027	-	-	90.46	2.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	220.71
5	管理费	-	-	47.00	29.81	-	14.01
6	利润	-	-	47.00	16.37	-	7.69
综合单价							242.41

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰

标段：

第6页 共10页

项目编码	011302001002	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	50mm厚聚氨酯夹芯板，双面彩钢04						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.00
1.1	综合工日(装饰)	工日	0.311	-	-	151.11	47.00
2	材料费	-	-	-	-	-	134.51
2.1	轻钢龙骨不上人型(平面)	m2	1.050	-	-	20.84	21.88
2.2	铁件	kg	0.400	-	-	6.50	2.60
2.3	吊筋	kg	0.350	-	-	3.99	1.39
2.4	六角螺栓	kg	0.016	-	-	4.91	0.08
2.5	低合金钢焊条	kg	0.132	-	-	6.06	0.80
2.6	射钉	个	1.530	-	-	0.07	0.11
2.7	50mm厚聚氨酯夹芯板，双面彩钢04	m2	1.050	-	-	95.00	99.75
2.8	玻璃胶	kg	0.322	-	-	24.49	7.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.45
3.1	交流弧焊机32kV·A	台班	0.027	-	-	90.46	2.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	183.96
5	管理费	-	-	47.00	29.81	-	14.01
6	利润	-	-	47.00	16.37	-	7.69
综合单价							205.66

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰

标段：

第7页 共10页

项目编码	011502001001	项目名称	不锈钢地勘			计量单位	m
项目特征	含水泥浇筑，焊接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.16
1.1	综合工日(装饰)	工日	0.054	-	-	151.11	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	12.76
2.1	镜面不锈钢板	m2	0.074	-	-	160.38	11.90
2.2	玻璃胶	支	0.002	-	-	7.49	0.01
2.3	胶合板	m2	0.063	-	-	13.35	0.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.92
5	管理费	-	-	8.16	29.81	-	2.43
6	利润	-	-	8.16	16.37	-	1.34
综合单价							24.69

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰

标段：

第8页 共10页

项目编码	011502001002	项目名称	成品装饰线条			计量单位	个
项目特征	1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢阳角						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.32
1.1	综合工日(装饰)	工日	0.022	-	-	151.11	3.32
2	材料费	-	-	-	-	-	14.82
2.1	不锈钢阳角	个	1.010	-	-	14.67	14.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.14
5	管理费	-	-	3.32	29.81	-	0.99
6	利润	-	-	3.32	16.37	-	0.54
综合单价							19.67

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰

标段：

第9页 共10页

项目编码	011502001003	项目名称	成品装饰线条			计量单位	个
项目特征	1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢阴角						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.32
1.1	综合工日(装饰)	工日	0.022	-	-	151.11	3.32
2	材料费	-	-	-	-	-	14.82
2.1	不锈钢阴角	个	1.010	-	-	14.67	14.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.14
5	管理费	-	-	3.32	29.81	-	0.99
6	利润	-	-	3.32	16.37	-	0.54
综合单价							19.67

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰

标段：

第10页 共10页

项目编码	011502001004	项目名称	成品装饰线条			计量单位	个
项目特征	1、线条材料品种、规格、颜色：不锈钢封头						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.32
1.1	综合工日(装饰)	工日	0.022	-	-	151.11	3.32
2	材料费	-	-	-	-	-	10.50
2.1	不锈钢封头	个	1.010	-	-	10.40	10.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.82
5	管理费	-	-	3.32	29.81	-	0.99
6	利润	-	-	3.32	16.37	-	0.54
综合单价							15.35

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	措施 项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)	金额(元)
本页小计				-		-		-	
合 计				-		-		-	

(二)、拟投入的主要材料表

聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目 (二次)(工程项目名称)工程 共 1 页 第 1 页

序号	材料名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	备注
1	硫氧镁净化板,单面不锈钢045 单面冠洲05	50mm厚	1560.000	山东	2025年	
2	硫氧镁净化板,双面不锈钢045	50mm厚	500.000	山东	2025年	
3	硫氧镁净化板,双面宝钢05	50mm厚	450.000	山东	2025年	
4	岩棉净化板,双面不锈钢045	100mm厚	110.000	山东	2025年	
5	聚氨酯夹芯板,单面不锈钢045 单面彩钢04	50mm厚	1839.000	山东	2025年	
6	聚氨酯夹芯板,双面彩钢04	50mm厚	240.000	山东	2025年	
7	不锈钢地勘	含水泥浇筑,焊接	550.000	山东	2025年	
8	成品装饰线条	不锈钢阳角	70.000	山东	2025年	
9	成品装饰线条	不锈钢阳角	60.000	山东	2025年	
10	成品装饰线条	不锈钢封头	100.000	山东	2025年	
11	双开钢质门	1500*2100; 双面304不锈钢	18	山东	2025年	
12	单开钢质门	900*2100; 双面彩钢	12	山东	2025年	
13	投递门		4.000	山东	2025年	
14	: 断桥铝窗框	1500*1800	6.000	山东	2025年	

委托协议书

委托人名称：（甲方）济南一诺振华防腐保温工程有限公司

受托人名称：（乙方）山东致尚项目管理有限公司

因公司发展需要，经过双方协商，本着平等、互利、自愿的原则，达成本协议：

一、因聊城市茌平区农业农村局茌平区顺利智慧冷链物流水产品加工车间配套装饰项目(二次)项目投标，根据招标文件的要求，没有注册造价工程师的投标单位，必须委托具有相应资质的工程造价师编制及审查确认工程量清单。现甲方委托乙方进行代审查及理编制本工程的工程预算，乙方现委派注册造价工程师刘丽秀全权代理负责上述工程的工程预算编制，并签字盖章事项。

二、1、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师；

2、甲方应负责投标文件的编制及投标全过程的操作，负责工程投标报价的自主确定并对其投标结果承担责任。

三、1、乙方应根据甲方的委托事项，认真做好对投标预算书的编制，对其编制签字盖章；负责按招标文件规定提供必需的造价工程师原件及签字盖章；

2、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效，保证在协议期限内甲方为造价师资格证书、注册证书、执业印章（均为原件）的全权使用人，乙方不得再在其他任何第三方注册、使用；

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字盖章后生效，本工程完毕后失效。

甲方（公章）：济南一诺振华防腐保温工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：_____

签订时间：2025年11月23日

乙方（公章）：山东致尚项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：_____

