

十二、报价一览表



报价一览表

聊城市临清市水利局 2025 年农田和田间水利工程项目（项目名称）

| 序号 | 项目内容 | 投报内容 |
|----|----------------------|---|
| 1 | 初始总报价 | 大写：贰佰零伍万玖仟零捌拾柒元捌角肆分 小写：2059087.84 元 |
| 2 | 工期 | 60 日历天 |
| 3 | 质量等级 | 达到国家验收标准合格。 |
| 4 | 付款方式 (是否响应磋商文件要求) | 响应 <input checked="" type="checkbox"/> 不响应 <input type="checkbox"/> |
| 5 | 项目经理的 姓名 | 吴明月 |
| | 注册建造师 证书 | 二级 |

供应商：旭泽（山东）建设工程有限公司（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2025 年 11 月 09 日

投标总价

工程名称：聊城市临清市水利局 2025 年农田和田间水利工程建设
项目

合同编号：SDGP371581000202502000121

投标总价（小写）：2059087.84

（大写）：贰佰零伍万玖仟零捌拾柒元捌角肆分



冯立志

投 标 人：旭泽（山东）建设工程有限公司（单位盖章）



法定代表人：张新旺（签字盖章）

张新旺

编 制 时 间：2025-11-09



中华人民共和国二级造价工程师 注册证书

姓 名：冯立志

性 别：男

身份证件号码：371521199108213134

专 业：水利工程

聘用单位：旭泽（山东）建设工程有限公司

证书编号：建[造]23243751000202

有 效 期：2024年12月20日 至 2028年12月19日



个人签名：冯立志

发证机关：山东省水利厅

发证日期：2024年12月20日



分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 聊城市临清市水利局 2025 年农田和田间水利工程项目

第 3 页、共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-------|---------|-------------------------------------|------|-----------|---------|------------|----|
| 1 | | 第一部分 建筑工程 | | | | 1959916.09 | |
| 1.1 | | 一、土石方工程 | | | | 110302.57 | |
| 1.1.1 | 10196-5 | 0.6m³ 挖掘机 挖渠道土 I、II 类土 | m³ | 4071.200 | 7.03 | 28620.54 | |
| 1.1.2 | 10538 | 人工夯实回填土(石鼓夯,干密度(kN/m³) ≤16.67) | m³ | 1723.300 | 3.84 | 6617.47 | |
| 1.1.3 | 10286-1 | 1m³ 挖掘机挖装, I、II 类土(运距 5km, 自卸汽车 5t) | m³ | 4071.200 | 3.88 | 15796.26 | |
| 1.1.4 | | 土方外购 | m³ | 1474.400 | 2.7 | 3980.88 | |
| 1.1.5 | 10585 | 挖掘机挖树根(树身直径 10~20cm) | 棵 | 738.000 | 1.84 | 1394.72 | |
| 1.1.6 | | 垃圾清运 | 项 | 1.000 | 9899.5 | 9899.5 | |
| 1.1.7 | 10018 | 人工挖修坡(I、II 类土) | m³ | 2980.640 | 3.01 | 8971.73 | |
| 1.1.8 | | 施工围堰填筑拆除 | 道 | 5.000 | 5102.32 | 25511.6 | |
| 1.1.9 | | 施工排水 | 项 | 1.000 | 9509.87 | 9509.87 | |
| 1.2 | | 二、砌筑工程 | | | | 324834.91 | |
| 1.2.1 | 30002 | 人工铺筑碎石垫层 | m² | 980.172 | 153.75 | 150701.45 | |
| 1.2.2 | 100043 | 土工布铺设 斜铺(边坡 1:1.5) | m² | 12954.320 | 12.41 | 160763.11 | |
| 1.2.3 | 30106 | 排水管理设 管径 DE75mm | m | 573.200 | 20.26 | 11613.03 | |
| 1.2.4 | 30001 | 人工铺筑砂垫层 | m³ | 11.464 | 153.29 | 1757.32 | |
| 1.3 | | 三、混凝土工程 | | | | 1513641.8 | |
| 1.3.1 | 40051 | C25 砼压顶 | m³ | 171.960 | 884.33 | 152069.39 | |
| 1.3.2 | 40050 | 渠底 C25 混凝土衬砌 | m³ | 358.250 | 852.23 | 305311.4 | |
| 1.3.3 | 40063 | C25 混凝土渠身(, 平均壁厚 10cm) | m³ | 980.172 | 887.67 | 870069.28 | |
| 1.3.4 | 40307 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m² | 233.579 | 16.65 | 3889.09 | |
| 1.3.5 | 50032 | 明渠衬砌模板 | m² | 233.579 | 216.49 | 50567.52 | |
| 1.3.6 | | 钢丝网购置铺设 | m² | 9801.720 | 13.44 | 131735.12 | |
| 1.4 | | 四、台阶工程 | | | | 11136.81 | |
| 1.4.1 | | 1、台阶 | | | | 11136.81 | |



工程单价取费（税）率汇总表

投标标段：

工程名称：聊城市临清市水利局 2025 年农田和农村水利工程建设

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率（%） | | | | 备注 |
|----|-----------|--------------|------|------|----|----|
| | | 其它直接费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | |
| 一 | 建筑工程 | | | | | |
| 1 | 土方工程 | 4.5 | 10.5 | 7 | 9 | |
| 2 | 石方工程 | 4.5 | 10.5 | 7 | 9 | |
| 3 | 砌筑工程 | 4.5 | 13 | 7 | 9 | |
| 4 | 模板工程 | 4.5 | 10.5 | 7 | 9 | |
| 5 | 混凝土工程 | 4.5 | 10.5 | 7 | 9 | |
| 6 | 钢筋制安工程 | 4.5 | 8 | 7 | 9 | |
| 7 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 4.5 | 9.5 | 7 | 9 | |
| 8 | 疏浚工程 | 4.5 | 8 | 7 | 9 | |
| 9 | 绿化工程 | 4.5 | 8 | 7 | 9 | |
| 10 | 管道工程 | 4.5 | 10 | 7 | 9 | |
| 11 | 其他工程 | 4.5 | 10 | 7 | 9 | |
| 12 | 不取费 | | | | | |
| 二 | 安装工程 | | | | | |
| 1 | 设备安装工程 | 5.2 | 60 | 7 | 9 | |
| | | | | | | |



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：聊城市临清市水利局 2025 年农田和田间水利工程项目

单位：元/台时（班）

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 | | | | 二类费用 | | | | | | | | 合计 | |
|----|--------------------------|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|
| | | | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工费 | 柴油 | 电 | 汽油 | 煤 | 风 | 水 | 小计 | | |
| 1 | 单斗挖掘机 轮胎式 斗容 (m³) 0.35 | | 64.69 | 61.49 | | 126.18 | 122.00 | 100.14 | | | | | | | 222.14 | 348.32 |
| 2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 (m³) 0.6 | | 87.03 | 107.29 | 7.98 | 202.30 | 244.00 | 121.68 | | | | | | | 365.68 | 567.98 |
| 3 | 单斗挖掘机 液压 斗容 (m³) 1 | | 150.99 | 124.79 | 12.86 | 288.64 | 244.00 | 193.14 | | | | | | | 437.14 | 725.78 |
| 4 | 单斗挖掘机 液压 斗容 (m³) 2 | | 407.13 | 255.27 | 24.78 | 687.18 | 244.00 | 387.45 | | | | | | | 631.45 | 1318.63 |
| 5 | 推土机 功率 (kW) 59 | | 27.94 | 49.91 | 2.54 | 80.39 | 183.00 | 125.4 | | | | | | | 308.4 | 388.79 |
| 6 | 推土机 功率 (kW) 74 | | 56.96 | 105.99 | 5.35 | 168.30 | 183.00 | 160.7 | | | | | | | 343.7 | 512.01 |
| 7 | 振捣 (动) 器 插入式 功率 (kW) 1.1 | | 1.39 | 7.19 | | 8.58 | | | 3.28 | | | | | | 3.28 | 11.86 |
| 8 | 风 (砂) 水枪 耗风量 (m³/min) 6 | | 0.96 | 2.55 | | 3.51 | | | | | | 265.50 | 17.75 | 283.25 | 286.76 | |
| 9 | 载重汽车 载重量 (t) 5 | | 27.50 | 41.91 | | 69.41 | 122.00 | | | | 97.31 | | | | 219.3 | 288.72 |
| 10 | 自卸汽车 载重量 (t) 5 | | 34.15 | 27.92 | | 62.07 | 122.00 | 100.6 | | | | | | | 222.6 | 284.72 |
| 11 | 自卸汽车 载重量 (t) 8 | | 78.47 | 62.70 | | 141.17 | 122.00 | 124.0 | | | | | | | 246.0 | 387.19 |
| 12 | 自卸汽车 载重量 (t) 10 | | 94.75 | 84.52 | | 179.27 | 122.00 | 149.91 | | | | | | | 271.91 | 451.18 |
| 13 | 自卸汽车 载重量 (t) 12 | | 100.51 | 102.42 | | 202.93 | 122.00 | 168.45 | | | | | | | 290.45 | 493.38 |



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：聊城市临清市水利局 2025 年农田和田间水利工程项目

单位：元/台时（班）

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 | | | | 二类费用 | | | | | | | | 合计 |
|----|---------------------------|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|---|---|---|--------|--------|
| | | | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工费 | 柴油 | 电 | 汽油 | 煤 | 风 | 水 | 小计 | |
| 14 | 胶轮车 | | 0.70 | 2.58 | | 3.28 | | | | | | | | | 3.28 |
| 15 | 汽车起重机 起重量（t）5 | | | 58.22 | | 101.87 | 244.00 | | | 65.50 | | | | 309.50 | 411.37 |
| 16 | 卷扬机 单筒慢速 起重量（t）3 | | 6.87 | 2.79 | 2.02 | 11.68 | 122.00 | | 28.87 | | | | | 150.87 | 162.55 |
| 17 | 离心水泵 单级 功率（kW）5~10 | | 0.35 | 4.52 | 1.54 | 6.41 | 122.00 | | 38.78 | | | | | 160.78 | 167.19 |
| 18 | 污水泵 功率（kW）4.0 | | 0.61 | 8.21 | 3.78 | 12.60 | 122.00 | | 21.88 | | | | | 143.8 | 156.48 |
| 19 | 电焊机 交流（kVA）25 | | 1.13 | 2.15 | 0.75 | 4.03 | | | 73.98 | | | | | 73.98 | 78.01 |
| 20 | 钢筋弯曲机 Φ6-40 | | 1.03 | 8.31 | 1.57 | 10.91 | 122.00 | | 30.85 | | | | | 152.8 | 163.76 |
| 21 | 钢筋切断机 功率（kW）20 | | 3.91 | 10.23 | 1.91 | 16.05 | 122.00 | | 97.10 | | | | | 219.10 | 235.15 |
| 22 | 型钢剪断机 功率（kW）13 | | 28.09 | 28.26 | 9.35 | 65.70 | 122.00 | | 52.10 | | | | | 174.10 | 239.80 |
| 23 | 圆盘锯 | | 1.39 | 8.12 | 0.40 | 9.91 | 244.00 | | 32.98 | | | | | 276.9 | 286.89 |
| 24 | 双面刨床 | | 4.70 | 6.78 | 1.03 | 12.51 | 122.00 | | 39.80 | | | | | 161.8 | 174.31 |
| 25 | 单斗挖掘机 液压 斗容（m³）0.6（13m长臂） | | 201.90 | 132.35 | 9.90 | 344.15 | 244.00 | 124.50 | | | | | | 368.50 | 712.65 |
| 26 | 单斗挖掘机 液压 斗容（m³）1（13m长臂） | | 271.04 | 165.66 | 16.61 | 453.31 | 244.00 | 189.00 | | | | | | 433.00 | 886.31 |

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|----|------|--------|-------------------|
| 名称 | 0.6m ³ 挖掘机 挖渠道土 I、II类土 | | | 编号 | |
| 定额编号 | 10179 | | | 定额单位 | 100m ³ |
| 施工方法: | 机械开挖, 人工配合挖保护层, 修边、修底等。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 545.21 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 521.73 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 387.83 |
| | 人工 | 工日 | 3.18 | 122 | 387.83 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 15.2 |
| | 零星材料费 | % | 3 | 506.53 | 15.2 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 118.71 |
| | 单斗挖掘机 液压 斗容 (m ³) 0.6 | 台班 | 0.2 | 567.98 | 113.94 |
| | 胶轮车 | 台班 | 1.45 | 3.28 | 4.77 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 521.73 | 23.48 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 545.21 | 57.25 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 602.45 | 42.17 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 644.62 | 58.02 |
| | 合计 | 元 | | | 702.64 |
| | 工程单价 | | | | 7.03 |



张旺印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|----|------|--------|--------|
| 名称 | 人工夯实回填土(石鼓夯,干密度(kN/m³) ≤16.67) | | | 编号 | |
| 定额编号 | 10538 | | | 定额单位 | 100m³ |
| 施工方法: | 清除杂物、夯实。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 298.14 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 285.31 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 269.16 |
| | 人工 | 工日 | 2.21 | 122 | 269.16 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 16.15 |
| | 零星材料费 | % | 6 | 269.16 | 16.15 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 285.31 | 12.84 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 298.14 | 31.31 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 329.45 | 23.06 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 352.51 | 31.73 |
| | 合计 | 元 | | | 384.24 |
| | 工程单价 | | | | 3.84 |



张新印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 名称 | 1m³ 挖掘机挖装, I、II类土(运距 5km, 自卸汽车 5t) | | | 编号 | |
| 定额编号 | 10286 | | | 定额单位 | 100m³ |
| 施工方法: | 挖装、运输、卸除、空回。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 300.97 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 288.01 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 12.24 |
| | 人工 | 工日 | 0.1 | 122 | 12.24 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 11.08 |
| | 零星材料费 | % | 4 | 276.93 | 11.08 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 264.69 |
| | 单斗挖掘机 液压 斗容 (m³) 1 | 台班 | 0.13 | 725.78 | 94.64 |
| | 推土机 功率 (kW) 59 | 台班 | 0.07 | 388.79 | 27.29 |
| | 自卸汽车 载重量 (t) 5 | 台班 | 0.5 | 284.72 | 142.76 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 288.01 | 12.96 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 300.97 | 31.6 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 332.57 | 23.28 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 355.85 | 32.03 |
| | 合计 | 元 | | | 387.88 |
| | 工程单价 | | | | 3.88 |



张新印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|--------|----------------|----------------|-------|-------|
| 名称 | 土方外购 | 编号 | | | |
| 定额编号 | 补定-001 | 定额单位 | m ³ | | |
| 施工方法: | | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 2.1 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 2.01 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 2.01 |
| | 土方外购 | m ³ | 1 | 2 | 2.01 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 2.01 | 0.09 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 2.1 | 0.22 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 2.32 | 0.16 |
| 四 | 材料价差 | | | | |
| 五 | 税金 | | 9 | 2.48 | 0.22 |
| | 合计 | | | | 2.7 |
| | 工程单价 | | | | 2.7 |



张新旺

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|----------------------|----|------|--------|--------|
| 名称 | 挖掘机挖树根(树身直径 10~20cm) | | | 编号 | |
| 定额编号 | 10585 | | | 定额单位 | 100 棵 |
| 施工方法: | 挖除、清理。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 142.79 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 136.65 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 61.17 |
| | 人工 | 工日 | 0.5 | 122 | 61.17 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 2.68 |
| | 零星材料费 | % | 2 | 133.97 | 2.68 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 72.8 |
| | 单斗挖掘机 液压 斗容 (m³) 1 | 台班 | 0.1 | 725.78 | 72.8 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 136.65 | 6.15 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 142.79 | 14.99 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 157.79 | 11.05 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 168.83 | 15.2 |
| | 合计 | 元 | | | 184.03 |
| | 工程单价 | | | | 1.84 |



张新印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|--------------------|------|-------|---------|---------|
| 名称 | 垃圾清运 | 编号 | | | |
| 定额编号 | 补定-002 | 定额单位 | 项 | | |
| 施工方法: | | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 7681.4 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 7350.62 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 856.39 |
| | 人工 | 工日 | 7.02 | 122 | 856.39 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 6494.23 |
| | 单斗挖掘机 液压 斗容 (m³) 1 | 台班 | 5.01 | 725.78 | 3639.06 |
| | 自卸汽车 载重量 (t) 5 | 台班 | 10.03 | 284.72 | 2855.17 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 7350.62 | 330.78 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 7681.4 | 806.55 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 8487.95 | 594.16 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 9082.11 | 817.39 |
| | 合计 | 元 | | | 9899.5 |
| | 工程单价 | | | | 9899.5 |



张新印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|----------------------|----|------|--------|-------------------|
| 名称 | 人工挖修坡(I、II类土) | | | 编号 | |
| 定额编号 | 10018 | | | 定额单位 | 100m ³ |
| 施工方法: | 挖土、修底、抛土到槽边两侧0.5m以外。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 233.57 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 223.51 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 220.21 |
| | 人工 | 工日 | 1.81 | 122 | 220.21 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 3.3 |
| | 零星材料费 | % | 1.5 | 220.21 | 3.3 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 223.51 | 10.06 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 233.57 | 24.53 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 258.1 | 18.07 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 276.16 | 24.85 |
| | 合计 | 元 | | | 301.02 |
| | 工程单价 | | | | 3.01 |



张新印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|--------------------|----|------|---------|---------|
| 名称 | 施工围堰填筑拆除 | | | 编号 | |
| 定额编号 | 补定-003 | | | 定额单位 | 道 |
| 施工方法: | | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 3959.09 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 3788.6 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 3788.6 |
| | 单斗挖掘机 液压 斗容 (m³) 1 | 台班 | 4.51 | 725.78 | 3275.15 |
| | 推土机 功率 (kW) 74 | 台班 | 1 | 512.01 | 513.44 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 3788.6 | 170.49 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 3959.09 | 415.7 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 4374.79 | 306.24 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 4681.02 | 421.29 |
| | 合计 | 元 | | | 5102.32 |
| | 工程单价 | | | | 5102.32 |



张新印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|----------------|------|-------|---------|---------|
| 名称 | 施工排水 | 编号 | | | |
| 定额编号 | 补定-004 | 定额单位 | 项 | | |
| 施工方法: | | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 7379.08 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 7061.32 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 7061.32 |
| | 污水泵 功率(kW) 4.0 | 台班 | 45.13 | 156.48 | 7061.32 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 7061.32 | 317.76 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 7379.08 | 774.8 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 8153.88 | 570.77 |
| 四 | 材料价差 | | | | |
| 五 | 税金 | | 9 | 8724.65 | 785.22 |
| | 合计 | | | | 9509.87 |
| | 工程单价 | | | | 9509.87 |



张新旺

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|----------|----------------|------|----------|-------------------|
| 名称 | 人工铺筑碎石垫层 | | | 编号 | |
| 定额编号 | 30002 | | | 定额单位 | 100m ³ |
| 施工方法: | 修坡、压实。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 6208.96 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 5941.59 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 978.73 |
| | 人工 | 工日 | 8.02 | 122 | 978.73 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 4962.86 |
| | 碎石 | m ³ | 70.2 | 70 | 4913.72 |
| | 其他材料费 | % | 1 | 4913.72 | 49.14 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 5941.59 | 267.37 |
| 二 | 间接费 | % | 13 | 6208.96 | 807.17 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 7016.13 | 491.13 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | 6598.42 |
| | 碎石 | m ³ | 70.2 | 94 | 6598.42 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 14105.68 | 1269.51 |
| | 合计 | 元 | | | 15375.19 |
| | 工程单价 | | | | 153.75 |



张新印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|---------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 名称 | 土工布铺设 斜铺 (边坡 1:1.5) | | | 编号 | |
| 定额编号 | 100043 | | | 定额单位 | 100 m ² |
| 施工方法: | 场内运输、铺设、接缝(针缝)。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 967.49 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 925.83 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 269.16 |
| | 人工 | 工日 | 2.21 | 122 | 269.16 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 656.67 |
| | 土工布 | m ² | 107.3 | 6 | 643.8 |
| | 其他材料费 | % | 2 | 643.8 | 12.88 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 925.83 | 41.66 |
| 二 | 间接费 | % | 10 | 967.49 | 96.75 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 1064.24 | 74.5 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 1138.74 | 102.49 |
| | 合计 | 元 | | | 1241.23 |
| | 工程单价 | | | | 12.41 |



张新印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|
| 名称 | 排水管埋设 管径 DE75mm | | | 编号 | |
| 定额编号 | 30106 | | | 定额单位 | 100m |
| 施工方法: | 场内运输、UPVC 花管制作、土工布下料、包扎, UPVC 管埋设。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 1537.48 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 1471.27 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 527.3 |
| | 人工 | 工日 | 4.32 | 122 | 527.3 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 943.97 |
| | 土工布 | m ² | 16.53 | 6 | 99.16 |
| | UPVC 管 DE75 | m | 103.29 | 8 | 826.31 |
| | 其他材料费 | % | 2 | 925.46 | 18.51 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 1471.27 | 66.21 |
| 二 | 间接费 | % | 13 | 1537.48 | 199.87 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 1737.35 | 121.61 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 1858.96 | 167.31 |
| | 合计 | 元 | | | 2026.27 |
| | 工程单价 | | | | 20.26 |



张新印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|----------|-------------------|
| 名称 | 人工铺筑砂垫层 | | | 编号 | |
| 定额编号 | 30001 | | | 定额单位 | 100m ³ |
| 施工方法: | 修坡、压实。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 5825.42 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 5574.57 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 611.71 |
| | 人工 | 工日 | 5.01 | 122 | 611.71 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 4962.86 |
| | 砂 | m ³ | 70.2 | 70 | 4913.72 |
| | 其他材料费 | % | 1 | 4913.72 | 49.14 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 5574.57 | 250.86 |
| 二 | 间接费 | % | 13 | 5825.42 | 757.3 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 6582.73 | 460.79 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | 7019.6 |
| | 砂 | m ³ | 70.2 | 100 | 7019.6 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 14063.12 | 1265.68 |
| | 合计 | 元 | | | 15328.8 |
| | 工程单价 | | | | 153.29 |



张新印

建筑工程单价计算表


| | | | | | |
|-------|--|----------------|-------------------|----------|----------|
| 名称 | C25 砼压顶 | 编号 | | | |
| 定额编号 | 40051 | 定额单位 | 100m ³ | | |
| 施工方法: | 冲(凿)毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆、平仓浇筑、振捣、养护、工作面运输及辅助工作。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 31300.42 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 29952.55 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 7340.5 |
| | 人工 | 工日 | 60.17 | 122 | 7340.5 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 22409.83 |
| | 商品砼 C25 | m ³ | 110.31 | 200 | 22061.6 |
| | 水 | m ³ | 126.35 | 1 | 126.35 |
| | 其他材料费 | % | 1 | 22187.95 | 221.88 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 202.23 |
| | 振捣(动)器 插入式 功率(3kw) | 台班 | 7.36 | 11.86 | 87.3 |
| | 风(砂)水枪 耗风量(m ³ /min) | 台班 | 0.33 | 286.76 | 94.89 |
| | 其他机械费 | % | 11 | 182.19 | 20.04 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 29952.55 | 1347.86 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 31300.42 | 3286.54 |
| 三 | 利润 | % | 7.2 | 34586.96 | 2421.09 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | 44123.2 |
| | 商品砼 C25 | m ³ | 110.31 | 400 | 44123.2 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 81131.25 | 7301.81 |
| | 合计 | 元 | | | 88433.06 |
| | 工程单价 | | | | 884.33 |



张新印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|--|----------------|--------|----------|-------------------|
| 名称 | 渠底 C25 混凝土衬砌 | | | 编号 | |
| 定额编号 | 40050 | | | 定额单位 | 100m ³ |
| 施工方法: | 冲(凿)毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆、平仓浇筑、振捣、养护、工作面运输及辅助工作。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 31184.46 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 29841.59 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 8642.21 |
| | 人工 | 工日 | 70.84 | 122 | 8642.21 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 20991.87 |
| | 商品砼 C25 | m ³ | 103.29 | 200 | 20657.68 |
| | 水 | m ³ | 126.35 | 1 | 126.35 |
| | 其他材料费 | % | 1 | 20784.03 | 207.84 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 207.51 |
| | 振捣(动)器 插入式 功率(3kw) | 台班 | 7.76 | 11.86 | 92.05 |
| | 风(砂)水枪 耗风量(m ³ /min) | 台班 | 0.33 | 286.76 | 94.89 |
| | 其他机械费 | % | 11 | 186.94 | 20.56 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 29841.59 | 1342.87 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 31184.46 | 3274.37 |
| 三 | 利润 | % | 7.2 | 34458.83 | 2412.12 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | 41315.36 |
| | 商品砼 C25 | m ³ | 103.29 | 400 | 41315.36 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 78186.31 | 7036.77 |
| | 合计 | 元 | | | 85223.08 |
| | 工程单价 | | | | 852.23 |



张旺印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|--|----------------|--------|----------|-------------------|
| 名称 | C25 混凝土渠身(,平均壁厚 10cm) | | | 编号 | |
| 定额编号 | 40063 | | | 定额单位 | 100m ³ |
| 施工方法: | 冲(凿)毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆、平仓浇筑、振捣、养护、工作面运输及辅助工作。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 33934.39 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 32473.1 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 10791.75 |
| | 人工 | 工日 | 88.46 | 122 | 10791.75 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 21473.66 |
| | 商品砼 C25 | m ³ | 103.29 | 200 | 20657.68 |
| | 水 | m ³ | 190.53 | 1 | 190.53 |
| | 其他材料费 | % | 3 | 20848.21 | 625.45 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 207.69 |
| | 振捣(动)器 插入式 功率(3000W) | 台班 | 7.36 | 11.86 | 87.3 |
| | 风(砂)水枪 耗风量(m ³ /min) | 台班 | 0.33 | 286.76 | 94.89 |
| | 其他机械费 | % | 14 | 182.19 | 25.51 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 32473.1 | 1461.29 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 33934.39 | 3563.11 |
| 三 | 利润 | % | 7.8 | 37497.51 | 2624.83 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | 41315.36 |
| | 商品砼 C25 | m ³ | 103.29 | 400 | 41315.36 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 81437.69 | 7329.39 |
| | 合计 | 元 | | | 88767.08 |
| | 工程单价 | | | | 887.67 |



张旺印

建筑工程单价计算表


| | | | | | |
|-------|-----------|----------------|--------|---------|--------------------|
| 名称 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | | | 编号 | |
| 定额编号 | 40307 | | | 定额单位 | 100 m ² |
| 施工方法: | 泡沫板切割、安装。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 1292.09 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 1236.45 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 122.34 |
| | 人工 | 工日 | 1 | 122 | 122.34 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 1114.11 |
| | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 110.31 | 10 | 1103.08 |
| | 其他材料费 | % | 1 | 1103.08 | 11.03 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 1236.45 | 55.64 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 1292.09 | 135.67 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 1427.76 | 99.94 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 1527.71 | 137.49 |
| | 合计 | 元 | | | 1665.2 |
| | 工程单价 | | | | 16.65 |



张新印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|---|----------------|-------|----------|--------------------|
| 名称 | 明渠衬砌模板 | | | 编号 | |
| 定额编号 | 50003 | | | 定额单位 | 100 m ² |
| 施工方法: | 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输\安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 16798.46 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 16075.08 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 3172 |
| | 人工 | 工日 | 26 | 122 | 3172 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 11854.44 |
| | 板枋材 | m ³ | 5 | 2000 | 10000 |
| | 电焊条 | kg | 4.8 | 10 | 48 |
| | 铁钉 | kg | 5.4 | | |
| | 铁件 | | 314.8 | 5 | 1574 |
| | 铁丝 | kg | 1.04 | | |
| | 其他材料费 | % | 2 | 11622 | 232.44 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 1048.64 |
| | 载重汽车 载重量(t) 5 | 台班 | 0.27 | 288.72 | 77.95 |
| | 汽车起重机 起重量(t) 5 | 台班 | 1.31 | 411.37 | 538.89 |
| | 电焊机 交流(kVA) 25 | 台班 | 0.98 | 78.01 | 76.45 |
| | 圆盘锯 | 台班 | 0.7 | 286.89 | 200.82 |
| | 双面刨床 | 台班 | 0.6 | 174.31 | 104.59 |
| | 其他机械费 | % | 5 | 998.71 | 49.94 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 16075.08 | 723.38 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 16798.46 | 1763.84 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 18562.3 | 1299.36 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 19861.66 | 1787.55 |
| | 合计 | 元 | | | 21649.21 |
| | 工程单价 | | | | 216.49 |



Handwritten signature in black ink, appearing to be '张印新'.

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|---------|----------------|----------------|-------|-------|
| 名称 | 钢丝网购置铺设 | 编号 | | | |
| 定额编号 | 补定-005 | 定额单位 | m ² | | |
| 施工方法: | | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 10.48 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 10.03 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 10.03 |
| | 钢丝网购置铺设 | m ² | 1 | 10 | 10.03 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 10.03 | 0.45 |
| 二 | 间接费 | % | 10 | 10.48 | 1.05 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 11.53 | 0.81 |
| 四 | 材料价差 | | | | |
| 五 | 税金 | | 9 | 12.33 | 1.11 |
| | 合计 | | | | 13.44 |
| | 工程单价 | | | | 13.44 |



张新旺

建筑工程单价计算表


| | | | | | |
|-------|--|----------------|-------------------|----------|----------|
| 名称 | 小体积混凝土 | 编号 | | | |
| 定额编号 | 40113 | 定额单位 | 100m ³ | | |
| 施工方法: | 冲(凿)毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆、平仓浇筑、振捣、养护、工作面运输及辅助工作。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 32768.24 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 31357.17 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 9685.79 |
| | 人工 | 工日 | 79.39 | 122 | 9685.79 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 21193.58 |
| | 商品砼 C25 | m ³ | 103.29 | 200 | 20657.68 |
| | 水 | m ³ | 120.34 | 1 | 120.34 |
| | 其他材料费 | % | 2 | 20778.02 | 415.56 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 477.8 |
| | 振捣(动)器 插入式 功率(3kw) | 台班 | 6.56 | 11.86 | 77.78 |
| | 风(砂)水枪 耗风量(m ³ /min) | 台班 | 1.24 | 286.76 | 356.59 |
| | 其他机械费 | % | 10 | 434.37 | 43.44 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 31357.17 | 1411.07 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 32768.24 | 3440.67 |
| 三 | 利润 | % | 7.2 | 36208.91 | 2534.62 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | 41315.36 |
| | 商品砼 C25 | m ³ | 103.29 | 400 | 41315.36 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 80058.89 | 7205.3 |
| | 合计 | 元 | | | 87264.19 |
| | 工程单价 | | | | 872.64 |



张旺印

建筑工程单价计算表

| | | | | | |
|-------|---|----------------|-------|----------|--------------------|
| 名称 | 普通标准钢模板(一般部位) | | | 编号 | |
| 定额编号 | 50003 | | | 定额单位 | 100 m ² |
| 施工方法: | 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输\安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。 | | | | |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | | | 16798.46 |
| (一) | 基本直接费 | 元 | | | 16075.08 |
| 1 | 人工费 | 元 | | | 3172 |
| | 人工 | 工日 | 26 | 122 | 3172 |
| 2 | 材料费 | 元 | | | 11854.44 |
| | 板枋材 | m ³ | 5 | 2000 | 10000 |
| | 电焊条 | kg | 4.8 | 10 | 48 |
| | 铁钉 | kg | 5.4 | | |
| | 铁件 | | 314.8 | 5 | 1574 |
| | 铁丝 | kg | 1.04 | | |
| | 其他材料费 | % | 2 | 11622 | 232.44 |
| 3 | 机械费 | 元 | | | 1048.64 |
| | 载重汽车 载重量(t) 5 | 台班 | 0.27 | 288.72 | 77.95 |
| | 汽车起重机 起重量(t) 5 | 台班 | 1.31 | 411.37 | 538.89 |
| | 电焊机 交流(kVA) 25 | 台班 | 0.98 | 78.01 | 76.45 |
| | 圆盘锯 | 台班 | 0.7 | 286.89 | 200.82 |
| | 双面刨床 | 台班 | 0.6 | 174.31 | 104.59 |
| | 其他机械费 | % | 5 | 998.71 | 49.94 |
| (二) | 其他直接费 | % | 4.5 | 16075.08 | 723.38 |
| 二 | 间接费 | % | 10.5 | 16798.46 | 1763.84 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 18562.3 | 1299.36 |
| 四 | 材料价差 | 元 | | | |
| 五 | 税金 | % | 9 | 19861.66 | 1787.55 |
| | 合计 | 元 | | | 21649.21 |
| | 工程单价 | | | | 216.49 |



Handwritten signature in black ink, appearing to be '张新印'.

人工费单价汇总表

合同编号:

工程名称: 聊城市临清市水利局 2025 年农田和田间水利工程项目

第 31 页、共 30 页

| 序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|----|----|----|-------|----|
| 1 | 人工 | 工日 | 122 | |



张新印

主要材料价格表

聊城市临清市水利局 2025 年农田和田间水利工程项目 工程

第 1 页共 1 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价(元) | 品牌 | 厂家(产地) | 备注 |
|----|-------|---------|---------|----------------|-------|------|------------------|----|
| 1 | C1823 | 土工布 | 300g/m2 | m ² | 6 | 德旭达 | 山东德旭达土工材料有限公司 陵县 | 无 |
| 2 | C1521 | 商品砼 C25 | C25 | m ³ | 600 | 临清海山 | 临清海山建设集团有限责任公司 | 无 |
| | | | | | | | | |

注：供应商必须注明以上清单中的产品品牌、产地、规格型号，否则视为无效报价



张新印