

# 投标总价

招 标 人：高唐县赵寨子镇人民政府

工程名称：聊城市高唐县赵寨子镇宋楼新村党群服务中心建设项目

投标总价(小写)：897730.25

(大写)：捌拾玖万柒仟柒佰叁拾元贰角伍分

投 标 人：山东众泰聚力建筑安装工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：赵子光

(签字或盖章)

编 制 人：刘延英

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2025年11月11日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_ 高唐县赵寨子镇人民政府

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 聊城市高唐县赵寨子镇宋楼新村党群服务中心建设项目

投标总价（小写）： \_\_\_\_\_ 897730.25

（大写）： \_\_\_\_\_ 捌拾玖万柒仟柒佰叁拾元贰角伍分

投 标 人： \_\_\_\_\_ 山东众泰聚力建筑安装工程有限公司  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 赵子光  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_ 刘延英  
(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 2025年11月11日

# 总说明

工程名称：聊城市高唐县赵寨子镇宋楼新村党群服务中心建设项目

第1页 共1页

- 1、本预算响应招标文件所有有关内容。
- 2、本项目报价方式采用工程量清单综合单价方式。
- 3、根据招标文件、工程量清单、图纸及现场自行踏勘情况报价。

# 工程项目投标报价汇总表

工程名称：聊城市高唐县赵寨子镇宋楼新村党群服务中心建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	聊城市高唐县赵寨子镇宋楼新村党群服务中心建设项目单项工程一党群服务中心	897730.25			58008.26
合计		897730.25			58008.26

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：聊城市高唐县赵寨子镇宋楼新村党群服务中心建设项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	党群服务中心办公楼--土建	406934.25			26417.69
2	党群服务中心办公楼--装饰	242383.17			15118.95
3	党群服务中心办公楼--室外铺装工程	162627.25			10557.56
4	党群服务中心办公楼--给排水	9024.61			622.16
5	党群服务中心办公楼--电气工程	76760.97			5291.9
	合计	897730.25			58008.26

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼一土建

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	265516.3	
2	措施项目费	81400.18	
2.1	总价措施项目	6124.49	
2.2	单价措施项目	75275.69	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	26417.69	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	33600.08	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		406934.25	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼一土建

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	187.79	1.25	234.74	
2	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2m内 2、含人工清槽、基地钎探	m <sup>3</sup>	179.46	5.72	1026.51	
3	010103001001	回填方 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:2:8灰土 回填	m <sup>3</sup>	122.23	21.54	2632.83	
4	010103002001	余方弃置 1、废弃料品种:余方弃置 2、运距:土方需全部运至厂区外,运距及地点自行考虑	m <sup>3</sup>	57.23	9.62	550.55	
5	010103004001	竣工清理 1.竣工清理	m <sup>3</sup>	1486.65	2.14	3181.43	
6	010401001001	砖基础 1、砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖MU15 2、基础类型:砖基础(±0以下) 3、砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m <sup>3</sup>	23.47	399.75	9382.13	
7	010401003001	实心砖墙 1.砌块品种、规格、强度等级:240mm厚蒸压粉煤灰烧结砖 2.墙体类型:外墙 3、砂浆强度:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	118.36	400.47	47399.63	
8	010404001001	垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C15混凝土	m <sup>3</sup>	18.18	393.03	7145.29	
9	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:带型基础 2、混凝土强度等级:c30	m <sup>3</sup>	31.83	387.04	12319.48	
10	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:基础圈梁 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.53	772.65	2727.45	
11	010503004002	圈梁 1、混凝土种类:雨篷梁 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.34	780.93	1827.38	
12	010503002001	矩形梁 1、混凝土种类:矩形梁 2、混凝土强度等级:c30	m <sup>3</sup>	11.81	450.32	5318.28	
13	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:构造柱GZ 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	13.14	645.83	8486.21	
14	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类:板厚120mm 2、混凝土强度等级:c30	m <sup>2</sup>	10.32	167.67	1730.35	
15	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类:板厚100mm 2、混凝土强度等级:c30	m <sup>2</sup>	4.55	151.44	689.05	
16	010507005001	压顶 1、混凝土种类:窗台压顶、楼梯翻沿 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.33	780.91	1038.61	
17	010507005002	压顶 1、混凝土种类:女儿墙压顶 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.24	780.92	2530.18	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、混凝土种类:雨棚 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.06	813.73	4117.47	
19	010505003001	平板 1、混凝土种类:现浇板 2、混凝土强度等级:C30	m3	47.22	433.76	20482.15	
20	010507001001	坡道 做法: 1、30厚火烧面或机磨纹花岗石板面层 2、撒素水泥面 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、刷素水泥浆一道; 5、100厚C15混凝土; 6、300厚3:7灰土垫层; 7、素土夯实 8、部位:坡道(详细做法见L13J12-25-3)	m2	16.2	214.69	3477.98	
21	010507001002	散水 1、40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚3:7混凝土灰土 3、素土夯实(压实系数大于0.9),向外坡3%~5% 注:散水每隔6-10m设伸缩缝一道,缝宽20,防水油膏嵌缝。	m2	21.12	71.46	1509.24	
22	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HPB300 $\leq$ $\phi$ 10	t	0.398	5295.78	2107.72	
23	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400(RRB400) $\leq$ $\phi$ 10	t	3.19	4832.3	15415.04	
24	010515001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋三级钢 $\leq$ $\phi$ 18	t	2.838	4112.22	11670.48	
25	010515001004	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋三级钢) $\leq$ $\phi$ 25	t	0.621	6939.11	4309.19	
26	010515001007	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 $>$ 10(三级钢)	t	0.815	5103.47	4159.33	
27	010515001008	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:加固筋焊接 $\leq$ $\phi$ 6.5	t	0.481	5626.57	2706.38	
28	010902001001	屋面卷材防水 做法1、3+3厚两道SBS(-20°)防水卷材 2、刷基层处理剂一道 3、30厚1:3水泥砂浆抹平 4.部位:屋面1 细石混凝土上人屋面	m2	207.2	72.96	15117.31	
29	011001001001	保温隔热屋面 做法:1、75厚挤塑聚苯板 2、刷基层处理剂一道+1.5厚高分子防水涂料 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、最薄处30厚1:6水泥珍珠岩找坡层,向出水口找2%坡 5、部位:屋面1	m2	200	116.35	23270	
30	010902003001	屋面刚性层 做法:1、40厚C25细石混凝土(纵横分隔缝3mX3m分格,缝宽20,沥青砂浆嵌缝)随打随抹,内配4双向间距150钢筋网(钢筋网在分格缝处断开) 2、隔离层(干铺玻纤布或低强度等级砂浆)一道 3、部位:屋面1	m2	200	32.81	6562	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估 价
31	010902001002	屋面卷材防水 1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、3厚带砂SBS改性沥青防水卷材层(-20°)防水2道 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、1:6(重量比)水泥珍珠岩找坡层2% 5、冷底子油一度 6、部位:雨棚处	m <sup>2</sup>	10.35	106.1	1098.14	
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1、防水膜品种:地2(一层地面) 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚高分子防水涂料	m <sup>2</sup>	146.9	24.52	3601.99	
33	011001005001	保温隔热楼地面 1、保温隔热部位:地面保温 地2 2、保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑型聚苯板保温层	m <sup>2</sup>	146.9	37.42	5497	
34	011001003001	保温隔热墙面 1、保温隔热部位:外墙1 2、保温隔热方式:80厚挤塑聚苯板(专用螺栓固定);5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,1.5厚高分子防水涂料	m <sup>2</sup>	459.79	67.03	30819.72	
35	010902004001	屋面排水管 1、做法:屋面排水管直径100UPVC	m	15.9	33.04	525.34	
36	010507004001	台阶 1、混凝土种类:混凝土台阶 2、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.39	611.31	849.72	
合计						265516.3	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.11		1.05	0.11	0.09	1.25
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.11		1.05			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010101003001	挖沟槽土方	m3		0.97		3.98	0.97	0.77	5.72
	1-2-45	挖掘机挖装槽坑土方普通土	10m3	0.1	0.97		3.98			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010103001001	回填方	m3		10.75		2.27	10.75	8.52	21.54
	1-4-13	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	10.75		2.27			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010103002001	余方弃置	m3		0.32	0.06	8.98	0.32	0.26	9.62
	1-2-58	自卸汽车运土方 运距≤5km	10m3	0.1	0.32	0.06	8.98			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010103004001	竣工清理	m3		1.08		0.2	1.08	0.86	2.14
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	1.08		0.2			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010401001001	砖基础	m3		86	243.58	2.06	86	68.11	399.75
	4-1-1	M5.0水泥砂浆砖基础	10m3	0.1	86	243.58	2.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010401003001	实心砖墙	m3		86	244.37	1.99	86	68.11	400.47
	4-1-7	M5.0混合砂浆实心砖墙 墙厚240mm	10m3	0.1	86	244.37	1.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	010404001001	垫层	m3		89.23	232.6	0.54	89.23	70.66	393.03
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	89.23	232.6	0.54			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010501002001	带形基础	m3		72.35	257	0.39	72.35	57.3	387.04
	5-1-4	C25带型基础 混凝土	10m3	0.1	72.35	257	0.39			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010503004001	圈梁	m3		275.2	279.04	0.45	275.2	217.96	772.65

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-1-21	C25圈梁及压顶	10m3	0.1	275.2	279.04	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010503004002	圈梁	m3		275.2	287.32	0.45	275.2	217.96	780.93
	5-1-21	C30圈梁及压顶	10m3	0.1	275.2	287.32	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010503002001	矩形梁	m3		100.19	270.33	0.45	100.19	79.35	450.32
	5-1-19	C25框架梁、连续梁	10m3	0.1	100.19	270.33	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010502001001	矩形柱	m3		215	259.51	1.04	215	170.28	645.83
	5-1-17	C30现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	215	259.51	1.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010506001001	直形楼梯	m2		54.4	69.89	0.3	54.4	43.08	167.67
	5-1-39	C30直形楼梯 板厚120mm 无斜梁	10m2	0.1	54.4	69.89	0.3			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010506001002	直形楼梯	m2		49.45	62.55	0.28	49.45	39.16	151.44
	5-1-39	C25直形楼梯 板厚100mm 无斜梁	10m2	0.1	49.45	62.55	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010507005001	压顶	m3		275.2	287.3	0.45	275.2	217.96	780.91
	5-1-21	C30圈梁及压顶	10m3	0.1	275.2	287.3	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010507005002	压顶	m3		275.2	287.31	0.45	275.2	217.96	780.92
	5-1-21	C30圈梁及压顶	10m3	0.1	275.2	287.31	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m3		259.08	348.65	0.81	259.08	205.19	813.73
	5-1-46	C30雨篷(板厚100mm)	10m2	1	259.08	348.65	0.81			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010505003001	平板	m3		72.89	302.69	0.46	72.89	57.72	433.76
	5-1-33	C25平板	10m3	0.1	72.89	302.69	0.46			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	010507001001	坡道	m2		49.37	124.69	1.53	49.37	39.1	214.69

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	16-6-85	花岗石坡道 3:7灰土 垫层 混凝土60厚	10m2	0.1	49.37	124.69	1.53			
		材料费中: 暂估价合计	元							
21	010507001002	散水	m2		26.23	24.06	0.4	26.23	20.77	71.46
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	26.23	24.06	0.4			
		材料费中: 暂估价合计	元							
22	010515001001	现浇构件钢筋	t		1364.19	2778.88	72.27	1364.19	1080.44	5295.78
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) ≤ φ 10	t	1	1364.19	2778.88	72.27			
		材料费中: 暂估价合计	元							
23	010515001002	现浇构件钢筋	t		1045.99	2860.97	96.92	1045.99	828.42	4832.3
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) ≤ φ 18	t	1	1045.99	2860.97	96.92			
		材料费中: 暂估价合计	元							
24	010515001003	现浇构件钢筋	t		672.96	2874.57	31.71	672.96	532.98	4112.22
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) ≤ φ 25	t	1	672.96	2874.57	31.71			
		材料费中: 暂估价合计	元							
25	010515001004	现浇构件钢筋	t		2281.17	2778.88	72.37	2281.17	1806.69	6939.11
	5-4-30	现浇构件箍筋 ≤ φ10	t	1	2281.17	2778.88	72.37			
		材料费中: 暂估价合计	元							
26	010515001007	现浇构件钢筋	t		1251.31	2805.56	55.56	1251.31	991.04	5103.47
	5-4-31	现浇构件箍筋 > φ10	t	1	1251.31	2805.56	55.56			
		材料费中: 暂估价合计	元							
27	010515001008	现浇构件钢筋	t		1362.04	2904.26	281.53	1362.04	1078.74	5626.57
	5-4-67	砌体加固筋焊接 ≤ φ6.5	t	1	1362.04	2904.26	281.53			
		材料费中: 暂估价合计	元							
28	010902001001	屋面卷材防水	m2		11.88	51.41	0.26	11.88	9.41	72.96
	9-2-10	改性沥青卷材热熔法 一层 平面	10m2	0.1	2.58	43.18				
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土 或硬基层上 30mm	10m2	0.1	9.3	8.23	0.26			
		材料费中: 暂估价合计	元							
29	011001001001	保温隔热屋面	m2		25.25	70.7	0.4	25.25	20	116.35

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-1-19	聚合物砂浆粘贴聚苯保温板 满粘	10m2	0.1	6.24	28.99	0.22			
	9-2-31	高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平面	10m2	0.1	1.08	20.24				
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1	7.9	5.65	0.18			
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	10.03	15.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	010902003001	屋面刚性层	m2		10.5	13.98	0.02	10.5	8.31	32.81
	11-1-4	细石混凝土 40mm	10m2	0.1	8.35	10.36	0.02			
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.1	2.15	3.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	010902001002	屋面卷材防水	m2		28.41	54.83	0.36	28.41	22.5	106.1
	9-2-10	改性沥青卷材热熔法 一层 平面	10m2	0.1	2.58	27.71				
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1	7.9	5.65	0.18			
	10-1-11	现浇水泥珍珠岩	10m3	0.01	10.03	15.82				
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1	7.9	5.65	0.18			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2		3.23	18.73		3.23	2.56	24.52
	9-2-51	聚合物水泥防水涂料厚1.5mm 平面	10m2	0.1	3.23	18.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011001005001	保温隔热楼地面	m2		4.41	29.52		4.41	3.49	37.42
	10-1-18	粘结剂粘贴聚苯保温板 点粘	10m2	0.1	4.41	29.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011001003001	保温隔热墙面	m2		19.35	32.25	0.1	19.35	15.33	67.03
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布 一层布	10m2	0.1	4.3	1.02				
	10-1-46	干挂聚苯保温板	10m2	0.1	7.42	25.71				
	10-1-67	抗裂砂浆 厚度≤5mm 墙面	10m2	0.1	7.63	5.52	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010902004001	屋面排水管	m		5.35	23.46		5.35	4.23	33.04
	9-3-10	塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	10m	0.1	4.19	15.04				
	9-3-15	塑料管排水 落水口	10个	0.013	0.51	6.08				
	9-3-13	塑料管排水 落水斗	10个	0.013	0.65	2.34				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
36	010507004001	台阶	m3		161.36	320.8	1.35	161.36	127.8	611.31
	5-1-52	C30台阶	10m3	0.1	161.36	320.8	1.35			
		材料费中：暂估价合计	元							

# 措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：党群服务中心办公楼—土建

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011702001001	基础(垫层模板)	m2		11.29	19.1	0.04	11.29	8.94	39.37
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	11.29	19.1	0.04			
		材料费中:暂估价合计	元							
2	011702001002	基础(条形基础模板)	m2		27.52	35.73	0.29	27.52	21.79	85.33
	18-1-7	带形基础(无梁式)钢筋混凝土复合木模板木支撑	10m2	0.1	27.52	35.73	0.29			
		材料费中:暂估价合计	元							
3	011702008001	圈梁(地圈梁、屋面圈梁、雨篷梁、女儿墙压顶、窗台压顶模板)	m2		25.16	15.05	0.11	25.16	19.93	60.25
	18-1-61	圈梁直形复合木模板木支撑	10m2	0.1	25.16	15.05	0.11			
		材料费中:暂估价合计	元							
4	011702016001	平板	m2		10.75	11.99	0.11	10.75	8.52	31.37
	18-1-100	平板复合木模板钢支撑	10m2	0.1	10.75	11.99	0.11			
		材料费中:暂估价合计	元							
5	011702006001	矩形梁	m2		25.59	16.75	0.11	25.59	20.26	62.71
	18-1-56	矩形梁复合木模板对拉螺栓钢支撑	10m2	0.1	25.59	16.75	0.11			
		材料费中:暂估价合计	元							
6	011702003001	构造柱	m2		31.39	25.1	0.1	31.39	24.86	81.45
	18-1-40	构造柱复合木模板钢支撑	10m2	0.1	31.39	25.1	0.1			
		材料费中:暂估价合计	元							
7	011702024001	楼梯	m2		102.66	34.17	1.19	102.66	81.31	219.33
	18-1-110	楼梯直形木模板木支撑	10m2	0.1	102.66	34.17	1.19			
		材料费中:暂估价合计	元							
8	011702022001	挑檐	m2		47.84	14.25	0.49	47.84	37.89	100.47
	18-1-107	天沟、挑檐木模板木支撑	10m2	0.1	47.84	14.25	0.49			
		材料费中:暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
9	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2		71.6	26.58	0.83	71.6	56.7	155.71
	18-1-108	雨篷、悬挑板、阳台板 直形 木模板木支撑	10m2	0.1	71.6	26.58	0.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011701002001	外脚手架	m2		5.33	4.55	1.33	5.33	4.22	15.43
	17-1-7	钢管架 双排≤6m	10m2	0.077	5.33	4.55	1.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011701003001	里脚手架	m2		4.73	0.48	0.77	4.73	3.74	9.72
	17-2-5	钢管架 单排≤3.6m	10m2	0.1	4.73	0.48	0.77			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011703001001	垂直运输	m2		0.82		23.79	0.82	0.64	25.25
	19-1-18	檐高≤20m现浇混凝土结构 标准层建筑 面积≤1000m2	10m2	0.076	0.82		23.79			
		材料费中：暂估价合计	元							

# 材料暂估价一览表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

# 工料机汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	646.76584 6	128	82786.03	128	82786.03		
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	38.694219	138	5339.8	138	5339.8		
3	01010027	钢筋HRB335≤φ10	t	0.340947	3185.84	1086.2	3600	1227.41	13	
4	01010029	钢筋HRB335≤φ18	t	2.786296	3185.84	8876.69	3600	10030.67	13	
5	01010033	钢筋HRB335≤φ25	t	2.478843	3185.84	7897.2	3600	8923.83	13	
6	01010065	钢筋 φ6.5	t	0.412049	3185.84	1312.72	3600	1483.38	13	
7	01010109	箍筋≤φ10	t	0.53198	3185.84	1694.8	3600	1915.13	13	
8	01010111	箍筋>φ10	t	0.711859	3185.84	2267.87	3600	2562.69	13	
9	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	473.76772 1	5.62	2662.57	6.35	3008.43	13	
10	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	25.167531	5.9	148.49	6.67	167.87	13	
11	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	0.89024	34.46	30.68	38.94	34.67	13	
12	02090013	塑料薄膜	m2	492.77202	1.86	916.56	2.1	1034.82	13	
13	02190009	尼龙帽	个	43.209148	0.95	41.05	1.07	46.23	13	
14	02270019	棉纱	kg	0.149662	8.68	1.3	9.81	1.47	13	
15	02270047	阻燃毛毡	m2	91.977567	35.4	3256.01	40	3679.1	13	
16	02290019	麻袋布	m2	2.993235	2.79	8.35	3.15	9.43	13	
17	03010365	对拉螺栓	kg	0.537192	7.11	3.82	8.03	4.31	13	
18	03010751	塑料保温螺栓	套	2363.2734 72	0.53	1252.53	0.6	1417.96	13	
19	03110143	石料切割锯片	片	0.054967	64.6	3.55	73	4.01	13	
20	03130107	电焊条 E4303 φ3.2	kg	54.496193	9.56	520.98	10.8	588.56	13	
21	03130825	合金钻头	个	11.430195	9.12	104.24	10.3	117.73	13	
22	03150055	支撑钢管及扣件	kg	267.02028 4	5.66	1511.33	6.4	1708.93	13	
23	03150139	圆钉	kg	148.74738 7	5.58	830.01	6.3	937.11	13	
24	03150501	钢丝网	m2	176.36904	3.54	624.35	4	705.48	13	
25	03150903	铁件	kg	5.200619	4.78	24.86	5.4	28.08	13	
26	04010001	水泥	kg	57.488724	0.37	21.27	0.42	24.15	13	
27	04010017	白水泥	kg	1.401378	0.64	0.9	0.72	1.01	13	
28	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	3.41733	345.13	1179.42	390	1332.76	13	
29	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.05835	155.34	9.06	160	9.34	3	
30	04090015	石灰	t	1.671157	310.68	519.2	320	534.77	3	
31	04090019	石英粉	kg	10.386436	0.36	3.74	0.37	3.84	3	
32	04090031	珍珠岩	m3	22.164138	104.42	2314.38	118	2615.37	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
33	04090047	黏土	m3	7.908759					3	
34	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	63.985503	407.77	26091.37	420	26873.91	3	
35	05030007	模板材	m3	0.791872	1473.45	1166.78	1665	1318.47	13	
36	08030011	花岗岩板	m2	13.809695	84.07	1160.98	95	1311.92	13	
37	09000015	锯成材	m3	6.532264	442.48	2890.4	500	3266.13	13	
38	09270003	耐碱纤维网格布	m2	424.77138 2	1.1	467.25	1.24	526.72	13	
39	13050015	红丹防锈漆	kg	10.489907	13.63	142.98	15.4	161.54	13	
40	13050049	JS复合防水涂料	kg	388.62915	7.08	2751.49	8	3109.03	13	
41	13310005	石油沥青 10#	kg	5.372001	2.83	15.2	3.2	17.19	13	
42	13330005~ 1	SBS防水卷材3+3	m2	201.22507 7	35.4	7123.37	40	8049	13	
43	13330005~ 2	SBS防水卷材3厚	m2	10.051542	19.47	195.7	22	221.13	13	
44	13330009	高分子自粘胶膜卷材	m2	194.2327	18.36	3566.11	20.75	4030.33	13	
45	13350003	SBS弹性沥青防水胶	kg	52.839719	31.33	1655.47	35.4	1870.53	13	
46	13350019	改性沥青嵌缝油膏	kg	10.920575	5.59	61.05	6.32	69.02	13	
47	13350051	冷底子油 30:70	kg	80.62584	5.98	482.14	6.76	545.03	13	
48	13410001	嵌缝料	kg	6.499988	2.24	14.56	2.53	16.44	13	
49	14050005	油漆溶剂油	kg	1.185898	4.42	5.24	5	5.93	13	
50	14350025	隔离剂	kg	80.12486	2.98	238.77	3.37	270.02	13	
51	14390041	液化石油气	kg	49.317063	4.03	198.75	4.39	216.5	9	
52	14410105	保温板粘结剂	kg	270.93005	1.62	438.91	1.83	495.8	13	
53	15010003	石棉 (六级)	kg	0.263918	3.19	0.84	3.6	0.95	13	
54	15130007~ 1	聚苯乙烯泡沫板 δ 80	m2	393.87892	26.55	10457.49	30	11816.37	13	
55	15130009	聚苯乙烯泡沫板 δ 100	m2	125.84182 6	30.97	3897.32	35	4404.46	13	
56	15130009~ 1	聚苯乙烯泡沫板 δ 75	m2	171.32992	29.2	5002.83	33	5653.89	13	
57	15530001	聚合物砂浆粉	kg	899.04534	0.88	791.16	1	899.05	13	
58	15530003	抗裂砂浆粉	kg	2878.7914 45	0.88	2533.34	1	2878.79	13	
59	17010057	钢管 φ48.3×3.6	m	30.7048	16.37	502.64	18.5	568.04	13	
60	17250167	塑料水落管(成品) φ≤110mm	m	14.021339	14.34	201.07	16.2	227.15	13	
61	18090019	塑料弯头 45° φ≤110mm(成品)	个	1.335366	7.57	10.11	8.55	11.42	13	
62	18090021	塑料落水口(成品)	个	1.696502	14.3	24.26	16.16	27.42	13	
63	18210005	伸缩节 φ≤110mm	个	3.605487	1.4	5.05	1.58	5.7	13	
64	18250003	塑料管卡子	个	8.172436	0.33	2.7	0.37	3.02	13	
65	18250019	塑料管卡子 110	个	1.679705	5.42	9.1	6.12	10.28	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
66	18290003	塑料套管	套	18.685038	4.42	82.59	5	93.43	13	
67	33090003	塑料落水斗(成品)	个	1.713299	13.72	23.51	15.5	26.56	13	
68	34050003	草板纸 80#	张	215.94627 7	3.92	846.51	4.43	956.64	13	
69	34090017	锯末	m3	0.081633	17.08	1.39	19.3	1.58	13	
70	34110003	水	m3	72.908773	6.36	463.7	6.55	477.55	3	
71	34110009	电	kW· h	6.858136	0.8	5.49	0.9	6.17	13	
72	34110019	木柴	kg	5.088942	1.62	8.24	1.83	9.31	13	
73	35010005	复合木模板	m2	269.07471 6	23.89	6428.19	27	7265.02	13	
74	35020001	回转扣件	个	0.529194	5.31	2.81	6	3.18	13	
75	35020003	直角扣件	个	22.553237	5.31	119.76	6	135.32	13	
76	35020005	对接扣件	个	2.360564	4.42	10.43	5	11.8	13	
77	35020011	梁卡具模板用	kg	33.002447	5.31	175.24	6	198.01	13	
78	35020013	零星卡具	kg	6.329556	7.08	44.81	8	50.64	13	
79	35030017	木脚手板	m3	0.037972	1716.81	65.19	1940	73.67	13	
80	35030019	木脚手板 Δ=5cm	m3	0.544146	1716.81	934.2	1940	1055.64	13	
81	35030029	底座	个	2.04428	6.19	12.65	7	14.31	13	
82	80010001~ 1	混合砂浆 M5.0(干拌(混) 砂浆)	m3	23.027151	305.2	7027.89	320	7368.69	4.85	
83	80010011~ 1	水泥砂浆 M5.0(干拌(混) 砂浆)	m3	4.727764	304.5	1439.6	320	1512.88	5.09	
84	80010057~ 1	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆)	m3	0.418373	300.37	125.67	320	133.88	6.54	
85	80050009~ 1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌 (混)砂浆)	m3	0.258565	297.75	76.99	320	82.74	7.47	
86	80050013~ 1	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆)	m3	9.152576	300.39	2749.34	320	2928.82	6.53	
87	80150009	石油沥青玛蹄脂	m3	0.011758	5929.2	69.72	6700	78.78	13	
88	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	15.421874	271.84	4192.28	280	4318.12	3	
89	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	1.374167	281.55	386.9	290	398.51	3	
90	80210013	C25现浇混凝土碎石<16	m3	2.993963	291.26	872.02	300	898.19	3	
91	80210015	C25现浇混凝土碎石<20	m3	40.887314	291.26	11908.84	300	12266.19	3	
92	80210017	C25现浇混凝土碎石<31.5	m3	10.017845	291.26	2917.8	300	3005.35	3	
93	80210019	C25现浇混凝土碎石<40	m3	26.999833	291.26	7863.97	300	8099.95	3	
94	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m3	20.427384	300.97	6148.03	310	6332.49	3	
95	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	3.876464	300.97	1166.7	310	1201.7	3	
96	80210077	C20细石混凝土	m3	7.502602	291.26	2185.21	300	2250.78	3	
97	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.583241	834.41	486.66	890.68	519.48	6.74	
98	990106030	履带式单斗 液压挖掘机 斗 容量1m3	台班	0.391869	1086.48	425.76	1183.08	463.61	8.89	
99	990110030	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	0.499366	606.82	303.03	659.49	329.33	8.68	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
100	990123010	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	10.339386	28.3	292.6	30.7	317.42	8.48	
101	990306010 ~1	自升式 塔式起重机 起重力 矩600kN.m	台班	10.609542	488.36	5181.28	516.88	5483.86	6.92	
102	990401025	载重汽车 装载质量6t	台班	2.161094	417.36	901.95	448.14	968.47	7.37	
103	990402040	自卸汽车 装载质量15t	台班	0.547937	915.2	501.47	989.98	542.45	8.17	
104	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	0.028838	439.07	12.66	472.99	13.64	7.73	
105	990501040 ~1	电动单筒 快速卷扬机 牵引 力20kN	台班	17.683351	213.8	3780.7	220.84	3905.19	3.22	
106	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引 力50kN	台班	1.457146	207.8	302.79	212.63	309.83	2.32	
107	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.454661	202.43	92.04	203.73	92.63	0.64	
108	990611010	干混砂浆 罐式搅拌机 公称 储量20000L	台班	1.540974	249.47	384.43	255.98	394.46	2.61	
109	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	3.178339	7.74	24.6	8.49	26.98	9.69	
110	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	6.841325	8.02	54.87	8.84	60.48	10.22	
111	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.783475	45.1	35.33	49.26	38.59	9.22	
112	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	1.769984	27.15	48.06	29.24	51.75	7.7	
113	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	4.391199	28.23	123.96	30.97	136	9.71	
114	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度 600mm	台班	0.449476	54.45	24.47	60.74	27.3	11.55	
115	990774610	石料切割机	台班	0.245309	48.43	11.88	53.36	13.09	10.18	
116	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	2.382846	94.74	225.75	104.84	249.82	10.66	
117	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	0.341856	121.7	41.6	134.92	46.12	10.86	
		合计				270965.96		286411.95		
		其中：人工费合计				88125.83		88125.83		
		材料费合计				169584.23		184295.62		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				13255.9		13990.51		

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	6124.49
2	单价措施费	75275.69
合计		81400.18

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	<b>总价措施</b>				
1	夜间施工费	QRG	2.55	1898.46	
2	二次搬运费	QRG	2.18	1623	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.91	2166.48	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	436.55	
合 计				6124.49	

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼—土建

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011702001001	基础（垫层模板）	m2	19.56	39.37	770.08	
2	011702001002	基础（条形基础模板）	m2	69.9	85.33	5964.57	
3	011702008001	圈梁（地圈梁、屋面圈梁、雨篷梁、女儿墙压顶、窗台压顶模板）	m2	158.65	60.25	9558.66	
4	011702016001	平板	m2	360.6	31.37	11312.02	
5	011702006001	矩形梁	m2	139.05	62.71	8719.83	
6	011702003001	构造柱	m2	128.88	81.45	10497.28	
7	011702024001	楼梯	m2	28.61	219.33	6275.03	
8	011702022001	挑檐	m2	14.07	100.47	1413.61	
9	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	3.2	155.71	498.27	
10	011701002001	外脚手架	m2	459.79	15.43	7094.56	
11	011701003001	里脚手架	m2	376.71	9.72	3661.62	
12	011703001001	垂直运输	m2	376.64	25.25	9510.16	
合计						75275.69	

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

# 暂列金额明细表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

# 专业工程暂估价表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
		合 计			

# 特殊项目暂估价表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

# 总承包服务费计价表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	26417.69
1.1	安全文明施工费		100	19566.09
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	3.51	12176.77
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.56	1942.73
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.65	2254.96
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.92	3191.63
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	5273.13
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	1214.21
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	364.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	33600.08
合 计				60017.77

# 采购保管费

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

# 其他检验试验费

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

# 其他项目其他费用

工程名称：党群服务中心办公楼--土建

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼一装饰

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	199778.77	
1.1	建筑工程	37557.28	
1.2	装饰工程	53770.23	
1.3	装饰工程	46895.73	
1.4	装饰工程	3296.93	
1.5	装饰工程	53081.16	
1.6	装饰工程	5177.44	
2	措施项目费	7472.16	
2.1	总价措施项目	7472.16	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	15118.95	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	20013.29	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		242383.17	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼—装饰

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000004	<b>建筑工程</b>					
1	010802001003	推拉门 1、门代号及洞口尺寸：成品中空安全玻璃推拉门TLM3627 2、其他要求详见门窗表。	m <sup>2</sup>	9.72	331.2	3219.26	
2	010802001004	肯德基门 1、门代号及洞口尺寸：组合门窗M3627 2、其他要求详见门窗表。	m <sup>2</sup>	9.72	545.9	5306.15	
3	010801001002	木质门 1、门代号及洞口尺寸：套装木门M1124	m <sup>2</sup>	21.89	380.95	8339	
4	010802004002	防盗门 1、门代号及洞口尺寸：M1524 2、门种类：成品防盗保温门	m <sup>2</sup>	6.24	360.02	2246.52	
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗 1、窗代号及洞口尺寸：C1515、C1518、C1615、C3815、C3818 2、玻璃品种、厚度：70系列塑钢中空玻璃（5+12A+5）平开窗	m <sup>2</sup>	62.04	297.33	18446.35	
		分部小计				37557.28	
	000005	<b>装饰工程</b>					
6	011102003005	块料楼地面 1、10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、50厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 6、部位：防滑面砖地面（用于一层）	m <sup>2</sup>	160.58	146.98	23602.05	
7	011102003006	块料楼地面 1、10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、部位：防滑面砖石防水楼面（用于二层地面）	m <sup>2</sup>	146.9	102.81	15102.79	
8	011106002002	块料楼梯面层 1、10厚地面砖，稀水泥浆抹缝 2、20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3、部位：防滑面砖石楼面（用于楼梯间踏步）	m <sup>2</sup>	7.31	178.98	1308.34	
9	011105003002	块料踢脚线 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1:3水泥砂浆 3、10厚聚合物水泥防水砂浆 4、素水泥浆一道 5、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6、5~7厚面砖，水泥浆擦缝 7、踢脚高度150mm 7、部位：一层、二层房间（踢脚1a）	m	102.22	25.78	2635.23	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
10	011107001002	石材台阶面 1、40厚花岗石踏步板 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道 4、60厚c20混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实 7、其他做法详见图集L13J9-1-103-2 8、部位:台阶	m2	14.12	295.54	4173.02	
11	011102003008	石材楼地面 1、40厚花岗石 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道 4、60厚c20混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实 7、其他做法详见图集L13J9-1-103-2 8、部位:台阶平台	m2	33.14	209.68	6948.8	
		分部小计				53770.23	
	000006	<b>装饰工程</b>					
12	011201001004	墙面一般抹灰 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、10厚聚合物水泥防水砂浆 4、部位:内墙(内墙2)	m2	983.28	28.07	27600.67	
13	011201001005	墙面一般抹灰 1、10厚聚合物水泥防水砂浆一道 2、配套专用界面砂浆批刮 3、部位:外墙(外墙1)	m2	459.79	28.07	12906.31	
14	011201001006	墙面一般抹灰 1、3~5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 2、30厚玻化微珠保温层 3、刷3-5厚聚合物砂浆(混凝土墙做基层处理) 4、部位:女儿墙内侧	m2	76.32	83.71	6388.75	
		分部小计				46895.73	
	000007	<b>装饰工程</b>					
15	011301001002	天棚抹灰 1、抹灰厚度、材料种类:2-3厚柔韧型防水腻子分遍刮平 2、部位:顶1	m2	337.8	9.76	3296.93	
		分部小计				3296.93	
	000008	<b>装饰工程</b>					
16	011407001005	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位:内墙2 2、腻子种类:满刮腻子2遍 3、刮腻子要求:内墙无机涂料 4、做法详见图纸内墙	m2	983.28	20.96	20609.55	
17	011407002002	天棚喷刷涂料 1、刮腻子要求:白色无机防霉涂料二遍 2、部位:顶棚1(做法详见图纸棚1)	m2	337.8	24.18	8168	
18	011407001006	墙面喷刷涂料(真石漆外墙) 1、涂饰底层涂料 2、喷涂中层涂料 3、涂饰面层涂料两遍 3、部位:外墙1	m2	459.79	48.71	22396.37	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
19	011407001007	墙面喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：女儿墙内侧 2、做法：外墙腻子涂料 3、做法详见雨棚详图	m <sup>2</sup>	76.32	24.99	1907.24	
		分部小计				53081.16	
	000009	<b>装饰工程</b>					
20	011503001004	楼梯栏杆 1、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆，高度1.2m	m	7.35	100.78	740.73	
21	011503001006	坡道栏杆 1、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆，高度1.2m	m	10.8	100.78	1088.42	
22	01B005	楼梯踏步防滑条 1、金属防滑条，宽度50mm。 2、金属防滑包角成品 3、其他做法详见图集L13j8-69-5	m	40	43.69	1747.6	
23	01B006	屋面检修钢爬梯 1、做法详见图集02j401-82 2、高度及要求详见图纸	t	0.145	11039.21	1600.69	
		分部小计				5177.44	
合计						199778.77	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：党群服务中心办公楼一装饰

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010802001003	推拉门	m2		32.25	265.76		32.25	33.19	331.2
	8-2-2	铝合金 平开门	10m2	0.1	32.25	265.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010802001004	肯德基门	m2			545.9				545.9
	D00001	肯德基门	m2	1		545.9				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010801001002	木质门	m2		15.59	349.32		15.59	16.04	380.95
	8-1-3	普通成品门扇安装	10m2扇面积	0.1	15.59	349.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010802004002	防盗门	m2		33.76	291.27	0.25	33.76	34.74	360.02
	8-2-9	钢质防盗门	10m2	0.1	33.76	291.27	0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	m2		36.44	223.38		36.44	37.51	297.33
	8-7-7	塑钢 平开窗	10m2	0.1	36.44	223.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011102003005	块料楼地面	m2		42.1	58.1	3.46	42.1	43.32	146.98
	11-3-36	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤2400mm	10m2	0.1	32.24	36.61	0.79			
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.015	5.4	9.86	2.64			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.005	4.46	11.63	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	011102003006	块料楼地面	m2		32.24	36.61	0.79	32.24	33.17	102.81
	11-3-36	楼地面干硬性水泥砂浆 周长≤2400mm	10m2	0.1	32.24	36.61	0.79			
		材料费中：暂估价合计	元							
8	011106002002	块料楼梯面层	m2		62.16	50.53	2.33	62.16	63.96	178.98
	11-3-42	楼梯 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	62.16	50.53	2.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	011105003002	块料踢脚线	m		9.31	6.77	0.12	9.31	9.58	25.78

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	11-3-45	踢脚板 直线形 水泥砂浆	10m2	0.015	9.31	6.77	0.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	011107001002	石材台阶面	m2		60.38	164.79	8.24	60.38	62.13	295.54
	11-3-19	台阶 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	44.23	130.61	2.94			
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.03	10.8	19.73	5.27			
	2-1-28	C20混凝土垫层 无筋	10m3	0.006	5.35	14.45	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	011102003008	石材楼地面	m2		40.06	122.1	6.3	40.06	41.22	209.68
	11-3-5	楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	10m2	0.1	23.91	87.92	1			
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.03	10.8	19.73	5.27			
	2-1-28	C20混凝土垫层 无筋	10m3	0.006	5.35	14.45	0.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	011201001004	墙面一般抹灰	m2		11.59	4.41	0.15	11.59	11.92	28.07
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1	11.59	4.41	0.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	011201001005	墙面一般抹灰	m2		11.59	4.41	0.15	11.59	11.92	28.07
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.1	11.59	4.41	0.15			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	011201001006	墙面一般抹灰	m2		33	16	0.75	33	33.96	83.71
	10-1-67	抗裂砂浆 厚度≤5mm 墙面	10m2	0.1	7.63	5.52	0.1			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布 一层布	10m2	0.1	4.3	1.02				
	10-1-55	胶粉聚苯颗粒保温 厚度30mm	10m2	0.1	21.07	9.46	0.65			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011301001002	天棚抹灰	m2		4.52	0.59		4.52	4.65	9.76
	14-4-3	满刮调制腻子 天棚抹灰面 二遍	10m2	0.1	4.52	0.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011407001005	墙面喷刷涂料	m2		8.46	3.78		8.46	8.72	20.96
	14-3-7	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面	10m2	0.1	4.4	3.19				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	14-4-1	满刮调制腻子 内墙抹灰面 二遍	10m2	0.1	4.06	0.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	011407002002	天棚喷刷涂料	m2		9.97	3.95		9.97	10.26	24.18
	14-3-9	室内乳胶漆二遍 天棚	10m2	0.1	5.45	3.36				
	14-4-3	满刮调制腻子 天棚抹灰面 二遍	10m2	0.1	4.52	0.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	011407001006	墙面喷刷涂料(真石漆外墙)	m2			48.71				48.71
	D00002	墙面喷刷涂料(真石漆外墙)	m2	1		48.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011407001007	墙面喷刷涂料	m2		10.2	4.28		10.2	10.51	24.99
	14-3-15	室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面	10m2	0.1	5.8	3.35				
	14-4-5	满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍	10m2	0.1	4.4	0.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011503001004	楼梯栏杆	m			100.78				100.78
	D00003	楼梯栏杆	m	1		100.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011503001006	坡道栏杆	m			100.78				100.78
	D00003	楼梯栏杆	m	1		100.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	01B005	楼梯踏步防滑条	m		8.46	26.52		8.46	8.71	43.69
	11-5-3	楼梯、台阶踏步防滑条 铜板(直角)50X5	10m	0.1	8.46	26.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	01B006	屋面检修钢爬梯	t		3071.31	3619.35	1188.17	3071.31	3160.38	11039.21
	6-1-27	钢梯 直爬式	t	1	3071.31	3619.35	1188.17			
		材料费中：暂估价合计	元							



# 材料暂估价一览表

工程名称：党群服务中心办公楼—装饰

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

# 工料机汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼—装饰

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	65.919852	128	8437.74	128	8437.74		
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	317.325516	138	43790.92	138	43790.92		
3	01010097	钢筋 φ20	kg	48.711447	3.19	155.39	3.6	175.36	13	
4	01210008	角钢 L(40~45)×(3~6)	t	0.080374	3805.31	305.85	4300	345.61	13	
5	02270003	白布	m2	0.643519	5.9	3.8	6.67	4.29	13	
6	02270019	棉纱	kg	3.341312	8.68	29	9.81	32.78	13	
7	02290019	麻袋布	m2	9.984397	2.79	27.86	3.15	31.45	13	
8	03010001	地脚	个	297.16801	1.08	320.94	1.22	362.54	13	
9	03010003	胀塞(带螺丝) φ3.5	个	141.095224	0.12	16.93	0.13	18.34	13	
10	03010023	螺钉	100个	49.118867	4.07	199.91	4.6	225.95	13	
11	03010795	膨胀螺栓 M8	套	297.16801	0.27	80.24	0.3	89.15	13	
12	03110143	石料切割锯片	片	1.245316	64.6	80.45	73	90.91	13	
13	03110183	砂纸	张	950.477925	0.45	427.72	0.51	484.74	13	
14	03130107	电焊条 E4303 φ3.2	kg	3.55107	9.56	33.95	10.8	38.35	13	
15	03150011	钢丸	kg	1.826679	2.92	5.33	3.3	6.03	13	
16	03150903	铁件	kg	5.019471	4.78	23.99	5.4	27.11	13	
17	04010017	白水泥	kg	66.034347	0.64	42.26	0.72	47.54	13	
18	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.492785	345.13	170.07	390	192.19	13	
19	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	38.458526	0.35	13.46	0.39	15	13	
20	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.032047	155.34	4.98	160	5.13	3	
21	04090015	石灰	t	7.965468	310.68	2474.71	320	2548.95	3	
22	04090023	滑石粉	kg	508.52336	0.71	361.05	0.8	406.82	13	
23	04090047	黏土	m3	37.69665					3	
24	04110031	石材块料	m2	46.064369	92.23	4248.52	95	4376.12	3	
25	05030051	垫木	m3	0.001218	2134.51	2.6	2412	2.94	13	
26	07000007	地板砖 600×600	m2	286.460377	35.4	10140.7	40	11458.42	13	
27	09270003	耐碱纤维网格布	m2	70.507301	1.1	77.56	1.24	87.43	13	
28	11010011	普通成品木门	m2	18.384371	415.93	7646.61	470	8640.65	13	
29	11090017	铝合金平开门	m2	7.853158	309.73	2432.36	350	2748.61	13	
30	11110003	塑钢平开窗	m2	49.512077	256.64	12706.78	290	14358.5	13	
31	11230013	钢质防盗门	m2	5.041534	353.98	1784.6	400	2016.61	13	
32	12030021	铜板条 50×5(直角)	m	35.609748	29.29	1043.01	33.1	1178.68	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
33	13010045	环氧富锌(底漆)	kg	0.662476	20.53	13.6	23.2	15.37	13	
34	13030053	乳胶漆	kg	331.21533 2	13.56	4491.28	15.32	5074.22	13	
35	13350027	密封胶膏	kg	23.393285	1.49	34.86	1.68	39.3	13	
36	14030007	汽油	kg	0.365336	6.11	2.23	6.9	2.52	13	
37	14350013	发泡剂 750mL	支	13.576102	16.95	230.11	19.15	259.98	13	
38	14390001	氧气	m3	0.383603	5.35	2.05	5.83	2.24	9	
39	14390003	乙炔气	m3	0.166837	14.29	2.38	15.58	2.6	9	
40	14410003	108胶	kg	228.12384 9	1.77	403.78	2	456.25	13	
41	14410013	白乳胶	kg	1.602438	7.73	12.39	8.73	13.99	13	
42	14410017	玻璃胶 310g	支	45.543934	9.58	436.31	10.83	493.24	13	
43	14410123	乳液界面剂	kg	25.639017	1.88	48.2	2.12	54.35	13	
44	14430055	胶料粉	kg	339.20420 9	1.47	498.63	1.66	563.08	13	
45	15130001	聚苯乙烯颗粒	kg	30.292499	4.92	149.04	5.56	168.43	13	
46	15530003	抗裂砂浆粉	kg	477.84719 8	0.88	420.51	1	477.85	13	
47	34090017	锯末	m3	1.823148	17.08	31.14	19.3	35.19	13	
48	34110003	水	m3	27.370764	6.36	174.08	6.55	179.28	3	
49	34110009	电	kW·h	1.261796	0.8	1.01	0.9	1.14	13	
50	35030017	木脚手板	m3	0.003653	1716.81	6.27	1940	7.09	13	
51	80010057~ 1	干硬性水泥砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆)	m3	6.861208	300.37	2060.9	320	2195.59	6.54	
52	80050005~ 1	水泥抹灰砂浆 1:1(干拌 (混)砂浆)	m3	0.052798	293.13	15.48	320	16.9	9.17	
53	80050009~ 1	水泥抹灰砂浆 1:2(干拌 (混)砂浆)	m3	8.514517	297.75	2535.2	320	2724.65	7.47	
54	80050013~ 1	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆)	m3	12.785466	300.39	3840.63	320	4091.35	6.53	
55	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	6.810608	271.84	1851.4	280	1906.97	3	
56	80210009	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	2.404792	281.55	677.07	290	697.39	3	
57	CL-D00001	肯德基门	m2	8.163371	650	5306.19	734.5	5996	13	
58	CL-D00002	墙面喷刷涂料(真石漆外墙 )	m2	386.15601 1	58	22397.05	65.54	25308.66	13	
59	CL-D00003	楼梯栏杆	m	15.243332	120	1829.2	135.6	2067	13	
60	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.305301	834.41	254.75	890.68	271.93	6.74	
61	990113030	平地机 功率120kW	台班	0.151044	935.79	141.35	1010.43	152.62	7.98	
62	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量 15t	台班	0.482054	573.21	276.32	618.42	298.11	7.89	
63	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.012178	1041.39	12.68	1124.79	13.7	8.01	
64	990309020	门式起重机 提升质量10t	台班	0.0548	461.6	25.3	481.6	26.39	4.33	
65	990309030	门式起重机 提升质量20t	台班	0.020702	649.64	13.45	695.25	14.39	7.02	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
66	990407020	轨道平车 装载质量10t	台班	0.034098	86.37	2.95	92.95	3.17	7.62	
67	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.282026	202.43	57.09	203.73	57.46	0.64	
68	990611010	干混砂浆 罐式搅拌机 公称 储量20000L	台班	1.156842	249.47	288.6	255.98	296.13	2.61	
69	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	0.753655	7.74	5.83	8.49	6.4	9.69	
70	990728020	摇臂钻床 钻孔直径50mm	台班	0.017049	22.25	0.38	24.86	0.42	11.73	
71	990732050	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.002436	629.55	1.53	685.26	1.67	8.85	
72	990733035	板料校平机 厚度×宽度 30×2600mm	台班	0.002436	2127.95	5.18	2353.84	5.73	10.62	
73	990736020	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.003653	566.45	2.07	611.08	2.23	7.88	
74	990749010	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.013396	280.67	3.76	291.73	3.91	3.94	
75	990751010	型钢矫正机 厚度×宽度 60×800mm	台班	0.013396	254.49	3.41	262.83	3.52	3.28	
76	990774610	石料切割机	台班	5.654397	48.43	273.84	53.36	301.72	10.18	
77	990776020	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.024356	380.63	9.27	427.33	10.41	12.27	
78	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.021487	64.6	1.39	70.94	1.52	9.81	
79	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.62716	132.39	83.03	147.17	92.3	11.16	
80	990919030	电焊条烘干箱 容量 60×50×75cm <sup>3</sup>	台班	0.108383	28.22	3.06	30.65	3.32	8.61	
81	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.108383	21.08	2.28	22.79	2.47	8.11	
82	991003070	电动空气压缩机 排气量 10m <sup>3</sup> /min	台班	0.009742	403.94	3.94	450.1	4.38	11.43	
		合计				146031.71		156669.36		
		其中：人工费合计				52228.66		52228.66		
		材料费合计				92331.6		102866.79		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				1471.45		1573.91		

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼一装饰

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	7472.16
2	单价措施费	
	合计	7472.16

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼一装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	<b>总价措施</b>				
1	夜间施工费	QRG	3.64	2390.16	
2	二次搬运费	QRG	3.28	2153.77	
3	冬雨季施工增加费	QRG	4.1	2692.21	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	236.02	
合计				7472.16	

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼一装饰

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼—装饰

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：党群服务中心办公楼一装饰

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

# 专业工程暂估价表

工程名称：党群服务中心办公楼一装饰

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

# 特殊项目暂估价表

工程名称：党群服务中心办公楼—装饰

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：党群服务中心办公楼一装饰

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

# 总承包服务费计价表

工程名称：党群服务中心办公楼一装饰

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：党群服务中心办公楼—装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	15118.95
1.1	安全文明施工费		100	11025.75
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	3.51	7274.51
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.12	248.7
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.1	207.25
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.59	3295.29
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	3150.21
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	725.38
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	217.61
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	20013.29
合 计				35132.24

# 采购保管费

工程名称：党群服务中心办公楼一装饰

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

# 其他检验试验费

工程名称：党群服务中心办公楼一装饰

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

# 其他项目其他费用

工程名称：党群服务中心办公楼—装饰

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	136208.73	
2	措施项目费	2433.02	
2.1	总价措施项目	2433.02	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	10557.56	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	13427.94	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		162627.25	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	011102003001	混凝土花砖 1、花砖,颜色及规格详见平面图 2、20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、150厚C15混凝土 4、素土夯实(夯实度 $\geq 0.93$ ) 5、部位：用于健身活动场地	m <sup>2</sup>	44	102.2	4496.8	
2	011103001001	混凝土场地 1、100厚C30混凝土 2、200厚3:7灰土层 3、素土夯实 4、部位：篮球场	m <sup>2</sup>	215.4	62.63	13490.5	
3	011101003001	水泥混凝土 1、180厚C30混凝土面层 2、25厚粗砂 3、300厚3:7灰土夯实 4、素土夯实(夯实度 $\geq 0.93$ ) 5、部位：广场处	m <sup>2</sup>	1100	99.69	109659	
4	01B001	安砌侧（平、缘）石 1、混凝土路缘石(尺寸见详图) 2、30厚1:3水泥砂浆 3、25厚粗砂 4、素土夯实(夯实度 $\geq 0.93$ ) 5、详细做法详见图纸 6、部位：广场处	m	273.56	31.3	8562.43	
合计						136208.73	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011102003001	混凝土花砖	m <sup>2</sup>		20.72	64.16	0.91	20.72	16.41	102.2
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m <sup>3</sup>	0.015	13.38	34.89	0.08			
	16-5-7	混凝土砖路面	10m <sup>2</sup>	0.1	7.34	29.27	0.83			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011103001001	混凝土场地	m <sup>2</sup>		13.45	34.96	3.57	13.45	10.65	62.63
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m <sup>3</sup>	0.02	6.48	6.45	3.51			
	16-5-1	混凝土整体路面 100mm厚	10m <sup>2</sup>	0.1	6.97	28.51	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011101003001	水泥混凝土	m <sup>2</sup>		16.95	63.84	5.47	16.95	13.43	99.69
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m <sup>3</sup>	0.03	9.72	9.67	5.27			
	2-1-4	砂垫层 机械碾压	10m <sup>3</sup>	0.003	0.78	3.91	0.1			
	16-5-2	混凝土整体路面 180mm厚	10m <sup>2</sup>	0.1	6.45	50.26	0.1			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B001	安砌侧（平、缘）石	m		5.25	21.87	0.02	5.25	4.16	31.3
	2-4-26	侧、缘石安砌 缘石混凝土	100m	0.01	5.25	21.87	0.02			
	Z36000171	混凝土缘石	m	1.01		20.2				
		材料费中：暂估价合计	元							



# 材料暂估价一览表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

# 工料机汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	175.48394 7	128	22461.95	128	22461.95		
2	00010040	综合工日(市政)	工日	12.267276	117	1435.27	117	1435.27		
3	02090013	塑料薄膜	m2	1275.9770 67	1.86	2373.32	2.1	2679.55	13	
4	02270019	棉纱	kg	0.369534	8.68	3.21	9.81	3.63	13	
5	03110143	石料切割锯片	片	0.129338	64.6	8.36	73	9.44	13	
6	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	27.5627	155.34	4281.59	160	4410.03	3	
7	04090015	石灰	t	38.069867	310.68	11827.55	320	12182.36	3	
8	04090047	黏土	m3	180.16600 3					3	
9	05030007	模板材	m3	0.457112	1473.45	673.53	1665	761.09	13	
10	34090017	锯末	m3	0.22172	17.08	3.79	19.3	4.28	13	
11	34110003	水	m3	130.17310 2	6.36	827.9	6.55	852.63	3	
12	36050005	预制混凝土路面砖 250×250×80	m2	34.849008	26.55	925.24	30	1045.47	13	
13	80010049~ 1	预拌地面砂浆(干拌) DS M15(现拌砂浆)	m3	1.424452	310.68	442.55	320	455.82	3	
14	80050009~ 1	水泥抹灰砂浆 1:2(现拌砂 浆)	m3	0.022976	297.75	6.84	320	7.35	7.47	
15	80050013~ 1	水泥抹灰砂浆 1:3(干拌 (混)砂浆)	m3	1.136322	300.39	341.34	320	363.62	6.53	
16	80070005~ 1	沥青砂浆 1:2:7(干拌(混) 砂浆)	m3	1.22134	1429.46	1745.86	1582.91	1933.27	10.74	
17	80210003	C15现浇混凝土碎石<40	m3	5.598457	271.84	1521.88	280	1567.57	3	
18	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m3	167.95372	300.97	50549.03	310	52065.65	3	
19	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	18.271327	300.97	5499.12	310	5664.11	3	
20	Z36000171	混凝土缘石	m	276.2956	20	5525.91	22.6	6244.28	13	
21	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	2.976656	834.41	2483.75	890.68	2651.25	6.74	
22	990113030	平地机 功率120kW	台班	1.472659	935.79	1378.1	1010.43	1488.02	7.98	
23	990120020	钢轮内燃压路机 工作质量 8t	台班	0.161673	385.06	62.25	408.73	66.08	6.15	
24	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量 15t	台班	4.699987	573.21	2694.08	618.42	2906.57	7.89	
25	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	0.106241	439.07	46.65	472.99	50.25	7.73	
26	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.028948	202.43	5.86	203.73	5.9	0.64	
27	990611010 ~1	干混砂浆 罐式搅拌机 公称 储量20000L	台班	0.096611	249.47	24.1	255.98	24.73	2.61	
28	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	15.208396	7.74	117.71	8.49	129.12	9.69	
29	990774610	石料切割机	台班	0.517348	48.43	25.06	53.36	27.61	10.18	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
		合计				117291.79		121496.9		
		其中：人工费合计				23897.22		23897.22		
		材料费合计				86557.01		90250.17		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				6837.56		7349.52		

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	2433.02
2	单价措施费	
	合计	2433.02

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	<b>总价措施</b>				
1	夜间施工费	QRG	2.55	729.82	
2	二次搬运费	QRG	2.18	623.92	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.91	832.85	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	246.43	
合 计				2433.02	

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

# 专业工程暂估价表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

# 特殊项目暂估价表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

# 总承包服务费计价表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	10557.56
1.1	安全文明施工费		100	7819.39
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	3.51	4866.33
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.56	776.39
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.65	901.17
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.92	1275.5
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	2107.35
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	485.25
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	145.57
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	13427.94
合 计				23985.5

# 采购保管费

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

# 其他检验试验费

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

# 其他项目其他费用

工程名称：党群服务中心办公楼一室外铺装工程

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼一给排水

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6617.59	
2	措施项目费	1039.71	
2.1	总价措施项目	197.76	
2.2	单价措施项目	841.95	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	622.16	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	745.15	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		9024.61	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼一给排水

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	031001006001	塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PPR管 De20 4、连接形式：热熔连接、含支架、压力试验、吹扫、冲洗	m	11.45	37.37	427.89	
2	031001006002	塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：生活污水 3、材质、规格：UPVC排水管DN75 4、连接形式：粘接含支架、压力试验、吹扫、冲洗	m	1.68	49.17	82.61	
3	031001006003	塑料管 1、安装部位：室内 2、介质：生活污水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：粘接含支架、压力试验、吹扫、冲洗	m	2.8	38.5	107.8	
4	031001006004	塑料管 1、安装部位：室外 2、介质：空调凝结水 3、材质、规格：UPVC管DN50 4、连接形式：粘接含支架、压力试验、吹扫、冲洗	m	32.73	38.5	1260.11	
5	031001006005	塑料管 1、安装部位：室外 2、介质：空调凝结水 3、材质、规格：UPVC管DN75 4、连接形式：粘接含支架、压力试验、吹扫、冲洗	m	7.96	49.17	391.39	
6	031004003001	洗脸盆 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：成品	组	2	555.06	1110.12	
7	031004014001	给、排水附（配）件 1、材质：塑料 2、型号、规格：PVC地漏DN50 3、安装方式：粘接	个	2	40.7	81.4	
8	030817008001	套管制作安装 1、类型：刚性防水套管 2、材质：钢管 3、规格：DN20	个	1	182.85	182.85	
9	030817008002	套管制作安装 1、类型：刚性防水套管 2、材质：钢管 3、规格：DN75	台	4	219.73	878.92	
10	030817008003	套管制作安装 1、类型：空调预留套管 2、材质：详见图纸 3、规格：DN50	个	7	125.56	878.92	
11	010401011001	砖检查井 1、井截面、深度：室外防冻阀门井 2、砖品种、规格、强度等级：L13S27 37	座	2	503.91	1007.82	
12	031003001001	螺纹阀门 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：丝接	个	2	103.88	207.76	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估 价
合计						6617.59	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：党群服务中心办公楼一给排水

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031001006001	塑料管	m		11.76	15.37	0.01	11.76	10.23	37.37
	10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内	10m	0.1	11.76	15.37	0.01			
	Z17000265_104 ~ 1	: PPR管 De20	m	1.016		15.24				
		材料费中: 暂估价合计	元							
2	031001006002	塑料管	m		17.4	16.61	0.02	17.4	15.14	49.17
	10-1-354	室内塑料给水管(粘接)公称外径75mm以内	10m	0.1	17.4	16.61	0.02			
	Z17000265_112 ~ 1	UPVC排水管DN75	m	1.016		15.24				
	Z18000185_109	室内塑料给水管粘接管件	个	0.603		1.07				
		材料费中: 暂估价合计	元							
3	031001006003	塑料管	m		14.33	11.69	0.02	14.33	12.46	38.5
	10-1-352	室内塑料给水管(粘接)公称外径50mm以内	10m	0.1	14.33	11.69	0.02			
	Z17000265_110 ~ 1	UPVC排水管DN50	m	1.016		10.16				
	Z18000185_107	室内塑料给水管粘接管件	个	0.742		1.31				
		材料费中: 暂估价合计	元							
4	031001006004	塑料管	m		14.33	11.69	0.02	14.33	12.46	38.5
	10-1-352	室内塑料给水管(粘接)公称外径50mm以内	10m	0.1	14.33	11.69	0.02			
	Z17000265_110 ~ 1	UPVC排水管DN50	m	1.016		10.16				
	Z18000185_107	室内塑料给水管粘接管件	个	0.742		1.31				
		材料费中: 暂估价合计	元							
5	031001006005	塑料管	m		17.4	16.61	0.02	17.4	15.14	49.17
	10-1-354	室内塑料给水管(粘接)公称外径75mm以内	10m	0.1	17.4	16.61	0.02			
	Z17000265_112 ~ 1	UPVC排水管DN75	m	1.016		15.24				
	Z18000185_109	室内塑料给水管粘接管件	个	0.603		1.07				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031004003001	洗脸盆	组		66.64	430.44		66.64	57.98	555.06
	10-6-19	洗脸盆 立柱式 冷热水	10组	0.1	66.64	430.44				
	Z21000021	洗脸盆	个	1.01		303				
	Z03000121	混合冷热水龙头	个	1.01		121.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031004014001	给、排水附（配）件	个		13.6	15.27		13.6	11.83	40.7
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.1	13.6	15.27				
	Z03000125_102	地漏	个	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030817008001	套管制作安装	个		65.83	46.76	12.98	65.83	57.28	182.85
	8-7-114	刚性防水套管制作 公称直径 50mm以内	个	1	65.83	46.76	12.98			
	Z17000021	焊接钢管(综合)	kg	3.26		13.04				
	Z01000121	热轧厚钢板 δ 10~15	kg	3.97		15.88				
	Z01000003	扁钢≤59	kg	0.9		3.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030817008002	套管制作安装	台		78.35	57.96	15.26	78.35	68.16	219.73
	8-7-115	刚性防水套管制作 公称直径 80mm以内	个	1	78.35	57.96	15.26			
	Z17000021	焊接钢管(综合)	kg	4.02		16.08				
	Z01000121	热轧厚钢板 δ 10~15	kg	4.95		19.8				
	Z01000003	扁钢≤59	kg	1.05		3.72				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030817008003	套管制作安装	个		44.77	33.12	8.72	44.77	38.95	125.56
	8-7-115	刚性防水套管制作 公称直径 80mm以内	个	0.571	44.77	33.12	8.72			
	Z17000021	焊接钢管(综合)	kg	2.297		9.19				
	Z01000121	热轧厚钢板 δ 10~15	kg	2.829		11.31				
	Z01000003	扁钢≤59	kg	0.6		2.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010401011001	砖检查井	座			503.91				503.91
	D00002	砖检查井	座	1		503.91				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031003001001	螺纹阀门	个		16.23	72.23	1.3	16.23	14.12	103.88
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称 直径 32mm以内	个	1	16.23	72.23	1.3			
	Z19000129_4	螺纹阀门	个	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计	元							

# 措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项			841.95				841.95
	D00001	脚手架搭拆	项	1		841.95				
		材料费中：暂估价合计	元							

# 材料暂估价一览表

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

# 工料机汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼一给排水

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	12.296485	138	1696.91	138	1696.91		
2	01290183	热轧厚钢板 δ 8.0~15.0	kg	0.180847	3.89	0.7	4.4	0.8	13	
3	01290193	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.072228	3.76	0.27	4.25	0.31	13	
4	02010007	橡胶板 δ 1~3	kg	0.067314	10.6	0.71	11.98	0.81	13	
5	03010511	六角螺栓	kg	0.144561	8.86	1.28	10.01	1.45	13	
6	03010821	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	3.460192	0.88	3.04	1	3.46	13	
7	03110117	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.40985	2.61	1.07	2.95	1.21	13	
8	03110123	尼龙砂轮片 φ400	片	0.020156	10.62	0.21	12	0.24	13	
9	03110171	锯条(各种规格)	根	1.497212	0.44	0.66	0.5	0.75	13	
10	03110179	铁砂布	张	0.67157	0.78	0.52	0.88	0.59	13	
11	03130133	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.118692	10.62	1.26	12	1.42	13	
12	03130139	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	3.695349	10.62	39.24	12	44.34	13	
13	03130845	冲击钻头 φ8~16	个	0.036954	5.49	0.2	6.2	0.23	13	
14	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.000831	345.13	0.29	390	0.32	13	
15	04030003	黄砂(过筛中砂)	m <sup>3</sup>	0.001663	155.34	0.26	160	0.27	3	
16	13050009	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.445121	16.81	7.48	19	8.46	13	
17	13350009	防水密封胶	支	0.419926	11.68	4.9	13.2	5.54	13	
18	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	10.635892	0.44	4.68	0.5	5.32	13	
19	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.142775	6.57	0.94	7.42	1.06	13	
20	14070011	机油	kg	0.021836	9.12	0.2	10.3	0.22	13	
21	14330041	丙酮	kg	0.367681	5.41	1.99	6.11	2.25	13	
22	14390001	氧气	m <sup>3</sup>	10.918536	5.35	58.41	5.83	63.66	9	
23	14390005	乙炔气	kg	3.66191	14.61	53.5	15.92	58.3	9	
24	14410097	粘接剂	kg	0.262334	12.39	3.25	14	3.67	13	
25	15010071	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	0.010078	6.93	0.07	7.83	0.08	13	
26	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.07563	5.81	0.44	6.56	0.5	13	
27	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.00504	4.07	0.02	4.6	0.02	13	
28	17190009	输水软管 φ25	m	0.010078	10.53	0.11	11.9	0.12	13	
29	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.033135	6.88	0.23	7.78	0.26	13	
30	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	1.696502	7.35	12.47	8.3	14.08	13	
31	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	1.357202	2.88	3.91	3.25	4.41	13	
32	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.010078	11.68	0.12	13.2	0.13	13	
33	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.022812	25.08	0.57	28.34	0.65	13	
34	24110005	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0204	24.42	0.5	27.6	0.56	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
35	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.0204	7.08	0.14	8	0.16	13	
36	34110003	水	m3	0.318967	6.36	2.03	6.55	2.09	3	
37	34110009	电	kW·h	1.773319	0.8	1.42	0.9	1.6	13	
38	CL-D00001	脚手架搭拆	项	0.839853	1002.5	841.95	1132.83	951.41	13	
39	CL-D00002	砖检查井	座	1.679706	600	1007.82	678	1138.84	13	
40	Z01000003	扁钢≤59	kg	9.3	3.54	32.92	4	37.2	13	
41	Z01000121	热轧厚钢板 δ 10~15	kg	43.57	4	174.28	4.52	196.94	13	
42	Z03000121	混合冷热水龙头	个	2.02	120	242.4	135.6	273.91	13	
43	Z03000125_102	地漏公称直径 50mm以内	个	2.02	15	30.3	16.95	34.24	13	
44	Z17000021	焊接钢管(综合)	kg	35.42	4	141.68	4.52	160.1	13	
45	Z17000265_104^1	: PPR管 De20公称外径 20mm以内	m	11.6332	15	174.5	16.95	197.18	13	
46	Z17000265_110^1	UPVC排水管DN50公称外径 50mm以内	m	36.09848	10	360.98	11.3	407.91	13	
47	Z17000265_112^1	UPVC排水管DN75公称外径 75mm以内	m	9.79424	15	146.91	16.95	166.01	13	
48	Z18000185_107	室内塑料给水管粘接管件公称外径 50mm以内	个	26.36326	1.77	46.66	2	52.73	13	
49	Z18000185_109	室内塑料给水管粘接管件公称外径 75mm以内	个	5.81292	1.77	10.29	2	11.63	13	
50	Z19000129_4	螺纹阀门公称直径 32mm以内	个	2.02	60	121.2	67.8	136.96	13	
51	Z21000021	洗脸盆	个	2.02	300	606	339	684.78	13	
52	990718040	普通车床 工件直径×工件长度 630×2000mm	台班	0.136053	238.54	32.45	246.41	33.52	3.3	
53	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.006718	23.98	0.16	26.11	0.18	8.88	
54	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.035274	22.95	0.81	24.9	0.88	8.5	
55	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.004756	36.85	0.18	40.3	0.19	9.36	
56	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	0.018628	18.86	0.35	20.37	0.38	8.01	
57	990919030	电焊条烘干箱 容量 60×50×75cm3	台班	0.133534	28.22	3.77	30.65	4.09	8.61	
58	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.133534	21.08	2.81	22.79	3.04	8.11	
59	990919710	电焊机(综合)	台班	1.374148	71.38	98.09	78.44	107.79	9.89	
		合计				5980.56		6526.15		
		其中:人工费合计				1696.91		1696.91		
		材料费合计				4145.02		4679.16		
		其中:暂估材料费								
		机械费合计				138.62		150.07		

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	197.76
2	单价措施费	841.95
合计		1039.71

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	<b>总价措施</b>				
1	夜间施工费	QRC	2.5	60.88	
2	二次搬运费	QRC	2.1	48.04	
3	冬雨季施工增加费	QRC	2.8	64.05	
4	已完工程及设备保护费	QRC	1.2	24.79	
合 计				197.76	

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼一给排水

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1	841.95	841.95	
合计						841.95	

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼一给排水

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

# 专业工程暂估价表

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

# 特殊项目暂估价表

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

# 总承包服务费计价表

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	622.16
1.1	安全文明施工费		100	470.93
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	3.51	268.77
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.29	22.21
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.59	45.18
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.76	134.77
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	116.39
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	26.8
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	8.04
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	745.15
合 计				1367.31

# 采购保管费

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

# 其他检验试验费

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

# 其他项目其他费用

工程名称：党群服务中心办公楼—给排水

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼一电气工程

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	62595.91	
1.1	电气工程	38261.53	
1.2	电气工程	3893.56	
1.3	电气工程	20440.82	
2	措施项目费	2535.1	
2.1	总价措施项目	1569.27	
2.2	单价措施项目	965.83	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	5291.9	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	6338.06	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		76760.97	

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000013	电气工程					
1	030411001026	配管 1、名称：穿线管 2、材质：塑料 3、规格：PVC16 4、配置形式：暗配	m	174.6	18.54	3237.08	
2	030411001027	配管 1、名称：穿线管 2、材质：塑料 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	136.66	18.43	2518.64	
3	030411001028	配管 1、名称：穿线管 2、材质：塑料 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	85.3	20.88	1781.06	
4	030411001030	配管 1、名称：穿线管 2、材质：塑料 3、规格：PVC50 4、配置形式：暗配	m	13.36	27.64	369.27	
5	030411001031	配管 1、名称：穿线管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	5.24	37.43	196.13	
6	030411001033	配管 1、名称：穿线管 2、材质：钢管 3、规格：JDG16 4、配置形式：暗配	m	97.41	26.98	2628.12	
7	030411004021	配线 1、名称：塑铜线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV2.5mm <sup>2</sup>	m	323.22	4.32	1396.31	
8	030411004022	配线 1、名称：塑铜线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV4mm <sup>2</sup>	m	354.42	4.59	1626.79	
9	030411004023	配线 1、名称：塑铜线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV6mm <sup>2</sup>	m	218.6	5.25	1147.65	
10	030411004024	配线 1、名称：塑铜线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV25mm <sup>2</sup>	m	3.5	18.04	63.14	
11	030411004025	配线 1、名称：塑铜线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：NH BV2.5mm <sup>2</sup>	m	15.72	4.32	67.91	
12	030408001005	电力电缆 1、名称：电力电缆 2、型号：NH YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	26.55	19.64	521.44	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	030408001006	电力电缆 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	9.7	29.74	288.48	
14	030408001007	电力电缆 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	9.7	42.56	412.83	
15	030404034007	照明开关 1、名称：开关 2、规格：单联单控 3、安装方式：暗装	个	2	34.5	69	
16	030404034004	照明开关 1、名称：开关 2、规格：双联单控 3、安装方式：暗装	个	4	40.45	161.8	
17	030404034005	照明开关 1、名称：开关 2、规格：三联单控 3、安装方式：暗装	个	2	42.33	84.66	
18	030404034006	照明开关 1、名称：开关 2、规格：四联单控 3、安装方式：暗装	个	2	49.32	98.64	
19	030404035003	插座 1、名称：插座 2、规格：相五孔插座（安全型）250V 10A 3、安装方式：暗装	个	45	41.72	1877.4	
20	030404035004	插座 1、名称：插座 2、规格：单相三孔插座（安全型） 250V 16A 3、安装方式：暗装	个	8	48.59	388.72	
21	030412005002	荧光灯 1、名称：荧光灯 2、型号：LED荧光灯2*18W 3、安装形式：吸顶	套	40	260.31	10412.4	
22	030412001002	普通灯具 1、名称：一般灯具 2、型号：公共照明灯1*12W LED 3、类型：吸顶	套	9	132.85	1195.65	
23	030412004006	装饰灯 1、名称：应急灯 2、型号：应急灯具 A 型 LED 安全出口 指示灯 1x1W 24V 3、安装形式：壁装	套	2	74.37	148.74	
24	030412004007	装饰灯 1、名称：应急灯 2、型号：应急灯具 A 型 LED 疏散出 口指示灯 1x1W 24V 3、安装形式：壁装	套	2	69.32	138.64	
25	030412004008	装饰灯 1、名称：应急灯 2、型号：应急灯具 A 型 LED 疏散方 向指示灯 1x1W 24V 3、安装形式：壁装	套	5	69.32	346.6	
26	030412004009	装饰灯 1、名称：应急灯 2、型号：应急灯具 A 型 LED 应急照 明灯 1x12W 24V 3、安装形式：暗装	套	8	69.32	554.56	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
27	030412004010	装饰灯 1、名称: 应急灯 2、型号: 应急灯具 A 型 LED 防水型 应急照明灯 1x12W 24V 3、安装形式: 暗装、端子板接线	套	2	69.32	138.64	
28	030404017006	配电箱 1、名称: 配电箱 2、型号: AL1 3、安装方式: 落地安装及端子接线	台	1	1314.01	1314.01	
29	030404017007	配电箱 1、名称: 配电箱 2、型号: AL1A 3、安装方式: 距地1.6m明装及端子接线	台	1	814.01	814.01	
30	030404017008	配电箱 1、名称: 配电箱 2、型号: AL2 3、安装方式: 距地1.6m明装及端子接线	台	1	814.01	814.01	
31	030404017009	配电箱 1、名称: 配电箱 2、型号: ALE 3、安装方式: 距地1.2m电井安装及端子接线	台	1	714.01	714.01	
32	030404017011	配电箱 1、名称: 配电箱 2、型号: ALB 3、安装方式: 距地1.2m电井安装及端子接线	台	1	714.01	714.01	
33	030411006003	接线盒 1、名称: 开关插座盒 2、材质: 塑料 3、规格: 86系列	个	53	27.99	1483.47	
34	030414002002	送配电装置系统 1、类别: 送配电系统调试1KV内	系统	1	537.71	537.71	
		分部小计				38261.53	
	000014	<b>电气工程</b>					
35	030409002003	接地母线 1、名称: 接地母线 2、材质: 镀锌扁铁 3、规格: 25*4 4、安装形式: 暗装	m	56.86	36.32	2065.16	
36	030409002004	接地母线 1、名称: 接地母线 2、材质: 不锈钢扁钢 3、规格: 25*4 4、安装形式: 暗装	m	1.76	36.32	63.92	
37	030409008002	等电位端子箱、测试板 1、名称: 等电位箱 2、材质: MEB 3、规格: 详见图纸设计	台(块)	1	483.39	483.39	
38	030414011002	接地装置 1、名称: 接地网 2、类别: 避雷	系统	1	1281.09	1281.09	
		分部小计				3893.56	
	000015	<b>电气工程</b>					
39	030411001034	配管 1、名称: 穿线管 2、材质: 塑料 3、规格: PVC20 4、配置形式: 暗配	m	77.6	18.43	1430.17	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
40	030411001035	配管 1、名称:穿线管 2、材质:塑料 3、规格:PVC25 4、配置形式:暗配	m	198.34	20.88	4141.34	
41	030411001039	配管 1、名称:穿线管 2、材质:塑料 3、规格:PVC50 4、配置形式:暗配	m	44.7	27.64	1235.51	
42	030411001040	配管 1、名称:穿线管 2、材质:钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:暗配	m	9.1	35.7	324.87	
43	030411001041	配管 1、名称:穿线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50 4、配置形式:暗配	m	4.14	56.29	233.04	
44	030411001042	配管 1、名称:穿线管 2、材质:钢管 3、规格:SC100 4、配置形式:暗配	m	8.96	98.76	884.89	
45	030411004027	配线 1、名称:网线 2、配线形式:穿管敷设 3、型号:UTP6	m	377.4	7.75	2924.85	
46	030411004028	配线 1、名称:软线 2、配线形式:穿管敷设 3、型号:RVV2x1.0	m	183.3	6.67	1222.61	
47	030411004029	配线 1、名称:软线 2、配线形式:穿管敷设 3、型号:RVS-2*0.5	m	237.1	6.64	1574.34	
48	030411004030	配线 1、名称:软线 2、配线形式:穿管敷设 3、型号:NHRVS4*1.5	m	29.1	8.24	239.78	
49	030503004002	控制箱 1、名称:综合布线配电箱 2、类别:综合布线配电箱(电源模块、网络交换机等) AHD	套	1	1101.43	1101.43	
50	030502012002	信息插座 1、名称:插座 2、类别:信息+电话插座 3、安装方式:暗装	个(块)	13	39.04	507.52	
51	030904001004	点型探测器 1、名称:报警器 2、规格:独立式火灾探测报警器	个	8	103.71	829.68	
52	030901013001	灭火器 1、形式:磷酸铵盐灭火器(带灭火器箱) 2、规格、型号:MF/ABC4 4Kg 2A 55B)型	具	16	202.64	3242.24	
53	030817008001	套管制作安装 1、类型:一般穿墙套管 2、材质:钢管 3、规格:DN25	台	3	182.85	548.55	
		分部小计				20440.82	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估 价
合计						62595.91	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030411001026	配管	m		6.97	5.34	0.17	6.97	6.06	18.54
	4-12-147	硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径15mm以下	100m	0.01	6.97	5.34	0.17			
	Z17000315_101	硬聚氯乙烯管	m	1.061		4.24				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030411001027	配管	m		7.4	4.42	0.17	7.4	6.44	18.43
	4-12-148	硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径20mm以下	100m	0.01	7.4	4.42	0.17			
	Z17000315_102 ~1	PVC20	m	1.061		3.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001028	配管	m		7.5	6.61	0.25	7.5	6.52	20.88
	4-12-149	硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径25mm以下	100m	0.01	7.5	6.61	0.25			
	Z17000315_103 ~1	PVC25	m	1.064		5.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411001030	配管	m		9.04	10.49	0.25	9.04	7.86	27.64
	4-12-152	硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径50mm以下	100m	0.01	9.04	10.49	0.25			
	Z17000315_106 ~1	PVC50	m	1.074		8.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030411001031	配管	m		5.42	27.24	0.05	5.42	4.72	37.43
	4-12-35	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	5.42	27.24	0.05			
	Z17000053_104 ~1	SC20	m	1.03		25.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030411001033	配管	m		5.42	16.8	0.04	5.42	4.72	26.98
	4-12-34	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径15mm以下	100m	0.01	5.42	16.8	0.04			
	Z17000053_103 ~1	JDG16	m	1.03		15.45				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411004021	配线	m		0.94	2.56		0.94	0.82	4.32
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.94	2.56				
	Z28000055_139	绝缘电线	m	1.16		2.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411004022	配线	m		0.63	3.42		0.63	0.54	4.59
	4-13-6	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2以下	100m单线	0.01	0.63	3.42				
	Z28000055_143	绝缘电线	m	1.1		3.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030411004023	配线	m		0.63	4.08		0.63	0.54	5.25
	4-13-7	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 6mm2以下	100m单线	0.01	0.63	4.08				
	Z28000055_145	绝缘电线	m	1.1		3.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411004024	配线	m		1.15	15.89		1.15	1	18.04
	4-13-13	管内穿线 动力穿线 铝芯截面 25mm2以下	100m单线	0.01	1.15	15.89				
	Z28000055_125	绝缘电线	m	1.05		15.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411004025	配线	m		0.94	2.56		0.94	0.82	4.32
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下	100m单线	0.01	0.94	2.56				
	Z28000055_139	绝缘电线	m	1.16		2.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030408001005	电力电缆	m		2.3	15.25	0.08	2.3	2.01	19.64
	4-9-122	铜芯电力电缆埋地敷 设 截面 10mm2以下	100m	0.01	2.3	15.25	0.08			
	Z28000079_120 ~1	NHYJV-5*4	m	1.01		15.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030408001006	电力电缆	m		2.3	25.35	0.08	2.3	2.01	29.74
	4-9-122	铜芯电力电缆埋地敷 设 截面 10mm2以下	100m	0.01	2.3	25.35	0.08			
	Z28000079_120 ~2	YJV-5*10	m	1.01		25.25				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
14	030408001007	电力电缆	m		3.75	35.47	0.08	3.75	3.26	42.56
	4-9-123	铜芯电力电缆埋地敷设 截面 35mm2以下	100m	0.01	3.75	35.47	0.08			
	Z28000079_123~1	YJV-5*16	m	1.01		35.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030404034007	照明开关	个		7.19	21.06		7.19	6.25	34.5
	4-14-351	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 单联	套	1	7.19	21.06				
	Z26000011~1	单联单控	只	1.02		20.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030404034004	照明开关	个		7.53	26.37		7.53	6.55	40.45
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1	7.53	26.37				
	Z26000011~2	双联单控	只	1.02		25.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030404034005	照明开关	个		7.88	27.6		7.88	6.85	42.33
	4-14-353	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 三联	套	1	7.88	27.6				
	Z26000011~3	三联单控	只	1.02		26.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030404034006	照明开关	个		8.23	33.93		8.23	7.16	49.32
	4-14-354	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 四联	套	1	8.23	33.93				
	Z26000011~4	四联单控	只	1.02		32.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030404035003	插座	个		7.88	26.99		7.88	6.85	41.72
	4-14-376	普通插座安装 明插座15A以下 单相带接地	套	1	7.88	26.99				
	Z26000029~1	相五孔插座(安全型) 250V 10A	套	1.02		25.5				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030404035004	插座	个		8.58	32.54		8.58	7.47	48.59
	4-14-377	普通插座安装 明插座15A以下 三相带接地	套	1	8.58	32.54				
	Z26000029~2	单相三孔插座(安全型) 250V 16A	套	1.02		30.6				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030412005002	荧光灯	套		30.48	203.32		30.48	26.51	260.31
	4-14-201	组装型荧光灯 吊链式 双管	套	1	30.48	203.32				
	Z25000011~1	LED荧光灯2*18W	套	1.01		186.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030412001002	普通灯具	套		15.99	102.95		15.99	13.91	132.85
	4-14-1	吸顶灯具 圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以下	套	1	15.99	102.95				
	Z25000011~2	公共照明灯1*12W LED	套	1.01		101				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030412004006	装饰灯	套		19.24	38.39		19.24	16.74	74.37
	4-14-159	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 示	套	1	19.24	38.39				
	Z25000011~3	应急灯具 A 型 LED 安全出口指示灯	套	1.01		30.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030412004007	装饰灯	套		19.24	33.34		19.24	16.74	69.32
	4-14-159	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 示	套	1	19.24	33.34				
	Z25000011~4	应急灯具 A 型 LED 疏散出口指示灯 1x1W 24V	套	1.01		25.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030412004008	装饰灯	套		19.24	33.34		19.24	16.74	69.32
	4-14-159	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 示	套	1	19.24	33.34				
	Z25000011~4	应急灯具 A 型 LED 疏散出口指示灯 1x1W 24V	套	1.01		25.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030412004009	装饰灯	套		19.24	33.34		19.24	16.74	69.32
	4-14-159	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 示	套	1	19.24	33.34				
	Z25000011~4	应急灯具 A 型 LED 疏散出口指示灯 1x1W 24V	套	1.01		25.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030412004010	装饰灯	套		19.24	33.34		19.24	16.74	69.32
	4-14-159	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 示	套	1	19.24	33.34				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011~4	应急灯具 A 型 LED 疏散出口指示灯 1x1W 24V	套	1.01		25.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030404017006	配电箱	台		152.41	1029		152.41	132.6	1314.01
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	152.41	1029				
	ZC0001	配电箱AL1	台	1		1000				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030404017007	配电箱	台		152.41	529		152.41	132.6	814.01
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	152.41	529				
	ZC0001~1	配电箱AL1A	台	1		500				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030404017008	配电箱	台		152.41	529		152.41	132.6	814.01
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	152.41	529				
	ZC0001~1	配电箱AL1A	台	1		500				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030404017009	配电箱	台		152.41	429		152.41	132.6	714.01
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	152.41	429				
	ZC0001~2	配电箱ALE	台	1		400				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030404017011	配电箱	台		152.41	429		152.41	132.6	714.01
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m以下	台	1	152.41	429				
	ZC0001~2	配电箱ALE	台	1		400				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411006003	接线盒	个		3.86	20.77		3.86	3.36	27.99
	4-12-233	接线盒安装 暗装 开关插座盒	10个	0.1	3.86	20.77				
	Z29000137	接线盒	个	1.02		20.4				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030414002002	送配电装置系统	系统		268.08	1.59	34.81	268.08	233.23	537.71

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	268.08	1.59	34.81			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030409002003	接地母线	m		9.5	17.95	0.6	9.5	8.27	36.32
	4-10-62	接地母线敷设 明敷 沿砖、混凝土	10m	0.1	9.5	17.95	0.6			
	Z27000025	接地母线	m	1.05		15.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030409002004	接地母线	m		9.5	17.95	0.6	9.5	8.27	36.32
	4-10-62	接地母线敷设 明敷 沿砖、混凝土	10m	0.1	9.5	17.95	0.6			
	Z27000025	接地母线	m	1.05		15.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030409008002	等电位端子箱、测试板	台(块)		70.14	351.47	0.76	70.14	61.02	483.39
	2-2-143	等电位端子箱安装	套	1	70.14	351.47	0.76			
	Z55000025~1	等电位端子箱MEB	个	1		350				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030414011002	接地装置	系统		578.59	8.73	190.4	578.59	503.37	1281.09
	2-2-252	接地网	系统	1	578.59	8.73	190.4			
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411001034	配管	m		7.4	4.42	0.17	7.4	6.44	18.43
	4-12-148	硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径20mm以下	100m	0.01	7.4	4.42	0.17			
	Z17000315_102 ~1	PVC20	m	1.061		3.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411001035	配管	m		7.5	6.61	0.25	7.5	6.52	20.88
	4-12-149	硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径25mm以下	100m	0.01	7.5	6.61	0.25			
	Z17000315_103 ~1	PVC25	m	1.064		5.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030411001039	配管	m		9.04	10.49	0.25	9.04	7.86	27.64
	4-12-152	硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径50mm以下	100m	0.01	9.04	10.49	0.25			
	Z17000315_106 ~1	PVC50	m	1.074		8.59				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030411001040	配管	m		4.38	27.45	0.06	4.38	3.81	35.7
	4-12-8	电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.01	4.38	27.45	0.06			
	Z29000067_101	镀锌电线管	m	1.03		25.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030411001041	配管	m		9.18	38.78	0.34	9.18	7.99	56.29
	4-12-12	电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径50mm以下	100m	0.01	9.18	38.78	0.34			
	Z29000067_105	镀锌电线管	m	1.03		36.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030411001042	配管	m		27.12	47.57	0.47	27.12	23.6	98.76
	4-12-42	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径100mm以下	100m	0.01	27.12	47.57	0.47			
	Z17000053_100	镀锌钢管	m	1.03		41.2				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030411004027	配线	m		0.94	5.99		0.94	0.82	7.75
	4-13-128	线槽配线 导线截面6mm <sup>2</sup> 以内	100m单线	0.01	0.94	5.99				
	Z28000055_113	绝缘电线	m	1.05		5.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	030411004028	配线	m		0.86	5.07		0.86	0.74	6.67
	2-2-191	管内穿线 多芯软导线 四芯 截面(mm <sup>2</sup> 以下) 1	100m/束	0.01	0.86	5.07				
	Z28000059	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030411004029	配线	m		0.86	5.04		0.86	0.74	6.64
	2-2-190	管内穿线 多芯软导线 四芯 截面(mm <sup>2</sup> 以下) 0.75	100m/束	0.01	0.86	5.04				
	Z28000059	铜芯多股绝缘电线	m	1.08		4.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030411004030	配线	m		1.05	6.27		1.05	0.92	8.24
	2-2-192	管内穿线 多芯软导线 四芯 截面(mm <sup>2</sup> 以下) 1.5	100m/束	0.01	1.05	6.27				
	Z28000059~1	NHRVS4*1.5	m	1.08		6.05				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030503004002	控制箱	套		370.42	342.14	66.61	370.42	322.26	1101.43
	4-4-6	控制台、控制箱安装 控制台宽1m以下	台	1	370.42	342.14	66.61			
	ZC0002	控制箱	台	1		300				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030502012002	信息插座	个(块)		4.64	30.37		4.64	4.03	39.04
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1	4.64	30.37				
	Z26000025	插座	个	1.01		30.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030904001004	点型探测器	个		33.03	41.81	0.13	33.03	28.74	103.71
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	33.03	41.81	0.13			
	ZC0003	点型探测器	个	1		40				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030901013001	灭火器	具		1.39	200.04	0.01	1.39	1.2	202.64
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1	1.39	200.04	0.01			
	Z23000001	灭火器	个	1		200				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030817008001	套管制作安装	台		65.83	46.76	12.98	65.83	57.28	182.85
	8-7-114	刚性防水套管制作 公称直径 50mm以内	个	1	65.83	46.76	12.98			
	Z17000021	焊接钢管(综合)	kg	3.26		13.04				
	Z01000121	热轧厚钢板 δ 10~15	kg	3.97		15.88				
	Z01000003	扁钢≤59	kg	0.9		3.19				
		材料费中：暂估价合计	元							

# 措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017002	脚手架搭拆	项			965.83				965.83
	D00001	脚手架搭拆	项	1		965.83				
		材料费中：暂估价合计	元							

# 材料暂估价一览表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

# 工料机汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	90.00949	138	12421.31	138	12421.31		
2	00010030~ 1	综合工日(安装)	工日	8.664965	120	1039.8	120	1039.8		
3	01030007	钢丝 φ1.6	kg	0.693437	5.2	3.61	5.88	4.08	13	
4	01030007~ 1	钢丝 φ1.6	kg	0.339764	6.73	2.29	7.6	2.58	13	
5	01030033	镀锌低碳钢丝 10#~12#	kg	2.938804	5.71	16.78	6.45	18.96	13	
6	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	0.090003	5.34	0.48	6.03	0.54	13	
7	01030043	镀锌低碳钢丝 14#~16#	kg	14.422403	5.35	77.16	6.04	87.11	13	
8	01030051	镀锌低碳钢丝 18#~22#	kg	0.08399	5.84	0.49	6.6	0.55	13	
9	01090009	圆钢 ≤ φ10	kg	0.145294	4.12	0.6	4.66	0.68	13	
10	01130037	镀锌扁钢 —60×6	kg	2.519558	4.1	10.33	4.63	11.67	13	
11	01290237	钢垫板 δ1~2	kg	0.881846	4.65	4.1	5.26	4.64	13	
12	01530019	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	0.115774	21.84	2.53	24.68	2.86	13	
13	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.251956	18.73	4.72	21.17	5.33	13	
14	02190037	塑料胀塞 φ6~8	个	1906.6976 63	0.07	133.47	0.08	152.54	13	
15	02190039	塑料胀塞 φ6~9	套	60.260158	0.07	4.22	0.08	4.82	13	
16	02270001	白布	kg	0.08399	6.94	0.58	7.84	0.66	13	
17	02270021	棉纱头	kg	3.081882	8.65	26.66	9.77	30.11	13	
18	02270021~ 1	棉纱头	kg	0.806469	6.95	5.6	7.85	6.33	13	
19	03010073	木螺钉 M2.5×25	个	232.33680 9	0.04	9.29	0.05	11.62	13	
20	03010075	木螺钉 M4×40	个	17.46893	0.07	1.22	0.08	1.4	13	
21	03010079	木螺钉 M4×65	个	123.15597 9	0.07	8.62	0.08	9.85	13	
22	03010081	木螺钉 M4×65以内	个	1743.7960 27	0.07	122.07	0.08	139.5	13	
23	03010085	木螺钉 M8×70	个	60.260158	0.21	12.65	0.24	14.46	13	
24	03010089	木螺钉 M(2~4)×(6~65)	个	31.444083	0.13	4.09	0.15	4.72	13	
25	03010111	镀锌螺钉 M2~5×4~50	个	13.706392	0.03	0.41	0.03	0.41	13	
26	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	3.426598	0.54	1.85	0.61	2.09	13	
27	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	5.021682	1.19	5.98	1.34	6.73	13	
28	03010803	膨胀螺栓 M10	套	32.552681	0.27	8.79	0.31	10.09	13	
29	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	17.13299	0.44	7.54	0.5	8.57	13	
30	03010893	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	3.148775	0.16	0.5	0.18	0.57	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
31	03010901	镀锌锁紧螺母 DN50×1.5	个	0.537195	2.5	1.34	2.82	1.51	13	
32	03010903	镀锌锁紧螺母 DN15×3	个	33.705734	0.34	11.46	0.38	12.81	13	
33	03010905	镀锌锁紧螺母 DN20×3	个	1.813141	0.61	1.11	0.69	1.25	13	
34	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15~20)×3	个	45.847549	0.34	15.59	0.38	17.42	13	
35	03010921	镀锌锁紧螺母 DN100×3	个	1.162625	17.71	20.59	20.01	23.26	13	
36	03110117	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.100782	2.61	0.26	2.95	0.3	13	
37	03110123	尼龙砂轮片 φ400	片	0.168331	10.62	1.79	12	2.02	13	
38	03110167	钢锯条	条	11.058847	0.43	4.76	0.49	5.42	13	
39	03110181	铁砂布 0#~2#	张	4.199265	0.78	3.28	0.88	3.7	13	
40	03130115	电焊条 J422 φ3.2	kg	1.11786	8.67	9.69	9.8	10.96	13	
41	03130115~ 1	电焊条J422 φ3.2	kg	0.029395	8.32	0.24	9.4	0.28	13	
42	03130139	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	1.007823	10.62	10.7	12	12.09	13	
43	03130179	塑料焊条 φ2.5	kg	1.589581	17.7	28.14	20	31.79	13	
44	03130515	焊锡	kg	1.867769	34.51	64.46	39	72.84	13	
45	03130515~ 1	焊锡	kg	0.470855	35.52	16.72	40.14	18.9	13	
46	03130517	焊锡膏	kg	0.076595	15.04	1.15	17	1.3	13	
47	03130517~ 1	焊锡膏	kg	0.055591	16.06	0.89	18.15	1.01	13	
48	03130833	冲击钻头 φ6~8	个	3.184698	4.42	14.08	5	15.92	13	
49	03130835	冲击钻头 φ10	个	0.246163	5.84	1.44	6.6	1.62	13	
50	03130837	冲击钻头 φ12	个	0.918788	6.28	5.77	7.1	6.52	13	
51	03130839	冲击钻头 φ6~12	个	11.631598	4.16	48.39	4.7	54.67	13	
52	13010013	酚醛磁漆(各色) F04-1	kg	0.025196	14.85	0.37	16.78	0.42	13	
53	13010031	酚醛调和漆	kg	0.209965	13.27	2.79	15	3.15	13	
54	13010081	调和漆	kg	0.984646	13.53	13.32	15.29	15.06	13	
55	13010107	沥青清漆 L01	kg	0.025034	6.58	0.16	7.43	0.19	13	
56	13030051	沥青漆	kg	0.062149	7.47	0.46	8.44	0.52	13	
57	13050005	防锈漆 C53-1	kg	0.456722	11.68	5.33	13.2	6.03	13	
58	13050009	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.125979	16.81	2.12	19	2.39	13	
59	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.026414	6.94	0.18	7.84	0.21	13	
60	14030017	汽油 92#~95#	kg	4.042879	6.77	27.37	7.65	30.93	13	
61	14030017~ 1	汽油92#~95#	kg	2.332286	8.12	18.94	9.17	21.39	13	
62	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.294949	6.57	1.94	7.42	2.19	13	
63	14070001	铅油	kg	0.738327	6.73	4.97	7.6	5.61	13	
64	14090001	电力复合脂	kg	1.7217	37.17	64	42	72.31	13	
65	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.013207	7.96	0.11	9	0.12	13	
66	14390001	氧气	m3	2.947881	5.35	15.77	5.83	17.19	9	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
67	14390005	乙炔气	kg	0.982626	14.61	14.36	15.92	15.64	9	
68	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.62989	5.49	3.46	6.2	3.91	13	
69	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.100782	12.76	1.29	14.42	1.45	13	
70	14430029~ 1	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	0.461919	13.19	6.09	14.91	6.89	13	
71	17010085	钢管保护管 φ40×400	根	4.923218	7.88	38.79	8.9	43.82	13	
72	17250019	塑料软管	kg	1.175791	11.74	13.8	13.27	15.6	13	
73	17250179	异型塑料管 φ2.5~5.0	m	5.039115	2.48	12.5	2.8	14.11	13	
74	18150109	镀锌管接头 20×1.5	个	1.967984	1.87	3.68	2.11	4.15	13	
75	18150117	镀锌管接头 50×1.5	个	0.895325	3.6	3.22	4.07	3.64	13	
76	18150119	镀锌钢管接头 15×2.75	个	13.482294	1.33	17.93	1.5	20.22	13	
77	18150121	镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.725256	1.42	1.03	1.6	1.16	13	
78	18150135	镀锌钢管接头 100×4	个	1.162625	12.83	14.92	14.5	16.86	13	
79	18250021	塑料管卡子 DN15	个	241.65983 9	0.32	77.33	0.36	87	13	
80	18250023	塑料管卡子 DN20	个	296.55233 2	0.42	124.55	0.48	142.35	13	
81	18250025	塑料管卡子 DN25	个	284.62020 6	0.76	216.31	0.86	244.77	13	
82	18250031	塑料管卡子 DN50	个	40.682002	2.05	83.4	2.32	94.38	13	
83	18250189	铜接线卡 1.0~2.5	个	13.639208	0.8	10.91	0.9	12.28	13	
84	21310019	吊盒	个	68.53196	1.1	75.39	1.24	84.98	13	
85	25610017	瓜子灯链大号	m	101.79012	2.12	215.8	2.39	243.28	13	
86	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	1.773299	7.56	13.41	8.54	15.14	13	
87	27170021~ 1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	4.69501	8.85	41.55	10	46.95	13	
88	27250015	扁形塑料绑带	m	17.11586	0.76	13.01	0.86	14.72	13	
89	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm <sup>2</sup>	m	2.09963	8.3	17.43	9.38	19.69	13	
90	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm <sup>2</sup>	m	31.65402	1.59	50.33	1.8	56.98	13	
91	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV- 105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	8.122215	1.42	11.53	1.6	13	13	
92	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm <sup>2</sup>	m	8.796241	1.86	16.36	2.1	18.47	13	
93	28030053~ 1	铜芯塑料绝缘软电线BVR- 4mm <sup>2</sup>	m	0.075587	1.83	0.14	2.07	0.16	13	
94	28030055	铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 6mm <sup>2</sup>	m	0.748369	2.88	2.16	3.26	2.44	13	
95	28030067	铜芯橡皮花线 BXH2×23/0.15mm <sup>2</sup>	m	51.2982	1.09	55.92	1.23	63.1	13	
96	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX- 2.5mm <sup>2</sup>	m	0.201565	1.35	0.27	1.53	0.31	13	
97	28030069~ 1	铜芯橡皮绝缘电线BX- 2.5mm <sup>2</sup>	m	1.76369	1.4	2.47	1.58	2.79	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
98	28030099	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm <sup>2</sup>	m	1.027976	2.65	2.72	2.99	3.07	13	
99	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	6.665907	1.62	10.8	1.83	12.2	13	
100	28030109	绞型软线 RVS-2×0.5	m	203.37868	1.06	215.58	1.2	244.05	13	
101	29060003	塑料护口电线管用 20	个	3.148775	0.07	0.22	0.08	0.25	13	
102	29060011	塑料护口电线管用 50	个	0.537195	0.65	0.35	0.74	0.4	13	
103	29060019	塑料护口钢管用 15	个	33.705734	0.05	1.69	0.06	2.02	13	
104	29060021	塑料护口钢管用 20	个	1.813141	0.06	0.11	0.07	0.13	13	
105	29060023	塑料护口钢管用 15~20	个	45.847549	0.08	3.67	0.09	4.13	13	
106	29060037	塑料护口钢管用 100	个	1.162625	1.77	2.06	2	2.33	13	
107	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	6.84327	5.61	38.39	6.34	43.39	13	
108	29060141	钳接管 QL-25	个	0.089654	2.92	0.26	3.3	0.3	13	
109	29090011	铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>	个	8.524505	1.97	16.79	2.23	19.01	13	
110	29090037	铜接线端子 20A	个	23.8686	0.35	8.35	0.39	9.31	13	
111	29090099	塑料接线柱双线	个	16.435912	7.26	119.32	8.2	134.77	13	
112	29170023	镀锌地线夹 15	套	60.670322	1.06	64.31	1.2	72.8	13	
113	29170025	镀锌地线夹 20	套	10.348398	1.06	10.97	1.2	12.42	13	
114	29170033	镀锌地线夹 50	套	2.327844	1.77	4.12	2	4.66	13	
115	29170041	镀锌地线夹 100	套	3.487874	2.65	9.24	3	10.46	13	
116	29170053	胶木线夹	个	6.71882	0.44	2.96	0.5	3.36	13	
117	34090063	塑料圆台 150~250mm	块	7.936605	0.62	4.92	0.7	5.56	13	
118	34090069	塑料圆台 (63~138)×22	块	117.28538 5	0.62	72.72	0.7	82.1	13	
119	34110009	电	kW· h	19.92554	0.8	15.94	0.9	17.93	13	
120	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	19.01762	1.15	21.87	1.3	24.72	13	
121	CL-D00001	脚手架搭拆	项	0.839853	1150	965.83	1299.5	1091.39	13	
122	Z01000003	扁钢≤59	kg	2.7	3.54	9.56	4	10.8	13	
123	Z01000121	热轧厚钢板 δ 10~15	kg	11.91	4	47.64	4.52	53.83	13	
124	Z17000021	焊接钢管(综合)	kg	9.78	4	39.12	4.52	44.21	13	
125	Z17000053 _100	镀锌钢管公称口径100mm以 下	m	9.2288	40	369.15	45.2	417.14	13	
126	Z17000053 _103~1	JDG16公称口径15mm以下	m	100.3323	15	1504.98	16.95	1700.63	13	
127	Z17000053 _104~1	SC20公称口径20mm以下	m	5.3972	25	134.93	28.25	152.47	13	
128	Z17000315 _101	硬聚氯乙烯管公称口径 15mm以下	m	185.19822	4	740.79	4.52	837.1	13	
129	Z17000315 _102~1	PVC20公称口径20mm以下	m	227.26558 2	3	681.8	3.39	770.43	13	
130	Z17000315 _103~1	PVC25公称口径25mm以下	m	301.84968 8	5	1509.25	5.65	1705.45	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
131	Z17000315 _106~1	PVC50公称口径50mm以下	m	62.333216	8	498.67	9.04	563.49	13	
132	Z23000001	灭火器	个	16	200	3200	226	3616	13	
133	Z25000011 ~1	LED荧光灯2*18W	套	40.4	185	7474	209.05	8445.62	13	
134	Z25000011 ~2	公共照明灯1*12W LED	套	9.09	100	909	113	1027.17	13	
135	Z25000011 ~3	应急灯具 A 型 LED 安全出口指示灯	套	2.02	30	60.6	33.9	68.48	13	
136	Z25000011 ~4	应急灯具 A 型 LED 疏散出口指示灯 1x1W 24V	套	17.17	25	429.25	28.25	485.05	13	
137	Z26000011 ~1	单联单控	只	2.04	20	40.8	22.6	46.1	13	
138	Z26000011 ~2	双联单控	只	4.08	25	102	28.25	115.26	13	
139	Z26000011 ~3	三联单控	只	2.04	26	53.04	29.38	59.94	13	
140	Z26000011 ~4	四联单控	只	2.04	32	65.28	36.16	73.77	13	
141	Z26000025	插座	个	13.13	30	393.9	33.9	445.11	13	
142	Z26000029 ~1	相五孔插座（安全型）250V 10A	套	45.9	25	1147.5	28.25	1296.68	13	
143	Z26000029 ~2	单相三孔插座（安全型）250V 16A	套	8.16	30	244.8	33.9	276.62	13	
144	Z27000025	接地母线	m	61.551	15	923.27	16.95	1043.29	13	
145	Z28000055 _113	绝缘电线导线截面 6mm2以内	m	396.27	5.6	2219.11	6.33	2508.39	13	
146	Z28000055 _125	绝缘电线铝芯截面25mm2以下	m	3.675	15	55.13	16.95	62.29	13	
147	Z28000055 _139	绝缘电线铜芯截面2.5mm2以下	m	393.1704	2.1	825.66	2.37	931.81	13	
148	Z28000055 _143	绝缘电线铜芯截面4mm2以下	m	389.862	3	1169.59	3.39	1321.63	13	
149	Z28000055 _145	绝缘电线铜芯截面6mm2以下	m	240.46	3.6	865.66	4.07	978.67	13	
150	Z28000059	铜芯多股绝缘电线	m	454.032	4.5	2043.14	5.09	2311.02	13	
151	Z28000059 ~1	NHRVS4*1.5	m	31.428	5.6	176	6.33	198.94	13	
152	Z28000079 _120~1	NHYJV-5*4截面 10mm2以下	m	26.8155	15	402.23	16.95	454.52	13	
153	Z28000079 _120~2	YJV-5*10截面 10mm2以下	m	9.797	25	244.93	28.25	276.77	13	
154	Z28000079 _123~1	YJV-5*16截面 35mm2以下	m	9.797	35	342.9	39.55	387.47	13	
155	Z29000067 _101	镀锌电线管公称口径20mm以下	m	9.373	25	234.33	28.25	264.79	13	
156	Z29000067 _105	镀锌电线管公称口径50mm以下	m	4.2642	35	149.25	39.55	168.65	13	
157	Z29000137	接线盒	个	54.06	20	1081.2	22.6	1221.76	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
158	Z55000025 ~1	等电位端子箱MEB	个	1	350	350	395.5	395.5	13	
159	ZC0001	配电箱AL1	台	1	1000	1000	1130	1130	13	
160	ZC0001~1	配电箱AL1A	台	2	500	1000	565	1130	13	
161	ZC0001~2	配电箱ALE	台	2	400	800	452	904	13	
162	ZC0002	控制箱	台	1	300	300	339	339	13	
163	ZC0003	点型探测器	个	8	40	320	45.2	361.6	13	
164	870613023	手持式万用表 10000 计数 ，真有效值	台班	1.479824	4.11	6.08	4.64	6.87	12.9	
165	870622055	接地电阻测试仪	台班	3.53242	53.9	190.4	60.57	213.96		
166	870699068	相位表	台班	0.662644	9.61	6.37	10.63	7.04	10.61	
167	873110056	振荡器	台班	0.662644	17.06	11.3	18.98	12.58	11.25	
168	873152014	电缆测试仪 量程 ：10m~20km	台班	0.706316	16.04	11.33	17.83	12.59	11.16	
169	874614162	火灾探测器试验器 报警响 应时间：<30s	台班	0.201568	3.97	0.8	4.51	0.91	13.6	
170	990304002	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.003473	628.87	2.18	658.77	2.29	4.75	
171	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.047032	724.5	34.07	770.89	36.26	6.4	
172	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.047032	382.29	17.98	409.05	19.24	7	
173	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.003473	400.21	1.39	429.27	1.49	7.26	
174	990503020	电动单筒 慢速卷扬机 牵引 力30kN	台班	0.047032	202.17	9.51	206.44	9.71	2.11	
175	990718040	普通车床 工件直径×工件 长度 630×2000mm	台班	0.045351	238.54	10.82	246.41	11.17	3.3	
176	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.039577	23.98	0.95	26.11	1.03	8.88	
177	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.349125	22.95	8.01	24.9	8.69	8.5	
178	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.030105	33.97	1.02	37.29	1.12	9.77	
179	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.619661	64.6	40.03	70.94	43.96	9.81	
180	990901010 ~1	交流弧焊机 21kV.A	台班	0.011758	64.6	0.76	70.94	0.83		
181	990919030	电焊条烘干箱 容量 60×50×75cm3	台班	0.037794	28.22	1.07	30.65	1.16	8.61	
182	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.037794	21.08	0.8	22.79	0.86	8.11	
183	990919710	电焊机（综合）	台班	0.367854	71.38	26.26	78.44	28.85	9.89	
184	991003020	电动空气压缩机 排气量 0.6m3/min	台班	3.785255	40.21	152.21	42.94	162.54	6.79	
185	991214910	手动液压叉车	台班	0.01344	6.48	0.09	6.88	0.09	6.17	
		合计				51801.78		56773.55		
		其中：人工费合计				13461.11		13461.11		
		材料费合计				37807.25		42729.19		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				533.42		583.25		

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1569.27
2	单价措施费	965.83
合计		2535.1

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	<b>总价措施</b>				
1	夜间施工费	QRG	2.5	483.09	
2	二次搬运费	QRG	2.1	381.19	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.8	508.25	
4	已完工程及设备保护费	QRG	1.2	196.74	
合 计				1569.27	

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1	965.83	965.83	
合计						965.83	

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

# 专业工程暂估价表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

# 特殊项目暂估价表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

# 总承包服务费计价表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	5291.9
1.1	安全文明施工费		100	4005.56
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	3.51	2286.1
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.29	188.88
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.59	384.27
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.76	1146.31
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	989.99
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	227.96
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	68.39
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	6338.06
合 计				11629.96

# 采购保管费

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

# 其他检验试验费

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

# 其他项目其他费用

工程名称：党群服务中心办公楼—电气工程

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				