

投 标 总 价

招 标 人： 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学

工 程 名 称： 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学学校西门及校内道路维修改造项目

投标总价（小写）： 769931.51

（大写）： 柒拾陆万玖仟玖佰叁拾壹元伍角壹分

投 标 人： 山东康恒建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 12 月 10 日

投 标 总 价

招 标 人： 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学

工 程 名 称： 铺装

投标总价（小写）： 604622.83元

（大写）： 陆拾万肆仟陆佰贰拾贰元捌角叁分



投 标 人： 山东康恒建筑工程有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 人：

杜广霞

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025-12-10

单位工程投标报价汇总表

工程名称：铺装

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	507975.13	
二	措施项目费	7473.31	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	7473.31	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	39251.4	
五	设备费		
六	税金	49922.99	
单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六		604622.83	0



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：铺装

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
1	050201001002	园路（沥青道路） 50厚细粒式(AC-13) 沥青混凝土面层	m2	3282.7	55.41	181894.41	
2	040203003001	透层、粘层	m2	3282.7	4.30	14115.61	
3	041001001001	拆除路面 原混凝土路面铣刨30mm厚，含垃圾清理及 外运	m2	3282.7	14.05	46121.94	
4	040204002001	人行道块料铺设 18mm厚仿芝麻黑/灰混铺仿石砖 30厚1:3干性水泥砂结合层 100厚C20混凝土 素土或回填土夯实土基碾压(压实系数>93 %)	m2	1680.51	132.62	222869.24	
5	01B005	墙 根据校园建设，后期深化设计	m2	20.16	350.00	7056.00	
6	050201003001	路牙铺设 1. 路牙材料种类、规格:800*100*200厚芝 麻灰花岗岩 2. 垫层厚度、材料种类:C20混凝土基础及 靠背	m	341.62	105.14	35917.93	
本页小计						507975.13	
合 计						507975.13	



工程量清单综合单价分析表


工程名称：铺装

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	050201001002	园路(沥青道路) 50厚细粒式(AC-13)沥青混凝土面层	m2		1.53	49.43	3.58	1.53	0.87	55.41
	借2-3-43 换	细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械摊铺 实际厚度(cm):5	100m ²	0.01	1.53	0.27	3.58			
	Z80000023@1	细粒式沥青混凝土(AC-13)	m3	0.0505		49.16				
		材料费中：暂估价合计								
2	040203003001	透层、粘层	m2		0.77	3.36	0.01	0.78	0.16	4.3
	借2-3-15 换	透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m ²	100m ²	0.01	0.77	3.36	0.01			
		材料费中：暂估价合计								
3	041001001001	拆除路面 原混凝土路面铣刨30mm厚，含垃圾清理及外运	m2		5.36	0.45	6.07	5.36	2.17	14.05
	借1-3-84 + 1-3-85	铣刨路面 混凝土路面 ≤2cm 实际厚度(cm):3	100m ²	0.01	5.36	0.45	5.28			
	借1-1-320 换	自卸汽车运石碴 载重≤12t 运距≤1km 实际运距(km):7	100m ³	0.0003			0.78			
		材料费中：暂估价合计								
4	040204002001	人行道块料铺设 18mm厚仿芝麻黑/灰混铺仿石砖 30厚1:3干性水泥砂浆结合层 100厚C20混凝土 素土或回填土夯实土基碾压(压实系数>93%)	m2		32.98	92.39	0.55	33.53	6.7	132.62
	借2-4-6	人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫层 混凝土彩色步砖	100m ²	0.01	21.33	16.23	0.28			
	2-1-28 换	C15无筋混凝土垫层 换为【C20现浇混凝土 碎石<20】	10m3	0.01	10.62	35.54	0.06			
	1-4-9	机械原土夯实(两遍)	10m2	0.1	1.02		0.2			
	Z04000089@1	18mm厚仿芝麻黑/灰混铺仿石砖	m2	1.02		40.62				
		材料费中：暂估价合计								
5	01B005	墙 根据校园建设，后期深化设计	m2			350				350
	补子目1	墙 根据校园建设，后期深化设计	m2	1		350				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。



工程量清单综合单价分析表

工程名称：铺装

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		计								
		材料费中：暂估价合计								
6	050201003001	路牙铺设 1. 路牙材料种类、规格： 800*100*200厚芝麻灰花岗岩 2. 垫层厚度、材料种类： C20混凝土基础及靠背	m		9.24	90.4	0.26	9.24	5.24	105.14
	借2-1-65 换	缘石安砌 花岗石	10m	0.1	7.02	83.04	0.25			
	借2-1-11 换	园路垫层 素混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	m3	0.02	2.22	7.36	0.01			
		材料费中：暂估价合计								



注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

措施项目清单计价汇总表

工程名称：铺装

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	措施项目清单计价（一）	7473.31
合 计		7473.31



措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 铺装

标段: 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	2352.2	
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	2010.9	
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	2684.26	
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	425.95	
合 计					7473.31	




措施项目清单与计价表(二)

工程名称: 铺装

标段: 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
本页小计							
合 计							



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-15
2	专业工程暂估价		-	明细详见表-19
3	特殊项目暂估价			明细详见表-16
4	计日工			明细详见表-17
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-18
8	其他			
合 计				-



规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 铺装

标段: 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			39251.4
1.1	安全文明施工费			29071.29
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	18092.24
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	2886.51
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	3350.41
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	4742.13
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	7834.82
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.35	1804.07
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	541.22
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	49922.99
合 计				89174.39



投 标 总 价

招 标 人： 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学

工 程 名 称： 建筑工程

投标总价（小写）： 36014.10元

（大写）： 叁万陆仟零壹拾肆元壹角



投 标 人： 山东康恒建筑工程有限公司

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）



编 制 人：

杜广霞

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间： 2025-12-10


单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	29740.3	
1.1	土石方工程	11316.46	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	18423.84	
二	措施项目费	962.16	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	962.16	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	2338	
五	设备费		
六	税金	2973.64	
单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六		36014.1	0



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		土石方工程				11316.46	
1	010101004002	挖基坑土方	m3	14.68	6.35	93.22	
2	010103001001	回填方（含消防水池素土回填） 1. 填方材料品种：符合要求的普通土，含 购买土方	m3	211.872	16.18	3428.09	
3	011602001001	混凝土构件拆除 混凝土地面破除暂按厚度200mm	m2	82.32	11.00	905.52	
4	011602001002	混凝土构件拆除 消防水池破除，6000*12500*1650mm	项	1	6889.63	6889.63	
		混凝土及钢筋混凝土工程				18423.84	
5	010501001002	垫层 1. 混凝土种类：基础垫层 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.82	495.61	902.01	
6	010501003001	独立基础 1. 混凝土强度等级：C30	m3	10.57	503.09	5317.66	
7	010505003001	平板 1. 混凝土强度等级：C30	m3	1.24	571.51	708.67	
8	010401001001	砖基础 M7.5水泥砂浆砌筑	m3	6.39	662.96	4236.31	
9	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级：C25	m3	3.56	868.05	3090.26	
10	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：三级钢6	t	0.068	6490.92	441.38	
11	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：三级钢12	t	0.592	6296.53	3727.55	
本页小计						29740.3	
合 计						29740.3	



工程量清单综合单价分析表


工程名称：建筑工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101004002	挖基坑土方	m3		1.15		4.74	1.15	0.46	6.35
	1-2-45	挖掘机械挖装槽坑土方 普通土	10m3	0.1	1.15		4.74			
		材料费中：暂估价合计								
2	010103001001	回填方（含消防水池素土回填） 1. 填方材料品种：符合要求的普通土，含购买土方	m3		10.37	0.1	1.5	10.37	4.21	16.18
	1-4-15	平整场地及其他 机械碾压 填土(两遍)	10m3	0.1	10.37	0.1	1.5			
		材料费中：暂估价合计								
3	011602001001	混凝土构件拆除 混凝土地面破除暂按厚度200mm	m2		0.77	0.03	9.82	0.77	0.38	11
	借1-3-91 换	拆除旧路 无筋混凝土路面	100m ²	0.01	0.77	0.03	9.82			
		材料费中：暂估价合计								
4	011602001002	混凝土构件拆除 消防水池破除，6000*12500*1650mm	项		4608.45			4608.45	2281.18	6889.63
	借01-1-75	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 预制钢筋混凝土小型构件	10m3	1.2375	4608.45					
		材料费中：暂估价合计								
5	010501001002	垫层 1. 混凝土种类：基础垫层 2. 混凝土强度等级：C15	m3		106.24	345.59	0.64	106.24	43.14	495.61
	2-1-28	C15无筋混凝土垫层	10m3	0.1	106.24	345.59	0.64			
		材料费中：暂估价合计								
6	010501003001	独立基础 1. 混凝土强度等级：C30	m3		80	390.15	0.46	80	32.48	503.09
	5-1-6	C30混凝土独立基础	10m3	0.1	80	390.15	0.46			
		材料费中：暂估价合计								
7	010505003001	平板 1. 混凝土强度等级：C30	m3		86.78	448.94	0.55	86.78	35.24	571.51
	5-1-33	C30平板	10m3	0.1	86.78	448.94	0.55			
		材料费中：暂估价合计								
8	010401001001	砖基础 M7.5水泥砂浆砌筑	m3		140.42	459.46	6.07	140.42	57.01	662.96
	4-1-1 换	M5.0水泥砂浆砖基础 换为【水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.1	140.42	459.46	6.07			
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。



工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级:C25	m3		327.68	406.79	0.54	327.68	133.04	868.05
	5-1-21 换	C20圈梁及压顶 换为【 C25现浇混凝土 碎石<20】	10m3	0.1	327.68	406.79	0.54			
		材料费中：暂估价合计								
10	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：三级钢6	t		1624.26	4121.18	86.03	1624.26	659.45	6490.92
	5-4-5	现浇构件钢筋HRB335（ HRB400）≤Φ10	t	1	1624.26	4121.18	86.03			
		材料费中：暂估价合计								
11	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：三级钢12	t		1245.44	4430.03	115.41	1245.44	505.65	6296.53
	5-4-6	现浇构件钢筋HRB335（ HRB400）≤Φ18	t	1	1245.44	4430.03	115.41			
		材料费中：暂估价合计								



注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

措施项目清单计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	措施项目清单计价（一）	962.16
合 计		962.16



措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 建筑工程

标段: 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	307.39	
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	262.79	
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	350.77	
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	41.21	
合 计					962.16	



措施项目清单与计价表(二)

工程名称：建筑工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
本页小计							
合 计							




其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-15
2	专业工程暂估价		-	明细详见表-19
3	特殊项目暂估价			明细详见表-16
4	计日工			明细详见表-17
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-18
8	其他			
合 计				-



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			2338
1.1	安全文明施工费			1731.62
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	1077.66
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	171.93
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	199.57
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	282.46
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	466.68
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.35	107.46
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	32.24
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	2973.64
合 计				5311.64



投 标 总 价

招 标 人： 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学

工 程 名 称： 大门外墙工程

投标总价（小写）： 84931.20元

（大写）： 捌万肆仟玖佰叁拾壹元贰角

投 标 人： 山东康恒建筑工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



杜广霞

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025-12-10

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大门外墙工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	69860.82	
二	措施项目费	2760.02	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	2760.02	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	5297.69	
五	设备费		
六	税金	7012.67	
单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六		84931.2	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：大门外墙工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
1	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位：外墙 2. 做法：2厚配套专用界面砂浆批刮；9厚2：1：8水泥石灰砂浆；6厚1：2.5水泥砂浆找平；	m2	46.98	34.75	1632.56	
2	011207001001	墙面板 2.5厚铝单板（具体龙骨方案施工单位后期深化设计）	m2	175.57	388.61	68228.26	
本页小计						69860.82	
合 计						69860.82	



工程量清单综合单价分析表

工程名称：大门外墙工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位:外墙9 2. 做法:2厚配套专用界面砂浆批刮; 9厚2:1:8水泥石灰砂浆; 6厚1:2.5水泥砂浆找平;	m2		17.66	7.89	0.45	17.66	8.75	34.75
	12-1-9 换	混合砂浆(厚9+6mm) 砖墙 换为【水泥抹灰砂浆 1:2.5】 换为【水泥石灰抹灰砂浆 2:1:8】	10m2	0.1	16.97	7.42	0.45			
	14-4-16	乳液界面剂 涂敷	10m2	0.1	0.69	0.47				
		材料费中: 暂估价合计								
2	011207001001	墙面板 2.5厚铝单板(具体龙骨方案施工单位后期深化设计)	m2		117.3	195.88	17.37	117.3	58.06	388.61
	12-4-14 换	铝单板幕墙	10m2	0.1	117.3	195.88	17.37			
		材料费中: 暂估价合计								



注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

措施项目清单计价汇总表

工程名称：大门外墙工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	措施项目清单计价（一）	2760.02
合 计		2760.02



措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 大门外墙工程

标段: 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	3.64	876.35	
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	3.28	789.67	
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	4.1	987.09	
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	106.91	
合 计					2760.02	



措施项目清单与计价表(二)

工程名称：大门外墙工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
本页小计							
合 计							




其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门外墙工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-15
2	专业工程暂估价		-	明细详见表-19
3	特殊项目暂估价			明细详见表-16
4	计日工			明细详见表-17
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-18
8	其他			
合 计				-



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：大门外墙工程

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			5297.69
1.1	安全文明施工费			3863.43
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	2548.99
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.12	87.15
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	72.62
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.59	1154.67
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	1103.84
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.35	254.17
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	76.25
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	7012.67
合 计				12310.36



投 标 总 价

招 标 人： 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇中学

工 程 名 称： 钢结构部分

投标总价（小写）： 44363.38元

（大写）： 肆万肆仟叁佰陆拾叁元叁角捌分



投 标 人： 山东康恒建筑工程有限公司

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）



编 制 人：

杜广霞

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间： 2025-12-10

单位工程投标报价汇总表

工程名称：钢结构部分

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	37126.45	
二	措施项目费	693.89	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	693.89	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	2880.01	
五	设备费		
六	税金	3663.03	
单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六		44363.38	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：钢结构部分

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
1	010603002001	空腹钢柱 钢柱 1、金属表面喷射砂除锈处理 2、红丹防锈漆两遍，醇酸防锈面漆两遍 3、防火涂料，耐火极限2h	t	3.763	8736.66	32876.05	
2	040901010003	高强螺栓 高强螺栓M20	套	112	37.95	4250.40	
本页小计						37126.45	
合 计						37126.45	



工程量清单综合单价分析表

工程名称：钢结构部分

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010603002001	空腹钢柱 钢柱 1、金属表面喷射砂除锈处理 2、红丹防锈漆两遍，醇酸防锈面漆两遍 3、防火涂料，耐火极限2h	t		1987.6	5851.25	90.84	1987.6	806.97	8736.66
	6-5-1	钢柱安装 ≤5t	t	1	422.4	210.14	79.86			
	6-3-3	金属结构喷石英砂除锈	t	1	102.4	5.54	10.98			
	14-2-32	红丹防锈漆一遍 金属构件	t	1	138	71.47				
	14-2-32	红丹防锈漆一遍 金属构件	t	1	138	71.47				
	14-2-24 换	金属构件 耐火极限 1.0h 实际耐火极限(h):2	t	1	897	969.61				
	14-2-6	醇酸磁漆 二遍 金属构件	t	1	289.8	98.24				
	Z33000007@1	钢柱	t	1		4424.78				
		材料费中：暂估价合计								
2	040901010003	高强螺栓 高强螺栓M20	套		4.48	31.65		4.48	1.82	37.95
	6-5-23	高强螺栓安装	10套	0.1	4.48	31.65				
		材料费中：暂估价合计								



注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

措施项目清单计价汇总表

工程名称：钢结构部分

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	措施项目清单计价（一）	693.89
合 计		693.89



措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 钢结构部分

标段: 聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55	224.18	
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18	191.65	
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91	255.82	
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15	22.24	
合 计					693.89	



措施项目清单与计价表(二)

工程名称：钢结构部分

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
本页小计							
合 计							




其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢结构部分

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-15
2	专业工程暂估价		-	明细详见表-19
3	特殊项目暂估价			明细详见表-16
4	计日工			明细详见表-17
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-18
8	其他			
合 计				-



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：钢结构部分

标段：聊城江北水城旅游度假区朱老庄镇
中学学校西门及校内道路维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			2880.01
1.1	安全文明施工费			2133.06
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	3.51	1327.49
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.56	211.79
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.65	245.83
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.92	347.95
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	574.87
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.35	132.37
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	39.71
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	3663.03
合 计				6543.04



主要材料价格表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号	单位	单价(元)	品牌	厂家(产地)	备注
1	Z80000023	细粒式沥青混凝土	(AC-13)	m3	1100	金磊	聊城高唐	
2	Z04000089	仿芝麻黑/灰混铺仿石砖	18mm 厚	m2	45	永旺	山东菏泽	
3	80210007	现浇混凝土	C20	m3	360	金磊	聊城高唐	
4	80210015	现浇混凝土	C25	m3	370	金磊	聊城高唐	
5	80210021	现浇混凝土	C30	m3	380	金磊	聊城高唐	

注：供应商必须注明以上清单中的产品品牌、产地、规格型号，否则视为无效报价

