

投 标 总 价

招 标 人： 聊城市特殊教育学校

工 程 名 称： 聊城市融合图书馆建设项目


投 标 总 价 (小
写)： 3904548.99

(大写)： 叁佰玖拾万肆仟伍佰肆拾捌元玖角玖分

投 标 人： 林汇建设有限公司



法定代
表人
或其授
权人： 张宁宁



编 制 人： 张宁宁



编 制 时 间： 2023 年 10 月 20 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：聊城市融合图书馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及 特殊项目暂 估价	材料暂估价	规费
1	装修项目	1556592.65			96674.05
2	加固工程	1056306.27			68141.92
3	采购工程	212842.31			14673.33
4	安装工程	111010.29			7626.10
5	亮化工程	64812.99			4441.74
6	消防工程	50151.26			3421.14
7	中央空调	467155.76			21046.52
8	智能化工程	385677.46			11201.60
合 计		3904548.99			227226.40

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1273697.46	
1.1	装修工程	154025.09	
1.2	接待登记门厅/过道	121875.69	
1.3	大阅读区	61208.13	
1.4	一层阶梯阅读区	74570.40	
1.5	一层小阅读区	33536.77	
1.6	一层休闲阅读区	130752.69	
1.7	卫生间	29932.02	
1.8	楼梯间一至二层	44313.85	
1.9	二楼	248260.92	
1.10	阅览交流室	58380.49	
1.11	阅览会议室	19764.38	
1.12	大阅览室	47442.71	
1.13	电子阅览室	46224.92	
1.14	电子阅览室	46199.46	
1.15	党代表工作室	24747.66	
1.16	文化长廊	57585.77	
1.17	党代表活动室/含过道	74876.51	
2	措施项目费	57695.14	
2.1	总价措施项目	27486.66	
2.2	单价措施项目	30208.48	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	96674.05	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
7	税金	128526.00	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		1556592.65	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	装修工程	装修工程					
1	010103004001	竣工清理 1. 竣工清理	m3	7003.200	5.33	37327.06	
2	01B001	拆除原有一到二层 楼梯	m2	57.400	213.67	12264.66	
3	01B002	原有楼梯下卫生间 墙体拆除 1、120mm 厚隔墙 拆除	m2	93.750	22.00	2062.50	
4	01B003	隔墙拆除 1、240mm 墙体拆	m2	41.850	44.02	1842.24	
5	01B004	门窗拆除 更换另 算（不含推拿理 疗室及奶茶面点 间）	m2	101.980	27.95	2850.34	
6	010807001001	金属（断桥）窗 1、65 系列断桥铝 平开窗 2、玻璃品种、厚 度：5+12A+5Low-e 套装门	m2	71.710	683.64	49023.82	
7	010801002001	1、门种类：成品 套装门	m2	30.580	850.25	26000.65	
8	010802001001	金属（断桥）门 1、65 系列断桥铝 平开门 2、玻璃品种、厚 度：6+12A+6, 钢化 安全玻璃	m2	17.650	677.33	11954.87	
9	01B005	卫生间便台 卫生间便台抬高 150mm	m2	3.550	137.62	488.55	
10	01B006	广告定制宣传语/ 广告字体等 广告公司二次深化	项	1.000	10210.40	10210.40	
		分部小计				154025.09	
	接待登记门厅/ 过道	接待登记门厅/过 道					
本页小计						154025.09	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
11	011302001001	吊顶天棚 1、基层：定制 50 国标不上人型轻钢主龙骨、50 型吊顶副龙骨，阻燃板基层； 2、面层：双层 9.5 厚纸面石膏板； 3、工作内容：丝杆加工安装，吊顶定位、弹线、安装	m ²	50.530	104.34	5272.30	
12	01B007	灯槽 1、12 厚阻燃板基层，9.5 厚纸面石膏板面层	m	37.600	102.10	3838.96	
13	01B008	空调风口基层制作安装 1、阻燃木龙骨、9 厚阻燃板基层	m	6.500	51.05	331.83	
14	011502001001	金属装饰线 灰钛不锈钢装饰条（圆形灯槽中间区域）	m	15.200	26.30	399.76	
15	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m ²	50.530	30.18	1525.00	
16	011407002002	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三遍饰面	m ²	55.580	22.52	1251.66	
17	01B009	墙面木饰面板饰面 墙面木饰面板饰面（图案参考效果图） （过道墙裙等区域）	m ²	30.230	285.89	8642.45	
18	01B010	墙面木饰面板弧形造型 暗藏灯带 （图案参考效果图）（接待背景）	m ²	6.200	357.36	2215.63	
本页小计						23477.59	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
19	011207001001	墙面装饰板 接待背景墙 生态方通（接待背 景墙）	m2	15.500	109.60	1698.80	
20	01B011	柱子木饰面板 含 基层 木龙骨，阻燃板基 层 木饰面	m2	6.450	204.21	1317.15	
21	011502001002	金属装饰线 金属收口条 20mm	m	32.500	26.30	854.75	
22	011407001001	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保 腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m2	78.810	22.89	1803.96	
23	011407001002	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍 2. 位置 墙面	m2	78.810	19.24	1516.30	
24	011105006001	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基 层 2. 定制不锈钢	m	33.180	40.11	1330.85	
25	010808004001	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基 层 2. 定制不锈钢	m	26.490	102.10	2704.63	
26	010808004002	金属门窗套 不锈钢门套 1. 15mm 阻燃板基 层 2. 定制不锈钢	m	6.000	102.10	612.60	
27	010809004001	石材窗台板 窗台大理石台面 1. 大理石窗台板 （宽度 200mm） 2. 位置 窗台	m	3.310	76.32	252.62	
本页小计						12091.66	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	011207001002	墙面装饰板 大厅南侧形象墙 1. 15mm 阻燃板基层 2. 18mm 实木免漆板饰面	m2	5.880	109.60	644.45	
29	01B012	浅色实木免漆板突出 15mm (图案参考效果图)	m2	7.540	204.21	1539.74	
30	01B013	消防栓暗门	个	2.000	903.58	1807.16	
31	011102003001	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1： 3 水泥砂浆铺贴 2. 位置：地面	m2	50.530	180.93	9142.39	
32	01B014	石雕底座	m2	2.560	10210.42	26138.68	
33	011102003002	块料楼地面 1. 地面抬高铺贴深灰色大理石 2. 做法：水泥砂浆铺贴 2. 位置：地面	m2	3.420	241.07	824.46	
34	011102001001	石材楼地面 1. 深咖网大理石门槛 2. 水泥砂浆粘帖	m	1.500	120.67	181.01	
35	01B015	定制石雕 (地台处)	项	1.000	15315.63	15315.63	
36	01B016	定制假景石及迎客松绿植 (鹅卵石处) 定制假景石及迎客松绿植 (鹅卵石处)	项	1.000	5105.21	5105.21	
37	01B017	定制成品木饰面屏风 定制成品木饰面屏风	m2	2.480	1021.04	2532.18	
本页小计						63230.91	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
38	01B018	定制成品接待台 白色人造石(亮面) 外贴家具膜及木饰 面板(亮面)外贴家 具膜饰面，灰钛不 锈钢踢脚线。	m	3.800	2042.08	7759.90	
39	01B019	广告定制宣传标语 及造型 广告定制宣传标语 及造型	项	1.000	15315.63	15315.63	
		分部小计				121875.69	
	大阅读区	大阅读区					
40	011302001002	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列	m2	25.880	104.34	2700.32	
41	011407002003	天棚喷刷涂料 大阅读区顶部黑化 处理 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m2	26.450	22.52	595.65	
42	011302001003	吊顶天棚 大阅读区铝方通 1. 材质：铝方通 35 卡骨用钉子与 顶面板材固定连 接，安装铝方通， 详情见图纸 2. 50*75 木纹铝方 通间距 50	m2	26.450	170.87	4519.51	
43	01B020	空调风口基层制作 安装 1、阻燃木龙骨、9 厚阻燃板基层	m	5.800	51.05	296.09	
44	011407002004	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保 腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m2	21.630	30.18	652.79	
本页小计						31839.89	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
45	011407002005	天棚喷刷涂料 底漆一遍，白色乳 胶漆面漆三遍饰面	m2	21.630	22.52	487.11	
46	01B021	柱子木饰面板 含 基层 木龙骨 阻燃板基 层，木饰面	m2	4.640	189.57	879.60	
47	011407001003	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保 腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m2	1.080	22.89	24.72	
48	011407001004	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2 面漆三遍	m2	1.080	19.24	20.78	
49	011105006002	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基 层 2. 定制不锈钢	m	0.400	40.11	16.04	
50	010808004003	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基 层 2. 定制不锈钢	m	16.740	102.10	1709.15	
51	011102003003	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1： 3 水泥砂浆铺贴	m2	51.270	180.93	9276.28	
52	01B022	成品定制原木色书 柜 局部米白色/蓝 色/褐色/黄色 15mm 板 成品定制原木色书 柜 局部米白色/蓝 色/褐色/黄色	m2	15.700	1021.04	16030.33	
本页小计						28444.01	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
53	01B023	成品定制原木色书柜 局部米白色/蓝色/褐色/黄色 15mm 板	m2	15.700	1021.04	16030.33	
54	01B024	定制长条桌 定制长条桌	m	4.560	542.14	2472.16	
55	01B025	成品定制书架 无背板 成品定制书架 无背板	m2	6.730	816.83	5497.27	
		分部小计				61208.13	
	一层阶梯阅读区	一层阶梯阅读区					
56	011302001004	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨系列	m2	25.880	104.34	2700.32	
57	011407002006	天棚喷刷涂料 大阅读区顶部深灰乳胶漆处理 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m2	26.450	22.52	595.65	
58	011302001005	吊顶天棚 大阅读区铝方通 1. 材质：铝方通 35 卡骨用钉子与顶面板材固定连接，安装铝方通，详情见图纸 2. 50*75 木纹铝方通间距 50	m2	26.450	104.34	2759.79	
59	01B026	空调风口基层制作安装 1、阻燃木龙骨、9 厚阻燃板基层	m	5.800	51.05	296.09	
本页小计						30351.61	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
60	011407002007	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m2	28.470	30.18	859.22	
61	011407002008	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三遍饰面	m2	25.880	22.52	582.82	
62	01B027	柱子木饰面板 含 基层 木龙骨 阻燃板基 层，木饰面	m2	1.240	189.57	235.07	
63	010808004004	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基 层 2. 定制不锈钢	m	12.000	102.10	1225.20	
64	011102003004	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1： 3 水泥砂浆铺贴 2. 位置 地面	m2	50.530	180.93	9142.39	
65	01B028	书柜基础 做法：镀锌钢管龙 骨，阻燃版基层	m2	2.560	306.31	784.15	
66	011102003005	块料楼地面 1. 地面抬高铺贴白 色大理石 2. 做法：水泥砂浆 铺贴 2. 位置 地面	m2	3.420	241.07	824.46	
67	01B029	阶梯基层搭建 镀锌方管，阻燃板 基层，实木免漆板 饰面	m2	15.500	612.63	9495.77	
68	01B030	成品定制原木色书 柜 成品定制原木色书 柜	m2	18.340	816.83	14980.66	
69	01B031	成品定制原木色书 柜 成品定制原木色书 柜	m2	18.340	816.83	14980.66	
本页小计						53110.40	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
70	01B032	定制坐垫 宽 400mm	m	3.900	204.21	796.42	
71	01B033	定制坐垫（阶梯上方） 定制坐垫（阶梯上方）	m	9.200	204.21	1878.73	
72	01B034	定制圆形书柜 （圆形地台上方） 定制圆形书柜 （圆形地台上方）	m2	3.140	1837.88	5770.94	
73	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板 定制金属扶手 600mm 高	m	5.760	202.22	1164.79	
74	01B035	成品定制书架 无 背板 成品定制书架 无 背板	m2	6.730	816.83	5497.27	
		分部小计				74570.40	
	一层小阅读区	一层小阅读区					
75	011302001006	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列	m2	27.920	104.34	2913.17	
76	01B036	2. 双层石膏板面层 空调风口基层制作 安装 1、阻燃木龙骨、9 厘阻燃板基层	m	5.900	51.05	301.20	
77	011407002009	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保 腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m2	27.920	30.18	842.63	
78	011407002010	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三 遍饰面	m2	27.920	22.52	628.76	
79	011207001003	墙面装饰板 小阅读区南墙墙板 1. 9mm 木饰面板 2. 位置：墙面	m2	20.280	109.60	2222.69	
		本页小计				22016.60	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
80	011407001005	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2遍总厚度不超过3mm，砂纸打磨平	m ²	3.900	22.89	89.27	
81	011407001006	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m ²	3.900	19.24	75.04	
82	011105006003	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	8.950	40.13	359.16	
83	01B037	消防栓暗门	个	1.000	903.58	903.58	
84	011102003006	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1： 3 水泥砂浆铺贴	m ²	50.530	180.93	9142.39	
85	01B038	成品定制原木色书柜 成品定制原木色书柜	m ²	19.660	816.83	16058.88	
		分部小计				33536.77	
	一层休闲阅读区	一层休闲阅读区					
86	011302001007	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列	m ²	62.800	104.34	6552.55	
87	01B039	休闲阅读区石膏板 S 造型吊顶 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列	项	1.000	8168.34	8168.34	
88	01B040	灯槽 1、12 厚阻燃板基 层，9.5 厚纸面石 膏板面层	m	19.350	102.10	1975.64	
本页小计						43324.85	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
89	01B041	空调风口基层制作 安装 1、阻燃木龙骨、9 厚阻燃板基层	m	6.000	51.05	306.30	
90	011407002011	天棚喷刷涂料 大阅读区顶部深灰 色乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2 面漆三遍	m2	18.920	22.52	426.08	
91	011302001008	吊顶天棚 大阅读区铝方通 1. 材质：铝方通 35 卡骨用钉子与 顶面板材固定连 接，安装铝方通， 详情见图纸 2. 50*75 木纹铝方 通间距 50	m2	18.920	141.35	2674.34	
92	01B042	木纹贴膜 顶面木纹贴膜	m2	10.100	204.21	2062.52	
93	011407002012	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保 腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m2	46.640	30.18	1407.60	
94	011407002013	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三 遍饰面	m2	46.640	22.52	1050.33	
95	01B043	墙面木饰面板饰面 (图案参考效果 图) 墙面木饰面板饰面 (图案参考效果 图) 阻燃板基层，木饰	m2	20.330	285.89	5812.14	
96	01B044	柱子木饰面板 含 基层 木龙骨 阻燃板基 层，木饰面	m2	13.390	189.57	2538.34	
本页小计						16277.65	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
97	011407001007	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子2遍总厚度不超过3mm，砂纸打磨平	m2	27.600	22.89	631.76	
98	011407001008	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m2	27.600	19.24	531.02	
99	011105006004	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	10.240	40.11	410.73	
100	010808004005	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	21.620	102.10	2207.40	
101	011102003007	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20厚1：3水泥砂浆铺贴	m2	81.720	180.93	14785.60	
102	011102001002	石材楼地面 1. 深咖网大理石门槛 2. 水泥砂浆粘贴	m	1.200	120.67	144.80	
103	01B045	成品定制原木色书柜 无背板	m2	8.420	816.83	6877.71	
104	01B046	定制深木色异形书柜 定制深木色异形书柜	m2	26.070	1531.75	39932.72	
105	01B047	定制长条桌 定制长条桌	m	5.220	542.14	2829.97	
106	01B048	休闲卡座 定制休闲卡座，浅木色木纹软包	m	8.010	612.63	4907.17	
107	01B049	卡座背面书柜 高度 950mm	m2	10.740	1021.04	10965.97	
本页小计						84224.85	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
108	01B050	广告定制宣传标语 广告定制宣传标语	项	1.000	13553.66	13553.66	
		分部小计				130752.69	
	卫生间	卫生间					
109	011302001009	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列	m2	12.650	104.34	1319.90	
110	01B051	2. 双层石膏板面层 灯槽 1、12 厚阻燃板基 层，9.5 厚纸面石 膏板面层	m	1.840	102.10	187.86	
111	011302001010	吊顶天棚 卫生间吊顶 1. 国标龙骨系列， 300*600 铝扣板材 质	m2	16.700	104.34	1742.48	
112	011407002014	2. 腻子 天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保 腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m2	12.650	22.89	289.56	
113	011407002015	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三 遍饰面	m2	12.650	22.52	284.88	
114	011204003001	块料墙面 墙面瓷砖 1. 400*800 墙砖 2. 做法：水泥砂浆 铺贴	m2	105.870	143.31	15172.23	
115	01B052	成品镜子 成品镜子	m2	2.520	122.53	308.78	
116	011210005001	成品隔断 卫生间隔断 1. 15mm 厚抗倍特 不锈钢五金	m2	12.820	193.41	2479.52	
117	01B053	2. 安装 洗手台 1. 大理石面板洗手 台	m2	1.080	595.84	643.51	
本页小计						35982.38	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
118	010903001001	墙面卷材防水 1、墙面高度刷至1200，刷基层防水、德高 K11+丙纶防水卷材一道	m2	33.900	71.22	2414.36	
119	011102003008	块料楼地面 地面瓷砖 1. 600*600 地砖 2. 做法：20 厚 1:3 水泥砂浆铺贴	m2	29.350	154.64	4538.68	
120	011102001003	石材楼地面 1. 深咖网大理石门槛 2. 水泥砂浆粘贴	m	4.560	120.67	550.26	
		分部小计				29932.02	
	楼梯间一至二层	楼梯间一至二层					
121	011407002016	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子2遍总厚度不超过3mm，砂纸打磨平	m2	30.450	30.18	918.98	
122	011407002017	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三遍饰面	m2	30.450	22.52	685.73	
123	01B054	墙面木饰面板饰面 (图案参考效果图) 墙面木饰面板饰面 (图案参考效果图) 阻燃板基层，木饰	m2	24.600	189.57	4663.42	
124	011407001009	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子2遍总厚度不超过3mm，砂纸打磨平	m2	128.270	22.89	2936.10	
本页小计						16707.53	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
125	011407001010	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m ²	128.270	19.24	2467.91	
126	011502001003	金属装饰线 金属收口条 20mm	m	26.720	26.30	702.74	
127	010808004006	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基层	m	16.200	102.10	1654.02	
128	011105006005	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基层	m	29.580	40.11	1186.45	
129	010809004002	石材窗台板 窗台大理石台面 1. 大理石窗台板 (宽度 200mm)	m	3.640	76.32	277.80	
130	010903001002	墙面卷材防水 1、墙面高度刷至 1200，刷基层防 水、德高 K11+丙 纶防水涂料一道	m ²	50.000	71.22	3561.00	
131	011102003009	块料楼地面 1、结合层厚度、 砂浆配合比：20 厚 1：3 水泥砂浆 铺贴 2、面层材料品	m ²	83.280	162.07	13497.19	
132	01B055	楼梯砖铺贴 1、楼梯踏步水泥 砂浆粘贴	m ²	14.950	251.27	3756.49	
133	011102001004	石材楼地面 1. 深咖网大理石门 槛 2. 水泥砂浆粘贴	m	14.950	120.67	1804.02	
本页小计						28907.62	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
134	01B056	乙级防火门 含门套 1000*2200mm (往活动室及工作室) 乙级防火门 含门套 1000*2200mm (往活动室及工作室)	m2	4.400	510.52	2246.29	
135	011503002001	木扶手、玻璃栏板 1. 实木扶手, 12mm 钢化玻璃 2. 位置, 详见图纸	m	9.500	416.39	3955.71	
		分部小计				44313.85	
	二楼	二楼					
136	01B057	砌体墙拆除 墙体厚度 240mm	m2	87.820	44.02	3865.84	
137	01B058	门窗拆除 更换另算 (不含推拿理疗室)	m2	108.780	20.49	2228.90	
138	01B059	门窗拆除 更换另算 (三至五层) 门窗拆除 更换另算 (三至五层)	m2	190.300	27.95	5318.89	
139	010807001002	金属(断桥)窗 1、65系列断桥铝平开窗 2、玻璃品种、厚度 5+12A+5Low-E	m2	299.080	683.64	204463.05	
140	010402001001	砌块墙 1、墙体类型: 砌块墙 200mm厚 2、砂浆强度等级 水泥砂浆	m3	23.410	715.80	16756.88	
141	01B060	地面抬高 地面抬高施工, 镀锌钢管龙骨	m2	8.120	38.39	311.73	
142	01B061	广告定制宣传语/广告字体等 广告公司二次深化	项	1.000	15315.63	15315.63	
		分部小计				248260.92	
	阅览交流室	阅览交流室					
本页小计						254462.92	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
143	011302001011	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列	m2	29.220	104.34	3048.81	
144	011407002018	天棚喷刷涂料 顶部黑化处理 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m2	34.500	22.52	776.94	
145	011302001012	吊顶天棚 1. 材质：铝方通 35 卡骨用钉子与 顶面板材固定连 接，安装铝方通， 详情见图纸 2. 50*75 木纹铝方 通间距 50	m2	34.500	104.34	3599.73	
146	01B062	空调风口基层制作 安装 1、阻燃木龙骨、9 厚阻燃板基层	m	5.800	51.05	296.09	
147	011407002019	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保 腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m2	32.140	30.18	969.99	
148	011407002020	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三 遍饰面	m2	32.140	22.52	723.79	
149	01B063	柱子木饰面板 含 基层 木龙骨 阻燃板基 层，木饰面	m2	42.370	189.57	8032.08	
150	01B064	高光板饰面 阻燃板基层，高光 板饰面	m2	7.720	276.29	2132.96	
151	01B065	现代绿植装饰	m2	3.200	510.52	1633.66	
152	011502001004	金属装饰线 金属收口条 20mm	m	9.450	26.30	248.54	
本页小计						21462.59	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
153	01B066	木格栅饰面（图案参考效果图） 阻燃板基层，木格栅饰面	m2	4.780	510.52	2440.29	
154	011407001011	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子2遍总厚度不超过3mm，砂纸打磨平	m2	24.400	22.89	558.52	
155	011407001012	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m2	24.400	19.24	469.46	
156	011105006006	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	22.830	40.12	915.94	
157	010808004007	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	19.500	102.10	1990.95	
158	010809004003	石材窗台板 窗台大理石台面 1. 大理石窗台板（宽度 200mm） 2. 位置 窗台	m	3.660	76.32	279.33	
159	011102003010	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1： 3 水泥砂浆铺贴 2. 位置 地面	m2	55.600	180.93	10059.71	
160	01B067	地台处木地板饰面	m2	8.950	245.05	2193.20	
161	01B068	定制边柜	m2	2.910	1531.56	4456.84	
162	01B069	广告定制宣传标语 广告定制宣传标语	项	1.000	13553.66	13553.66	
		分部小计				58380.49	
	阅览会议室	阅览会议室					
本页小计						36917.90	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
163	011302001013	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列	m2	11.500	104.34	1199.91	
164	011407002021	天棚喷刷涂料 顶部黑化处理 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m2	11.000	22.52	247.72	
165	011302001014	吊顶天棚 1. 材质：铝方通 35 卡骨用钉子与 顶面板材固定连 接，安装铝方通， 详情见图纸 2. 50*75 木纹铝方 通间距 50	m2	11.000	104.34	1147.74	
166	01B070	空调风口基层制作 安装 1、阻燃木龙骨、9 厚阻燃板基层	m	2.880	51.05	147.02	
167	011407002022	天棚喷刷涂料	m2	12.650	30.18	381.78	
168	011407002023	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三 遍饰面	m2	12.650	22.52	284.88	
169	01B071	木饰面板（图案参 考效果图） 做法：阻燃版 9mm，外贴木饰面 板	m2	15.460	278.16	4300.35	
170	01B072	布纹墙板（图案参 考效果图） 阻燃版 9mm，外贴 布纹墙板（图案参 考效果图）	m2	21.300	278.16	5924.81	
本页小计						13634.21	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
171	011407001013	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子2遍总厚度不超过3mm，砂纸打磨平	m2	6.000	22.89	137.34	
172	011407001014	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍 2. 位置：墙面	m2	6.000	19.24	115.44	
173	011105006007	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	16.290	40.12	653.55	
174	010808004008	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	10.380	102.10	1059.80	
175	010809004004	石材窗台板 窗台大理石台面 1. 大理石窗台板（宽度 200mm） 2. 位置：窗台	m	1.220	76.32	93.11	
176	011102003011	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1： 3 水泥砂浆铺贴 2. 位置：地面	m2	22.500	180.93	4070.93	
		分部小计				19764.38	
	大阅览室	大阅览室					
177	011302001015	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨50主龙骨50付骨系列 2. 双层石膏板面层	m2	18.770	104.34	1958.46	
178	011407002024	天棚喷刷涂料 顶部黑化处理 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍 2. 位置：顶面	m2	20.630	22.52	464.59	
本页小计						8553.22	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
179	011302001016	吊顶天棚 1. 材质：铝方通 35 卡骨用钉子与顶面板材固定连接，安装铝方通，详情见图纸 2. 50*75 木纹铝方通间距 50	m ²	20.630	104.34	2152.53	
180	01B073	空调风口基层制作安装 1、阻燃木龙骨、9mm 阻燃板基层	m	5.700	51.05	290.99	
181	011407002025	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m ²	20.650	30.18	623.22	
182	011407002026	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三遍饰面	m ²	20.650	22.52	465.04	
183	01B074	木饰面板（图案参考效果图） 阻燃版 9mm，外贴木饰面板	m ²	29.710	278.16	8264.13	
184	011407001015	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m ²	3.600	22.89	82.40	
185	011407001016	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m ²	3.600	19.24	69.26	
186	011105006008	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	16.630	40.12	667.20	
本页小计						12614.77	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
187	010808004009	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	20.120	102.10	2054.25	
188	010809004005	石材窗台板 窗台大理石台面 1. 大理石台面板 (宽度 200mm) 2. 位置 窗台	m	6.030	76.32	460.21	
189	011102003012	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1： 3 水泥砂浆铺贴 2. 位置 地面	m ²	39.400	180.93	7128.64	
190	01B075	定制木饰面柜 定制木饰面柜	m ²	7.870	1084.30	8533.44	
191	01B076	定制木饰面柜 定制木饰面柜	m ²	7.910	1084.30	8576.81	
192	01B077	定制金属扶手 275mm 高 窗户护 栏 定制金属扶手	m	6.030	352.84	2127.63	
193	01B078	定制长条桌 定制长条桌	m	6.500	542.14	3523.91	
		分部小计				47442.71	
	电子阅览室	电子阅览室					
194	011302001017	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列 2. 面层石膏板面层	m ²	14.400	104.34	1502.50	
195	011407002027	天棚喷刷涂料 顶部黑化处理 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍 2. 位置 楼顶面	m ²	23.000	22.52	517.96	
本页小计						34425.35	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
196	011302001018	吊顶天棚 1. 材质：铝方通 35 卡骨用钉子与 顶面板材固定连 接，安装铝方通， 详情见图纸 2. 50*75 木纹铝方 通间距 50	m ²	23.000	104.34	2399.82	
197	01B079	空调风口基层制作 安装 1、阻燃木龙骨、9 厚阻燃板基层	m	5.400	51.05	275.67	
198	011407002028	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保 腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m ²	25.300	30.18	763.55	
199	011407002029	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三 遍饰面	m ²	25.300	22.52	569.76	
200	01B080	木饰面板（图案参 考效果图） 阻燃版 9mm，外贴 木饰面板	m ²	13.630	278.16	3791.32	
201	011407001017	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保 腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m ²	25.660	22.89	587.36	
202	011407001018	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m ²	25.660	19.24	493.70	
203	011105006009	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基 层 2. 定制不锈钢	m	17.260	40.11	692.30	
本页小计						9573.48	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
204	010808004010	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	20.520	102.10	2095.09	
205	010809004006	石材窗台板 窗台大理石台面 1. 大理石台面（宽度 200mm） 2. 位置 窗台	m	6.550	76.32	499.90	
206	011102003013	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1： 3 水泥砂浆铺贴 2. 位置 地面	m ²	37.400	180.93	6766.78	
207	01B081	定制木饰面柜 定制木饰面柜 1810*500*400	m ²	0.910	1084.30	986.71	
208	01B082	定制木饰面柜 定制木饰面柜	m ²	8.680	1084.30	9411.72	
209	01B083	定制金属扶手 275mm 高 窗户护栏 定制金属扶手	m	6.550	352.84	2311.10	
210	01B084	定制长条桌 定制长条桌	m	6.500	542.14	3523.91	
211	01B085	广告定制宣传语	项	1.000	9035.77	9035.77	
		分部小计				46224.92	
	视听障碍阅览室	电子阅览室					
212	011302001019	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列 2. 双层石膏板面层	m ²	11.880	104.34	1239.56	
213	011407002030	天棚喷刷涂料 顶部黑化处理 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍 2. 位置 墙顶面	m ²	25.000	22.52	563.00	
本页小计						36433.54	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
214	011302001020	吊顶天棚 1. 材质：铝方通 35 卡骨用钉子与顶面板材固定连接，安装铝方通，详情见图纸 2. 50*75 木纹铝方通间距 50	m ²	25.000	104.34	2608.50	
215	01B086	空调风口基层制作安装 1、阻燃木龙骨、9mm 阻燃板基层	m	5.000	51.05	255.25	
216	011407002031	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m ²	13.070	30.18	394.45	
217	011407002032	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三遍饰面	m ²	13.070	22.52	294.34	
218	01B087	木饰面板（图案参考效果图） 阻燃版 9mm，外贴木饰面板	m ²	3.450	278.16	959.65	
219	011407001019	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m ²	29.300	22.89	670.68	
220	011407001020	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m ²	29.300	19.24	563.73	
221	011105006010	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	16.490	40.12	661.58	
本页小计						6408.18	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
222	010808004011	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基层	m	20.520	102.10	2095.09	
223	010809004007	石材窗台板 窗台大理石台面 1. 大理石窗台板 (宽度 200mm)	m	6.400	76.32	488.45	
224	011101005001	自流坪楼地面 自流平地面 3mm	m2	36.880	28.89	1065.46	
225	011103004001	塑料卷材楼地面 塑胶地板 3mm	m2	36.880	93.31	3441.27	
226	01B088	定制木饰面柜 定制木饰面柜	m2	13.570	1084.30	14713.95	
227	01B089	定制金属扶手 275mm 高 窗户护 栏	m	6.450	352.84	2275.82	
228	01B090	定制安全扶手 墙 面	m	4.950	352.84	1746.56	
229	01B091	定制长条桌 定制长条桌	m	3.600	542.14	1951.70	
230	01B092	广告定制宣传语	项	1.000	10210.42	10210.42	
		分部小计				46199.46	
	党代表工作室	党代表工作室					
231	011302001021	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列	m2	11.080	104.34	1156.09	
232	011407002033	天棚喷刷涂料 顶部黑化处理 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m2	13.180	22.52	296.81	
本页小计						39441.62	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
233	011302001022	吊顶天棚 1. 材质：铝方通 35 卡骨用钉子与顶面板材固定连接，安装铝方通，详情见图纸 2. 50*75 木纹铝方通间距 50	m ²	13.180	104.34	1375.20	
234	01B093	空调风口基层制作安装 1、阻燃木龙骨、9 厘阻燃板基层	m	3.200	51.05	163.36	
235	011407002034	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m ²	12.190	30.18	367.89	
236	011407002035	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三遍饰面	m ²	11.080	22.52	249.52	
237	01B094	木质格栅造型饰面 长短不一 见施工图 木质格栅造型饰面 长短不一 见施工图	m	14.320	81.68	1169.66	
238	01B095	木饰面板（图案参考效果图） 阻燃版 9mm，外贴木饰面板	m ²	6.500	278.16	1808.04	
239	011407001021	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m ²	44.920	22.89	1028.22	
本页小计						6161.89	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
240	011407001022	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m ²	44.920	19.24	864.26	
241	011105006011	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基 层 2. 定制不锈钢	m	18.340	40.11	735.62	
242	010808004012	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基 层 2. 定制不锈钢	m	5.160	102.10	526.84	
243	010809004008	石材窗台板 窗台大理石台面 1. 大理石台面（宽 度 200mm） 2. 位置 窗台	m	1.820	76.32	138.90	
244	011102003014	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1： 3 水泥砂浆铺贴 2. 位置 地面	m ²	24.260	180.93	4389.36	
245	01B096	定制木饰面柜 定制木饰面柜	m ²	1.330	1084.30	1442.12	
246	01B097	广告定制宣传语	项	1.000	9035.77	9035.77	
		分部小计				24747.66	
	文化长廊	文化长廊					
247	011302001023	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列 2. 双层石膏板面层	m ²	63.850	104.34	6662.11	
248	011407002036	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保 腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m ²	70.240	15.76	1106.98	
249	011407002037	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三 遍饰面	m ²	70.240	22.52	1581.80	
本页小计						26483.76	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
250	01B098	木饰面板（图案参考效果图） 阻燃版 9mm，外贴木饰面板	m ²	64.300	278.16	17885.69	
251	011502001005	金属装饰线 金属收口条 20mm	m	69.980	26.30	1840.47	
252	011407001023	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m ²	103.700	22.89	2373.69	
253	011407001024	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍 2. 位置：墙面	m ²	103.700	19.24	1995.19	
254	011105006012	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	69.980	40.11	2806.90	
255	01B099	消防栓暗门	个	4.000	903.58	3614.32	
256	010808004013	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	48.150	102.10	4916.12	
257	010809004009	石材窗台板 窗台大理石台面 1. 大理石台面（宽度 200mm） 2. 位置：窗台	m	16.380	76.32	1250.12	
258	011102003015	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1:3 水泥砂浆铺贴 2. 位置：地面	m ²	63.850	180.93	11552.38	
		分部小计				57585.77	
	党代表活动室/ 含过道	党代表活动室/含 过道					
本页小计						48234.88	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
259	011302001024	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨 50 主龙骨 50 付骨 系列	m2	16.520	104.34	1723.70	
260	011407002038	天棚喷刷涂料 顶部黑化处理 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m2	12.610	22.52	283.98	
261	011302001025	吊顶天棚 1. 材质：铝方通 35 卡骨用钉子与 顶面板材固定连 接，安装铝方通， 详情见图纸 2. 50*75 木纹铝方 通间距 50	m2	12.610	104.34	1315.73	
262	01B100	空调风口基层制作 安装 1、阻燃木龙骨、9 厚阻燃板基层	m	3.260	51.05	166.42	
263	011407002039	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保 腻子 2. 做法：批刮腻子 2 遍总厚度不超过 3mm，砂纸打磨平	m2	20.330	30.18	613.56	
264	011407002040	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三 遍饰面	m2	20.330	22.52	457.83	
265	01B101	木质格栅造型饰面 长短不一 见施工 图 木质格栅造型饰面 长短不一 见施工 图	m2	6.500	81.68	530.92	
266	01B102	木饰面板（图案参 考效果图） 阻燃版 9mm，外贴 木饰面板	m2	6.550	278.16	1821.95	
267	011502001006	金属装饰线 金属收口条 20mm	m	7.130	26.30	187.52	
本页小计						7101.61	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
268	011407001025	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子2遍总厚度不超过3mm，砂纸打磨平	m ²	58.450	22.89	1337.92	
269	011407001026	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m ²	58.450	19.24	1124.58	
270	011105006013	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	26.280	40.11	1054.09	
271	010808004014	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	9.930	102.10	1013.85	
272	010809004010	石材窗台板 窗台大理石台面 1. 大理石窗台板（宽度 200mm） 2. 位置 窗台	m	3.040	76.32	232.01	
273	011102003016	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1： 3 水泥砂浆铺贴 2. 位置 地面	m ²	29.870	180.93	5404.38	
274	011302001026	吊顶天棚 1. 国标轻钢龙骨50 主龙骨 50 付骨系列 2. 面层石膏板面层	m ²	30.440	104.34	3176.11	
275	01B103	灯槽	m	19.460	102.10	1986.87	
276	01B104	空调风口基层制作安装 1、阻燃木龙骨、9 厚阻燃板基层	m	3.200	51.05	163.36	
277	011502001007	金属装饰线 金属收口条 20mm	m	14.960	26.30	393.45	
本页小计						15886.62	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
278	01B105	耐火透光拉膜 200mm	m	7.760	204.21	1584.67	
279	01B106	耐火仿木纹不锈钢板 耐火仿木纹不锈钢板	m	19.460	30.63	596.06	
280	011407002041	天棚喷刷涂料 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2遍总厚度不超过3mm，砂纸打磨平	m2	31.920	30.18	963.35	
281	011407002042	天棚喷刷涂料 白色乳胶漆面漆三遍饰面	m2	31.920	22.52	718.84	
282	01B107	木饰面板（图案参考效果图） 阻燃板9mm，外贴木饰面板	m2	3.040	278.16	845.61	
283	01B108	布纹墙板饰面 布纹墙板饰面	m2	52.300	278.16	14547.77	
284	011407001027	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1. 材质：品牌环保腻子 2. 做法：批刮腻子 2遍总厚度不超过3mm，砂纸打磨平	m2	5.750	22.89	131.62	
285	011407001028	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍 2. 位置：墙面	m2	5.750	19.24	110.63	
286	011105006014	金属踢脚线 不锈钢踢脚线 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	23.790	40.12	954.45	
287	010808004015	金属门窗套 不锈钢窗套 1. 15mm 阻燃板基层 2. 定制不锈钢	m	5.140	102.10	524.79	
本页小计						20977.79	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
288	010809004011	石材窗台板 窗台大理石台面 1. 大理石窗台板 (宽度 200mm) 2. 位置 窗台	m	1.820	76.32	138.90	
289	011102003017	块料楼地面 1. 1000*1000 地砖 2. 做法：20 厚 1： 3 水泥砂浆铺贴 2. 位置 地面	m ²	30.440	180.93	5507.51	
290	011302001027	吊顶天棚 轻钢龙骨：1、主 龙骨(间距 900- 1200mm、副龙骨间 距 400mm、沿边龙 骨，吊筋固定； 2、造型部分松木 刨光木龙骨，间距 300 mm，。3、纸 面石膏板，底面双 层抗裂(9.5mm 厚)、镀锌自攻钉 固定；2、石膏板 拼接留缝，。3、	m	80.000	104.34	8347.20	
291	011502001008	金属装饰线 黑色金属装饰条	m	26.000	26.30	683.80	
292	011201002001	墙面装饰抹灰 1. 局部小面积找补 坑洼。2. 若刷专用 抗碱底漆每平方米 另加 5 元。3、 门、窗洞口减半计 算 4、墙面整体打 磨一遍。5、滚刷 三遍阿尔贝娜 360 乳胶漆。6、如墙 漆颜色超过三种颜 色(含白色)，每 增加一色另加 1 5 0 元/套；特殊调 色只限浅色，重颜 色费用另计(50	m ²	184.000	22.63	4163.92	
本页小计						18841.33	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
293	010810001001	窗帘	m	8.000	98.09	784.72	
294	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 65 规格断桥铝窗 (含金刚网)	m ²	12.710	683.64	8689.06	
295	010808001001	木门窗套 单包窗套	m	25.420	102.10	2595.38	
		分部小计				74876.51	
本页小计						12069.16	
合 计						1273697.46	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 1 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010103004001	竣工清理	m3		2.88		0.25	3.13	2.20	5.33
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.100	2.88		0.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	01B001	拆除原有一到二层楼梯	m2		120.86	0.60		121.46	92.21	213.67
	01-1-86	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 现浇钢筋混凝土楼梯	10m2	0.100	120.86	0.60				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	01B002	原有楼梯下卫生间墙体拆除	m2		12.48			12.48	9.52	22.00
	01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	0.012	12.48					
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B003	隔墙拆除	m2		24.97			24.97	19.05	44.02
	01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	0.024	24.97					
		材料费中：暂估价合计	元							
5	01B004	门窗拆除 更换另算（不含推拿理疗室及奶茶面点间）	m2		15.85			15.85	12.10	27.95
	01-1-107	门窗拆除 金属门窗	10m2	0.100	15.85					
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010807001001	金属（断桥）窗	m2		42.78	608.22		365.88	32.64	683.64
	01-9-39	金属门 隔热断桥铝合金门安装 平开	10m2	0.100	42.78	608.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010801002001	套装门	m2		18.95	816.84		443.64	14.46	850.25
	8-1-3	普通成品门扇安装	10m2 扇面积	0.100	18.95	816.84				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 2 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
8	0108020010	金属(断桥)门	m ²		39.21	608.20		362.30	29.92	677.33
	8-2-2	铝合金平开门	10m ²	0.100	39.21	608.20				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	01B005	卫生间便台	m ²		32.48	78.16	2.50	113.21	24.48	137.62
	4-1-1	M5.0水泥砂浆砖基础	10m ³	0.015	21.53	70.06	0.93			
	4-104	砖墙面抹灰	100m ²	0.010	10.95	8.10	1.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	01B006	广告定制宣传语/广告字体等	项			10210.40				10210.40
	D00001	广告定制宣传语/广告字体等	项	1.000		10210.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	0113020010	吊顶天棚	m ²		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m ²	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层轻钢龙骨	10m ²	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	01B007	灯槽	m			102.10				102.10
	D00002	灯槽	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	01B008	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00003	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	0115020010	金属装饰线	m		7.61	12.88		20.49	5.81	26.30
	15-2-40	其他装饰线(成品)不锈钢线条宽度<100mm	10m	0.100	7.61	12.88				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 3 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
15	011407002001	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	011407002002	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	01B009	墙面木饰面板饰面	m2			285.89				285.89
	D00004	墙面木饰面板饰面	m2	1.000		285.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	01B010	墙面木饰面板弧形造型 暗藏灯带（图案参考效果图）（接待背景墙）	m2			357.36				357.36
	D00005	墙面木饰面板弧形造型 暗藏灯带（图案参考效果图）（接待背景墙）	m2	1.000		357.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	011207001001	墙面装饰板	m2		23.82	68.19	0.55	88.21	17.04	109.60
	12-3-28	轻钢龙骨	10m2	0.100	9.16	21.87	0.37			
	12-3-37	轻钢龙骨上铺钉 阻燃板	10m2	0.046	4.23	13.82				
	12-3-44	粘贴装饰木夹板面层 拼花	10m2	0.100	10.43	32.50	0.18			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	01B011	柱子木饰面板含基层	m2			204.21				204.21

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 4 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00007	柱子木饰面板含基层	m2	1.000		204.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011502001002	金属装饰线	m		7.61	12.88		20.49	5.81	26.30
	15-2-40	其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度 ≤100mm	10m	0.100	7.61	12.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001001	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011407001002	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011105006001	金属踢脚线	m		1.54	37.39		39.03	1.18	40.11
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010808004001	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	010808004002	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	010809004001	石材窗台板	m		7.72	62.71		70.43	5.89	76.32
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m2	0.020	7.72	62.71				

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 5 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
28	011207001002	墙面装饰板	m2		23.82	68.19	0.55	88.21	17.04	109.60
	12-3-28	轻钢龙骨	10m2	0.100	9.16	21.87	0.37			
	12-3-37	轻钢龙骨上铺钉阻燃板	10m2	0.046	4.23	13.82				
	12-3-44	粘贴装饰木夹板面层 拼花	10m2	0.100	10.43	32.50	0.18			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	01B012	浅色实木免漆板突出 15mm (图案参考效果图)	m2			204.21				204.21
	D00008	浅色实木免漆板突出 15mm	m2	1.000		204.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	01B013	消火栓暗门	个			903.58				903.58
	D00009	消火栓暗门	个	1.000		903.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	011102003001	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	01B014	石雕底座	m2			10210.42				10210.42
	D00010	石雕底座	m2	1.000		10210.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	011102003002	块料楼地面	m2		29.59	187.49	1.42	220.47	22.57	241.07
	11-3-1	楼地面 水泥砂浆 不分色	10m2	0.100	29.59	187.49	1.42			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	011102001001	石材楼地面	m		11.38	99.57	1.03	82.45	8.69	120.67
	9-1-44	大理石台阶	10m2	0.030	11.38	99.57	1.03			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 6 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	01B015	定制石雕（地台处）	项			15315.63				15315.63
	D00011	定制石雕（地台处）	项	1.000		15315.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	01B016	定制假景石及迎客松绿植（鹅卵石外）	项			5105.21				5105.21
	D00012	定制假景石及迎客松绿植（鹅卵石外）	项	1.000		5105.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	01B017	定制成品木饰面屏风	m2			1021.04				1021.04
	D00013	定制成品木饰面屏风	m2	1.000		1021.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	01B018	定制成品接待台	m			2042.08				2042.08
	D00014	定制成品接待台	m	1.000		2042.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	01B019	广告定制宣传标语及造型	项			15315.63				15315.63
	D00015	广告定制宣传标语及造型	项	1.000		15315.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	011302001002	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨（网格尺寸600×600）平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 7 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
41	011407002003	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	011302001003	吊顶天棚	m2		30.72	115.56	2.77	138.61	21.82	170.87
	13-3-27	天棚金属面层铝方通	10m2	0.100	6.06	94.88				
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
		材料费中：暂估价合计	元							
43	01B020	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00027	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	011407002004	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	011407002005	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	01B021	柱子木饰面板含基层	m2		35.93	130.50	0.65	105.43	22.49	189.57
	12-3-16	木龙骨 平均中距≤300mm 断面≤7.5cm2	10m2	0.100	17.47	21.31	0.47			
	12-3-37	轻钢龙骨上铺钉阻燃板	10m2	0.100	9.16	29.95				
	12-3-45	粘贴装饰木夹板面层 不拼花	10m2	0.100	9.30	79.24	0.18			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 8 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
47	011407001003	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	011407001004	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	011105006002	金属踢脚线	m		1.54	37.39		39.03	1.18	40.11
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	010808004003	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
51	011102003003	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	01B022	成品定制原木色书柜 局部米白色/蓝色/褐色/黄色 15mm	m2			1021.04				1021.04
	D00017	成品定制原木色书柜 局部米白色/蓝色/褐色/黄色 15mm	m2	1.000		1021.04				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 9 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
53	01B023	成品定制原木色书柜 局部米白色/蓝色/褐色/黄色 15mm	m2			1021.04				1021.04
	D00017	成品定制原木色书柜 局部米白色/蓝色/褐色/黄色 15mm	m2	1.000		1021.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	01B024	定制长条桌	m			542.14				542.14
	D00018	定制长条桌	m	1.000		542.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	01B025	成品定制书架无背板	m2			816.83				816.83
	D00019	成品定制书架无背板	m2	1.000		816.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	011302001004	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	011407002006	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	011302001005	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 10 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	01B026	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00027	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	011407002007	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	011407002008	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	01B027	柱子木饰面板含基层	m2		35.93	130.50	0.65	105.43	22.49	189.57
	12-3-16	木龙骨 平均中距≤300mm 断面≤7.5cm2	10m2	0.100	17.47	21.31	0.47			
	12-3-37	轻钢龙骨上铺钉阻燃板	10m2	0.100	9.16	29.95				
	12-3-45	粘贴装饰木夹板面层 不拼花	10m2	0.100	9.30	79.24	0.18			
		材料费中：暂估价合计	元							
63	010808004004	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 11 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
64	011102003004	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
65	01B028	书柜基础	m2			306.31				306.31
	D00028	书柜基础	m2	1.000		306.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	011102003005	块料楼地面	m2		29.59	187.49	1.42	220.47	22.57	241.07
	11-3-1	楼地面 水泥砂浆 不分色	10m2	0.100	29.59	187.49	1.42			
		材料费中：暂估价合计	元							
67	01B029	阶梯基层搭建	m2			612.63				612.63
	D00020	阶梯基层搭建	m2	1.000		612.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	01B030	成品定制原木色书柜	m2			816.83				816.83
	D00021	成品定制原木色书柜	m2	1.000		816.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	01B031	成品定制原木色书柜	m2			816.83				816.83
	D00021	成品定制原木色书柜	m2	1.000		816.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	01B032	定制坐垫	m			204.21				204.21
	D00022	定制坐垫	m	1.000		204.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	01B033	定制坐垫(阶梯上方)	m			204.21				204.21
	D00022	定制坐垫	m	1.000		204.21				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 12 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
72	01B034	定制圆形书柜 (圆形地台上方)	m2			1837.88				1837.88
	D00023	定制圆形书柜 (圆形地台上方)	m2	1.000		1837.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m		37.48	134.41	1.73	174.07	28.60	202.22
	9-5-198	铝合金管扶手 铝合金栏杆	10m	0.100	37.48	134.41	1.73			
		材料费中：暂估价合计	元							
74	01B035	成品定制书架 无背板	m2			816.83				816.83
	D00024	成品定制书架 无背板	m2	1.000		816.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
75	011302001006	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	01B036	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00027	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	011407002009	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	011407002010	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 13 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	011207001003	墙面装饰板	m2		23.82	68.19	0.55	88.21	17.04	109.60
	12-3-28	轻钢龙骨	10m2	0.100	9.16	21.87	0.37			
	12-3-37	轻钢龙骨上铺钉 阻燃板	10m2	0.046	4.23	13.82				
	12-3-44	粘贴装饰木夹板面层 拼花	10m2	0.100	10.43	32.50	0.18			
		材料费中：暂估价合计	元							
80	011407001005	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
81	011407001006	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	011105006003	金属踢脚线	m		1.54	37.41		39.05	1.18	40.13
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	01B037	消火栓暗门	个			903.58				903.58
	D00025	消火栓暗门	个	1.000		903.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	011102003006	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 14 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
85	01B038	成品定制原木色书柜	m2			816.83				816.83
	D00029	成品定制原木色书柜	m2	1.000		816.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
86	011302001007	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	01B039	休闲阅读区石膏板S造型吊顶	项			8168.34				8168.34
	D00026	休闲阅读区石膏板S造型吊顶	项	1.000		8168.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	01B040	灯槽	m			102.10				102.10
	D00002	灯槽	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	01B041	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00003	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
90	011407002011	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	011302001008	吊顶天棚	m2		21.28	105.46		116.30	14.61	141.35
	13-3-27	天棚金属面层铝方通	10m2	0.100	6.06	94.88				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 15 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
92	01B042	木纹贴膜	m2			204.21				204.21
	D00030	木纹贴膜	m2	1.000		204.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	011407002012	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
94	011407002013	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
95	01B043	墙面木饰面板饰面（图案参考效果图）	m2			285.89				285.89
	D00004	墙面木饰面板饰面	m2	1.000		285.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
96	01B044	柱子木饰面板含基层	m2		35.93	130.50	0.65	105.43	22.49	189.57
	12-3-16	木龙骨 平均中距≤300mm 断面≤7.5cm2	10m2	0.100	17.47	21.31	0.47			
	12-3-37	轻钢龙骨上铺钉阻燃板	10m2	0.100	9.16	29.95				
	12-3-45	粘贴装饰木夹板面层 不拼花	10m2	0.100	9.30	79.24	0.18			
		材料费中：暂估价合计	元							
97	011407001007	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 16 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
98	011407001008	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
99	011105006004	金属踢脚线	m		1.54	37.39		39.03	1.18	40.11
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
100	010808004005	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
101	011102003007	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
102	011102001002	石材楼地面	m		11.38	99.57	1.03	82.45	8.69	120.67
	9-1-44	大理石台阶	10m2	0.030	11.38	99.57	1.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
103	01B045	成品定制原木色书柜 无背板	m2			816.83				816.83
	D00031	成品定制原木色书柜 无背板	m2	1.000		816.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
104	01B046	定制深木色异形书柜	m2			1531.75				1531.75

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 17 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00032	定制深木色异形书柜	m2	1.000		1531.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
105	01B047	定制长条桌	m			542.14				542.14
	D00033	定制长条桌	m	1.000		542.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
106	01B048	休闲卡座	m			612.63				612.63
	D00034	休闲卡座	m	1.000		612.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
107	01B049	卡座背面书柜	m2			1021.04				1021.04
	D00035	卡座背面书柜	m2	1.000		1021.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
108	01B050	广告定制宣传标语	项			13553.66				13553.66
	D00036	广告定制宣传标语	项	1.000		13553.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
109	011302001009	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
110	01B051	灯槽	m			102.10				102.10
	D00037	灯槽	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
111	011302001010	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 18 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
112	011407002014	天棚喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
113	011407002015	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-9]	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
114	011204003001	块料墙面	m2		49.88	54.90	0.47	114.08	38.06	143.31
	12-2-26	水泥砂浆粘贴 周长≤1800mm	10m2	0.100	49.88	54.90	0.47			
		材料费中：暂估价合计	元							
115	01B052	成品镜子	m2			122.53				122.53
	D00038	成品镜子	m2	1.000		122.53				
		材料费中：暂估价合计	元							
116	011210005001	成品隔断	m2		32.83	135.53		160.73	25.05	193.41
	12-4-2	复合板隔断(成品)	10m2	0.100	32.83	135.53				
		材料费中：暂估价合计	元							
117	01B053	洗手台	m2		130.48	365.81		595.68	99.55	595.84
	15-5-1	大理石洗漱台面及裙边	10m2	0.100	130.48	365.81				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 19 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
118	010903001001	墙面卷材防水	m ²		11.95	50.16		62.11	9.11	71.22
	6-5-85	卷材防水 土工布防水 一层土工布	100m ²	0.010	6.45	8.20				
	4-4-44	聚氨酯涂膜防水 2mm厚	10m ²	0.100	5.50	41.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
119	011102003008	块料楼地面	m ²		38.89	84.80	1.28	138.99	29.67	154.64
	11-3-30	楼地面水泥砂浆 周长 ≤2400mm	10m ²	0.100	38.89	84.80	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
120	011102001003	石材楼地面	m		11.38	99.57	1.03	82.45	8.69	120.67
	9-1-44	大理石台阶	10m ²	0.030	11.38	99.57	1.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
121	011407002016	天棚喷刷涂料	m ²		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m ²	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
122	011407002017	天棚喷刷涂料	m ²		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m ²	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
123	01B054	墙面木饰面板饰面（图案参考效果图）	m ²		35.93	130.50	0.65	105.43	22.49	189.57
	12-3-16	木龙骨 平均中距 ≤300mm 断面 ≤7.5cm ²	10m ²	0.100	17.47	21.31	0.47			
	12-3-37	轻钢龙骨上铺钉阻燃板	10m ²	0.100	9.16	29.95				
	12-3-45	粘贴装饰木夹板面层 不拼花	10m ²	0.100	9.30	79.24	0.18			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 20 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
124	011407001009	墙面喷刷涂料	m ²		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面二遍	10m ²	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
125	011407001010	墙面喷刷涂料	m ²		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面光面	10m ²	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
126	011502001003	金属装饰线	m		7.61	12.88		20.49	5.81	26.30
	15-2-40	其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度 ≤100mm	10m	0.100	7.61	12.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
127	010808004006	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
128	011105006005	金属踢脚线	m		1.54	37.39		39.03	1.18	40.11
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m ²	0.015	1.54	37.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
129	010809004002	石材窗台板	m		7.72	62.71		70.43	5.89	76.32
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m ²	0.020	7.72	62.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
130	010903001002	墙面卷材防水	m ²		11.95	50.16		62.11	9.11	71.22
	6-5-85	卷材防水 土工布防水 一层土工布	100m ²	0.010	6.45	8.20				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 21 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-4-44	聚氨酯涂膜防水 2mm 厚	10m2	0.100	5.50	41.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
131	011102003009	块料楼地面	m2		37.62	94.47	1.28	172.57	28.70	162.07
	11-3-31	楼地面水泥砂浆 周长 ≤3200mm	10m2	0.100	37.62	94.47	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
132	01B055	楼梯砖铺贴	m2		74.40	116.84	3.26	213.55	56.77	251.27
	11-3-41	楼梯 水泥砂浆	10m2	0.100	74.40	116.84	3.26			
		材料费中：暂估价合计	元							
133	011102001004	石材楼地面	m		11.38	99.57	1.03	82.45	8.69	120.67
	9-1-44	大理石台阶	10m2	0.030	11.38	99.57	1.03			
		材料费中：暂估价合计	元							
134	01B056	乙级防火门 含门套 1000*2200mm (往活动室及工作室)	m2			510.52				510.52
	D00039	乙级防火门 含门套 1000*2200mm (往活动室及工作室)	m2	1.000		510.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
135	011503002001	木扶手、玻璃栏板	m		73.41	277.75	9.22	360.38	56.01	416.39
	15-3-1	不锈钢管扶手 栏板 钢化半玻璃	10m	0.100	73.41	277.75	9.22			
		材料费中：暂估价合计	元							
136	01B057	砌体墙拆除	m2		24.97			24.97	19.05	44.02
	01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	0.024	24.97					
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 22 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
137	01B058	门窗拆除 更换另算 (不含推拿理疗室)	m2		11.62			11.62	8.87	20.49
	01-1-106	门窗拆除 木门窗	10m2	0.100	11.62					
		材料费中：暂估价合计	元							
138	01B059	门窗拆除 更换另算 (三至五层)	m2		15.85			15.85	12.10	27.95
	01-1-107	门窗拆除 金属门窗	10m2	0.100	15.85					
		材料费中：暂估价合计	元							
139	010807001002	金属(断桥)窗	m2		42.78	608.22		365.88	32.64	683.64
	01-9-39	金属门 隔热断桥铝合金门安装 平开	10m2	0.100	42.78	608.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
140	010402001001	砌块墙	m3		194.73	368.97	3.51	576.80	148.59	715.80
	4-2-2	M5.0 混合砂浆 轻骨料混凝土 小型砌块墙	10m3	0.100	194.73	368.97	3.51			
		材料费中：暂估价合计	元							
141	01B060	地面抬高	m2		9.16	21.87	0.37	31.40	6.99	38.39
	12-3-28	轻钢龙骨	10m2	0.100	9.16	21.87	0.37			
		材料费中：暂估价合计	元							
142	01B061	广告定制宣传语/广告字体等	项			15315.63				15315.63
	D00040	广告定制宣传语/广告字体等	项	1.000		15315.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
143	011302001011	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 23 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
144	011407002018	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
145	011302001012	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
146	01B062	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00041	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
147	011407002019	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
148	011407002020	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
149	01B063	柱子木饰面板含基层	m2		35.93	130.50	0.65	105.43	22.49	189.57

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 24 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	12-3-16	木龙骨 平均中距≤300mm 断面≤7.5cm ²	10m ²	0.100	17.47	21.31	0.47			
	12-3-37	轻钢龙骨上铺钉阻燃板	10m ²	0.100	9.16	29.95				
	12-3-45	粘贴装饰木夹板面层 不拼花	10m ²	0.100	9.30	79.24	0.18			
		材料费中：暂估价合计	元							
150	01B064	高光板饰面	m ²		22.12	242.13	1.08	115.41	10.96	276.29
	12-3-43	阻燃板	10m ²	0.100	12.82	24.38	0.90			
	12-3-45	粘贴高光饰面板	10m ²	0.100	9.30	217.75	0.18			
		材料费中：暂估价合计	元							
151	01B065	现代绿植装饰	m ²			510.52				510.52
	D00042	现代绿植装饰	m ²	1.000		510.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
152	011502001004	金属装饰线	m		7.61	12.88		20.49	5.81	26.30
	15-2-40	其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度≤100mm	10m	0.100	7.61	12.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
153	01B066	木格栅饰面 (图案参考效果图)	m ²			510.52				510.52
	D00043	木格栅饰面 (图案参考效果图)	m ²	1.000		510.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
154	011407001011	墙面喷刷涂料	m ²		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍	10m ²	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
155	011407001012	墙面喷刷涂料	m ²		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 25 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
156	011105006006	金属踢脚线	m		1.54	37.40		39.04	1.18	40.12
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
157	010808004007	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
158	010809004003	石材窗台板	m		7.72	62.71		70.43	5.89	76.32
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m2	0.020	7.72	62.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
159	011102003010	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
160	01B067	地台处木地板 饰面	m2			245.05				245.05
	D00044	地台处木地板 饰面	m2	1.000		245.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
161	01B068	定制边柜	m2			1531.56				1531.56
	D00045	定制边柜	m2	1.000		1531.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
162	01B069	广告定制宣传 标语	项			13553.66				13553.66
	D00046	广告定制宣传 标语	项	1.000		13553.66				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 26 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
163	011302001013	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
164	011407002021	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
165	011302001014	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
166	01B070	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00047	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
167	011407002022	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
168	011407002023	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 27 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
169	01B071	木饰面板（图案参考效果图）	m2		19.44	246.41	0.90	216.88	11.41	278.16
	12-3-43	阻燃板	10m2	0.100	12.82	24.38	0.90			
	12-3-51	木饰面板	10m2	0.100	6.62	222.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
170	01B072	布纹墙板（图案参考效果图）	m2		19.44	246.41	0.90	216.88	11.41	278.16
	12-3-43	阻燃板	10m2	0.100	12.82	24.38	0.90			
	12-3-51	布纹墙板	10m2	0.100	6.62	222.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
171	011407001013	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
172	011407001014	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
173	011105006007	金属踢脚线	m		1.54	37.40		39.04	1.18	40.12
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
174	010808004008	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
175	010809004004	石材窗台板	m		7.72	62.71		70.43	5.89	76.32

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 28 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m2	0.020	7.72	62.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
176	011102003011	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
177	011302001015	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600) 平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
178	011407002024	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
179	011302001016	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600) 平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
180	01B073	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00048	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 29 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
181	011407002025	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
182	011407002026	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-9]	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
183	01B074	木饰面板（图案参考效果图）	m2		19.44	246.41	0.90	216.88	11.41	278.16
	12-3-43	阻燃板	10m2	0.100	12.82	24.38	0.90			
	12-3-51	木饰面板	10m2	0.100	6.62	222.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
184	011407001015	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
185	011407001016	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
186	011105006008	金属踢脚线	m		1.54	37.40		39.04	1.18	40.12
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
187	010808004009	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 30 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
188	010809004005	石材窗台板	m		7.72	62.71		70.43	5.89	76.32
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m2	0.020	7.72	62.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
189	011102003012	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
190	01B075	定制木饰面柜	m2			1084.30				1084.30
	D00049	定制木饰面柜	m2	1.000		1084.30				
		材料费中：暂估价合计	元							
191	01B076	定制木饰面柜	m2			1084.30				1084.30
	D00050	定制木饰面柜	m2	1.000		1084.30				
		材料费中：暂估价合计	元							
192	01B077	定制金属扶手 275mm 高 窗户护栏	m		57.63	245.97	5.26	308.86	43.98	352.84
	15-3-3	不锈钢管扶手 不锈钢栏杆	10m	0.100	57.63	245.97	5.26			
		材料费中：暂估价合计	元							
193	01B078	定制长条桌	m			542.14				542.14
	D00051	定制长条桌	m	1.000		542.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
194	011302001017	吊项天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式 U 型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 600×600) 平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 31 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
195	011407002027	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
196	011302001018	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
197	01B079	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00052	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
198	011407002028	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
199	011407002029	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
200	01B080	木饰面板(图案参考效果图)	m2		19.44	246.41	0.90	216.88	11.41	278.16
	12-3-43	阻燃板	10m2	0.100	12.82	24.38	0.90			
	12-3-51	木饰面板	10m2	0.100	6.62	222.03				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 32 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
201	011407001017	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
202	011407001018	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
203	011105006009	金属踢脚线	m		1.54	37.39		39.03	1.18	40.11
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
204	010808004010	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
205	010809004006	石材窗台板	m		7.72	62.71		70.43	5.89	76.32
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m2	0.020	7.72	62.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
206	011102003013	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
207	01B081	定制木饰面柜	m2			1084.30				1084.30
	D00053	定制木饰面柜	m2	1.000		1084.30				
		材料费中：暂估价合计	元							
208	01B082	定制木饰面柜	m2			1084.30				1084.30

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 33 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	D00053	定制木饰面柜	m2	1.000		1084.30				
		材料费中：暂估价合计	元							
209	01B083	定制金属扶手 275mm 高 窗户 护栏	m		57.63	245.97	5.26	308.86	43.98	352.84
	15-3-3	不锈钢管扶手 不锈钢栏杆	10m	0.100	57.63	245.97	5.26			
		材料费中：暂估价合计	元							
210	01B084	定制长条桌	m			542.14				542.14
	D00051	定制长条桌	m	1.000		542.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
211	01B085	广告定制宣传语	项			9035.77				9035.77
	D00054	广告定制宣传语	项	1.000		9035.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
212	0113020010 19	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
213	0114070020 30	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
214	0113020010 20	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 34 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
215	01B086	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00055	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
216	011407002031	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
217	011407002032	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
218	01B087	木饰面板（图案参考效果图）	m2		19.44	246.41	0.90	216.88	11.41	278.16
	12-3-43	阻燃板	10m2	0.100	12.82	24.38	0.90			
	12-3-51	木饰面板	10m2	0.100	6.62	222.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
219	011407001019	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
220	011407001020	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 35 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
221	011105006010	金属踢脚线	m		1.54	37.40		39.04	1.18	40.12
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
222	010808004011	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
223	010809004007	石材窗台板	m		7.72	62.71		70.43	5.89	76.32
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m2	0.020	7.72	62.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
224	011101005001	自流坪楼地面	m2		8.60	13.73		22.33	6.56	28.89
	11-1-6	自流平水泥找平层 3~5mm	10m2	0.100	8.60	13.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
225	011103004001	塑料卷材楼地面	m2		16.49	68.66		56.32	8.16	93.31
	11-4-21	楼、地面聚氯乙烯板 卷材	10m2	0.100	16.49	68.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
226	01B088	定制木饰面柜	m2			1084.30				1084.30
	D00053	定制木饰面柜	m2	1.000		1084.30				
		材料费中：暂估价合计	元							
227	01B089	定制金属扶手 275mm 高 窗户护栏	m		57.63	245.97	5.26	308.86	43.98	352.84
	15-3-3	不锈钢管扶手 不锈钢栏杆	10m	0.100	57.63	245.97	5.26			
		材料费中：暂估价合计	元							
228	01B090	定制安全扶手 墙面	m		57.63	245.97	5.26	308.86	43.98	352.84
	15-3-3	不锈钢管扶手 不锈钢栏杆	10m	0.100	57.63	245.97	5.26			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 36 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
229	01B091	定制长条桌	m			542.14				542.14
	D00051	定制长条桌	m	1.000		542.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
230	01B092	广告定制宣传语	项			10210.42				10210.42
	D00056	广告定制宣传语	项	1.000		10210.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
231	011302001021	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
232	011407002033	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
233	011302001022	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
234	01B093	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00057	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 37 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
235	011407002034	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
236	011407002035	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-9]	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
237	01B094	木质格栅造型饰面 长短不一 见施工图	m			81.68				81.68
	D00058	木质格栅造型饰面 长短不一 见施工图	m	1.000		81.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
238	01B095	木饰面板（图案参考效果图）	m2		19.44	246.41	0.90	216.88	11.41	278.16
	12-3-43	阻燃板	10m2	0.100	12.82	24.38	0.90			
	12-3-51	木饰面板	10m2	0.100	6.62	222.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
239	011407001021	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
240	011407001022	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
241	011105006011	金属踢脚线	m		1.54	37.39		39.03	1.18	40.11

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 38 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
242	010808004012	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
243	010809004008	石材窗台板	m		7.72	62.71		70.43	5.89	76.32
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m2	0.020	7.72	62.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
244	011102003014	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
245	01B096	定制木饰面柜	m2			1084.30				1084.30
	D00059	定制木饰面柜	m2	1.000		1084.30				
		材料费中：暂估价合计	元							
246	01B097	广告定制宣传语	项			9035.77				9035.77
	D00060	广告定制宣传语	项	1.000		9035.77				
		材料费中：暂估价合计	元							
247	011302001023	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 600×600) 平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 39 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
248	011407002036	天棚喷刷涂料	m2		6.62	4.08		10.70	5.06	15.76
	14-3-9	室内乳胶漆二遍 天棚	10m2	0.100	6.62	4.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
249	011407002037	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-9]	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
250	01B098	木饰面板(图案参考效果图)	m2		19.44	246.41	0.90	216.88	11.41	278.16
	12-3-43	阻燃板	10m2	0.100	12.82	24.38	0.90			
	12-3-51	木饰面板	10m2	0.100	6.62	222.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
251	011502001005	金属装饰线	m		7.61	12.88		20.49	5.81	26.30
	15-2-40	其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度 < 100mm	10m	0.100	7.61	12.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
252	011407001023	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
253	011407001024	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
254	011105006012	金属踢脚线	m		1.54	37.39		39.03	1.18	40.11
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.39				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 40 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
255	01B099	消防栓暗门	个			903.58				903.58
	D00061	消防栓暗门	个	1.000		903.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
256	010808004013	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
257	010809004009	石材窗台板	m		7.72	62.71		70.43	5.89	76.32
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m2	0.020	7.72	62.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
258	011102003015	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
259	011302001024	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 600×600)	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
260	011407002038	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
261	011302001025	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 41 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
262	01B100	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00062	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
263	011407002039	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
264	011407002040	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
265	01B101	木质格栅造型饰面 长短不一 见施工图	m2			81.68				81.68
	D00058	木质格栅造型饰面 长短不一 见施工图	m	1.000		81.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
266	01B102	木饰面板(图案参考效果图)	m2		19.44	246.41	0.90	216.88	11.41	278.16
	12-3-43	阻燃板	10m2	0.100	12.82	24.38	0.90			
	12-3-51	木饰面板	10m2	0.100	6.62	222.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
267	011502001006	金属装饰线	m		7.61	12.88		20.49	5.81	26.30

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 42 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	15-2-40	其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度 <100mm	10m	0.100	7.61	12.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
268	011407001025	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
269	011407001026	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
270	011105006013	金属踢脚线	m		1.54	37.39		39.03	1.18	40.11
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
271	010808004014	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
272	010809004010	石材窗台板	m		7.72	62.71		70.43	5.89	76.32
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m2	0.020	7.72	62.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
273	011102003016	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 <=4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
274	011302001026	吊顶天棚	m2		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 43 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
275	01B103	灯槽	m			102.10				102.10
	D00002	灯槽	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
276	01B104	空调风口基层制作安装	m			51.05				51.05
	D00063	空调风口基层制作安装	m	1.000		51.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
277	011502001007	金属装饰线	m		7.61	12.88		20.49	5.81	26.30
	15-2-40	其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度≤100mm	10m	0.100	7.61	12.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
278	01B105	耐火透光拉膜200mm	m			204.21				204.21
	D00064	耐火透光拉膜200mm	m	1.000		204.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
279	01B106	耐火仿木纹不锈钢板	m			30.63				30.63
	D00065	耐火仿木纹不锈钢板	m	1.000		30.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
280	011407002041	天棚喷刷涂料	m2		6.34	19.00		23.06	4.84	30.18
	14-4-14	满刮成品腻子二遍 不抹灰天棚	10m2	0.100	6.34	19.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 44 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
281	011407002042	天棚喷刷涂料	m2		9.30	6.12		15.42	7.10	22.52
	14-3-9+[14-3-	室内乳胶漆三遍 天棚	10m2	0.100	9.30	6.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
282	01B107	木饰面板（图案参考效果图）	m2		19.44	246.41	0.90	216.88	11.41	278.16
	12-3-43	阻燃板	10m2	0.100	12.82	24.38	0.90			
	12-3-51	木饰面板	10m2	0.100	6.62	222.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
283	01B108	布纹墙板饰面	m2		19.44	246.41	0.90	216.88	11.41	278.16
	12-3-43	阻燃板	10m2	0.100	12.82	24.38	0.90			
	12-3-51	布纹墙板	10m2	0.100	6.62	222.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
284	011407001027	墙面喷刷涂料	m2		4.65	14.70		17.59	3.54	22.89
	14-4-9	满刮成品腻子内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.65	14.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
285	011407001028	墙面喷刷涂料	m2		7.61	5.82		13.43	5.81	19.24
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.61	5.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
286	011105006014	金属踢脚线	m		1.54	37.40		39.04	1.18	40.12
	11-3-69	钛金不锈钢覆面 踢脚板	10m2	0.015	1.54	37.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
287	010808004015	金属门窗套	m			102.10				102.10
	D00016	金属门窗套	m	1.000		102.10				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 45 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
288	010809004011	石材窗台板	m		7.72	62.71		70.43	5.89	76.32
	15-8-19	石材面层窗台板 粘结	10m2	0.020	7.72	62.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
289	011102003017	块料楼地面	m2		39.45	110.10	1.28	202.50	30.10	180.93
	11-3-32	楼地面水泥砂浆 周长 ≤4000mm	10m2	0.100	39.45	110.10	1.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
290	011302001027	吊顶天棚	m		39.88	31.26	2.77	73.91	30.43	104.34
	13-2-13	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨(网格尺寸600×600)平面	10m2	0.100	24.66	20.68	2.77			
	13-3-9	钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨	10m2	0.100	15.22	10.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
291	011502001008	金属装饰线	m		7.61	12.88		20.49	5.81	26.30
	15-2-40	其他装饰线(成品) 不锈钢线条 宽度 ≤100mm	10m	0.100	7.61	12.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
292	011201002001	墙面装饰抹灰	m2		8.27	8.05		16.32	6.31	22.63
	14-4-16	乳液界面剂 涂敷	10m2	0.100	0.71	0.48				
	01-13-146+[01-13-149]	抹灰面涂料 室内乳胶漆三遍 墙、柱面	10m2	0.100	7.56	7.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
293	010810001001	窗帘	m		5.21	88.90		94.11	3.98	98.09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 46 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	15-8-36	窗帘 遮光帘	10m	0.100	5.21	88.90				
		材料费中：暂估价合计	元							
294	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2		42.78	608.22		365.88	32.64	683.64
	01-9-39	金属门 隔热断桥铝合金门安装 平开	10m2	0.100	42.78	608.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
295	010808001001	木门窗套	m			102.10				102.10
	D00066	木门窗套	m	1.000		102.10				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装修项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701006001	满堂脚手架	m2		14.34	3.28		17.62	10.94	28.56
	5-1-5	砌筑满堂脚手架 3.6m 以内	10m2	0.100	14.34	3.28				
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：装修项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	27486.66
2	单价措施费	30208.48
合 计		57695.14

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	总价措施			27486.66	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.640	6733.25	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.280	6067.32	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.100	7584.15	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价 +分部分项辅材基价 +分部分项机械基价	0.150	919.14	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	6182.80	
合 计				27486.66	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011701006001	满堂脚手架	m2	1057.720	28.56	30208.48	
合 计						30208.48	

工料机汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
1	00002	综合工日(装饰)	工日	6.167	76.00	468.72	76.00	468.72		
2	00006	综合工日	工日	0.706	55.00	38.85	55.00	38.85		
3	0001001 0	综合工日(土建)	工日	203.458	128.00	26042.61	128.00	26042.61		
4	0001001 0~1	综合工日(房修建筑)	工日	263.443	133.00	35037.95	133.00	35037.95		
5	0001002 0	综合工日(装饰)	工日	671.897	138.00	92721.77	138.00	92721.77		
6	0001004 0	综合工日(市政)	工日	4.626	117.00	541.23	117.00	541.23		
7	0001005 0	综合工日(园林)	工日	133.538	117.00	15623.93	117.00	15623.93		
8	0100001 7	吊筋	kg	250.819	3.95	990.73	4.46	1118.65	13.00	
9	0161000 3	钼钨棒	kg	1.415	407.08	576.03	460.00	650.91	13.00	
10	0217000 1~1	木饰面板	m ²	152.923	200.00	30584.70	226.00	34560.71	13.00	
11	0217000 1~2	布纹墙板	m ²	78.906	200.00	15781.22	226.00	17832.78	13.00	
12	0227000 3	白布	m ²	0.937	5.90	5.53	6.67	6.25	13.00	
13	0227001 9	棉纱	kg	10.180	8.68	88.36	9.81	99.86	13.00	
14	0227002 7	土工布	m ²	93.855	7.12	668.25	8.04	754.59	13.00	
15	0229001 9	麻袋布	m ²	1.536	2.79	4.29	3.15	4.84	13.00	
16	0231000 3	无纺布	m	1104.831	0.08	88.39	0.09	99.43	13.00	
17	0301000 1	地脚	个	2965.438	1.08	3202.67	1.22	3617.83	13.00	
18	0301051 1	六角螺栓	kg	13.133	8.86	116.35	10.01	131.46	13.00	
19	0301074 3	不锈钢连接螺栓	个	33.930	2.89	98.06	3.27	110.95	13.00	
20	0301078 3	自攻螺丝镀锌(4~6)×(10~16)	100个	293.514	2.30	675.08	2.60	763.14	13.00	
21	0301079 5	膨胀螺栓 M8	套	2970.952	0.27	802.16	0.30	891.29	13.00	
22	0301080 1	膨胀螺栓 M8×90	套	87.423	0.33	28.85	0.37	32.35	13.00	
23	0311014 3	石料切割锯片	片	2.676	84.09	225.04	95.02	254.29	13.00	

工料机汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价(含 税)小	税率	备注
24	0311018 3	砂纸	张	728.617	0.45	327.88	0.51	371.59	13.00	
25	0313014 5	低合金钢焊条 E43 系列	kg	99.815	10.62	1060.04	12.00	1197.78	13.00	
26	0313030 1	不锈钢焊丝	kg	3.468	30.09	104.37	34.00	117.93	13.00	
27	0313081 3	合金钢钻头	个	13.420	8.74	117.29	9.88	132.59	13.00	
28	0315011 7	气动钢钉 ST-50	100 个	48.430	9.73	471.22	11.00	532.73	13.00	
29	0315011 9	气动排钉 F10	100 个	29.079	4.51	131.15	5.10	148.31	13.00	
30	0315012 3	气动排钉 F30	100 个	240.106	7.26	1743.17	8.20	1968.87	13.00	
31	0315012 5	射钉	个	1097.972	0.12	131.76	0.13	142.74	13.00	
32	0315090 5	铁件(综合)	kg	287.052	4.78	1372.11	5.40	1550.08	13.00	
33	04001	水泥 32.5MPa	t	0.043	427.35	18.52	500.00	21.67	17.00	
34	04006	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.099	427.35	42.16	500.00	49.33	17.00	
35	0401001 7	白水泥	kg	94.380	0.64	60.40	0.72	67.95	13.00	
36	0401001 9	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	8.867	442.48	3923.28	500.00	4433.29	13.00	
37	0401003 3	自流平水泥	kg	273.473	1.77	484.05	2.00	546.95	13.00	
38	04017	白水泥	kg	1.020	0.64	0.65	0.72	0.73	13.00	
39	0403000 3	黄砂(过筛中砂)	m3	23.724	193.00	4578.77	198.79	4716.13	3.00	
40	0409001 5	石灰	t	0.281	500.00	140.28	515.00	144.49	3.00	
41	0411003 1	石材块料	m2	7.089	169.90	1204.37	175.00	1240.52	3.00	
42	0413000 1	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	0.289	737.86	213.17	760.00	219.56	3.00	
43	0413000 5	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	1.037	660.19	684.86	680.00	705.41	3.00	
44	0415001 3	陶粒混凝土小型砌 块 390×190×190	m3	21.457	323.01	6930.94	365.00	7831.93	13.00	
45	0505000 9	胶合板 1220×2440×5	m2	12.990	23.01	298.90	26.00	337.74	13.00	
46	0505001 5	装饰木夹板 1220×2440×3	m2	53.171	22.10	1175.07	24.97	1327.67	13.00	

工料机汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场 价 (含 税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
47	0505001 5~3	木饰面	m2	92.457	70.80	6545. 98	80.00	7396. 59	13.00	
48	0505001 5~4	高光饰面板	m2	8.277	200.00	1655. 31	226.00	1870. 50	13.00	
49	0509000 1~1	阻燃板 9mm	m2	240.106	13.27	3186. 21	15.00	3601. 59	13.00	
50	0509001 1~2	阻燃板 15 厚	m2	20.615	26.55	547.3 4	30.00	618.4 6	13.00	
51	0509001 1~3	阻燃板	m2	92.457	26.55	2454. 74	30.00	2773. 72	13.00	
52	05162	中粗砂	m3	0.087	106.80	9.26	110.00	9.53	3.00	
53	05167	黄砂(过筛中砂)	m3	0.244	193.00	47.11	198.79	48.52	3.00	
54	05304	大理石板	m2	10.673	196.58	2098. 07	230.00	2454. 76	17.00	
55	0605000 3	钢化玻璃 δ 12	m2	6.179	84.07	519.4 5	95.00	586.9 9	13.00	
56	0700000 7	地板砖 600×600	m2	52.178	70.80	3694. 20	80.00	4174. 24	13.00	
57	0700000 9	地板砖 800×800	m2	87.583	79.65	6976. 01	90.00	7882. 50	13.00	
58	0700001 1	地板砖 1000×1000	m2	660.275	88.50	58434 .30	100.00	66027 .45	13.00	
59	0703000 9	全瓷墙面砖 300×600	m2	113.503	44.25	5022. 49	50.00	5675. 13	13.00	
60	0705000 1	钛金不锈钢覆面地 砖	m2	49.419	230.71	11401 .46	260.70	12883 .53	13.00	
61	0803001 1	花岗岩板	m2	11.166	219.17	2447. 19	247.66	2765. 30	13.00	
62	0901000 5	纸面石膏板 1200×3000×9.5	m2	752.537	8.79	6614. 80	9.93	7472. 69	13.00	
63	0905001 5	镜面不锈钢板 δ 1	m2	15.299	150.28	2299. 17	169.82	2598. 12	13.00	
64	0911000 1	复合板隔断(成品)	m2	13.090	132.74	1737. 53	150.00	1963. 46	13.00	
65	0937000 7	铝方通 间距 100	m2	48.641	88.50	4304. 72	100.00	4864. 09	13.00	
66	1001000 5	轻钢龙骨不上人型 (平面)600×600	m2	753.511	14.42	10865 .62	16.30	12282 .22	13.00	
67	1001002 1	竖向龙骨 QC75	m	135.862	4.74	643.9 9	5.36	728.2 2	13.00	
68	1001002 3	横向龙骨 QC75	m	33.140	4.42	146.4 8	5.00	165.7 0	13.00	
69	1001002 7	通贯龙骨	m	49.709	3.65	181.4 4	4.12	204.8 0	13.00	

工料机汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)	市场 价 (含 税)单 价	市场 价 (含 税)	税率	备注
70	1005000 3	木龙骨 25×30	m	763.170	1.70	1297. 39	1.92	1465. 29	13.00	
71	1013000 1	支撑卡	个	118.326	0.43	50.88	0.49	57.98	13.00	
72	1101001 1	普通成品木门	m ²	31.224	800.00	24979 .07	904.00	28226 .35	13.00	
73	1109001 7	铝合金平开门	m ²	394.030	600.00	23641 8.19	678.00	26715 2.56	13.00	
74	1126000 1	窗帘遮光布幅 宽 1200	m	8.168	87.07	711.2 2	98.39	803.6 8	13.00	
75	1301006 5	成品腻子	kg	1209.955	12.39	14991 .34	14.00	16939 .37	13.00	
76	1303004 9	聚氨酯甲乙料	kg	236.479	14.51	3431. 32	16.40	3878. 26	13.00	
77	1303005 3	乳胶漆	kg	653.043	13.56	8855. 27	15.32	10004 .62	13.00	
78	1333001 3~1	塑胶地面 3mm	m ²	41.422	53.10	2199. 49	60.00	2485. 30	13.00	
79	1335002 7	密封油膏	kg	215.076	1.49	320.4 6	1.68	361.3 3	13.00	
80	1341000 7	嵌缝石膏	kg	178.266	0.49	87.35	0.55	98.05	13.00	
81	1401000 1	防腐油	kg	2.633	2.09	5.50	2.36	6.21	13.00	
82	1421000 1	环氧树脂	kg	3.964	26.90	106.6 2	30.40	120.5 0	13.00	
83	14244	膨胀螺栓 M8	套	23.525	0.68	16.00	0.79	18.58	17.00	
84	1433000 5	二甲苯	kg	10.794	8.28	89.37	9.36	101.0 3	13.00	
85	1435001 3	发泡剂 750mL	支	53.738	16.95	910.8 6	19.15	1029. 09	13.00	
86	1439003 5	氩气	m ³	9.750	14.03	136.7 9	15.29	149.0 7	9.00	
87	1441000 3	108 胶	kg	2.648	1.77	4.69	2.00	5.30	13.00	
88	1441000 9	XY 401 胶	kg	4.752	11.05	52.51	12.49	59.35	13.00	
89	1441001 3	白乳胶	kg	115.295	7.73	891.2 3	8.73	1006. 53	13.00	
90	1441001 7	玻璃胶 310g	支	359.330	9.58	3442. 38	10.83	3891. 54	13.00	
91	1441005 5	干粉型胶粘剂	kg	75.080	12.40	930.9 9	14.01	1051. 87	13.00	
92	1441007 5	万能胶	kg	16.945	19.24	326.0 3	21.74	368.3 9	13.00	

工料机汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)	市场 价 (含 税)单 价	市场 价 (含 税)	税率	备注
93	1441012 3	乳液界面剂	kg	58.547	1.88	110.07	2.12	124.12	13.00	
94	1443001 3	双面胶带	m	529.896	1.03	545.79	1.16	614.68	13.00	
95	14544	自攻螺丝镀锌(4-6)X(10-16)	百个	0.294	3.61	1.06	4.22	1.24	17.00	
96	14720	钢钉	kg	0.353	10.00	3.53	11.70	4.13	17.00	
97	14768	铝拉铆钉	百个	0.588	8.41	4.95	9.84	5.79	17.00	
98	1705000 3	不锈钢管 φ32×1.5	m	139.391	23.89	3330.04	27.00	3763.55	13.00	
99	1705000 5	不锈钢管 φ60×2	m	35.935	63.72	2289.77	72.00	2587.31	13.00	
100	1705000 7	不锈钢管 φ89×2.5	m	10.282	120.35	1237.43	136.00	1398.34	13.00	
101	2003000 1	不锈钢法兰 φ59	只	25.324	2.23	56.47	2.52	63.82	13.00	
102	2109000 1	大理石洗漱台(成品)	m2	1.103	353.98	390.34	400.00	441.09	13.00	
103	23401	铝合金方管 20X20X1X6000	m	41.562	14.53	603.90	17.00	706.56	17.00	
104	23402	铝合金方管 25X25X1.2X6000	m	0.829	16.58	13.75	19.40	16.09	17.00	
105	23403	铝合金扁管 100X44	m	6.234	21.02	131.04	24.59	153.30	17.00	
106	26002	棉纱	kg	0.075	8.68	0.65	10.16	0.76	17.00	
107	26033	麻袋布	m2	2.215	2.79	6.18	3.26	7.22	17.00	
108	26200	石料切割锯片	片	0.095	81.21	7.73	95.02	9.05	17.00	
109	26287	锯末	m3	0.041	17.70	0.72	20.00	0.82	13.00	
110	26371	水	m3	0.394	4.27	1.68	4.40	1.73	3.00	
111	26372	水(配比用)	m3	0.024	4.27	0.10	4.40	0.10	3.00	
112	2921005 5	通贯龙骨连接件	个	19.721	0.88	17.35	1.00	19.72	13.00	
113	2927000 3	不锈钢 U 形卡	个	33.930	2.30	78.04	2.60	88.22	13.00	
114	3409001 7	锯末	m3	4.333	17.70	76.70	20.00	86.67	13.00	
115	3411000 3	水	m3	31.360	4.27	133.91	4.40	137.99	3.00	
116	3411000 9	电	kW. h	43.018	0.80	34.41	0.90	38.72	13.00	
117	3411000 9~1	电	kW · h	13.926	0.80	11.14	0.90	12.53	13.00	

工料机汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)小	市场 价(含 税)单 价	市场 价(含 税)小	税率	备注
118	35030007	脚手钢管 φ48	kg	119.985	3.72	446.35	4.20	503.94	13.00	
119	35030013	脚手扣件	kg	41.903	5.31	222.51	6.00	251.42	13.00	
120	35030017	木脚手板	m3	1.620	1716.81	2781.24	1940.00	3142.81	13.00	
121	35030029	底座	个	3.240	6.19	20.06	7.00	22.68	13.00	
122	80050057	素水泥浆	m3	0.860	665.77	572.35	752.32	646.76	13.00	
123	CL-D00001	广告定制宣传语/广告字体等	项	1.021	10000.00	10210.40	11300.00	11537.75	13.00	
124	CL-D00002	灯槽	m	58.261	100.00	5826.07	113.00	6583.45	13.00	
125	CL-D00002	灯槽	m	19.757	100.00	1975.72	113.00	2232.56	13.00	
126	CL-D00003	空调风口基层制作安装	m	12.763	50.00	638.15	56.50	721.11	13.00	
127	CL-D00004	墙面木饰面板饰面	m2	51.624	280.00	14454.69	316.40	16333.80	13.00	
128	CL-D00005	墙面木饰面板弧形造型 暗藏灯带(图案参考效果图)(接待背景墙)	m2	6.330	350.00	2215.66	395.50	2503.70	13.00	
129	CL-D00007	柱子木饰面板 含基层	m2	6.586	200.00	1317.14	226.00	1488.37	13.00	
130	CL-D00008	浅色实木免漆板突出 15mm	m2	7.699	200.00	1539.73	226.00	1739.90	13.00	
131	CL-D00009	消火栓暗门	个	2.042	884.96	1807.16	1000.00	2042.08	13.00	
132	CL-D00010	石雕底座	m2	2.614	10000.00	26138.68	11300.00	29536.71	13.00	
133	CL-D00011	定制石雕(地台处)	项	1.021	15000.00	15315.63	16950.00	17306.66	13.00	
134	CL-D00012	定制假景石及迎客松绿植(鹅卵石处)	项	1.021	5000.00	5105.21	5650.00	5768.89	13.00	
135	CL-D00013	定制成品木饰面屏风	m2	2.532	1000.00	2532.18	1130.00	2861.37	13.00	
136	CL-D00014	定制成品接待台	m	3.880	2000.00	7759.92	2260.00	8768.71	13.00	
137	CL-D00015	广告定制宣传标语及造型	项	1.021	15000.00	15315.63	16950.00	17306.66	13.00	
138	CL-D00016	金属门窗套	m	263.909	100.00	26390.87	113.00	29821.69	13.00	

工料机汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
139	CL- D00017	成品定制原木色书柜 局部米白色/蓝色/褐色/黄色 15mm 板	m2	32.061	1000.00	32060.72	1130.00	36228.61	13.00	
140	CL- D00018	定制长条桌	m	4.656	530.97	2472.17	600.00	2793.57	13.00	
141	CL- D00019	成品定制书架 无背板	m2	6.872	800.00	5497.29	904.00	6211.94	13.00	
142	CL- D00020	阶梯基层搭建	m2	15.826	600.00	9495.69	678.00	10730.13	13.00	
143	CL- D00021	成品定制原木色书柜	m2	37.452	800.00	29961.46	904.00	33856.45	13.00	
144	CL- D00022	定制坐垫	m	13.376	200.00	2675.13	226.00	3022.90	13.00	
145	CL- D00023	定制圆形书柜 (圆形地台上方)	m2	3.206	1800.00	5770.93	2034.00	6521.15	13.00	
146	CL- D00024	成品定制书架 无背板	m2	6.872	800.00	5497.29	904.00	6211.94	13.00	
147	CL- D00025	消防栓暗门	个	1.021	884.96	903.58	1000.00	1021.04	13.00	
148	CL- D00026	休闲阅读区石膏板 S 造型吊顶	项	1.021	8000.00	8168.34	9040.00	9230.22	13.00	
149	CL- D00027	空调风口基层制作安装	m	17.868	50.00	893.41	56.50	1009.56	13.00	
150	CL- D00028	书柜基础	m2	2.614	300.00	784.16	339.00	886.10	13.00	
151	CL- D00029	成品定制原木色书柜	m2	20.074	800.00	16058.95	904.00	18146.61	13.00	
152	CL- D00030	木纹贴膜	m2	10.313	200.00	2062.50	226.00	2330.63	13.00	
153	CL- D00031	成品定制原木色书柜 无背板	m2	8.597	800.00	6877.74	904.00	7771.85	13.00	
154	CL- D00032	定制深木色异形书柜	m2	26.622	1500.00	39932.70	1695.00	45123.95	13.00	
155	CL- D00033	定制长条桌	m	5.330	530.97	2829.98	600.00	3197.90	13.00	
156	CL- D00034	休闲卡座	m	8.179	600.00	4907.13	678.00	5545.05	13.00	
157	CL- D00035	卡座背面书柜	m2	10.966	1000.00	10965.99	1130.00	12391.57	13.00	
158	CL- D00036	广告定制宣传标语	项	1.021	13274.34	13553.66	15000.00	15315.63	13.00	
159	CL- D00037	灯槽	m	1.879	100.00	187.87	113.00	212.30	13.00	
160	CL- D00038	成品镜子	m2	2.573	120.00	308.76	135.60	348.90	13.00	

工料机汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)单 价	市场 价 (含 税)单 价	市场 价 (含 税)单 价	税率	备注
161	CL- D00039	乙级防火门 含门套 1000*2200mm (往 活动室及工作室)	m2	4.493	500.00	2246. 29	565.00	2538. 31	13.00	
162	CL- D00040	广告定制宣传语/广 告字体等	项	1.021	15000.00	15315. .63	16950.00	17306. .66	13.00	
163	CL- D00041	空调风口基层制作 安装	m	5.922	50.00	296.1 0	56.50	334.6 0	13.00	
164	CL- D00042	现代绿植装饰	m2	3.267	500.00	1633. 67	565.00	1846. 04	13.00	
165	CL- D00043	木格栅饰面 (图案 参考效果图)	m2	4.881	500.00	2440. 29	565.00	2757. 53	13.00	
166	CL- D00044	地台处木地板饰面	m2	9.138	240.00	2193. 20	271.20	2478. 31	13.00	
167	CL- D00045	定制边柜	m2	2.971	1500.00	4456. 85	1695.00	5036. 24	13.00	
168	CL- D00046	广告定制宣传标语	项	1.021	13274.34	13553. .66	15000.00	15315. .63	13.00	
169	CL- D00047	空调风口基层制作 安装	m	2.941	50.00	147.0 3	56.50	166.1 4	13.00	
170	CL- D00048	空调风口基层制作 安装	m	5.820	50.00	291.0 0	56.50	328.8 3	13.00	
171	CL- D00049	定制木饰面柜	m2	8.036	1061.95	8533. 41	1200.00	9642. 72	13.00	
172	CL- D00050	定制木饰面柜	m2	8.076	1061.95	8576. 78	1200.00	9691. 73	13.00	
173	CL- D00051	定制长条桌	m	16.949	530.97	8999. 57	600.00	10169. .58	13.00	
174	CL- D00052	空调风口基层制作 安装	m	5.514	50.00	275.6 8	56.50	311.5 2	13.00	
175	CL- D00053	定制木饰面柜	m2	23.647	1061.95	25112. .29	1200.00	28376. .80	13.00	
176	CL- D00054	广告定制宣传语	项	1.021	8849.56	9035. 77	10000.00	10210. .42	13.00	
177	CL- D00055	空调风口基层制作 安装	m	5.105	50.00	255.2 6	56.50	288.4 4	13.00	
178	CL- D00056	广告定制宣传语	项	1.021	10000.00	10210. .42	11300.00	11537. .77	13.00	
179	CL- D00057	空调风口基层制作 安装	m	3.267	50.00	163.3 7	56.50	184.6 0	13.00	
180	CL- D00058	木质格栅造型饰面 长短不一 见施工图	m	21.258	80.00	1700. 65	90.40	1921. 73	13.00	
181	CL- D00059	定制木饰面柜	m2	1.358	1061.95	1442. 11	1200.00	1629. 58	13.00	

工料机汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
182	CL- D00060	广告定制宣传语	项	1.021	8849.56	9035.77	10000.00	10210.42	13.00	
183	CL- D00061	消防栓暗门	个	4.084	884.96	3614.33	1000.00	4084.17	13.00	
184	CL- D00062	空调风口基层制作 安装	m	3.329	50.00	166.43	56.50	188.07	13.00	
185	CL- D00063	空调风口基层制作 安装	m	3.267	50.00	163.37	56.50	184.60	13.00	
186	CL- D00064	耐火透光拉膜 200mm	m	7.923	200.00	1584.66	226.00	1790.66	13.00	
187	CL- D00065	耐火仿木纹不锈钢 板	m	19.869	30.00	596.08	33.90	673.58	13.00	
188	CL- D00066	木门窗套	m	25.955	100.00	2595.49	113.00	2932.90	13.00	
189	P81100	素水泥浆	m3	0.010	665.77	6.79	752.32	7.68	13.00	
190	9901100 30	轮胎式装载机 斗容 量 1.5m3	台班	2.860	606.82	1735.57	659.49	1886.21	8.68	
191	9906100 10	灰浆搅拌机 拌筒容 量 200L	台班	2.530	202.43	512.05	203.73	515.34	0.64	
192	9907470 20	管子切断机 管径 150mm	台班	3.005	35.00	105.18	38.09	114.46	8.83	
193	9907746 10	石料切割机	台班	11.872	48.43	574.95	53.36	633.47	10.18	
194	9907747 10	抛光机	台班	0.891	27.19	24.23	29.09	25.92	6.99	
195	9907825 10	电动切割机	台班	1.545	12.00	18.54	12.67	19.58	5.58	
196	9909010 20	交流弧焊机 容量 32kV.A	台班	21.430	94.74	2030.24	104.84	2246.68	10.66	
197	9910030 20	电动空气压缩机 排 气量 0.6m3/min	台班	6.630	40.21	266.59	42.94	284.68	6.79	
198	J54034	机动翻斗车 1t	台班	0.020	128.77	2.61	140.32	2.85	7.70	
199	J56017	灰浆搅拌机 200L	台班	0.032	93.73	2.96	96.05	3.03	1.89	
200	J56017~ 1	灰浆搅拌机 200L	台班	0.034	122.89	4.18	125.22	4.26	1.89	
201	J57084	管子切断机 φ150	台班	0.559	17.78	9.93	20.53	11.47	15.44	
202	J57109	石料切割机	台班	0.381	48.79	18.59	56.74	21.62	16.30	
		合计				11751 98.10		13049 66.15		
		其中：人工费合计				17047 5.07		17047 5.07		
		材料费合计				99941 7.43		11287 21.51		

工料机汇总表

工程名称：装修项目

标段：

第 10 页 共 10 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
		其中：暂估材 料费								
		机械费合计				5305. 61		5769. 57		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：加固工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	752825.81	
2	措施项目费	148120.59	
2.1	总价措施项目	44862.62	
2.2	单价措施项目	103257.97	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	68141.92	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	87217.95	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		1056306.27	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：普通土 2. 开挖深度：2m 2. 弃土运距：自行	m3	67.730	82.55	5591.11	
2	010103001001	回填方 1. 土方回填	m3	60.530	78.93	4777.63	
3	010103002001	余方弃置 1. 余土外运	m3	7.200	38.46	276.91	
4	01B001	1~2 层板墙加固 1. 混凝土厚度：60mm 2. 混凝土等级：C40	m2	541.930	57.58	31204.33	
5	010516004001	墙面钢丝网	m2	541.930	14.99	8123.53	
6	010505003001	平板 1、混凝土种类：混凝土现浇板（板厚 100mm） 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.620	714.68	4016.50	
7	010502002001	构造柱 1、混凝土种类：构造柱 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.910	1164.21	3387.85	
8	010510003001	过梁 1、混凝土强度等级：C30	m3	6.550	743.62	4870.71	
9	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类：现浇混凝土楼梯， 2、混凝土强度等级：C30 3、梯板厚度，	m2	18.950	217.00	4112.15	
10	010507007001	其他构件 1、构件的类型：楼板封边、基础梁 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.500	1330.73	665.37	
11	010501001001	垫层 1、混凝土种类：基础垫层 2、混凝土强度等级：C15	m3	1.210	614.54	743.59	
本页小计						67769.68	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格： φ8	t	6.226	8023.92	49956.93	
13	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格： φ10	t	0.658	8023.92	5279.74	
14	010515001003	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格： φ20	t	0.850	5896.65	5012.15	
15	010515001004	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格： φ22	t	0.990	5896.65	5837.68	
16	010515001005	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格： φ16	t	0.980	6741.15	6606.33	
17	010402001001	砌块墙 1、部位：一层卫生间隔墙 2、砌块品种、规格、强度等级：	m3	3.760	724.40	2723.74	
18	010402001002	砌块墙 1、部位：二层分户隔墙、封堵窗口 2、砌块品种、规格、强度等级：	m3	6.660	724.40	4824.50	
19	010401001001	砖基础 1、砖品种、规格、强度等级： 240*115*53 2、砂浆强度等级：	m3	6.720	713.09	4791.96	
20	011604002001	立面抹灰层拆除 1.位置：1—2层 墙皮剔除	m2	704.010	41.25	29040.41	
21	011407001001	墙面喷刷涂料 墙面腻子 1.材质：品牌环保腻子 2.做法：批刮腻子2遍总厚度不超过3mm，砂纸打磨平	m2	189.080	20.70	3913.96	
本页小计						117987.40	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	011407001002	墙面喷刷涂料 墙面乳胶漆 1. 品牌乳胶漆 2. 面漆三遍	m2	189.080	18.84	3562.27	
23	011605001001	地面拆除 1. 拆除的基层类型： 150厚3:7灰土、60厚c15垫层、 地板砖、砂浆 2. 饰面材料种类： 地板砖（一	m2	853.540	48.36	41277.19	
24	011101001001	地面垫层 1. 100mm厚c15混凝土垫层	m2	445.920	57.65	25707.29	
25	010904001001	楼（地）面卷材防水 丙纶布防水	m2	445.920	19.17	8548.29	
26	011101003001	楼地面保护层 40厚细石混凝土保护层， 增加一层钢丝网	m2	445.920	46.72	20833.38	
27	011602001001	混凝土构件拆除 1. 构件名称：楼 板切割拆除	m2	20.850	720.14	15014.92	
28	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称：新 增开洞 2. 砌体材质：浆 砌砖	m3	12.240	143.24	1753.26	
29	01B002	真石漆外墙面 1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂面层涂料 3. 涂饰面层涂料两遍	m2	1104.820	106.05	117166.16	
本页小计						233862.76	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
30	011201001001	墙面一般抹灰 做法：1.15厚水泥抗裂砂浆找平，刷界面剂一道。 2.5厚水泥抗裂砂浆两边，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。 3.外墙界面剂，5厚水泥抗裂砂浆找平	m2	1104.820	45.39	50147.78	
31	011605002001	外墙瓷砖拆除 含原外墙面瓷砖拆除、垃圾清运	m2	1104.820	26.05	28780.56	
32	010507001001	散水、坡道 1、垫层材料种类、厚度：300厚3:7灰土 2、面层厚度：60厚C15细石混凝土	m2	5.040	82.18	414.19	
33	010403008001	石台阶 1、材料种类、厚度：30cm3:7灰土，6cm厚C15混凝土垫层，3cm水泥砂浆 2、石料种类、规格	m2	34.160	267.73	9145.66	
34	011102001001	石材楼地面 1、材料种类、厚度：30cm3:7灰土，6cm厚C15混凝土垫层，3cm水泥砂浆 2、石料种类、规格	m2	150.400	169.32	25465.73	
35	010901001001	瓦屋面 1.瓦规格:30*30 2.顺水条:40*20(h)中距500	m2	162.450	23.79	3864.69	
36	030413001001	铁艺成品构件 1.灰色铁艺成品构件	m2	92.480	308.67	28545.80	
本页小计						146364.41	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
37	050307006001	铁艺栏杆 1、铁艺栏杆高度：1.2m 2、防护材料种类：灰色铁艺成品	m	4.000	183.72	734.88	
38	011207001001	墙面装饰板 1、深灰色 EPS 构件，外凸 100	m	95.100	160.00	15216.00	
39	011207001002	墙面装饰板 1、灰色 EPS 构件，外凸 50	m ²	31.230	100.00	3123.00	
40	01B003	铝单板 1、名称：铝单板 3mm，做造型及文字切割	m ²	137.490	604.11	83059.08	
41	01B004	碳纤维板 . 板底粘贴碳纤维，每块板板底沿板长方向粘贴两层 100 宽两条（共计 400 宽），板端部及中部粘贴一条 100 宽压条。板宽度按 500 宽考虑。	m ²	56.830	447.24	25416.65	
42	01B005	垃圾外运 垃圾外运	项	1.000	53097.35	53097.35	
43	01B006	外窗手动开启装置 1、部位：封闭楼梯间再高部位可开启外窗 2、距楼面 1.3 米	个	20.000	309.73	6194.60	
本页小计						186841.56	
合 计						752825.81	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：加固工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101003001	挖沟槽土方	m3		46.82			46.82	35.73	82.55
	01-2-1	土方工程 人工挖沟槽土方 (挖深≤2m) 普通土	10m3	0.100	46.82					
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010103001001	回填方	m3		44.77			44.77	34.16	78.93
	01-2-52	回填及其他 夯填土 沟槽、基坑	10m3	0.100	44.77					
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010103002001	余方弃置	m3		18.68	0.08	5.57	24.33	14.13	38.46
	1-2-58	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.100	0.38	0.08	5.57			
	1-2-25	人工装车 土方	10m3	0.100	18.30					
		材料费中：暂估价合计	元							
4	01B001	1~2 层板墙加固	m2		13.16	34.34	0.04	45.91	10.04	57.58
	01-4-124	混凝土一般加固 墙加固 砖(混凝土)墙面 包混凝土	10m3	0.006	13.16	34.34	0.04			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010516004001	墙面钢丝网	m2		5.76	6.89		13.69	2.34	14.99
	5-4-70	墙面钉钢丝网	10m2	0.100	5.76	6.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010505003001	平板	m3		86.78	561.13	0.55	634.34	66.22	714.68
	5-1-33	C40 平板	10m3	0.100	86.78	561.13	0.55			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	010502002001	构造柱	m3		381.31	490.16	1.80	861.50	290.94	1164.21
	5-1-17	C30 现浇混凝土构造柱	10m3	0.100	381.31	490.16	1.80			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：加固工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
8	010510003001	过梁	m3		136.45	486.14	16.92	645.66	104.11	743.62
	5-2-7	C30 预制混凝土过梁	10m3	0.100	136.45	486.14	16.92			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	010506001001	直形楼梯	m2		58.88	112.86	0.33	173.39	44.93	217.00
	5-1-39	C30 直形楼梯板厚 100mm 无斜梁	10m2	0.100	58.88	112.86	0.33			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	010507007001	其他构件	m3		287.23	824.34		1117.65	219.16	1330.73
	5-1-51	C30 小型构件	10m3	0.100	287.23	824.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	010501001001	垫层	m3		106.24	426.59	0.64	540.72	81.07	614.54
	2-1-28	C15 混凝土垫层无筋	10m3	0.100	106.24	426.59	0.64			
		材料费中：暂估价合计	元							
12	010515001001	现浇构件钢筋	t		2019.84	4384.02	78.92	5958.15	1541.14	8023.92
	5-4-1	现浇构件钢筋 HPB300≤Φ10	t	1.000	2019.84	4384.02	78.92			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	010515001002	现浇构件钢筋	t		2019.84	4384.02	78.92	5958.15	1541.14	8023.92
	5-4-1	现浇构件钢筋 HPB300≤Φ10	t	1.000	2019.84	4384.02	78.92			
		材料费中：暂估价合计	元							
14	010515001003	现浇构件钢筋	t		801.28	4446.24	37.75	4905.99	611.38	5896.65
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) ≤Φ25	t	1.000	801.28	4446.24	37.75			
		材料费中：暂估价合计	元							
15	010515001004	现浇构件钢筋	t		801.28	4446.24	37.75	4905.99	611.38	5896.65

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：加固工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) ≤ φ25	t	1.000	801.28	4446.24	37.75			
		材料费中：暂估价合计	元							
16	010515001005	现浇构件钢筋	t		1245.44	4430.04	115.40	5457.62	950.27	6741.15
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) ≤ φ18	t	1.000	1245.44	4430.04	115.40			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	010402001001	砌块墙	m3		197.50	373.64	2.57	505.21	150.69	724.40
	4-2-1	M5.0 混合砂浆 加气混凝土砌块墙	10m3	0.100	197.50	373.64	2.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	010402001002	砌块墙	m3		197.50	373.64	2.57	505.21	150.69	724.40
	4-2-1	M5.0 混合砂浆 加气混凝土砌块墙	10m3	0.100	197.50	373.64	2.57			
		材料费中：暂估价合计	元							
19	010401001001	砖基础	m3		140.42	459.46	6.07	625.14	107.14	713.09
	4-1-1	M7.5 水泥砂浆 砖基础	10m3	0.100	140.42	459.46	6.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
20	011604002001	立面抹灰层拆除	m2		23.40			23.4	17.85	41.25
	5-64	铲墙皮	10m2	0.100	23.40					
		材料费中：暂估价合计	元							
21	011407001001	墙面喷刷涂料	m2		4.55	12.67		17.22	3.48	20.70
	14-4-9	满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍	10m2	0.100	4.55	12.67				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	011407001002	墙面喷刷涂料	m2		7.45	5.70		13.15	5.69	18.84

工程量清单综合单价分析表

工程名称：加固工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	14-3-7+[14-3-11]	室内乳胶漆三遍 墙、柱面 光面	10m2	0.100	7.45	5.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	011605001001	地面拆除	m2		32.53		2.62	35.15	13.21	48.36
	1-1-58	拆除灰土垫层	m3	0.150	20.18					
	01-1-89	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 机械拆除 现浇混凝土地面	10m3	0.006	1.04		2.62			
	01-1-121	楼地面拆除 楼地面 地面砖	10m2	0.100	11.31					
		材料费中：暂估价合计	元							
24	011101001001	地面垫层	m2		10.62	42.66	0.06	54.06	4.31	57.65
	2-1-28	C15 混凝土垫层 无筋	10m3	0.010	10.62	42.66	0.06			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	010904001001	楼(地)面卷材防水	m2		6.32	8.03		14.35	4.82	19.17
	6-5-85	卷材防水 土工布防水 一层土工布	100m2	0.010	6.32	8.03				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	011101003001	楼地面保护层	m2		15.19	25.35	0.02	42.29	6.16	46.72
	11-1-4	细石混凝土 40mm	10m2	0.100	9.94	18.46	0.02			
	5-4-71	地面铺钉钢丝网	10m2	0.100	5.25	6.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	011602001001	混凝土构件拆除	m2		332.50	14.28	238.36	585.14	135.00	720.14
	01-1-95	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 无损切割	10m2	0.100	332.50	14.28	238.36			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：加固工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
28	0116010010 01	砖砌体拆除	m3		101.88			101.88	41.36	143.24
	01-1-62	砌体拆除 砖墙	10m3	0.100	101.88					
		材料费中：暂估价合计	元							
29	01B002	真石漆外墙墙面	m2		19.46	70.74	1.00	91.20	14.85	106.05
	14-3-5	墙柱面喷真石漆 三遍成活	10m2	0.100	19.46	70.74	1.00			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	0112010010 01	墙面一般抹灰	m2		18.42	18.73	0.26	53.51	7.98	45.39
	10-1-68	抗裂砂浆 厚度≤10mm 墙面	10m2	0.100	11.90	13.15	0.26			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布 一层布	10m2	0.100	5.12	1.21				
	01-13-172	基层处理 墙面界面剂	10m2	0.100	1.40	4.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	0116050020 01	外墙瓷砖拆除	m2		18.53			18.53	7.52	26.05
	01-1-129	墙柱面拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.100	18.53					
		材料费中：暂估价合计	元							
32	0105070010 01	散水、坡道	m2		31.23	37.78	0.48	68.43	12.69	82.18
	16-6-81	细石混凝土散水 3:7 灰土垫层	10m2	0.100	31.23	37.78	0.48			
		材料费中：暂估价合计	元							
33	0104030080 01	石台阶	m2		51.81	191.54	3.35	330.37	21.03	267.73
	11-3-18	台阶 水泥砂浆	10m2	0.100	51.81	191.54	3.35			
		材料费中：暂估价合计	元							
34	0111020010 01	石材楼地面	m2		27.90	129.01	1.08	214.53	11.33	169.32
	11-3-1	楼地面 水泥砂浆 不分色	10m2	0.100	27.90	129.01	1.08			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：加固工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	010901001001	瓦屋面	m2		7.24	13.60	0.01	20.98	2.94	23.79
	9-1-1	普通黏土瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	10m2	0.100	7.24	13.60	0.01			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030413001001	铁艺成品构件	m2		3.80	303.33		183.68	1.54	308.67
	9-5-147	铁艺成品构件	10m2	0.100	3.80	303.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	050307006001	铁艺栏杆	m		54.51	107.07		238.76	22.14	183.72
	15-3-12	铁艺栏杆	10m	0.100	54.51	107.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	011207001001	墙面装饰板	m			160.00				160.00
	D00001	墙面装饰板	m	1.000		160.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	011207001002	墙面装饰板	m2			100.00				100.00
	D00002	墙面装饰板	m2	1.000		100.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	01B003	铝单板	m2		159.94	361.86	17.37	527.84	64.94	604.11
	12-4-14	铝板幕墙 铝单板	10m2	0.100	159.94	361.86	17.37			
		材料费中：暂估价合计	元							
41	01B004	碳纤维板	m2		201.10	164.50		365.60	81.64	447.24
	01-4-211	贴布及裂缝处理 粘贴碳纤维布(单位面积质量 200g/m2) 一层碳纤维布	10m2	0.100	201.10	164.50				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：加固工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单 价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基 础	管理费 和利润	
42	01B005	垃圾外运	项			53097. 35				53097. 35
	D00003	垃圾外运	项	1.000		53097. 35				
		材料费中：暂 估价合计	元							
43	01B006	外窗手动开启 装置	个			309.73				309.73
	D00004	外窗手动开启 装置	个	1.000		309.73				
		材料费中：暂 估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：加固工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	041102020001	楼梯模板	m2		133.37	90.04	2.30	225.71	101.76	327.47
	01-15-59	模板 楼梯 复合木模板	10m2(水平投影面积)	0.100	133.37	90.04	2.30			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	011702011001	直形墙	m2		26.95	53.68	1.00	81.63	20.56	102.19
	01-15-40	模板 直形墙 复合木模板	10m2	0.100	26.95	53.68	1.00			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	041102012001	构造柱模板	m2		40.78	53.90	1.38	96.06	31.11	127.17
	01-15-16	模板 构造柱 复合木模板	10m2	0.100	40.78	53.90	1.38			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	041102013001	过梁模板	m2		49.77	53.32	1.17	104.26	37.97	142.23
	01-15-33	模板 过梁 复合木模板	10m2	0.100	49.77	53.32	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	041102015001	板梁模板	m2		33.49	49.39	1.17	84.05	25.55	109.60
	01-15-47	模板 有梁板 复合木模板	10m2	0.100	33.49	49.39	1.17			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	011703001001	垂直运输	m2		2.69		20.48	23.17	2.06	25.23
	19-1-16	檐高≤20m 砖混结构 标准层建筑面积>1000m2	10m2	0.100	2.69		20.48			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施项目清单计价汇总

工程名称：加固工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	44862.62
2	单价措施费	103257.97
合 计		148120.59

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	总价措施			44862.62	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	3.910	9887.82	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	3.460	8749.84	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	4.350	11000.52	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价 +分部分项辅材基价 +分部分项机械基价	1.100	6771.92	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	8452.52	
合 计				44862.62	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	041102020001	楼梯模板	m2	18.950	327.47	6205.56	
2	011702011001	直形墙	m2	541.930	102.19	55379.83	
3	041102012001	构造柱模板	m2	41.200	127.17	5239.40	
4	041102013001	过梁模板	m2	30.000	142.23	4266.90	
5	041102015001	板梁模板	m2	50.000	109.60	5480.00	
6	011703001001	垂直运输	m2	1057.720	25.23	26686.28	
合 计						103257.97	

规费、税金项目清单计价表

工程名称：加固工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	68141.92
1.1	安全文明施工费		100.000	50515.16
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	3.510	31326.54
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.250	2231.23
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.530	4730.22
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	1.370	12227.17
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	1.520	13565.91
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.350	3123.73
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.105	937.12
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价 不取税金	9.000	87217.95
合 计				155359.87

工料机汇总表

工程名称：加固工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小 计	税率	备注
1	00002	综合工日(装饰)	工日	4.624	76.00	351.42	76.00	351.42		
2	00006	综合工日(土建)	工日	260.927	66.00	17221.19	66.00	17221.19		
3	0001001 0	综合工日(房修建 筑)	工日	655.238	133.00	87146.66	133.00	87146.66		
4	0001001 0~1	综合工日(土建)	工日	443.741	128.00	56798.90	128.00	56798.90		
5	0001002 0	综合工日(装饰)	工日	408.497	138.00	56372.58	138.00	56372.58		
6	0001004 0	综合工日(市政养 护)	工日	140.802	117.00	16473.83	117.00	16473.83		
7	0001004 0~1	综合工日(市政)	工日	24.080	117.00	2817.32	117.00	2817.32		
8	0101000 9	钢筋 HPB300≤φ10	t	7.022	4240.00	29771.92	4791.20	33642.27	13.00	
9	0101002 9	钢筋 HRB335≤φ18	t	1.019	4170.00	4250.06	4712.10	4802.57	13.00	
10	0101003 3	钢筋 HRB335≤φ25	t	1.914	4170.00	7979.71	4712.10	9017.07	13.00	
11	0103004 9	镀锌低碳钢丝 22#	kg	75.132	5.90	443.28	6.67	501.13	13.00	
12	0103005 5	镀锌低碳钢丝 φ0.7	kg	0.144	6.26	0.90	7.07	1.02	13.00	
13	0113000 7	扁钢 —10×100	kg	5.344	3.75	20.04	4.24	22.66	13.00	
14	0129013 9	热镀锌钢板 δ10	kg	186.409	5.16	961.87	5.83	1086.76	13.00	
15	0129025 1	镀锌铁皮 26#	m2	5.236	34.46	180.42	38.94	203.87	13.00	
16	0209001 3	塑料薄膜	m2	137.614	1.86	255.96	2.10	288.99	13.00	
17	0227000 3	白布	m2	0.095	5.90	0.56	6.67	0.63	13.00	
18	0227001 9	棉纱	kg	2.160	8.68	18.75	9.81	21.19	13.00	
19	0227002 1	棉纱头	kg	28.415	8.65	245.79	9.77	277.61	13.00	
20	0227002 7	土工布	m2	488.550	7.12	3478.48	8.04	3927.94	13.00	
21	0227004 7	阻燃毛毡	m2	19.078	42.50	810.80	48.02	916.10	13.00	
22	0229001 9	麻袋布	m2	44.210	2.79	123.35	3.15	139.26	13.00	
23	0301001 7	铝拉铆钉	100 个	16.210	10.63	172.31	12.01	194.68	13.00	

工料机汇总表

工程名称：加固工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价(含 税)小	税率	备注
24	0301018 9	不锈钢螺栓 M16	套	191.661	2.02	387.16	2.28	436.99	13.00	
25	0301036 5	对拉螺栓	kg	271.940	7.11	1933.50	8.03	2183.68	13.00	
26	0301039 9	化学螺栓 M12	套	160.038	10.25	1640.39	11.58	1853.24	13.00	
27	0301076 9	大木螺丝 >3cm	100 个	0.416	4.34	1.81	4.90	2.04	13.00	
28	0301077 3	不锈钢自攻螺丝	100 个	8.112	6.81	55.24	7.70	62.46	13.00	
29	0305150 1	角码	个	810.641	0.53	429.64	0.60	486.38	13.00	
30	0311014 3	石料切割锯片	片	1.129	64.60	72.93	73.00	82.41	13.00	
31	0311015 7	切割锯片	片	2.085	79.20	165.13	89.50	186.61	13.00	
32	0311018 3	砂纸	张	130.465	0.45	58.71	0.51	66.54	13.00	
33	0313010 1	电焊条	kg	274.816	7.96	2187.54	9.00	2473.35	13.00	
34	0313010 7	电焊条 E4303 φ3.2	kg	26.780	9.56	256.02	10.80	289.22	13.00	
35	0313081 3	合金钢钻头	个	10.532	8.74	92.05	9.88	104.05	13.00	
36	0315013 9	圆钉	kg	82.634	5.58	461.10	6.30	520.59	13.00	
37	0315050 1	钢丝网	m2	1037.243	6.00	6223.46	6.78	7032.50	13.00	
38	0315090 5	铁件(综合)	kg	19.184	4.78	91.70	5.40	103.60	13.00	
39	0401000 1	水泥	kg	16.335	0.37	6.04	0.42	6.86	13.00	
40	0401001 7	白水泥	kg	20.769	0.64	13.29	0.72	14.95	13.00	
41	0401001 9	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.205	442.48	90.64	500.00	102.42	13.00	
42	0401001 9~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.304	442.48	134.72	500.00	152.23	13.00	
43	0401001 9~2	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.982	424.78	416.96	480.00	471.16	13.00	
44	0403000 3	黄砂(过筛中砂)	m3	1.153	193.00	222.48	198.79	229.15	3.00	
45	0403000 3~1	黄砂(过筛中砂)	m3	1.636	193.00	315.74	198.79	325.21	3.00	
46	0403000 3~2	黄砂(过筛中砂)	m3	0.005	194.17	1.03	200.00	1.06	3.00	

工料机汇总表

工程名称：加固工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
47	0409001 5	石灰	t	0.092	500.00	45.92	515.00	47.30	3.00	
48	0409001 5~1	石灰	t	0.187	388.35	72.77	400.00	74.95	3.00	
49	0409001 9	石英粉	kg	2.951	0.36	1.06	0.37	1.09	3.00	
50	0411003 1	石材块料	m2	203.971	116.50	23762 .64	120.00	24476 .54	3.00	
51	0413000 1	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	3.564	737.86	2629. 55	760.00	2708. 45	3.00	
52	0413000 5	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	0.452	660.19	298.5 6	680.00	307.5 2	3.00	
53	0415001 5	蒸压粉煤灰加气混 凝土砌块 600×200×240	m3	9.861	330.00	3254. 29	339.90	3351. 92	3.00	
54	0417002 1	黏土脊瓦 455×195	块	45.791	1.17	53.58	1.32	60.44	13.00	
55	0417002 3	黏土平瓦 387×218	千块	2.932	707.96	2075. 90	800.00	2345. 78	13.00	
56	0503000 3	板方材	m3	4.189	1736.28	7272. 69	1962.00	8218. 16	13.00	
57	0905000 1~1	铝单板 3mm	m2	133.695	194.69	26029 .13	220.00	29412 .96	13.00	
58	0927000 3	耐碱纤维网格布	m2	1215.302	1.10	1336. 83	1.24	1506. 97	13.00	
59	1221001 3	铸铁栏杆(成品)	m2	4.000	88.50	354.0 0	100.00	400.0 0	13.00	
60	1301006 5	成品腻子	kg	215.551	10.88	2345. 20	12.30	2651. 28	13.00	
61	1301009 1	真石底漆	kg	216.545	11.19	2423. 14	12.65	2739. 29	13.00	
62	1301009 3	真石面漆	kg	293.882	13.56	3985. 04	15.32	4502. 27	13.00	
63	1303005 3	乳胶漆	kg	78.884	13.56	1069. 67	15.32	1208. 51	13.00	
64	1303006 9	真石漆	kg	5303.136	13.53	71751 .43	15.29	81084 .95	13.00	
65	1331000 5	石油沥青 10#	kg	1.527	3.50	5.34	3.96	6.04	13.00	
66	1433004 1	丙酮	kg	68.196	5.41	368.9 4	6.11	416.6 8	13.00	
67	1435001 7	粉状界面剂	kg	2209.640	2.18	4817. 02	2.46	5435. 71	13.00	
68	1435002 5	隔离剂	kg	70.025	2.98	208.6 8	3.37	235.9 9	13.00	

工料机汇总表

工程名称：加固工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价(含 税)小	税率	备注
69	1439000 3	乙炔气	m3	0.109	14.29	1.56	15.58	1.70	9.00	
70	1441002 5	硅酮结构胶	kg	49.634	92.63	4597. 59	104.67	5195. 18	13.00	
71	1441007 3	耐候密封胶	kg	206.208	18.62	3839. 58	21.04	4338. 61	13.00	
72	1441014 7	碳纤维胶	kg	85.245	42.48	3621. 21	48.00	4091. 76	13.00	
73	1441015 5	找平胶	kg	68.196	32.74	2232. 74	37.00	2523. 25	13.00	
74	1443002 3	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	27.384	11.64	318.7 5	13.15	360.1 0	13.00	
75	1443004 3	美纹纸胶带	m	506.651	0.18	91.20	0.20	101.3 3	13.00	
76	14498	木螺丝	百个	18.866	5.83	109.9 9	6.82	128.6 7	17.00	
77	1501000 3	石棉 (六级)	kg	0.075	3.19	0.24	3.60	0.27	13.00	
78	1513003 5	泡沫垫杆	m	253.298	2.35	595.2 5	2.65	671.2 4	13.00	
79	1553000 3	抗裂砂浆粉	kg	16472.86 6	0.88	14496 .12	1.00	16472 .87	13.00	
80	1555004 3	碳纤维布 200g	m2	62.513	46.02	2876. 85	52.00	3250. 68	13.00	
81	1709000 1	热镀锌钢方管	kg	1952.770	4.44	8670. 30	5.02	9802. 91	13.00	
82	1725006 5	硬塑料管 φ20	m	666.791	1.58	1053. 53	1.79	1193. 56	13.00	
83	23445	艺术铁编花(造型拧 花)	m2	93.405	299.15	27942 .05	350.00	32691 .68	17.00	
84	3301002 5	钢支撑	kg	214.198	5.04	1079. 56	5.70	1220. 93	13.00	
85	3409001 7	锯末	m3	1.210	17.08	20.66	19.30	23.35	13.00	
86	3411000 3	水	m3	76.333	6.36	485.4 8	6.55	499.9 8	3.00	
87	3411000 3~1	水	m3	0.474	6.36	3.01	6.55	3.10	3.00	
88	3411000 9	电	kW. h	19.197	0.80	15.36	0.90	17.28	13.00	
89	3411000 9~1	电	kW · h	4.950	0.80	3.96	0.90	4.45	13.00	
90	3411001 9	木柴	kg	1.446	1.62	2.34	1.83	2.65	13.00	
91	3501000 5	复合木模板	m2	797.859	30.97	24709 .70	35.00	27925 .08	13.00	

工料机汇总表

工程名称：加固工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)单 价	市场价 (含税)单 价	市场 价(含 税)单 价	税率	备注
92	3503002 5	木支撑	m3	0.287	1415.93	405.73	1600.00	458.47	13.00	
93	8001007 2	预拌水泥砂浆	m3	0.918	466.02	428.02	480.00	440.86	3.00	
94	8005001 1~1	水泥抹灰砂浆 1:2.5(干拌(混) 砂浆)	m3	4.306	430.08	1852.11	460.00	1980.96	6.96	
95	8021000 3	C15 现浇混凝土碎石 <40	m3	1.222	420.00	513.28	432.60	528.68	3.00	
96	8021000 3~1	C15 现浇混凝土碎石 <40	m3	45.038	420.00	18915.93	432.60	19483.40	3.00	
97	8021002 1	C30 现浇混凝土碎石 <20	m3	2.872	480.00	1378.52	494.40	1419.87	3.00	
98	8021002 1~1	商品混凝土 C40	m3	5.676	480.00	2724.58	494.40	2806.31	3.00	
99	8021002 1~2	C30 现浇混凝土碎石 <20	m3	4.635	460.00	2132.26	473.80	2196.23	3.00	
100	8021003 1	C30 预制混凝土碎石 <20	m3	6.695	460.00	3079.59	473.80	3171.97	3.00	
101	8021007 7	C20 细石混凝土	m3	18.219	440.00	8016.26	453.20	8256.75	3.00	
102	8021008 0~1	商品混凝土 C40	m3	37.393	480.00	17948.83	494.40	18487.30	3.00	
103	CL- D00001	墙面装饰板	m	95.100	160.00	15216.00	180.80	17194.08	13.00	
104	CL- D00002	墙面装饰板	m2	31.230	100.00	3123.00	113.00	3528.99	13.00	
105	CL- D00003	垃圾外运	项	1.000	53097.35	53097.35	60000.00	60000.00	13.00	
106	CL- D00004	外窗手动开启装置	个	20.000	309.73	6194.60	350.00	7000.00	13.00	
107	9901060 30	履带式单斗挖掘机 (液压) 1m3	台班	1.792	1086.48	1947.43	1183.08	2120.58		
108	9901230 10	电动夯实机 夯击能 量 250N.m	台班	0.071	28.30	2.01	30.70	2.18	8.48	
109	9901495 10	液压锤 HM960	台班	1.004	290.64	291.73	305.27	306.42		
110	9903060 10	自升式 塔式起重机 起重力矩 600kN.m	台班	22.625	583.69	13205.77	624.10	14120.03	6.92	
111	9904010 20	载重汽车 5t	台班	1.832	400.21	733.15	429.27	786.39		
112	9904020 40	自卸汽车 装载质量 15t	台班	0.042	915.20	38.22	989.98	41.34	8.17	
113	9904060 10	机动翻斗车 装载质 量 1t	台班	0.517	206.55	106.74	213.02	110.09	3.13	

工料机汇总表

工程名称：加固工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
114	9904090 20	洒水车 罐容量 4000L	台班	0.004	439.07	1.90	472.99	2.04	7.73	
115	9905010 40	电动单筒 快速卷扬 机 牵引力 20kN	台班	37.708	224.23	8455. 20	231.46	8727. 83	3.22	
116	9905030 30	电动单筒 慢速卷扬 机 牵引力 50kN	台班	2.357	207.80	489.6 9	212.63	501.0 7	2.32	
117	9906100 10	灰浆搅拌机 拌筒容 量 200L	台班	1.783	202.43	360.9 6	203.73	363.2 8	0.64	
118	9906110 10	干混砂浆罐式搅拌 机	台班	0.091	249.47	22.71	255.98	23.31		
119	9906110 10~1	干混砂浆 罐式搅拌 机 公称储量 20000L	台班	0.177	249.47	44.05	255.98	45.20	2.61	
120	9906185 10	混凝土震捣器 平板 式	台班	5.067	7.74	39.22	8.49	43.02	9.69	
121	9906185 20	混凝土震捣器 插入 式	台班	1.845	8.02	14.79	8.84	16.31	10.22	
122	9907020 10	钢筋切断机 直径 40mm	台班	2.517	45.10	113.5 2	49.26	123.9 9	9.22	
123	9907030 10	钢筋弯曲机 直径 40mm	台班	2.369	27.15	64.31	29.24	69.26	7.70	
124	9907060 10	木工圆锯机 500mm	台班	0.165	28.23	4.67	30.97	5.12		
125	9907746 10	石料切割机	台班	4.854	48.43	235.0 9	53.36	259.0 2	10.18	
126	9907826 10	双头切割机	台班	4.125	17.17	70.82	18.21	75.11	6.06	
127	9909010 20	交流弧焊机 容量 32kV.A	台班	21.078	94.74	1996. 97	104.84	2209. 86	10.66	
128	9909100 30	对焊机 容量 75kV.A	台班	0.125	121.70	15.22	134.92	16.87	10.86	
129	9910030 30	电动空气压缩机 排 气量 1m3/min	台班	19.997	55.15	1102. 85	59.69	1193. 64	8.23	
130	9912157 10	双组分注胶机	台班	1.375	264.25	363.3 2	268.94	369.7 7	1.77	
131	9913002 20	无损切割系统 32kV.A	台班	7.923	627.25	4969. 70	680.00	5387. 64	8.41	
		合计				72179 7.85		77499 9.06		
		其中：人工费合计				23718 1.92		23718 1.92		
		材料费合计				44992 5.88		50089 7.79		
		其中：暂估价 材料费								
		机械费合计				34690 .05		36919 .36		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：采购工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	180594.84	
2	措施项目费		
2.1	总价措施项目		
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	14673.33	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	17574.14	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		212842.31	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	03B001	阅读桌 规格 (mm)：长 1200*宽 700*高 750 1. 基材:采用白蜡 木实木 2. 桌腿采用优质 白蜡木实木，经防 潮、防腐、防虫蛀 等工艺处理，直径 50mm，卯榫结构工 艺；桌台面厚 40mm 四周做斜倒 圆弧处理 3、整体性能：符 合国家环保要求； 产品加工平整光 洁，倒棱均匀，无 瑕疵。整体牢固可 靠，光滑无痕，接 合部不松动、不脱 胶、不溢胶。所有 木材加工前须经脱 脂烘干处理，含水 率≤14%。 (颜色根据使用)	个	2.000	1200.00	2400.00	
本页小计						2400.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
2	03B002	阅读椅 规格 (mm) : 560*500*800 (450) 1. 面料：采用优质布面，厚度 ≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 2. 海棉：内衬高回弹海绵，座厚 ≥50mm；密度： ≥45kg/ m3 使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷 3. 白蜡木实木椅架，椅腿 ≥φ40mm，横撑45*30mm，卯榫结构。椅子要求采用符合人体工程学的曲线靠背，结构耐用，座感舒适。 4. 整体性能：符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱	把	8.000	380.00	3040.00	
本页小计						3040.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
3	03B003	长条桌椅子 规格 (mm) : 560*500*800 (450) 1. 面料：采用优质布面，厚度 ≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 2. 海棉：内衬高回弹海绵，座厚 ≥50mm；密度： ≥45kg/ m3 使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷 3. 白蜡木实木椅架，椅腿 ≥φ40mm，横撑 45*30mm，卯榫结构。椅子要求采用符合人体工程学的曲线靠背，结构耐用，座感舒适。 4. 整体性能：符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱	个	6.000	380.00	2280.00	
本页小计						2280.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
4	03B004	阅读桌 规格 (mm)：长 1200*宽 700*高 750 1. 基材:采用白蜡 木实木 2. 桌腿采用优质 白蜡木实木，经防 潮、防腐、防虫蛀 等工艺处理，直径 50mm，卯榫结构工 艺；桌台面厚 40mm 四周做斜倒 圆弧处理 3、整体性能：符 合国家环保要求； 产品加工平整光 洁，倒棱均匀，无 瑕疵。整体牢固可 靠，光滑无痕，接 合部不松动、不脱 胶、不溢胶。所有 木材加工前须经脱 脂烘干处理，含水 率≤14%。 (颜色根据使用)	个	3.000	1200.00	3600.00	
本页小计						3600.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
5	03B005	阅读椅 规格 (mm) : 560*500*800 (450) 1. 面料: 采用优质布面, 厚度 ≥1.2mm, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性, 颜色可选 2. 海棉: 内衬高回弹海绵, 座厚 ≥50mm; 密度: ≥45kg/ m3 使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理, 长期使用不易塌陷 3. 白蜡木实木椅架, 椅腿 ≥φ40mm, 横撑45*30mm, 卯榫结构。椅子要求采用符合人体工程学的曲线靠背, 结构耐用, 座感舒适。 4. 整体性能: 符合国家环保要求; 产品加工平整光洁, 倒棱均匀, 无瑕疵。整体牢固可靠, 光滑无痕, 接合部不松动、不脱	把	12.000	380.00	4560.00	
本页小计						4560.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
6	03B006	斜腿式圆形桌 规格 (mm) : φ 600*高 750mm 1. 基材：采用白蜡木实木 2. 桌腿：优质白蜡木实木，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，厚度 45*30mm。 3. 桌台面厚度 40mm，四周做斜倒圆弧处理。 4. 整体性能：符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂干燥处理。	个	3.000	973.45	2920.35	
本页小计						2920.35	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7	03B007	休闲椅子 规格 (mm) : 550*580*700 (450) mm 1. 面料：采用优质布覆面，厚度 ≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 2. 海绵：内衬高回弹海绵，座厚 ≥50mm，靠背厚 ≥30mm；密度：座面 ≥45kg/ m3，背面 ≥40kg/ m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。沙发腿采用优质白蜡木实木，35*45mm 。经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 3. 整体性能：符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有	个	6.000	800.00	4800.00	
本页小计						4800.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
8	03B008	长条桌子 规格 (mm) : 560*500*800 (450) 1. 面料: 采用优质布面, 厚度 ≥1.2mm, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性, 颜色可选 2. 海棉: 内衬高回弹海绵, 座厚 ≥50mm; 密度: ≥45kg/ m3 使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理, 长期使用不易塌陷 3. 白蜡木实木椅架, 椅腿 ≥φ40mm, 横撑45*30mm, 卯榫结构。椅子要求采用符合人体工程学的曲线靠背, 结构耐用, 座感舒适。 4. 整体性能: 符合国家环保要求; 产品加工平整光洁, 倒棱均匀, 无瑕疵。整体牢固可靠, 光滑无痕, 接合部不松动、不脱	把	5.000	380.00	1900.00	
本页小计						1900.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
9	03B009	阅读桌 规格 (mm)：长 1200*宽 700*高 750 1. 基材:采用白蜡 木实木 2. 桌腿采用优质 白蜡木实木，经防 潮、防腐、防虫蛀 等工艺处理，直径 50mm，卯榫结构工 艺；桌台面厚 40mm 四周做斜倒 圆弧处理 3、整体性能：符 合国家环保要求； 产品加工平整光 洁，倒棱均匀，无 瑕疵。整体牢固可 靠，光滑无痕，接 合部不松动、不脱 胶、不溢胶。所有 木材加工前须经脱 脂烘干处理，含水 率≤14%。 (颜色根据使用)	个	3.000	1200.00	3600.00	
本页小计						3600.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
10	03B010	阅读椅 规格 (mm) : 560*500*800 (450) 1. 面料：采用优质布面，厚度 ≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 2. 海棉：内衬高回弹海绵，座厚 ≥50mm；密度： ≥45kg/ m3 使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷 3. 白蜡木实木椅架，椅腿 ≥φ40mm，横撑45*30mm，卯榫结构。椅子要求采用符合人体工程学的曲线靠背，结构耐用，座感舒适。 4. 整体性能：符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱	把	30.000	380.00	11400.00	
本页小计						11400.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
11	03B011	会议桌子 规格 (mm) : 1500*2900*750 (弧形) 1. 基材:采用优质 白蜡木实木 2. 桌面厚度 70mm, 桌腿厚度 50mm, 桌面配有插 排盒。桌面中间配 有插线槽, 放置电 脑。 3. 整体性能: 符合 国家环保要求; 产 品加工平整光洁, 倒棱均匀, 无瑕 疵。整体牢固可 靠, 光滑无痕, 接 合 部不松动、不脱 胶、不溢胶。所有 木材加工前须经脱	个	1.000	7964.60	7964.60	
本页小计						7964.60	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	03B012	会议椅子 规格 (mm) : 600*500*1000 (450) 1. 面材：优质布面 椅子骨架、坐垫采用 优质纹布 2. 采用优质环高弹性 发泡海棉，密度 $\geq 35\text{Kg/m}^3$ ，有阻 燃和防老化功能。 3. 椅背及座位参照 人体曲线制成，提供 恰当的承受力。 4. 镀铬椅架，40mm 宽的钢管，管壁厚 度 1.5mm，经打磨 酸洗磷化防锈处理 后镀铬工艺。 5. 优质五金件。	把	10.000	600.00	6000.00	
本页小计						6000.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
13	03B013	阅览室桌子 规格 (mm)：长 1200*宽 700*高 750 1. 基材:采用白蜡 木实木 2. 桌腿采用优质 白蜡木实木，经防 潮、防腐、防虫蛀 等工艺处理，直径 50mm，卯榫结构工 艺；桌面厚 40mm 四周做斜倒 圆弧处理 3、整体性能：符 合国家环保要求； 产品加工平整光 洁，倒棱均匀，无 瑕疵。整体牢固可 靠，光滑无痕，接 合部不松动、不脱 胶、不溢胶。所有 木材加工前须经脱 脂烘干处理，含水 率≤14%。 (颜色根据使用)	个	3.000	1200.00	3600.00	
本页小计						3600.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
14	03B014	阅读椅 规格 (mm) : 560*500*800 (450) 1. 面料：采用优质布面，厚度 ≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 2. 海棉：内衬高回弹海绵，座厚 ≥50mm；密度： ≥45kg/ m3 使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷 3. 白蜡木实木椅架，椅腿 ≥φ40mm，横撑45*30mm，卯榫结构。椅子要求采用符合人体工程学的曲线靠背，结构耐用，座感舒适。 4. 整体性能：符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱	把	18.000	380.00	6840.00	
本页小计						6840.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	03B015	电子阅览室桌子 规格 (mm)：长 1400*宽 800*高 750 1. 基材:采用白蜡 木实木 2. 桌腿采用优质 白蜡木实木，经防 潮、防腐、防虫蛀 等工艺处理，直径 50mm，卯榫结构工 艺；桌台面厚 40mm 四周做斜倒 圆弧处理 3、整体性能：符 合国家环保要求； 产品加工平整光 洁，倒棱均匀，无 瑕疵。整体牢固可 靠，光滑无痕，接 合部不松动、不脱 胶、不溢胶。所有 木材加工前须经脱 脂烘干处理，含水 率≤14%。 (颜色根据使用)	个	3.000	1200.00	3600.00	
本页小计						3600.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
16	03B016	阅读椅 规格 (mm) : 560*500*800 (450) 1. 面料: 采用优质布面, 厚度 ≥1.2mm, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性, 颜色可选 2. 海棉: 内衬高回弹海绵, 座厚 ≥50mm; 密度: ≥45kg/ m3 使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理, 长期使用不易塌陷 3. 白蜡木实木椅架, 椅腿 ≥φ40mm, 横撑45*30mm, 卯榫结构。椅子要求采用符合人体工程学的曲线靠背, 结构耐用, 座感舒适。 4. 整体性能: 符合国家环保要求; 产品加工平整光洁, 倒棱均匀, 无瑕疵。整体牢固可靠, 光滑无痕, 接合部不松动、不脱	把	18.000	380.00	6840.00	
本页小计						6840.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
17	03B017	二层视听障碍阅览室桌子 规格 (mm)：长 1200*宽 700*高 750 1. 基材:采用白蜡木实木 2. 桌腿采用优质白蜡木实木，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，直径 50mm，卯榫结构工艺；桌台面厚 40mm 四周做斜倒圆弧处理 3、整体性能：符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤14%。	个	2.000	1200.00	2400.00	
本页小计						2400.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
18	03B018	阅读椅 规格 (mm) : 560*500*800 (450) 1. 面料: 采用优质布面, 厚度 ≥1.2mm, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性, 颜色可选 2. 海棉: 内衬高回弹海绵, 座厚 ≥50mm; 密度: ≥45kg/ m3 使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理, 长期使用不易塌陷 3. 白蜡木实木椅架, 椅腿 ≥φ40mm, 横撑45*30mm, 卯榫结构。椅子要求采用符合人体工程学的曲线靠背, 结构耐用, 座感舒适。 4. 整体性能: 符合国家环保要求; 产品加工平整光洁, 倒棱均匀, 无瑕疵。整体牢固可靠, 光滑无痕, 接合部不松动、不脱	把	14.000	380.00	5320.00	
本页小计						5320.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)			
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
19	03B019	折叠电子助视器桌子 规格 (mm) : 700*650*750 1. 面材：采用 0.6MM 白蜡木贴 面，无节疤、腐 朽、裂纹、虫眼、 夹皮变色等缺陷， 用于同一件产品的 木皮纹理协调一 致，无色差。 2. 桌架、桌腿采用 优质钢 60*30mm， 管壁厚度 2.0mm， 桌子加横向拉档加 固，考虑强弱电走 线功能，每个工位 具有完善的走线 槽，优质五金件。 3. 桌面厚度 36mm，边角做圆滑 处理。 4. 整体性能：甲醛 释放量低于 0.3mg/L，符合国 家环保要求；产品 加工平整光洁，倒 棱均匀，无瑕疵。 整体 牢固可靠，光滑无 痕，接合部不松 动、不脱胶、不溢 胶。所有木材加工 前须经脱脂烘干处 理，含水率	张	3.000	1200.00	3600.00		
本页小计						3600.00		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
20	03B020	会议桌子 规格 (mm) : 1500*3500*750 1. 基材:采用优质白蜡木实木 2. 桌面厚度70mm, 桌腿厚度50mm, 桌面配有插排盒。桌面中间配有插线槽, 放置电脑。 3. 整体性能: 符合国家环保要求; 产品加工平整光洁, 倒棱均匀, 无瑕疵。整体牢固可靠, 光滑无痕, 接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理, 含水	个	1.000	10619.47	10619.47	
本页小计						10619.47	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
21	03B021	会议椅子 规格：常规中背 1. 采用优质气压棒，上下伸缩 30 万次不漏气，保持特有的柔和升降功能，承受压力 250kg，气动行程 100mm。 2. 面材：椅背、坐垫采用优质皮纹面 3. 采用优质高密度海绵，不塌陷，记忆回弹，有阻燃和防老化功能 4. 椅背及座位参照人体曲线制成，自动配合人体的移动，提供恰当的承受力 5. 高承重铝合金五星脚，升降调节扶手。 6. 木质包边椅	把	10.000	600.00	6000.00	
本页小计						6000.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	03B022	党代表活动室办公桌 规格： 1800*1600*7600mm 1. 面材：采用 0.6mm 白蜡木木皮 贴面，无节疤、腐 朽、裂纹、虫眼、 夹皮变色等缺陷， 用于同一件产品的 木皮纹理协调一 致，无色差。 2. 基材：采用白蜡 木实木框架，面板 优质实木多层板， 每层厚度≥2mm，经 过耐酸碱、防虫防 腐处理，基材 甲醛释放量符合国	张	1.000	1800.00	1800.00	
本页小计						1800.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
23	03B023	椅子 规格：常规中背 1. 采用优质气压棒，上下伸缩 30 万次不漏气，保持特有的柔和升降功能，承受压力 250kg，气动行程 100mm。 2. 面材：椅背、坐垫采用优质皮纹面 3. 采用优质高密度海绵，不塌陷，记忆回弹，有阻燃和防老化功能 4. 椅背及座位参照人体曲线制成，自动配合人体的移动，提供恰当的承受力 5. 高承重铝合金五星脚，升降调节扶手。 6. 材质包边椅	把	1.000	700.00	700.00	
24	03B024	单人位沙发 规格 (mm)：长 800*宽 800*高 760 1. 面料：采用优质布覆面，厚度 ≥1.2mm 2. 海绵：内衬高回弹海绵，座厚 ≥100mm，靠背厚 ≥80mm；密度：座面 ≥45kg/ m ³ ，背面 ≥40kg/ m ³ ，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。 3. 框架：采用经过	个	1.000	1000.00	1000.00	
本页小计						700.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		≥60*40mm，背衬 ≥45*30mm，粗 光，不易变形； 4. 打底：蛇簧和尼 龙带穿插编织， φ5mm 高强度 S 形弹簧同高弹力绷 带。 5. 沙发脚：材质采 用 304 不锈钢 脚，工艺为镜面亮 光抗指纹处理加工 高铜料。钢质硬环 保性能强，高铜料 材质镍含量高防锈 耐腐蚀度高 6. 整体性能：符合 国家环保要求；产 品加工平整光洁， 倒棱均匀，无瑕 疵。整体牢固可 靠，光滑无痕，接 合部不松动、不脱 胶、不溢胶。所有 木材加工前须经脱					
25	03B025	双人位沙发 规格 (mm)：长 2200*宽 800*高 760 1. 面料：采用优质 布覆面，厚度 ≥1.2mm 2. 海绵：内衬高回 弹海绵，座厚 ≥100mm，靠背厚 ≥80mm；密度：座 面≥45kg/ m3，背 面≥40kg/ m3，使 用无苯胶粘剂粘接 海绵。经抗老化处 理，长期使用不易	个	1.000	2000.00	2000.00	
本页小计						1000.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		干燥处理等的落叶松实木框架，座衬 ≥60*40mm，背衬 ≥45*30mm，粗光，不易变形； 4. 打底：蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带。 5. 沙发脚：材质采用 304 不锈钢脚，工艺为镜面亮光抗指纹处理加工高铜料。钢质硬环保性能强，高铜料材质镍含量高防锈耐腐蚀度高 6. 整体性能：符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱					
本页小计						2000.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
26	03B026	二层多功能桌子 规格 (mm)：长 1400*宽 800*高 500 1. 基材:采用白蜡 木实木 2. 桌腿采用优质白 蜡木实木，经防 潮、防腐、防虫蛀 等工艺处理，直径 50mm，卯榫结构工 艺；桌台面厚 40mm 四周做斜倒 圆弧处理。中间带 抽屉以及挡板 3. 整体性能：符合 国家环保要求；产 品加工平整光洁， 倒棱均匀，无瑕 疵。整体牢固可 靠，光滑无痕，接 合 部不松动、不脱 胶、不溢胶。所有	个	2.000	2000.00	4000.00	
本页小计						4000.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
27	03B027	椅子 规格 (mm) : 550*580*700 (450) mm 1. 面料：采用优质布覆面，厚度 ≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 2. 海绵：内衬高回弹海绵，座厚 ≥50mm，靠背厚 ≥30mm；密度：座面 ≥45kg/ m3，背面 ≥40kg/ m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。沙发腿采用优质白蜡木实木，35*45mm 。经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 3. 整体性能：符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有	把	5.000	700.00	3500.00	
本页小计						3500.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	03B028	办公桌 规格： 1800*1600*7600mm 1. 面材：采用 0.6mm 白蜡木木皮 贴面，无节疤、腐 朽、裂纹、虫眼、 夹皮变色等缺陷， 用于同一件产品的 木皮纹理协调一 致，无色差。 2. 基材：采用白蜡 木实木框架，面板 优质实木多层板， 每层厚度≥2mm，经 过耐酸碱、防虫防 腐处理，基材 甲醛释放量符合国 家标准 GB18580-2009	个	1.000	1592.92	1592.92	
29	03B029	窗帘杆 1. 加厚铝合金窗帘 杆打孔及支架	m	9.600	50.00	480.00	
30	03B030	窗帘 1. 面料材质：高密 度高克重，面料厚 实柔软，优质垂 感，透气滤光，环 保无味无甲醛。外 侧设置纱帘，轻 薄、柔软、细密、 防蚊、防晒	m ²	28.600	70.80	2024.88	
31	03B031	卷帘 1. 免打孔双层柔纱 帘，透气滤光。 2. 颜色甲方指定	m ²	63.000	70.80	4460.40	
32	03B032	多功能大屏 1. 规格：75 寸触 控大屏，带支架 2. 支架规格： 1000mm*600mm，承 重 100kg，材质： 宝钢一级冷轧钢。 3. 全高清摄像头：	套	2.000	13274.34	26548.68	
本页小计						8558.20	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		率 1080p，广角 118°。 4. 分辨率： 3840*2160 5. 亮度：350cd/m2 6. 书写面材质：防 眩光玻璃 7、交互平板整机 须具备前置电脑还 原按键，带中文丝 印标识，不需专业 人员即可轻松解决 电脑系统故障。 8、为保证无线信 号不被遮挡，整机 前面板须具备有标 识的天线模块， 包含 2.4G、5G 双 频 WiFi 和蓝牙信 号接发装置， Windows 及 Android 均可实现 无线上网功能。 9、交互平板具备 笔槽设计，且正面 具备 2*15W 扬声 器。 10、只需一根网 线，即可满足 windows 和 Android 双系统的 上网功能需求。 11、所投产品具备 智能护眼功能，可 自主选择护眼书 写、护眼智能光控					
本页小计							26548.68

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
33	03B033	多功能大屏 1. 规格：86 寸触控大屏 2、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频 WiFi 和蓝牙信号接发装置，Windows 及 Android 均可实现无线上网功能。 3. 所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯。 4. 分辨率：3840*2160，特	套	1.000	15929.20	15929.20	
34	03B034	电脑 1. 规格:27 英寸 2. 分辨率: FDH, 可视角度 178° , 硬盘: 1TB PCIe4.0 高速固态硬盘 3、显卡: 集成显卡	台	3.000	4424.78	13274.34	
本页小计						29203.54	
合 计						180594.84	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：采购工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	阅读桌	个			1200.00				1200.00
	D00001	阅读桌	个	1.000		1200.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	03B002	阅读椅	把			380.00				380.00
	D00002	阅读椅	把	1.000		380.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	03B003	长条桌椅子	个			380.00				380.00
	D00005	长条桌椅子	个	1.000		380.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	03B004	阅读桌	个			1200.00				1200.00
	D00001	阅读桌	个	1.000		1200.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	03B005	阅读椅	把			380.00				380.00
	D00002	阅读椅	把	1.000		380.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	03B006	斜腿式圆形桌	个			973.45				973.45
	D00003	斜腿式圆形桌	个	1.000		973.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	03B007	休闲椅子	个			800.00				800.00
	D00004	休闲椅子	个	1.000		800.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B008	长条桌椅子	把			380.00				380.00
	D00005	长条桌椅子	个	1.000		380.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	03B009	阅读桌	个			1200.00				1200.00
	D00001	阅读桌	个	1.000		1200.00				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：采购工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
10	03B010	阅读椅	把			380.00				380.00
	D00002	阅读椅	把	1.000		380.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B011	会议桌子	个			7964.60				7964.60
	D00006	会议桌子	个	1.000		7964.60				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B012	会议椅子	把			600.00				600.00
	D00007	会议椅子	把	1.000		600.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B013	阅览室桌子	个			1200.00				1200.00
	D00008	阅览室桌子	个	1.000		1200.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B014	阅读椅	把			380.00				380.00
	D00002	阅读椅	把	1.000		380.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	03B015	电子阅览室桌子	个			1200.00				1200.00
	D00009	电子阅览室桌子	个	1.000		1200.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	03B016	阅读椅	把			380.00				380.00
	D00002	阅读椅	把	1.000		380.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	03B017	二层视听障碍阅览室桌子	个			1200.00				1200.00
	D00010	二层视听障碍阅览室桌子	个	1.000		1200.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03B018	阅读椅	把			380.00				380.00
	D00002	阅读椅	把	1.000		380.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：采购工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B019	折叠电子助视器桌子	张			1200.00				1200.00
	D00011	折叠电子助视器桌子	张	1.000		1200.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B020	会议桌子	个			10619.47				10619.47
	D00012	会议桌子	个	1.000		10619.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	03B021	会议椅子	把			600.00				600.00
	D00013	会议椅子	把	1.000		600.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	03B022	党代表活动室办公桌	张			1800.00				1800.00
	D00014	党代表活动室办公桌	张	1.000		1800.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	03B023	椅子	把			700.00				700.00
	D00015	椅子	把	1.000		700.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	03B024	单人位沙发	个			1000.00				1000.00
	D00016	单人位沙发	个	1.000		1000.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	03B025	双人位沙发	个			2000.00				2000.00
	D00017	双人位沙发	个	1.000		2000.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	03B026	二层多功能桌子	个			2000.00				2000.00
	D00018	二层多功能桌子	个	1.000		2000.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：采购工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
27	03B027	椅子	把			700.00				700.00
	D00019	椅子	把	1.000		700.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	03B028	办公桌	个			1592.92				1592.92
	D00020	办公桌	个	1.000		1592.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	03B029	窗帘杆	m			50.00				50.00
	D00021	窗帘杆	m	1.000		50.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	03B030	窗帘	m ²			70.80				70.80
	D00022	窗帘	m ²	1.000		70.80				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	03B031	卷帘	m ²			70.80				70.80
	D00023	卷帘	m ²	1.000		70.80				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	03B032	多功能大屏	套			13274.34				13274.34
	D00024	多功能大屏	套	1.000		13274.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	03B033	多功能大屏	套			15929.20				15929.20
	D00025	多功能大屏	套	1.000		15929.20				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	03B034	电脑	台			4424.78				4424.78
	D00026	电脑	台	1.000		4424.78				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：采购工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	

措施项目清单计价汇总

工程名称：采购工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	
2	单价措施费	
合 计		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.550		
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.180		
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.910		
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价 +分部分项辅材基价 +分部分项机械基价	0.150		
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980		
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
合 计							

规费、税金项目清单计价表

工程名称：采购工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	14673.33
1.1	安全文明施工费		100.000	11106.59
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	3.510	6338.88
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.290	523.73
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.590	1065.51
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	1.760	3178.47
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	1.520	2745.04
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.350	632.08
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.105	189.62
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价 不取税金	9.000	17574.14
合 计				32247.47

工料机汇总表

工程名称：采购工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)	市场 价 (含 税)单 价	市场 价 (含 税)	税率	备注
1	CL- D00001	阅读桌	个	8.000	1200.00	9600.00	1356.00	10848.00	13.00	
2	CL- D00002	阅读椅	把	100.000	380.00	38000.00	429.40	42940.00	13.00	
3	CL- D00003	斜腿式圆形桌	个	3.000	973.45	2920.35	1100.00	3300.00	13.00	
4	CL- D00004	休闲椅子	个	6.000	800.00	4800.00	904.00	5424.00	13.00	
5	CL- D00005	长条桌椅子	个	11.000	380.00	4180.00	429.40	4723.40	13.00	
6	CL- D00006	会议桌子	个	1.000	7964.60	7964.60	9000.00	9000.00	13.00	
7	CL- D00007	会议椅子	把	10.000	600.00	6000.00	678.00	6780.00	13.00	
8	CL- D00008	阅览室桌子	个	3.000	1200.00	3600.00	1356.00	4068.00	13.00	
9	CL- D00009	电子阅览室桌子	个	3.000	1200.00	3600.00	1356.00	4068.00	13.00	
10	CL- D00010	二层视听障碍阅览 室桌子	个	2.000	1200.00	2400.00	1356.00	2712.00	13.00	
11	CL- D00011	折叠电子助视器桌 子	张	3.000	1200.00	3600.00	1356.00	4068.00	13.00	
12	CL- D00012	会议桌子	个	1.000	10619.47	10619.47	12000.00	12000.00	13.00	
13	CL- D00013	会议椅子	把	10.000	600.00	6000.00	678.00	6780.00	13.00	
14	CL- D00014	党代表活动室办公 桌	张	1.000	1800.00	1800.00	2034.00	2034.00	13.00	
15	CL- D00015	椅子	把	1.000	700.00	700.00	791.00	791.00	13.00	
16	CL- D00016	单人位沙发	个	1.000	1000.00	1000.00	1130.00	1130.00	13.00	
17	CL- D00017	双人位沙发	个	1.000	2000.00	2000.00	2260.00	2260.00	13.00	
18	CL- D00018	二层多功能桌子	个	2.000	2000.00	4000.00	2260.00	4520.00	13.00	
19	CL- D00019	椅子	把	5.000	700.00	3500.00	791.00	3955.00	13.00	
20	CL- D00020	办公桌	个	1.000	1592.92	1592.92	1800.00	1800.00	13.00	
21	CL- D00021	窗帘杆	m	9.600	50.00	480.00	56.50	542.40	13.00	
22	CL- D00022	窗帘	m2	28.600	70.80	2024.88	80.00	2288.00	13.00	
23	CL- D00023	卷帘	m2	63.000	70.80	4460.40	80.00	5040.00	13.00	

工料机汇总表

工程名称：采购工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
24	CL- D00024	多功能大屏	套	2.000	13274.34	26548 .68	15000.00	30000 .00	13.00	
25	CL- D00025	多功能大屏	套	1.000	15929.20	15929 .20	18000.00	18000 .00	13.00	
26	CL- D00026	电脑	台	3.000	4424.78	13274 .34	5000.00	15000 .00	13.00	
		合计				18059 4.84		20407 1.80		
		其中：人工费合计								
		材料费合计				18059 4.84		20407 1.80		
		其中：暂估材 料费								
		机械费合计								

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	91810.71	
1.1	一楼	36833.76	
1.2	一楼卫生间	8975.98	
1.3	二楼	46000.97	
2	措施项目费	2407.49	
2.1	总价措施项目	1407.49	
2.2	单价措施项目	1000.00	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	7626.10	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	9165.99	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		111010.29	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	一楼	一楼					
1	030404017001	配电箱 1、名称：强电配电箱	台	3.000	1002.51	3007.53	
2	040801029001	照明开关 1、名称：单开、双开、三开、四开	个	10.000	24.61	246.10	
3	030404035001	插座 1、名称：五孔插座	个	16.000	28.97	463.52	
4	030404035002	插座 1、名称：地面插座	个	2.000	37.31	74.62	
5	030404035003	插座 1、名称：五孔防水插座	个	1.000	463.52	463.52	
6	030502012001	信息插座 1、名称：网络插座	个(块)	5.000	21.23	106.15	
7	030412004001	装饰灯 1、名称：筒灯 2、型号：10W,精工铝材铸造,中性光	套	77.000	71.35	5493.95	
8	030412004002	装饰灯 1、名称：LED灯	m	85.700	21.47	1839.98	
9	030412001001	普通灯具 1、名称：声控灯	套	2.000	65.41	130.82	
10	030412005001	楼梯间 荧光灯 1、名称：LED300*600内嵌防潮平板灯	套	5.000	138.06	690.30	
11	030412005002	荧光灯 1、名称：LED铝方通专用灯	套	16.000	102.30	1636.80	
12	030412004003	装饰灯 1、名称：一楼造型吸顶灯	套	2.000	2931.91	5863.82	
13	030404033001	风扇 1、名称：300*300内嵌排风	台	3.000	250.55	751.65	
14	03B001	电气照明 1、含配管配线	m2	357.000	45.00	16065.00	
本页小计						36833.76	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部小计				36833.76	
	一楼卫生间	一楼卫生间					
15	031004003001	洗脸盆 1、材质：陶瓷台盆及不锈钢龙头	组	2.000	227.95	455.90	
16	031004008001	其他成品卫生器具 1、类型：拖布池	组	1.000	200.26	200.26	
17	031004003002	洗脸盆 1、类型：卫生间成品水盆（无障碍卫生间）	组	1.000	258.10	258.10	
18	03B002	安全扶手 安全扶手（无障碍卫生间洗手台处）	套	1.000	1000.00	1000.00	
19	03B003	安全扶手 安全扶手（坐便器）	套	1.000	1000.00	1000.00	
20	03B004	安全扶手 安全扶手（坐便器）	套	1.000	1000.00	1000.00	
21	031004006001	大便器 1、类型：感应式蹲便器	组	3.000	797.20	2391.60	
22	031004007001	小便器 1、类型：感应式小便器	组	3.000	890.04	2670.12	
		分部小计				8975.98	
	二楼	二楼					
23	030404017002	配电箱 1、名称：强电配电箱	台	4.000	1002.51	4010.04	
24	040801029002	照明开关 1、名称：（单开、双开、三开、四开）暗装	个	11.000	24.61	270.71	
25	030404035004	插座 1、名称：五孔插座	个	27.000	28.97	782.19	
26	030404035005	插座 1、名称：地面插座	个	4.000	37.31	149.24	
		本页小计				14188.16	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
27	030502012002	信息插座 1、名称：电话/网络插座	个(块)	6.000	21.23	127.38	
28	030412004004	装饰灯 1、名称：筒灯 2、型号：10W,精工铝材铸造,中性光	套	132.000	71.35	9418.20	
29	030412004005	装饰灯 1、名称：LED灯	m	26.000	21.47	558.22	
30	030412001002	普通灯具 1、名称：声控灯	套	6.000	65.41	392.46	
31	030412005003	楼梯间 荧光灯 1、名称：LED铝方通专用灯	套	31.000	102.30	3171.30	
32	030412004006	装饰灯 1、名称：50铝方通配套灯	m	2.000	20.00	40.00	
33	03B005	电气照明 1、包含配管配线	m2	451.800	45.00	20331.00	
34	03B007	线路改造 原线路拆除,根据现场实际改造	m2	80.000	35.00	2800.00	
35	030412004007	装饰灯 1、名称：筒灯 2、型号：10W,精工铝材铸造,中性光	套	16.000	71.35	1141.60	
36	030412004008	装饰灯 1、名称：软膜灯条(含灯芯)	条	7.000	194.69	1362.83	
37	040801029003	照明开关 1、名称：开关插座	个	20.000	19.73	394.60	
38	030412005006	荧光灯 1、名称：T5灯管	m	32.000	32.85	1051.20	
		分部小计				46000.97	
		本页小计				40788.79	
		合 计				91810.71	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		141.17	738.53		141.17	122.81	1002.51
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m 以下	台	1.000	141.17	738.53				
	ZC0001	强电配电箱	台	1.000		707.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	040801029001	照明开关	个		6.65	12.17		6.65	5.79	24.61
	10-4-106	开关、按钮 板式开关暗装 双联	10 套	0.100	6.65	12.17				
	Z26000053	扳把暗装双联开关	套	1.020		10.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030404035001	插座	个		7.87	14.25		7.87	6.85	28.97
	4-14-381	普通插座安装 暗插座 15A 以下 单相	套	1.000	7.87	14.25				
	Z260000291	86 型五孔插暗装	套	1.020		13.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404035002	插座	个		12.28	14.35		12.28	10.68	37.31
	4-14-397	地面插座单相 带接地 15A 以	套	1.000	12.28	14.35				
	Z260000292	地面插座	套	1.020		13.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404035003	插座	个		125.92	228.00		125.92	109.60	463.52
	4-14-381	普通插座安装 暗插座 15A 以下 单相	套	16.000	125.92	228.00				
	Z260000291	86 型五孔插暗装	套	16.320		216.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030502012001	信息插座	个(块)		4.14	13.49		4.14	3.60	21.23

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	5-2-72	信息插座 光纤信息插座单口	个	1.000	4.14	13.49				
	Z26000025	插座	个	1.010		13.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030412004001	装饰灯	套		18.49	36.77		18.49	16.09	71.35
	4-14-168	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径 150mm 以下	套	1.000	18.49	36.77				
	Z25000011~8	筒灯	套	1.010		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030412004002	装饰灯	m		1.38	18.89		1.38	1.20	21.47
	4-14-129	荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 嵌入式 单管	m	1.000	1.38	18.89				
	Z25000011~2	LED 灯带	m	0.808		9.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030412001001	普通灯具	套		19.04	29.81		19.04	16.56	65.41
	4-14-4	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm 以下	套	1.000	19.04	29.81				
	Z25000011~7	声控灯	套	1.010		26.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030412005001	荧光灯	套		22.36	96.24		22.36	19.46	138.06
	4-14-216	成套型荧光灯 嵌入式 单管	套	1.000	22.36	96.24				
	Z25000011~6	LED300*600	套	1.010		89.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030412005002	荧光灯	套		22.36	60.48		22.36	19.46	102.30

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-216	成套型荧光灯 嵌入式 单管	套	1.000	22.36	60.48				
	Z25000011~ 4	LED 铝方通专用 灯	套	1.010		53.63				
		材料费中：暂 估价合计	元							
12	0304120040 03	装饰灯	套		369.98	2240.0 5		369.98	321.88	2931.9 1
	4-14-16	吊式艺术装饰 灯具 蜡烛灯 灯体直径 300mm 以内 灯 体垂吊长度	套	1.000	369.98	2240.0 5				
	Z25000011~ 5	一楼造型主灯	套	1.010		2234.5 1				
		材料费中：暂 估价合计	元							
13	0304040330 01	风扇	台		61.96	134.68		61.96	53.91	250.55
	4-15-68	风扇安装 壁扇	台	1.000	61.96	134.68				
	Z50000003	排气扇	台	1.000		132.74				
		材料费中：暂 估价合计	元							
14	03B001	电气照明	m2			45.00				45.00
	D00001	强电	m2	1.000		45.00				
		材料费中：暂 估价合计	元							
15	0310040030 01	洗脸盆	组		71.90	93.50		71.90	62.55	227.95
	10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10 组	0.100	71.90	93.50				
	Z21000021	洗脸盆	个	1.010		89.39				
		材料费中：暂 估价合计	元							
16	0310040080 01	其他成品卫生 器具	组		44.16	117.68		44.16	38.42	200.26
	10-6-49	其他成品卫生 器具 成品拖布 池安装	10 套	0.100	44.16	117.68				
	Z21000031	成品拖布池	套	1.010		107.25				
		材料费中：暂 估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
17	031004003002	洗脸盆	组		84.59	99.91		84.59	73.60	258.10
	10-6-21	洗脸盆 台下式冷热水	10 组	0.100	84.59	99.91				
	Z21000021	洗脸盆	个	1.010		89.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03B002	安全扶手	套			1000.00				1000.00
	D00005	安全扶手	套	1.000		1000.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	03B003	安全扶手	套			1000.00				1000.00
	D00006	安全扶手	套	1.000		1000.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	03B004	安全扶手	套			1000.00				1000.00
	D00007	安全扶手	套	1.000		1000.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031004006001	大便器	组		71.35	663.78		71.35	62.07	797.20
	10-6-37	蹲式大便器安装 埋入式感应开关	10 套	0.100	71.35	663.78				
	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	1.010		625.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	031004007001	小便器	组		50.09	796.37		50.09	43.58	890.04
	10-6-48	落地式小便器安装 埋入式感应开关	10 套	0.100	50.09	796.37				
	Z21000069	立式小便器	个	1.010		625.66				
	Z30000035	埋入式感应控制器	个	1.010		160.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030404017002	配电箱	台		141.17	738.53		141.17	122.81	1002.51

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m 以下	台	1.000	141.17	738.53				
	ZC0001	强电配电箱	台	1.000		707.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	040801029002	照明开关	个		6.65	12.17		6.65	5.79	24.61
	10-4-106	开关、按钮 板式开关暗装 双联	10 套	0.100	6.65	12.17				
	Z26000053	扳把暗装双联开关	套	1.020		10.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030404035004	插座	个		7.87	14.25		7.87	6.85	28.97
	4-14-381	普通插座安装 暗插座 15A 以下 单相	套	1.000	7.87	14.25				
	Z26000029~1	86 型五孔插暗装	套	1.020		13.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030404035005	插座	个		12.28	14.35		12.28	10.68	37.31
	4-14-397	地面插座单相 带接地 15A 以	套	1.000	12.28	14.35				
	Z26000029~2	地面插座	套	1.020		13.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030502012002	信息插座	个(块)		4.14	13.49		4.14	3.60	21.23
	5-2-72	信息插座 光纤信息插座单口	个	1.000	4.14	13.49				
	Z26000025~1	插座	个	1.010		13.40				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030412004004	装饰灯	套		18.49	36.77		18.49	16.09	71.35
	4-14-168	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径 150mm 以下	套	1.000	18.49	36.77				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z25000011~8	筒灯	套	1.010		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030412004005	装饰灯	m		1.38	18.89		1.38	1.20	21.47
	4-14-129	荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 嵌入式单管	m	1.000	1.38	18.89				
	Z25000011~2	LED灯带	m	0.808		9.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030412001002	普通灯具	套		19.04	29.81		19.04	16.56	65.41
	4-14-4	吸顶灯具 半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm 以下	套	1.000	19.04	29.81				
	Z25000011~7	声控灯	套	1.010		26.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030412005003	荧光灯	套		22.36	60.48		22.36	19.46	102.30
	4-14-216	成套型荧光灯 嵌入式 单管	套	1.000	22.36	60.48				
	Z25000011~4	LED铝方通专用灯	套	1.010		53.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030412004006	装饰灯	m			20.00				20.00
	D00010	50铝方通配套灯	m	1.000		20.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	03B005	电气照明	m2			45.00				45.00
	D00001	强电	m2	1.000		45.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	03B007	线路改造	m2			35.00				35.00
	D00001	线路改造	m2	1.000		35.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030412004007	装饰灯	套		18.49	36.77		18.49	16.09	71.35
	4-14-168	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径 150mm 以下	套	1.000	18.49	36.77				
	Z25000011~8	筒灯	套	1.010		35.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030412004008	装饰灯	条			194.69				194.69
	D00002	软膜灯条（含灯芯）	条	1.000		194.69				
	CL-D00002	软膜灯条（含灯芯）	条	1.000		194.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	040801029003	照明开关	个		2.76	14.57		2.76	2.40	19.73
	4-14-352	普通开关、按钮安装 跷板暗开关(单控) 双联	套	1.000	2.76	14.57				
	Z26000011~1	开关插座	只	1.020		13.54				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030412005006	荧光灯	m		1.38	30.27		1.38	1.20	32.85
	4-14-129	荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 嵌入式 单管	m	1.000	1.38	30.27				
	Z25000011~9	T5 灯管	m	0.808		22.88				
		材料费中：暂估价合计	元							

单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	1000.00	1000.00	
合 计						1000.00	

规费、税金项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	7626.10
1.1	安全文明施工费		100.000	5772.37
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	3.510	3294.48
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.290	272.19
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.590	553.77
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	1.760	1651.93
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	1.520	1426.67
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.350	328.51
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.105	98.55
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价 不取税金	9.000	9165.99
合 计				16792.09

工料机汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价(含 税)小	税率	备注
1	0001003 0	综合工日(安装)	工日	64.227	138.00	8863. 33	138.00	8863. 33		
2	0001004 0	综合工日(市政)	工日	1.193	117.00	139.5 6	117.00	139.5 6		
3	0103005 1	镀锌低碳钢丝 18# ~22#	kg	0.200	5.84	1.17	6.60	1.32	13.00	
4	0103006 7	镀锌低碳钢丝 Φ1.4	kg	0.216	5.58	1.21	6.30	1.36	13.00	
5	0129023 7	钢垫板 δ1~2	kg	1.050	4.65	4.88	5.26	5.52	13.00	
6	0201000 7	橡胶板 δ1~3	kg	0.039	10.60	0.41	11.98	0.47	13.00	
7	0219003 7	塑料胀塞 φ6~8	个	16.800	0.07	1.18	0.08	1.34	13.00	
8	0227000 1	白布	kg	0.850	6.94	5.90	7.84	6.66	13.00	
9	0227002 1	棉纱头	kg	0.810	8.65	7.01	9.77	7.91	13.00	
10	0301006 3	木螺钉 M4×50	10 个	0.428	0.62	0.27	0.70	0.30	13.00	
11	0301007 5	木螺钉 M4×40	个	161.960	0.07	11.34	0.08	12.96	13.00	
12	0301008 9	木螺钉 M(2~ 4)×(6~65)	个	33.280	0.13	4.33	0.15	4.99	13.00	
13	0301012 1	镀锌自攻螺钉 (4~ 6)×(20~35)	个	747.240	0.21	156.9 2	0.24	179.3 4	13.00	
14	0301012 5	镀锌自攻螺钉 5mm×30mm	个	216.320	0.04	8.65	0.05	10.82	13.00	
15	0301044 9	精制六角带帽螺栓 带垫 M10×80~130	套	4.080	0.60	2.45	0.68	2.77	13.00	
16	0301046 1	精制镀锌六角带帽 螺栓 M10×14~70	套	586.296	0.50	293.1 5	0.57	334.1 9	13.00	
17	0301079 5	膨胀螺栓 M8	套	9.180	0.27	2.48	0.30	2.75	13.00	
18	0301080 3	膨胀螺栓 M10	套	586.296	0.27	158.3 0	0.31	181.7 5	13.00	
19	0301080 7	膨胀螺栓 M12	套	3.672	0.79	2.90	0.89	3.27	13.00	
20	0301082 1	膨胀螺栓 M6~ 12×50~120	套	15.450	0.88	13.60	1.00	15.45	13.00	
21	0301085 1	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	28.560	0.44	12.57	0.50	14.28	13.00	
22	0307230 1	大便器排水接头	个	3.030	15.04	45.57	17.00	51.51	13.00	
23	0311017 1	锯条(各种规格)	根	0.690	0.44	0.30	0.50	0.35	13.00	

工料机汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
24	0311018 1	铁砂布 0#~2#	张	5.600	0.78	4.37	0.88	4.93	13.00	
25	0313051 5	焊锡	kg	0.490	34.51	16.91	39.00	19.11	13.00	
26	0313083 3	冲击钻头 φ6~8	个	0.112	4.42	0.50	5.00	0.56	13.00	
27	0313083 5	冲击钻头 φ10	个	0.234	5.84	1.37	6.60	1.54	13.00	
28	0313083 7	冲击钻头 φ12	个	11.958	6.28	75.10	7.10	84.90	13.00	
29	0313084 1	冲击钻头 φ14	个	0.102	8.50	0.87	9.60	0.98	13.00	
30	0313084 5	冲击钻头 φ8~16	个	0.165	5.49	0.91	6.20	1.02	13.00	
31	0403000 7	砂子	m3	0.027	193.00	5.21	198.79	5.37	3.00	
32	0409001 7	石灰膏	m3	0.056	271.84	15.09	280.00	15.54	3.00	
33	0413001 7	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.048	450.00	21.60	463.50	22.25	3.00	
34	0523000 1	圆木台 (63~ 138)×22	块	22.050	1.19	26.24	1.35	29.77	13.00	
35	1301003 1	酚醛调和漆	kg	0.210	13.27	2.79	15.00	3.15	13.00	
36	1305000 5	防锈漆 C53-1	kg	0.070	11.68	0.82	13.20	0.92	13.00	
37	1335000 9	防水密封胶	支	2.550	11.68	29.78	13.20	33.66	13.00	
38	1335004 5	聚四氟乙烯生料带 宽 20	m	25.660	0.44	11.29	0.50	12.83	13.00	
39	1409000 1	电力复合脂	kg	2.870	37.17	106.68	42.00	120.54	13.00	
40	1443002 7	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.700	5.49	3.84	6.20	4.34	13.00	
41	1725001 9	塑料软管	kg	1.050	11.74	12.33	13.27	13.93	13.00	
42	1815030 5	排水接头 DN50	个	4.080	4.78	19.50	5.40	22.03	13.00	
43	2115000 1	大便器胶皮碗(配喉 箍)	套	3.150	1.11	3.50	1.25	3.94	13.00	
44	2801003 7	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	3.500	4.25	14.88	4.80	16.80	13.00	
45	2803002 3	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	20.743	1.59	32.98	1.80	37.34	13.00	
46	2803004 1	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	617.840	1.42	877.33	1.60	988.54	13.00	

工料机汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价(含 税)小	税率	备注
47	2803010 3	塑料绝缘线 BV- 2.5mm ²	m	14.864	1.62	24.08	1.83	27.20	13.00	
48	2803010 9	绞型软线 RVS- 2×0.5	m	158.808	1.06	168.34	1.20	190.57	13.00	
49	2909000 9	铜接线端子 DT- 6mm ²	个	14.210	1.61	22.88	1.82	25.86	13.00	
50	2909003 7	铜接线端子 20A	个	355.209	0.35	124.32	0.39	138.53	13.00	
51	3409006 3	塑料圆台 150~ 250mm	块	2.100	0.62	1.30	0.70	1.47	13.00	
52	3409006 5	塑料圆台 275~ 350mm	块	8.400	0.62	5.21	0.70	5.88	13.00	
53	3411000 3	水	m ³	0.156	6.36	0.99	6.55	1.02	3.00	
54	3411000 9	电	kW·h	11.426	0.80	9.14	0.90	10.28	13.00	
55	CL- D00001	强电	m ²	808.800	45.00	36396.00	45.00	36396.00		
56	CL- D00001~ 1	线路改造	m ²	80.000	35.00	2800.00	35.00	2800.00		
57	CL- D00002	软膜灯条(含灯 芯)	条	7.000	194.69	1362.83	220.00	1540.00	13.00	
58	CL- D00005	安全扶手	套	1.000	1000.00	1000.00	1130.00	1130.00	13.00	
59	CL- D00006	安全扶手	套	1.000	1000.00	1000.00	1130.00	1130.00	13.00	
60	CL- D00007	安全扶手	套	1.000	1000.00	1000.00	1130.00	1130.00	13.00	
61	CL- D00010	50 铝方通配套灯	m	2.000	20.00	40.00	22.60	45.20	13.00	
62	CL- D00011	脚手架搭拆	项	1.000	1000.00	1000.00	1130.00	1130.00	13.00	
63	Z210000 21	洗脸盆	个	3.030	88.50	268.16	100.00	303.00	13.00	
64	Z210000 31	成品拖布池	套	1.010	106.19	107.25	120.00	121.20	13.00	
65	Z210000 53	瓷蹲式大便器	个	3.030	619.47	1876.99	700.00	2121.00	13.00	
66	Z210000 69	立式小便器	个	3.030	619.47	1876.99	700.00	2121.00	13.00	

工料机汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)小 数	市场价 (含税)单 价	市场 价(含 税)小 数	税率	备注
67	Z250000 11~2	LED灯带	m	90.254	11.50	1037. 92	13.00	1173. 30	13.00	
68	Z250000 11~4	LED铝方通专用灯	套	47.470	53.10	2520. 66	60.00	2848. 20	13.00	
69	Z250000 11~5	一楼造型主灯	套	2.020	2212.39	4469. 03	2500.00	5050. 00	13.00	
70	Z250000 11~6	LED300*600	套	5.050	88.50	446. 93	100.00	505. 00	13.00	
71	Z250000 11~7	声控灯	套	8.080	26.55	214. 52	30.00	242. 40	13.00	
72	Z250000 11~8	筒灯	套	227.250	35.40	8044. 65	40.00	9090. 00	13.00	
73	Z250000 11~9	T5灯管	m	25.856	28.32	732. 24	32.00	827. 39	13.00	
74	Z260000 11~1	开关插座	只	20.400	13.27	270. 71	15.00	306. 00	13.00	
75	Z260000 25	插座	个	5.050	13.27	67. 01	15.00	75. 75	13.00	
76	Z260000 25~1	插座	个	6.060	13.27	80. 42	15.00	90. 90	13.00	
77	Z260000 29~1	86型五孔插 暗装	套	60.180	13.27	798. 59	15.00	902. 70	13.00	
78	Z260000 29~2	地面插座	套	6.120	13.27	81. 21	15.00	91. 80	13.00	
79	Z260000 53	扳把暗装双联开关	套	21.420	10.62	227. 48	12.00	257. 04	13.00	
80	Z300000 35	埋入式感应控制器	个	3.030	159.29	482. 65	180.00	545. 40	13.00	
81	Z500000 03	排气扇	台	3.000	132.74	398. 22	150.00	450. 00	13.00	
82	ZC0001	强电配电箱	台	7.000	707.96	4955. 72	800.00	5600. 00	13.00	
		合计				84933 .75		89710 .30		
		其中：人工费合计				9002. 88		9002. 88		
		材料费合计				75930 .87		80707 .42		
		其中：暂估材 料费								
		机械费合计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030412004001	装饰灯 1、名称：LED 线条灯（暖色）	m	176.000	63.60	11193.60	
2	030412001001	普通灯具 1、名称：18WLED 洗墙灯（暖色）	套	57.000	92.33	5262.81	
3	030412001002	普通灯具 1、名称：48WLED 洗墙灯（暖色）	套	14.000	110.21	1542.94	
4	030412001003	普通灯具 1、名称：48W 洗墙灯（金黄色）	套	12.000	110.21	1322.52	
5	030412001004	普通灯具 1、名称：LED 瓦楞灯（暖色）	套	65.000	110.21	7163.65	
6	030412001005	普通灯具 1、名称：LED 投光灯（暖色）	套	3.000	110.21	330.63	
7	030412001006	普通灯具 1、名称：LED 投光灯（金黄色）	套	4.000	110.21	440.84	
8	03B001	开关电源	台	19.000	88.50	1681.50	
9	030411004001	配线 1、配线形式：管内穿线 2、型号：2*2.5	m	450.000	8.40	3780.00	
10	030411004002	配线 1、配线形式：管内穿线 2、型号：3*2.5	m	260.000	8.40	2184.00	
11	030408001001	电力电缆 1、型号：3*6 2、敷设方式、部位：穿管敷设	m	50.000	22.86	1143.00	
12	030411001001	配管 1、材质：PC 管 2、规格：DN25 3、敷设方式：暗敷	m	310.000	15.40	4774.00	
13	03B002	发光字	m2	18.000	619.47	11150.46	
本页小计						52779.95	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
14	03B003	配电箱 1、配电箱	个	1.000	810.00	810.00	
本页小计							
合 计							52779.95

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亮化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030412004001	装饰灯	m		24.15	18.44		24.15	21.01	63.60
	4-14-125	荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 吸顶式单管	m	1.000	24.15	18.44				
	Z25000011~1	LED 线条灯	套	0.808		14.30				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030412001001	普通灯具	套		10.21	73.23		10.21	8.89	92.33
	4-14-171	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式	套	1.000	10.21	73.23				
	Z25000011~2	18WLED 洗墙灯	套	1.010		71.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030412001002	普通灯具	套		10.21	91.11		10.21	8.89	110.21
	4-14-171	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式	套	1.000	10.21	91.11				
	Z25000011~8	48WLED 洗墙灯	套	1.010		89.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030412001003	普通灯具	套		10.21	91.11		10.21	8.89	110.21
	4-14-171	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式	套	1.000	10.21	91.11				
	Z25000011~8	48WLED 洗墙灯	套	1.010		89.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030412001004	普通灯具	套		10.21	91.11		10.21	8.89	110.21
	4-14-171	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式	套	1.000	10.21	91.11				
	Z25000011~4	LED 瓦楞灯	套	1.010		89.39				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亮化工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
6	030412001005	普通灯具	套		10.21	91.11		10.21	8.89	110.21
	4-14-171	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式	套	1.000	10.21	91.11				
	Z25000011~5	LED 投光灯	套	1.010		89.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030412001006	普通灯具	套		10.21	91.11		10.21	8.89	110.21
	4-14-171	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式	套	1.000	10.21	91.11				
	Z25000011~5	LED 投光灯	套	1.010		89.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	03B001	开关电源	台			88.50				88.50
	D00001	开关电源	台	1.000		88.50				
	CL-D00001	开关电源	台	1.000		88.50				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030411004001	配线	m		1.12	6.31		1.12	0.97	8.40
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm ² 以下	100m 单线	0.010	1.12	6.31				
	Z28000055-139	绝缘电线	m	1.160		6.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411004002	配线	m		1.12	6.31		1.12	0.97	8.40
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm ² 以下	100m 单线	0.010	1.12	6.31				
	Z28000055-139	绝缘电线	m	1.160		6.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030408001001	电力电缆	m		3.44	16.33	0.10	3.44	2.99	22.86

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亮化工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面10mm ² 以下	100m	0.010	3.44	16.33	0.10			
	Z28000079-120~5	3*6 电缆	m	1.010		16.09				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030411001001	配管	m		6.62	3.02		6.62	5.76	15.40
	4-12-178	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径 25mm 以下	100m	0.010	6.62	3.02				
	Z29000069-102~1	PC 管	m	1.100		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	03B002	发光字	m ²			619.47				619.47
	D00002	发光字	m ²	1.000		619.47				
	CL-D00002	发光字	m ²	1.000		619.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B003	配电箱	个			810.00				810.00
	D00005	配电箱	个	1.000		810.00				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亮化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项			1000.00				1000.00
	D00006	脚手架搭拆	项	1.000		1000.00				
		材料费中：暂估价合计	元							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	总价措施			1239.77	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	266.23	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	216.09	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	288.12	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	117.01	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	352.32	
合 计				1239.77	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	1000.00	1000.00	
合 计						1000.00	

规费、税金项目清单计价表

工程名称：亮化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	4441.74
1.1	安全文明施工费		100.000	3362.06
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	3.510	1918.83
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.290	158.54
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.590	322.54
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	1.760	962.15
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	1.520	830.94
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.350	191.34
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.105	57.40
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价 不取税金	9.000	5351.53
合 计				9793.27

工料机汇总表

工程名称：亮化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价(含 税)小	税率	备注
1	0001003 0	综合工日(安装)	工日	64.149	138.00	8852. 49	138.00	8852. 49		
2	0103000 7~1	钢丝 φ1.6	kg	0.639	5.20	3.32	5.88	3.76	13.00	
3	0103003 9	镀锌低碳钢丝 16#	kg	0.540	5.34	2.88	6.03	3.25	13.00	
4	0103004 3~1	镀锌低碳钢丝 14# ~16#	kg	8.655	5.35	46.31	6.04	52.28	13.00	
5	0153001 9	封铅(含铅 65%、锡 35%)	kg	0.150	21.84	3.28	24.68	3.70	13.00	
6	0219003 7	塑料胀塞 φ6~8	个	341.000	0.07	23.87	0.08	27.28	13.00	
7	0227002 1~1	棉纱头	kg	1.420	8.65	12.28	9.77	13.87	13.00	
8	0301008 9	木螺钉 M(2~ 4)×(6~65)	个	322.400	0.13	41.91	0.15	48.36	13.00	
9	0301080 3	膨胀螺栓 M10	套	287.232	0.27	77.55	0.31	89.04	13.00	
10	0305130 3~1	刚性阻燃管专用弹 簧	根	0.316	7.48	2.37	8.45	2.67	13.00	
11	0311016 7~1	钢锯条	条	3.100	0.43	1.33	0.49	1.52	13.00	
12	0313051 5~1	焊锡	kg	1.420	34.51	49.00	39.00	55.38	13.00	
13	0313051 7~1	焊锡膏	kg	0.071	15.04	1.07	17.00	1.21	13.00	
14	0313083 3	冲击钻头 φ6~8	个	8.060	4.42	35.63	5.00	40.30	13.00	
15	0313083 7	冲击钻头 φ12	个	7.216	6.28	45.32	7.10	51.23	13.00	
16	1305002 9	沥青绝缘漆	kg	0.030	6.94	0.21	7.84	0.24	13.00	
17	1403001 7~1	汽油 92#~95#	kg	3.550	6.77	24.03	7.65	27.16	13.00	
18	1403001 7~2	汽油 92#~95#	kg	0.250	6.77	1.69	7.65	1.91	13.00	
19	1433002 5	硬酯酸(一级)	kg	0.015	7.96	0.12	8.99	0.13	13.00	
20	1441005 7~1	胶合剂	kg	0.310	11.95	3.70	13.50	4.19	13.00	
21	2717002 1~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	1.775	7.56	13.42	8.54	15.16	13.00	
22	2803004 1	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm ²	m	450.798	1.42	640.1 3	1.60	721.2 8	13.00	
23	2906023 9	阻燃管接头 FST25	个	79.825	0.58	46.30	0.66	52.68	13.00	

工料机汇总表

工程名称：亮化工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
24	2906027 9	阻燃管入盒接头及 锁母 25	套	47.895	1.64	78.55	1.85	88.61	13.00	
25	2909003 7	铜接线端子 20A	个	300.237	0.35	105.0 8	0.39	117.0 9	13.00	
26	3411000 9	电	kW·h	10.818	0.80	8.65	0.90	9.74	13.00	
27	3413000 3	标志牌	个	2.500	1.46	3.65	1.65	4.13	13.00	
28	CL- D00001	开关电源	台	19.000	88.50	1681. 50	100.00	1900. 00	13.00	
29	CL- D00002	发光字	m ²	18.000	619.47	11150 .46	700.00	12600 .00	13.00	
30	CL- D00005	配电箱	个	1.000	810.00	810.0 0	915.30	915.3 0	13.00	
31	CL- D00006	脚手架搭拆	项	1.000	1000.00	1000. 00	1130.00	1130. 00	13.00	
32	Z250000 11~1	LED 线条灯	套	142.208	17.70	2517. 08	20.00	2844. 16	13.00	
33	Z250000 11~2	18WLED 洗墙灯	套	57.570	70.80	4075. 96	80.00	4605. 60	13.00	
34	Z250000 11~4	LED 瓦楞灯	套	65.650	88.50	5810. 03	100.00	6565. 00	13.00	
35	Z250000 11~5	LED 投光灯	套	7.070	88.50	625.7 0	100.00	707.0 0	13.00	
36	Z250000 11~8	48WLED 洗墙灯	套	26.260	88.50	2324. 01	100.00	2626. 00	13.00	
37	Z280000 55_139	绝缘电线 铜芯截面 2.5mm ² 以 下	m	823.600	5.31	4373. 32	6.00	4941. 60	13.00	
38	Z280000 79_120~ 5	3*6 电缆	m	50.500	15.93	804.4 7	18.00	909.0 0	13.00	
39	Z290000 69_102~ 1	PC 管 De25	m	341.000	2.21	753.6 1	2.50	852.5 0	13.00	
40	9903040 02	汽车式起重机 提升 质量 5t	台班	0.005	624.12	2.81	663.57	2.99	6.87	
41	9904010 20	载重汽车 装载质量 5t	台班	0.005	434.65	1.96	476.91	2.15	9.90	
		合计				46055 .03		50889 .95		
		其中：人工费合计				8852. 49		8852. 49		
		材料费合计				37197 .78		42032 .32		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	39692.68	
2	措施项目费	2896.51	
2.1	总价措施项目	1896.51	
2.2	单价措施项目	1000.00	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	3421.14	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	4140.93	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		50151.26	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030411004001	配线 1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZC90-9.5	m	320.000	5.14	1644.80	
2	030411001001	配管 1、名称：JDG20 2、配置形式：吊顶内	m	160.000	21.36	3417.60	
3	030412004001	装饰灯 1、名称：应急灯	套	27.000	79.84	2155.68	
4	030412004002	装饰灯 1、名称：疏散指示灯	套	9.000	79.84	718.56	
5	030412004003	装饰灯 1、名称：安全出口灯	套	14.000	79.84	1117.76	
6	030411006001	接线盒 1、名称：接线盒	个	50.000	11.54	577.00	
7	030404017001	配电箱 1、名称：A型应急照明集中电源	台	1.000	3391.90	3391.90	
8	030901002001	消火栓钢管 1、材质、规格：镀锌钢管 DN32 2、连接形式：螺纹连接	m	102.000	80.14	8174.28	
9	030901002002	消火栓钢管 1、材质、规格：镀锌钢管 DN25 2、连接形式：螺纹连接	m	195.000	71.89	14018.55	
10	031003001001	螺纹阀门 1、名称：真空破坏器	个	1.000	230.28	230.28	
11	030901010001	室内消火栓 1、名称：消防软管卷盘箱	套	2.000	761.28	1522.56	
12	03B001	手动开启装置	个	11.000	194.69	2141.59	
13	030901013001	灭火器 1、名称：MFT/ABC3	组	7.000	83.16	582.12	
本页小计						39692.68	
合 计						39692.68	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030411004001	配线	m		1.12	3.05		1.12	0.97	5.14
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯截面 2.5mm ² 以下	100m/束	0.010	1.12	3.05				
	Z28000059113	铜芯多股绝缘电线	m	1.080		2.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030411001001	配管	m		7.25	7.80		7.25	6.31	21.36
	4-12-215	紧定式、扣压式钢导管敷设 轻型吊顶内敷设 外径 20mm 以下	100m	0.010	7.25	7.80				
	Z170000353102	紧定(扣压)式钢导管	m	1.030		2.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030412004001	装饰灯	套		22.91	37.00		22.91	19.93	79.84
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1.000	22.91	37.00				
	Z25000011~1	应急灯	套	1.010		26.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030412004002	装饰灯	套		22.91	37.00		22.91	19.93	79.84
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1.000	22.91	37.00				
	Z25000011~2	疏散指示灯	套	1.010		26.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030412004003	装饰灯	套		22.91	37.00		22.91	19.93	79.84
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1.000	22.91	37.00				
	Z25000011~3	安全出口灯	套	1.010		26.82				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030411006001	接线盒	个		4.22	3.65		4.22	3.67	11.54
	4-12-232	接线盒安装 暗装 接线盒	10 个	0.100	4.22	3.65				
	Z29000137	接线盒	个	1.020		2.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017001	配电箱	台		141.17	3127.92		141.17	122.81	3391.90
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m 以下	台	1.000	141.17	3127.92				
	ZC0001	A 型应急照明集中电源	台	1.000		3097.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030901002001	消防栓钢管	m		31.20	21.11	0.68	31.20	27.15	80.14
	10-1-15	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm 以内	10m	0.100	31.20	21.11	0.68			
	Z170000534	镀锌钢管	m	0.991		14.87				
	Z18000073106	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.983		4.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901002002	消防栓钢管	m		28.86	17.41	0.52	28.86	25.10	71.89
	10-1-14	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm 以内	10m	0.100	28.86	17.41	0.52			
	Z170000533	镀锌钢管	m	0.991		13.15				
	Z18000073105	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.140		3.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003001001	螺纹阀门	个		19.32	192.60	1.55	19.32	16.81	230.28

工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm 以内	个	1.000	19.32	192.60	1.55			
	Z19000129 4~1	真空破坏器	个	1.010		178.76				
		材料费中：暂 估价合计	元							
11	0309010100 01	室内消火栓	套		136.90	504.76	0.51	136.90	119.11	761.28
	9-1-81	室内消火栓(明 装)自救卷盘 公称直径 65mm 以内 单栓	套	1.000	136.90	504.76	0.51			
	Z23000009	室内消火栓	套	1.000		500.00				
		材料费中：暂 估价合计	元							
12	03B001	手动开启装置	个			194.69				194.69
	D00001	手动开启装置	个	1.000		194.69				
		材料费中：暂 估价合计	元							
13	0309010130 01	灭火器	组		1.66	80.05	0.01	1.66	1.44	83.16
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1.000	1.66	80.05	0.01			
	Z23000001	灭火器	个	1.000		80.00				
		材料费中：暂 估价合计	元							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	总价措施			1896.51	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	435.20	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	343.40	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	457.87	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	177.23	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	482.81	
合 计				1896.51	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	1000.00	1000.00	
合 计						1000.00	

规费、税金项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	3421.14
1.1	安全文明施工费		100.000	2589.54
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	3.510	1477.93
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.290	122.11
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.590	248.43
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	1.760	741.07
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	1.520	640.02
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.350	147.37
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费-疫情防控措施费	0.105	44.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价 不取税金	9.000	4140.93
合 计				7562.07

工料机汇总表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
1	0001003 0	综合工日(安装)	工日	87.899	138.00	12130 .10	138.00	12130 .10		
2	0103000 7	钢丝 ϕ 1.6	kg	0.288	5.20	1.50	5.88	1.69	13.00	
3	0103004 3	镀锌低碳钢丝 14# ~16#	kg	3.680	5.35	19.69	6.04	22.23	13.00	
4	0103008 1	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.8~4.0	kg	2.091	5.91	12.36	6.68	13.97	13.00	
5	0113002 1	扁钢 \leq 60	kg	1.318	3.75	4.94	4.24	5.59	13.00	
6	0129018 3	热轧厚钢板 δ 8.0 ~15.0	kg	1.040	3.89	4.05	4.40	4.58	13.00	
7	0129019 3	热轧厚钢板 δ 12~ 20	kg	0.043	3.76	0.16	4.25	0.18	13.00	
8	0129023 7	钢垫板 δ 1~2	kg	0.150	4.65	0.70	5.26	0.79	13.00	
9	0201000 7	橡胶板 δ 1~3	kg	0.248	10.60	2.63	11.98	2.97	13.00	
10	0219003 7	塑料胀塞 ϕ 6~8	个	89.200	0.07	6.24	0.08	7.14	13.00	
11	0227002 1	棉纱头	kg	0.846	8.65	7.32	9.77	8.27	13.00	
12	0227002 5	破布	kg	4.628	6.74	31.20	7.62	35.27	13.00	
13	0301004 1	半圆头螺钉 M(6~ 12) \times (12~50)	套	345.488	0.49	169.2 9	0.55	190.0 2	13.00	
14	0301008 1	木螺钉 M4 \times 65 以内	个	88.064	0.07	6.16	0.08	7.05	13.00	
15	0301008 9	木螺钉 M(2~ 4) \times (6~65)	个	204.000	0.13	26.52	0.15	30.60	13.00	
16	0301051 1	六角螺栓	kg	0.201	8.86	1.78	10.01	2.01	13.00	
17	0301083 1	膨胀螺栓 M8	10 套	0.824	2.74	2.26	3.10	2.55	13.00	
18	0301085 1	镀锌膨胀螺栓 M10 \times 80	套	4.080	0.44	1.80	0.50	2.04	13.00	
19	0301090 7	镀锌锁紧螺母 DN(15~20) \times 3	个	111.250	0.34	37.83	0.38	42.28	13.00	
20	0311012 3	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	2.936	10.62	31.18	12.00	35.24	13.00	
21	0311016 7	钢锯条	条	4.160	0.43	1.79	0.49	2.04	13.00	
22	0311017 1	锯条(各种规格)	根	24.334	0.44	10.71	0.50	12.17	13.00	
23	0311018 1	铁砂布 0#~2#	张	0.800	0.78	0.62	0.88	0.70	13.00	

工料机汇总表

工程名称：消防工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
24	0313013 3	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.124	10.62	1.32	12.00	1.49	13.00	
25	0313051 5	焊锡	kg	0.454	34.51	15.67	39.00	17.71	13.00	
26	0313051 7	焊锡膏	kg	0.032	15.04	0.48	17.00	0.54	13.00	
27	0313083 7	冲击钻头 Φ12	个	5.125	6.28	32.19	7.10	36.39	13.00	
28	0313083 9	冲击钻头 Φ6~12	个	0.624	4.16	2.60	4.70	2.93	13.00	
29	1301003 1	酚醛调和漆	kg	0.030	13.27	0.40	15.00	0.45	13.00	
30	1305000 5	防锈漆 C53-1	kg	0.010	11.68	0.12	13.20	0.13	13.00	
31	1335004 5	聚四氟乙烯生料带 宽 20	m	471.426	0.44	207.43	0.50	235.71	13.00	
32	1403001 7	汽油 92#~95#	kg	1.760	6.77	11.92	7.65	13.46	13.00	
33	1407001 1	机油	kg	6.073	9.12	55.38	10.30	62.55	13.00	
34	1409000 1	电力复合脂	kg	0.554	37.17	20.59	42.00	23.27	13.00	
35	1439000 1	氧气	m3	0.180	5.35	0.96	5.83	1.05	9.00	
36	1439000 5	乙炔气	kg	0.060	14.61	0.88	15.92	0.95	9.00	
37	1443002 7	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.100	5.49	0.55	6.20	0.62	13.00	
38	1501007 1	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	0.006	6.93	0.04	7.83	0.05	13.00	
39	1701002 3	焊接钢管 DN20	m	0.456	5.81	2.65	6.56	2.99	13.00	
40	1707002 9	无缝钢管 D22×2	m	0.003	4.07	0.01	4.60	0.01	13.00	
41	1719000 9	输水软管 Φ25	m	0.006	10.53	0.06	11.90	0.07	13.00	
42	1725001 9	塑料软管	kg	0.150	11.74	1.76	13.27	1.99	13.00	
43	1725009 9	塑料胀管 Φ6~8	个	204.000	0.06	12.24	0.07	14.28	13.00	
44	1727003 5	橡胶软管 DN20	m	0.208	6.88	1.43	7.78	1.62	13.00	
45	1815015 5	热镀锌活接头 DN32	个	1.010	7.35	7.42	8.30	8.38	13.00	
46	1815017 3	热镀锌六角内接头 DN32	个	0.808	2.88	2.33	3.25	2.63	13.00	

工料机汇总表

工程名称：消防工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价(含 税)小	税率	备注
47	1815023 5	直管接头 φ20	个	29.504	15.93	470.00	18.00	531.07	13.00	
48	1825007 9	管卡子 φ20	个	42.336	0.18	7.62	0.20	8.47	13.00	
49	1825011 9	吊管卡子 φ20	个	169.360	0.40	67.74	0.45	76.21	13.00	
50	1900000 9	螺纹阀门 DN15	个	0.006	11.68	0.07	13.20	0.08	13.00	
51	1900001 1	螺纹阀门 DN20	个	0.149	25.08	3.72	28.34	4.21	13.00	
52	2411000 5	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.065	24.42	1.60	27.60	1.81	13.00	
53	2459001 3	压力表弯管 DN15	个	0.065	7.08	0.46	8.00	0.52	13.00	
54	2717002 1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	3.360	7.56	25.40	8.54	28.69	13.00	
55	2801003 7	镀锡裸铜绞线 6mm ²	m	0.500	4.25	2.13	4.80	2.40	13.00	
56	2803004 1	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm ²	m	25.450	1.42	36.14	1.60	40.72	13.00	
57	2906002 3	塑料护口钢管用 15 ~20	个	111.250	0.08	8.90	0.09	10.01	13.00	
58	2906025 1	螺纹盒接头 φ20	个	30.896	1.28	39.55	1.45	44.80	13.00	
59	2909000 9	铜接线端子 DT- 6mm ²	个	2.030	1.61	3.27	1.82	3.69	13.00	
60	2909003 7	铜接线端子 20A	个	50.750	0.35	17.76	0.39	19.79	13.00	
61	2909009 9	塑料接线柱双线	个	51.500	7.26	373.89	8.20	422.30	13.00	
62	3411000 3	水	m ³	0.858	6.36	5.45	6.55	5.62	3.00	
63	3411000 9	电	kW·h	2.946	0.80	2.36	0.90	2.65	13.00	
64	CL- D00001	手动开启装置	个	11.000	194.69	2141.59	220.00	2420.00	13.00	
65	CL- D00002	脚手架搭拆	项	1.000	1000.00	1000.00	1130.00	1130.00	13.00	
66	Z170000 53_3	镀锌钢管 公称直径 25mm 以内	m	193.245	13.27	2564.36	15.00	2898.68	13.00	
67	Z170000 53_4	镀锌钢管 公称直径 32mm 以内	m	101.082	15.00	1516.23	16.95	1713.34	13.00	

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：消防工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价(含 税)小	税率	备注
68	Z170003 53_102	紧定(扣压)式钢导 管 外径 20mm 以下	m	164.800	2.65	436.7 2	3.00	494.4 0	13.00	
69	Z180000 73_105	给水室内镀锌钢管 螺纹管件 公称直径 25mm 以内	个	222.300	2.65	589.1 0	3.00	666.9 0	13.00	
70	Z180000 73_106	给水室内镀锌钢管 螺纹管件 公称直径 32mm 以内	个	100.266	5.00	501.3 3	5.65	566.5 0	13.00	
71	Z190001 29_4~1	真空破坏器	个	1.010	176.99	178.7 6	200.00	202.0 0	13.00	
72	Z230000 01	灭火器	个	7.000	80.00	560.0 0	90.40	632.8 0	13.00	
73	Z230000 09	室内消火栓	套	2.000	500.00	1000. 00	565.00	1130. 00	13.00	
74	Z250000 11~1	应急灯	套	27.270	26.55	724.0 2	30.00	818.1 0	13.00	
75	Z250000 11~2	疏散指示灯	套	9.090	26.55	241.3 4	30.00	272.7 0	13.00	
76	Z250000 11~3	安全出口灯	套	14.140	26.55	375.4 2	30.00	424.2 0	13.00	
77	Z280000 59_113	铜芯多股绝缘电线 二芯 截面 2.5mm ² 以下	m	345.600	2.65	915.8 4	3.00	1036. 80	13.00	
78	Z290001 37	接线盒	个	51.000	2.65	135.1 5	3.00	153.0 0	13.00	
79	ZC0001	A 型应急照明集中电 源	台	1.000	3097.35	3097. 35	3500.00	3500. 00	13.00	
80	9907455 20	砂轮切割机 直径 400mm	台班	0.716	23.98	17.17	26.11	18.70	8.88	
81	9907480 10	管子切断套丝机 管 径 159mm	台班	6.531	22.95	149.8 9	24.90	162.6 3	8.50	
82	9908010 20	电动单级 离心清水 泵 出口直径 100mm	台班	0.030	36.85	1.09	40.30	1.20	9.36	
83	9908130 10	试压泵 压力 3MPa	台班	0.046	18.86	0.87	20.37	0.93	8.01	
84	9909197 10	电焊机(综合)	台班	0.042	71.38	2.98	78.44	3.27	9.89	
85	9912149 10	手动液压叉车	台班	0.007	6.48	0.05	6.88	0.05	6.17	
		合计				30104 .54		32437 .98		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中央空调

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030701003001	空调器 1、名称：室外机 2、型号： QL=61.5KW， QR=69KW，功率：	台(组)	1.000	2720.56	2720.56	
2	030701003002	空调器 1、名称：室外机 2、型号： QL=68KW， QR=75KW，功率：	台(组)	1.000	2720.56	2720.56	
3	030701004001	风机盘管 1、名称：风管式 室内机 2、规格： QL=4.5KW， QR=5.5KW，功率：	台	6.000	444.40	2666.40	
4	030701004002	风机盘管 1、名称：风管式 室内机 2、规格： QL=5.6KW，QR=6.3K	台	7.000	444.40	3110.80	
5	030701004003	风机盘管 1、名称：风管式 室内机 2、规格： QL=6.3KW，QR=7.1K	台	9.000	444.40	3999.60	
6	030701004004	风机盘管 1、名称：风管式 室内机 2、规格： QL=7.1KW，QR=8KW，	台	1.000	444.40	444.40	
7	031001004001	铜管 1、安装部位：室 内 2、介质：去磷无 缝紫铜管 3、规格、压力等 级：6.35 4、连接形式：含	m	158.000	48.63	7683.54	
本页小计						23345.86	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中央空调

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
8	031001004002	铜管 1、安装部位：室内 2、介质：去磷无缝紫铜管 3、规格、压力等级：9.52 4、连接形式：含	m	202.000	48.63	9823.26	
9	031001004003	铜管 1、安装部位：室内 2、介质：去磷无缝紫铜管 3、规格、压力等级：12.7 4、连接形式：含	m	180.000	59.78	10760.40	
10	031001004004	铜管 1、安装部位：室内 2、介质：去磷无缝紫铜管 3、规格、压力等级：15.88 4、连接形式：含	m	164.000	88.77	14558.28	
11	031001004005	铜管 1、安装部位：室内 2、介质：去磷无缝紫铜管 3、规格、压力等级：19.05 4、连接形式：含	m	60.000	111.87	6712.20	
12	031001004006	铜管 1、安装部位：室内 2、介质：去磷无缝紫铜管 3、规格、压力等级：22.2 4、连接形式：含	m	30.000	111.87	3356.10	
本页小计						45210.24	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中央空调

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
13	031001004007	铜管 1、安装部位：室内 2、介质：去磷无缝紫铜管 3、规格、压力等级：28.6 4、连接形式：含	m	129.000	144.12	18591.48	
14	031001004008	铜管 1、安装部位：室内 2、介质：去磷无缝紫铜管 3、规格、压力等级：31.75 4、连接形式：含	m	36.000	145.20	5227.20	
15	031001006001	塑料管 1、安装部位：空调凝结水 2、材质、规格： D25	m	160.000	34.92	5587.20	
16	031001006002	塑料管 1、安装部位：空调凝结水 2、材质、规格： D22	m	70.000	40.42	2829.40	
17	031001006003	塑料管 1、安装部位：空调凝结水 2、材质、规格： D40	m	118.000	45.54	5373.72	
18	031003010001	软接头（软管） 1、材质：塑料软连接 2、规格：D22	个(组)	13.000	60.85	791.05	
19	030703011001	铝及铝合金风口、散流器 1、名称：单层百叶风口 2、型号： 1000*250	个	13.000	294.29	3825.77	
本页小计						42225.82	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中央空调

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
20	030703011002	铝及铝合金风口、散流器 1、名称：单层百叶风口 2、型号：	个	10.000	294.29	2942.90	
21	030703011003	铝及铝合金风口、散流器 1、名称：双层百叶风口 2、型号：685*150	个	13.000	247.17	3213.21	
22	030703011004	铝及铝合金风口、散流器 1、名称：双层百叶风口 2、型号：950*150	个	10.000	247.17	2471.70	
23	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：橡塑发泡	m3	0.480	2899.53	1391.77	
24	031208002002	管道绝热 1、绝热材料品种：难燃 B1 级橡塑	m3	1.280	2899.53	3711.40	
25	031002003001	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、规格：D40	个	3.000	53.70	161.10	
26	031002003002	套管 1、名称、类型：一般钢套管 2、规格：D22	个	10.000	37.18	371.80	
27	031002003003	套管 1、名称、类型：钻孔 2、规格：D32/D40	个	13.000	56.37	732.81	
28	030702001001	碳钢通风管道 1、材质：镀锌钢板风管	m2	276.000	300.06	82816.56	
29	031208003001	通风管道绝热 1、绝热材料品种：橡塑保温板 2、绝热厚度：20mm	m3	5.520	1773.00	9786.96	
30	030404036001	其他电器 1、名称：线控器	个 (套、台)	23.000	245.91	5655.93	
本页小计						113256.14	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中央空调

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
31	030411001001	配管 1、材质：JDG 管 2、配置形式：吊 顶中	m	116.000	28.60	3317.60	
32	030411004001	配线 1、型号：信号线 0.75*3 2、配线形式：管 中穿线	m	663.500	5.63	3735.51	
33	030411004002	配线 1、型号：信号线 0.75*2 2、配线形式：管 中穿线	m	184.000	3.65	671.60	
34	03B001	空调配电 包含配管配线	项	1.000	8849.56	8849.56	
35	030704001001	通风工程检测、调 试	系统	1.000	8849.56	8849.56	
本页小计						25423.83	
合 计						249461.89	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：中央空调

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030701003001	空调器	台(组)		1226.69	405.07	21.56	1226.69	1067.24	2720.56
	7-1-36	多联体空调室外机 制冷量 ≤90kW	台	1.000	1181.83	80.95	21.33			
	5-1-11	C30 设备基础混凝土	10m3	0.050	44.86	324.12	0.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030701003002	空调器	台(组)		1226.69	405.07	21.56	1226.69	1067.24	2720.56
	7-1-36	多联体空调室外机 制冷量 ≤90kW	台	1.000	1181.83	80.95	21.33			
	5-1-11	C30 设备基础混凝土	10m3	0.050	44.86	324.12	0.23			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030701004001	风机盘管	台		196.10	58.03	19.66	196.10	170.61	444.40
	7-1-40	风机盘管安装 吊顶式	台	1.000	196.10	58.03	19.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030701004002	风机盘管	台		196.10	58.03	19.66	196.10	170.61	444.40
	7-1-40	风机盘管安装 吊顶式	台	1.000	196.10	58.03	19.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030701004003	风机盘管	台		196.10	58.03	19.66	196.10	170.61	444.40
	7-1-40	风机盘管安装 吊顶式	台	1.000	196.10	58.03	19.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030701004004	风机盘管	台		196.10	58.03	19.66	196.10	170.61	444.40
	7-1-40	风机盘管安装 吊顶式	台	1.000	196.10	58.03	19.66			
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031001004001	铜管	m		12.27	25.36	0.32	12.27	10.68	48.63

工程量清单综合单价分析表

工程名称：中央空调

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-1-94	空调制冷剂铜管安装 管外径 ≤10mm	10m	0.100	12.27	25.36	0.32			
	Z17000215 125~1	铜管	m	1.000		17.70				
	Z14000045~ 1	制冷剂 R410A	g	7.800		6.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	0310010040 02	铜管	m		12.27	25.36	0.32	12.27	10.68	48.63
	7-1-94	空调制冷剂铜管安装 管外径 ≤10mm	10m	0.100	12.27	25.36	0.32			
	Z17000215 125~1	铜管	m	1.000		17.70				
	Z14000045~ 1	制冷剂 R410A	g	7.800		6.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	0310010040 03	铜管	m		15.35	30.71	0.37	15.35	13.35	59.78
	7-1-95	空调制冷剂铜管安装 管外径 ≤13mm	10m	0.100	15.35	30.71	0.37			
	Z17000215 126~1	铜管	m	1.000		17.70				
	Z14000045~ 1	制冷剂 R410A	g	13.800		12.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	0310010040 04	铜管	m		20.18	50.61	0.42	20.18	17.56	88.77
	7-1-96	空调制冷剂铜管安装 管外径 ≤16mm	10m	0.100	20.18	50.61	0.42			
	Z17000215 127~1	铜管	m	1.000		26.55				
	Z18000147~ 1	空调制冷剂铜管件	个	0.180		3.60				
	Z14000045~ 1	制冷剂 R410A	g	21.850		19.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	0310010040 05	铜管	m		22.07	70.05	0.55	22.07	19.20	111.87

工程量清单综合单价分析表

工程名称：中央空调

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-1-97	空调制冷剂铜管安装 管外径 ≤20mm	10m	0.100	22.07	70.05	0.55			
	Z17000215 128~1	铜管	m	1.000		35.40				
	Z18000147 1	空调制冷剂铜管件	个	0.240		4.80				
	Z14000045 1	制冷剂 R410A	g	32.200		28.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	0310010040 06	铜管	m		22.07	70.05	0.55	22.07	19.20	111.87
	7-1-97	空调制冷剂铜管安装 管外径 ≤20mm	10m	0.100	22.07	70.05	0.55			
	Z17000215 128~1	铜管	m	1.000		35.40				
	Z18000147 1	空调制冷剂铜管件	个	0.240		4.80				
	Z14000045 1	制冷剂 R410A	g	32.200		28.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	0310010040 07	铜管	m		26.32	94.01	0.90	26.32	22.89	144.12
	7-1-98	空调制冷剂铜管安装 管外径 ≤28mm	10m	0.100	26.32	94.01	0.90			
	Z17000215 129~1	铜管	m	1.000		44.25				
	Z18000147 2	空调制冷剂铜管件	个	0.260		7.80				
	Z14000045 1	制冷剂 R410A	g	44.850		39.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	0310010040 08	铜管	m		34.57	79.50	1.06	34.57	30.07	145.20
	7-1-99	空调制冷剂铜管安装 管外径 ≤35mm	10m	0.100	34.57	79.50	1.06			
	Z17000215 130~1	铜管	m	1.000		70.80				
	Z18000147 1	空调制冷剂铜管件	个	0.280		5.60				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：中央空调

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031001006001	塑料管	m		14.48	7.84	0.01	14.48	12.59	34.92
	10-3-45	空调冷热水塑料管(热熔连接)公称外径25mm以内	10m	0.100	14.48	7.84	0.01			
	Z17000267106	塑料管	m	0.986		2.61				
	Z18000171102	空调冷热水室内塑料管热熔管件	个	1.011		5.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031001006002	塑料管	m		16.11	10.29	0.01	16.11	14.01	40.42
	10-3-46	空调冷热水塑料管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.100	16.11	10.29	0.01			
	Z17000267107~1	塑料管	m	0.986		5.24				
	Z18000171103~1	空调冷热水室内塑料管热熔管件	个	0.971		4.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031001006003	塑料管	m		17.65	12.51	0.02	17.65	15.36	45.54
	10-3-47	空调冷热水塑料管(热熔连接)公称外径40mm以内	10m	0.100	17.65	12.51	0.02			
	Z17000267108~1	塑料管	m	1.010		8.08				
	Z18000171104~1	空调冷热水室内塑料管热熔管件	个	0.837		4.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003010001	软接头(软管)	个(组)		26.22	11.22	0.60	26.22	22.81	60.85
	10-5-451	螺纹式软接头安装公称直径32mm以内	个	1.000	26.22	11.22	0.60			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：中央空调

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000337 103~1	螺纹式软接头	个	1.000		10.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	0307030110 01	铝及铝合金风口、散流器	个		57.13	187.46		57.13	49.70	294.29
	7-3-117	铝制孔板风口 周长≤3300mm	个	1.000	57.13	187.46				
	Z22000051 303	铝制孔板风口	个	1.000		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	0307030110 02	铝及铝合金风口、散流器	个		57.13	187.46		57.13	49.70	294.29
	7-3-117	铝制孔板风口 周长≤3300mm	个	1.000	57.13	187.46				
	Z22000051 303	铝制孔板风口	个	1.000		176.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	0307030110 03	铝及铝合金风口、散流器	个		43.88	165.12		43.88	38.17	247.17
	7-3-115	铝制孔板风口 周长≤1800mm	个	1.000	43.88	165.12				
	Z22000051 301	铝制孔板风口	个	1.000		159.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	0307030110 04	铝及铝合金风口、散流器	个		43.88	165.12		43.88	38.17	247.17
	7-3-115	铝制孔板风口 周长≤1800mm	个	1.000	43.88	165.12				
	Z22000051 301	铝制孔板风口	个	1.000		159.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	0312080020 01	管道绝热	m3		953.03	1093.94	23.42	953.03	829.14	2899.53
	12-4-29	泡沫塑料瓦块(板)安装 管道 外径 φ57 以内	m3	1.000	953.03	1093.94	23.42			
	Z15000051 1	泡沫塑料瓦块	m3	1.030		793.01				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：中央空调

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
24	031208002002	管道绝热	m3		953.03	1093.94	23.42	953.03	829.14	2899.53
	12-4-29	泡沫塑料瓦块(板)安装 管道外径 ϕ 57 以内	m3	1.000	953.03	1093.94	23.42			
	Z15000051~2	泡沫塑料瓦块	m3	1.030		793.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031002003001	套管	个		19.04	17.29	0.81	19.04	16.56	53.70
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm 以内	个	1.000	19.04	17.29	0.81			
	Z17000031	焊接钢管 DN80	m	0.318		11.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031002003002	套管	个		13.39	11.39	0.76	13.39	11.64	37.18
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm 以内	个	1.000	13.39	11.39	0.76			
	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	0.318		8.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031002003003	套管	个		29.12	1.91		29.12	25.34	56.37
	10-11-172	混凝土墙体钻孔 钻孔直径 63mm 以内	10 个	0.100	29.12	1.91				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030702001001	碳钢通风管道	m2		117.71	75.16	4.78	117.71	102.41	300.06
	7-2-6	镀锌薄钢板矩形风管 (δ =1.2mm 以内 咬口) 长边长 < 220 mm	10m2	0.100	117.71	75.16	4.78			
	Z01000085~1	镀锌薄钢板 δ 0.5	m2	1.138		45.32				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：中央空调

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
29	031208003001	通风管道绝热	m3		702.70	458.95		702.70	611.35	1773.00
	12-4-113	硬质聚苯乙烯泡沫板(风管)	m3	1.000	702.70	458.95				
	Z02000047~1	通风管道方、矩形聚苯乙烯泡沫板	m3	1.080		334.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030404036001	其他电器	个(套、台)		34.22	181.92		34.22	29.77	245.91
	4-14-370	集中空调开关、自动干手装置、卫生洁具自动感应器安装 自动干手装置	台	1.000	34.22	181.92				
	Z03000091~1	自动干手装置	个	1.020		180.53				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030411001001	配管	m		8.65	12.42		8.65	7.53	28.60
	4-12-217	紧定式、扣压式钢导管敷设 轻型吊顶内敷设 外径 32mm 以下	100m	0.010	8.65	12.42				
	Z17000353104~1	紧定(扣压)式钢导管	m	1.030		10.30				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030411004001	配线	m		1.12	3.54		1.12	0.97	5.63
	4-13-43	管内穿线 多芯软导线 四芯 截面 0.75mm2 以下	100m/束	0.010	1.12	3.54				
	Z28000059128~1	信号线 0.75*3	m	1.080		3.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030411004002	配线	m		0.75	2.25		0.75	0.65	3.65

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中央空调

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	总价措施			11499.55	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	2638.83	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	2082.23	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	2776.30	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	1074.66	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	2927.53	
合 计				11499.55	

工料机汇总表

工程名称：中央空调

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
1	0001001 0	综合工日(土建)	工日	0.701	128.00	89.73	128.00	89.73		
2	0001003 0	综合工日(安装)	工日	532.331	138.00	73461 .66	138.00	73461 .66		
3	0103000 7	钢丝 ϕ 1.6	kg	0.763	5.20	3.97	5.88	4.48	13.00	
4	0103004 3	镀锌低碳钢丝 14# ~16#	kg	2.668	5.35	14.27	6.04	16.11	13.00	
5	0103006 9	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.4~2.5	kg	7.568	5.58	42.23	6.30	47.68	13.00	
6	0109000 5	圆钢 ϕ 5.5~9.0	kg	37.260	3.88	144.5 7	4.39	163.5 7	13.00	
7	0109002 1	圆钢 ϕ 10~14	kg	60.704	3.79	230.0 7	4.28	259.8 1	13.00	
8	0113001 9	扁钢 \leq 59	kg	59.340	3.75	222.5 3	4.24	251.6 0	13.00	
9	0121001 3	角钢 \leq 63	kg	13.616	3.72	50.65	4.20	57.19	13.00	
10	0121002 7	角钢 \leq 50 \times 5	kg	67.114	3.80	255.0 3	4.29	287.9 2	13.00	
11	0121003 0	角钢 60	kg	1115.592	3.80	4239. 25	4.29	4785. 89	13.00	
12	0129000 7	钢板(综合)	kg	22.080	3.98	87.88	4.50	99.36	13.00	
13	0129018 3	热轧厚钢板 δ 8.0 ~15.0	kg	1.187	3.89	4.62	4.40	5.22	13.00	
14	0201000 7	橡胶板 δ 1~3	kg	69.538	10.60	737.1 1	11.98	833.0 7	13.00	
15	0201001 7	橡胶板 δ 5~10	kg	6.120	11.53	70.56	13.03	79.74	13.00	
16	0209000 7	聚氯乙烯薄膜	kg	0.230	14.44	3.32	16.32	3.75	13.00	
17	0209001 3	塑料薄膜	m2	5.000	1.86	9.30	2.10	10.50	13.00	
18	0219003 7	塑料胀塞 ϕ 6~8	个	93.172	0.07	6.52	0.08	7.45	13.00	
19	0227000 1	白布	kg	0.230	6.94	1.60	7.84	1.80	13.00	
20	0227002 1	棉纱头	kg	3.723	8.65	32.21	9.77	36.38	13.00	
21	0227002 5	破布	kg	0.029	6.74	0.20	7.62	0.22	13.00	
22	0227004 7	阻燃毛毡	m2	1.000	42.50	42.50	48.02	48.02	13.00	
23	0301001 1	镀锌铆钉 M4	kg	11.868	6.36	75.48	7.19	85.33	13.00	

工料机汇总表

工程名称：中央空调

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
24	0301004 1	半圆头螺钉 M(6~12)×(12~50)	套	165.428	0.49	81.06	0.55	90.99	13.00	
25	0301007 9	木螺钉 M4×65	个	47.840	0.07	3.35	0.08	3.83	13.00	
26	0301008 1	木螺钉 M4×65 以内	个	42.166	0.07	2.95	0.08	3.37	13.00	
27	0301011 5	镀锌木螺钉 M6×100	10 个	107.640	1.75	188.37	1.98	213.13	13.00	
28	0301033 5	镀锌六角螺栓带螺 母 M16×85~100	套	36.720	1.74	63.89	1.97	72.34	13.00	
29	0301051 1	六角螺栓	kg	0.151	8.86	1.34	10.01	1.51	13.00	
30	0301056 3	六角螺栓带螺母 M6×75 以下	10 套	459.264	2.23	1024.16	2.52	1157.35	13.00	
31	0301080 7	膨胀螺栓 M12	套	344.448	0.79	272.11	0.89	306.56	13.00	
32	0301083 3	膨胀螺栓 M10	10 套	9.568	2.74	26.22	3.10	29.66	13.00	
33	0301088 7	镀锌六角螺母 M10	10 个	29.256	0.67	19.60	0.76	22.23	13.00	
34	0301098 9	镀锌垫圈 M10	个	195.040	0.27	52.66	0.31	60.46	13.00	
35	0301099 5	镀锌垫圈 M16	个	74.880	0.15	11.23	0.17	12.73	13.00	
36	0301100 1	镀锌弹簧垫圈 M10	个	97.520	0.04	3.90	0.05	4.88	13.00	
37	0301100 3	镀锌弹簧垫圈 M16	个	37.440	0.09	3.37	0.10	3.74	13.00	
38	0311011 5	尼龙砂轮片 φ100	片	0.498	2.12	1.05	2.40	1.19	13.00	
39	0311012 3	尼龙砂轮片 φ400	片	8.989	10.62	95.47	12.00	107.87	13.00	
40	0311012 7	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.184	15.93	2.93	18.00	3.31	13.00	
41	0311016 7	钢锯条	条	2.088	0.43	0.90	0.49	1.02	13.00	
42	0311017 1	锯条(各种规格)	根	7.004	0.44	3.08	0.50	3.50	13.00	
43	0311017 3	钢丝刷子	把	0.029	2.92	0.08	3.30	0.10	13.00	
44	0311017 9	铁砂布	张	3.523	0.78	2.75	0.88	3.10	13.00	
45	0311018 1	铁砂布 0#~2#	张	14.600	0.78	11.39	0.88	12.85	13.00	
46	0313013 3	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	64.421	10.62	684.15	12.00	773.05	13.00	

工料机汇总表

工程名称：中央空调

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
47	0313034 7	银铜焊丝	kg	6.318	108.85	687.7 1	123.00	777.1 1	13.00	
48	0313051 5	焊锡	kg	0.980	34.51	33.83	39.00	38.23	13.00	
49	0313051 7	焊锡膏	kg	0.085	15.04	1.27	17.00	1.44	13.00	
50	0313081 3	合金钢钻头	个	2.080	8.74	18.18	9.88	20.55	13.00	
51	0313083 9	冲击钻头 φ6~12	个	1.463	4.16	6.09	4.70	6.88	13.00	
52	0401000 9	水泥 42.5MPa	kg	2.595	0.44	1.14	0.50	1.30	13.00	
53	0403000 9	砂子	kg	7.782	0.19	1.48	0.20	1.56	3.00	
54	0409001 3	石膏粉 特制	kg	33.120	0.53	17.55	0.55	18.22	3.00	
55	1301000 5	白油漆	kg	16.560	17.12	283.5 1	19.35	320.4 4	13.00	
56	1305000 9	醇酸防锈漆 C53-1	kg	28.230	16.81	474.5 5	19.00	536.3 7	13.00	
57	1305001 3	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.230	16.24	3.74	18.35	4.22	13.00	
58	1307000 5	酚醛调和漆(各色)	kg	22.756	12.39	281.9 5	14.00	318.5 9	13.00	
59	1335002 7	密封油膏	kg	2.019	1.49	3.01	1.68	3.39	13.00	
60	1335004 5	聚四氟乙烯生料带 宽 20	m	15.704	0.44	6.91	0.50	7.85	13.00	
61	1335010 3	油麻	kg	3.449	5.96	20.56	6.73	23.21	13.00	
62	1403000 5	煤油	kg	64.738	7.65	495.2 5	8.64	559.3 4	13.00	
63	1403001 1	汽油 60#~70#	kg	3.280	6.11	20.04	6.90	22.63	13.00	
64	1403001 3	汽油 70#~90#	kg	0.055	6.19	0.34	7.00	0.39	13.00	
65	1403001 7	汽油 92#~95#	kg	4.732	6.77	32.03	7.65	36.20	13.00	
66	1407001 1	机油	kg	0.247	9.12	2.25	10.30	2.54	13.00	
67	1407001 7	机油 15#	kg	0.260	9.12	2.37	10.30	2.68	13.00	
68	1409000 1	电力复合脂	kg	0.128	37.17	4.74	42.00	5.36	13.00	
69	1433004 3	醋酸酐酯	kg	2.760	8.19	22.60	9.25	25.53	13.00	

工料机汇总表

工程名称：中央空调

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)单 价	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)单 价	税率	备注
70	1435005 3	洗涤剂	kg	0.112	11.58	1.30	13.09	1.47	13.00	
71	1439000 1	氧气	m3	6.194	5.35	33.14	5.83	36.11	9.00	
72	1439000 5	乙炔气	kg	2.175	14.61	31.78	15.92	34.63	9.00	
73	1439000 7	氮气	m3	59.073	6.61	390.47	7.20	425.33	9.00	
74	1441003 9	密封胶 KS 型	kg	13.248	18.21	241.25	20.58	272.64	13.00	
75	1441005 9	胶粘剂	kg	31.680	15.22	482.17	17.20	544.90	13.00	
76	1513001 7	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	2.300	27.04	62.19	30.56	70.29	13.00	
77	1701002 3	焊接钢管 DN20	m	0.518	5.81	3.01	6.56	3.40	13.00	
78	1725002 7	塑料软管 φ6	m	0.690	0.37	0.26	0.42	0.29	13.00	
79	1727003 5	橡胶软管 DN20	m	0.228	6.88	1.57	7.78	1.77	13.00	
80	1815023 9	直管接头 φ32	个	18.119	1.38	25.00	1.56	28.27	13.00	
81	1815024 5	弯管接头 φ32	个	3.271	1.10	3.60	1.24	4.06	13.00	
82	1825008 3	管卡子 φ32	个	20.277	0.35	7.10	0.40	8.11	13.00	
83	1825012 3	吊管卡子 φ32	个	81.096	0.70	56.77	0.79	64.07	13.00	
84	1825025 7	铁皮箍	kg	16.560	5.81	96.21	6.56	108.63	13.00	
85	1900001 1	螺纹阀门 DN20	个	0.151	25.08	3.79	28.34	4.28	13.00	
86	2411000 5	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.070	24.42	1.70	27.60	1.92	13.00	
87	2459001 1	压力表表弯 DN15	个	0.070	7.08	0.49	8.00	0.56	13.00	
88	2717002 1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	8.878	7.56	67.11	8.54	75.81	13.00	
89	2731000 3	电阻丝	根	0.552	8.27	4.57	9.35	5.16	13.00	
90	2803010 3	塑料绝缘线 BV- 2.5mm ²	m	10.534	1.62	17.07	1.83	19.28	13.00	
91	2906025 5	螺纹盒接头 φ32	个	20.764	1.95	40.49	2.20	45.68	13.00	
92	3409003 5	棉丝	kg	1.251	11.06	13.84	12.50	15.64	13.00	

工料机汇总表

工程名称：中央空调

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)单 价	市场 价(含 税)单 价	市场 价(含 税)单 价	税率	备注
93	3411000 3	水	m ³	1.071	6.36	6.81	6.55	7.02	3.00	
94	3411000 9	电	kW·h	291.084	0.80	232.87	0.90	261.98	13.00	
95	8021002 5	C30 现浇混凝土碎石 <40	m ³	1.010	590.00	595.90	607.70	613.78	3.00	
96	CL- D00001	空调配电	项	1.000	8849.56	8849.56	10000.00	10000.00	13.00	
97	CL- D00002	通风工程检测、调 试	系统	1.000	8849.56	8849.56	10000.00	10000.00	13.00	
98	CL- D00003	脚手架搭拆	项	1.000	1000.00	1000.00	1130.00	1130.00	13.00	
99	SB0001~ 1	室外机 QL=61.5KW, QR=69KW, 功率:	台	1.000	30088.50	30088.50	34000.00	34000.00	13.00	
100	SB0001~ 2	室外机 2 L=68KW, QR=75KW, 功率: 18.47kw	台	1.000	35398.23	35398.23	40000.00	40000.00	13.00	
101	SB0003	风管机 QL=4.5KW, QR=5KW, 功率: 80w	台	6.000	3097.35	18584.10	3500.00	21000.00	13.00	
102	SB0003~ 1	风管机 QL=5.6KW, QR=6.3KW 功率: 100w	台	7.000	4424.78	30973.46	5000.00	35000.00	13.00	
103	SB0003~ 2	风管机 QL=6.3KW, QR=7.1KW 功率: 92w	台	9.000	3097.35	27876.15	3500.00	31500.00	13.00	
104	SB0003~ 3	风管机 QL=7.1KW, QR=8KW, 功率: 65w	台	1.000	2654.87	2654.87	3000.00	3000.00	13.00	
105	Z010000 85~1	镀锌薄钢板 δ 0.5	m ²	314.088	39.82	12506.98	45.00	14133.96	13.00	
106	Z020000 47~1	聚苯乙烯泡沫板	m ³	5.962	309.73	1846.49	350.00	2086.56	13.00	
107	Z030000 91~1	自动干手装置	个	23.460	176.99	4152.19	200.00	4692.00	13.00	
108	Z140000 45~1	制冷剂 R410A	g	17559.050	0.88	15451.96	1.00	17559.05	13.00	
109	Z150000 51~1	泡沫塑料瓦块	m ³	0.494	769.91	380.64	870.00	430.13	13.00	
110	Z150000 51~2	泡沫塑料瓦块	m ³	1.318	769.91	1015.05	870.00	1147.01	13.00	
111	Z170000 29	焊接钢管 DN50	m	3.180	26.55	84.43	30.00	95.40	13.00	

工料机汇总表

工程名称：中央空调

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
112	Z170000 31	焊接钢管 DN80	m	0.954	35.40	33.77	40.00	38.16	13.00	
113	Z170002 15_125~ 1	铜管 管外径≤10mm	m	360.000	17.70	6372. 00	20.00	7200. 00	13.00	
114	Z170002 15_126~ 1	铜管 管外径≤13mm	m	180.000	17.70	3186. 00	20.00	3600. 00	13.00	
115	Z170002 15_127~ 1	铜管 管外径≤16mm	m	164.000	26.55	4354. 20	30.00	4920. 00	13.00	
116	Z170002 15_128~ 1	铜管 管外径≤20mm	m	90.000	35.40	3186. 00	40.00	3600. 00	13.00	
117	Z170002 15_129~ 1	铜管 管外径≤28mm	m	129.000	44.25	5708. 25	50.00	6450. 00	13.00	
118	Z170002 15_130~ 1	铜管 管外径≤35mm	m	36.000	70.80	2548. 80	80.00	2880. 00	13.00	
119	Z170002 67_106	塑料管 公称外径 25mm 以内	m	157.760	2.65	418.0 6	3.00	473.2 8	13.00	
120	Z170002 67_107~ 1	塑料管 公称外径 32mm 以内	m	69.020	5.31	366.5 0	6.00	414.1 2	13.00	
121	Z170002 67_108~ 1	塑料管 公称外径 40mm 以内	m	119.180	8.00	953.4 4	9.04	1077. 39	13.00	
122	Z170003 53_104~ 1	紧定(扣压)式钢导 管 外径 32mm 以下	m	119.480	10.00	1194. 80	11.30	1350. 12	13.00	
123	Z180001 47~1	空调制冷剂铜管件	个	61.200	20.00	1224. 00	22.60	1383. 12	13.00	
124	Z180001 47~2	空调制冷剂铜管件	个	33.540	30.00	1006. 20	33.90	1137. 01	13.00	
125	Z180001 71_102	空调冷热水室内塑 料管热熔管件 公称外径 25mm 以内	个	161.760	5.00	808.8 0	5.65	913.9 4	13.00	
126	Z180001 71_103~ 1	空调冷热水室内塑 料管热熔管件 公称外径 32mm 以内	个	67.970	5.00	339.8 5	5.65	384.0 3	13.00	
127	Z180001 71_104~ 1	空调冷热水室内塑 料管热熔管件 公称外径 40mm 以内	个	98.766	5.00	493.8 3	5.65	558.0 3	13.00	

工料机汇总表

工程名称：中央空调

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
128	Z180003 37_103~ 1	螺纹式软接头 公称直径 32mm 以内	个	13.000	10.00	130.00	11.30	146.90	13.00	
129	Z220000 51_301	铝制孔板风口 周长≤1800mm	个	23.000	159.29	3663.67	180.00	4140.00	13.00	
130	Z220000 51_303	铝制孔板风口 周长≤3300mm	个	23.000	176.99	4070.77	200.00	4600.00	13.00	
131	Z280000 59_110~ 1	信号线 0.75*2	m	198.720	1.95	387.50	2.20	437.18	13.00	
132	Z280000 59_128~ 1	信号线 0.75*3	m	716.580	3.10	2221.40	3.50	2508.03	13.00	
133	9903040 04	汽车式起重机 提升 质量 8t	台班	0.042	724.50	30.43	770.89	32.38	6.40	
134	9904010 20	载重汽车 装载质量 5t	台班	0.018	400.21	7.20	429.27	7.73	7.26	
135	9904010 30	载重汽车 装载质量 8t	台班	0.230	475.14	109.28	511.99	117.76	7.76	
136	9905010 10	电动单筒 快速卷扬 机 牵引力 5kN	台班	0.920	178.48	164.20	180.17	165.76	0.95	
137	9905010 20	电动单筒 快速卷扬 机 牵引力 10kN	台班	0.026	193.63	5.03	197.25	5.13	1.87	
138	9905030 10	电动单筒 慢速卷扬 机 牵引力 10kN	台班	0.211	195.13	41.21	198.73	41.97	1.84	
139	9906185 20	混凝土震捣器 插入 式	台班	0.058	8.02	0.46	8.84	0.51	10.22	
140	9907260 10	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班	31.970	4.54	145.14	5.09	162.73	12.11	
141	9907320 05	剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm	台班	1.104	233.05	257.29	238.73	263.56	2.44	
142	9907370 40	折方机 厚度×宽度 4×2000mm	台班	1.104	33.09	36.53	36.92	40.76	11.57	
143	9907390 20	咬口机 板厚 1.5mm	台班	1.104	17.89	19.75	20.06	22.15	12.13	
144	9907430 10	等离子切割机 电流 400A	台班	0.278	243.19	67.70	269.23	74.95	10.71	
145	9907455 20	砂轮切割机 直径 400mm	台班	1.779	23.98	42.67	26.11	46.45	8.88	
146	9907480 10	管子切断套丝机 管 径 159mm	台班	0.273	22.95	6.27	24.90	6.80	8.50	
147	9908010 20	电动单级 离心清水 泵 出口直径 100mm	台班	0.035	36.85	1.28	40.30	1.40	9.36	

工料机汇总表

工程名称：中央空调

标段：

第 8 页 共 8 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(含税)单价	税率	备注
148	990808010	真空泵 抽气速度 204m3/h	台班	1.415	63.59	89.98	10.39	
149	990813005	试压泵 压力 2.5MPa	台班	1.840	15.81	29.09	7.78	
150	990813010	试压泵 压力 3MPa	台班	0.047	18.86	20.37	8.01	
151	990901010	交流弧焊机 容量 21kV.A	台班	15.548	64.60	1004.40	9.81	
152	990919710	电焊机(综合)	台班	0.152	71.38	10.84	9.89	
153	991003050	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	1.124	232.80	261.67	10.94	
		合计				33193.41		
		其中：人工费合计				73551.39		
		材料费合计				25605.14		
		其中：暂估材料费						
		机械费合计				2331.31		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	155388.75	
1.1	视频监控系统	56831.42	
1.2	网络综合布线和无线覆盖	67258.81	
1.3	LED 显示屏系统	6537.68	
1.4	会议大屏	9131.00	
1.5	会议扩声	361.30	
1.6	具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。▲无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。（提供功能界面截图佐证）	1460.18	
1.7	饮水设备	838.19	
1.8	门禁系统	520.23	
1.9	图书馆借阅设备	12449.94	
2	措施项目费	4370.35	
2.1	总价措施项目	3370.35	
2.2	单价措施项目	1000.00	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	11201.60	
5	设备费	182871.83	
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	31844.93	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		385677.46	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	视频监控系统	视频监控系统					
1	030507008001	监控摄像设备 1、名称：400W 网络枪半球摄像机 2、供电方式：支持 POE 3、呈像颜色：彩色 4、清晰度：4MP 5、功能：周界报警、支持录音	台	38.000	523.39	19888.82	
2	030507013001	录像设备 1、名称：硬盘录像机 2、接口类型：SATA 3、尺寸：3.5 英寸 4、容量：8TB 5、硬盘转速：7200 转	台(套)	1.000	2174.05	2174.05	
3	030501004001	8T 监控级硬盘 1、尺寸：3.5 英寸 2、接口类型：SATA 3、硬盘转速：7200 转	台	4.000	1440.41	5761.64	
4	030507014001	显示设备 1、22 寸无边框显示器 2、屏幕分辨率：1920*800	台	1.000	2811.29	2811.29	
5	030501012001	交换机 1、传输速度：1000Mbps, 2、千兆 8 进 48 出	台(套)	2.000	425.06	850.12	
6	030502005001	双绞线缆 1、种类：超五类网线	m	4575.000	5.54	25345.50	
		分部小计				56831.42	
	网络综合布线和无线覆盖	网络综合布线和无线覆盖					
本页小计						56831.42	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7	030501011001	防火墙 1、参考用户数： 100-200 台终端 2、防火墙吞吐 量：3GBPS 3、最大并发连接 数：50 万 4、每秒新建连接 数：3 万 5、尺寸：	台(套)	1.000	50000.00	50000.00	
8	030501009001	路由器 1、端口速率：千 兆端口 2、无线速率： 1200MBPS 3、基站定位功能	台(套)	1.000	467.73	467.73	
9	030501012002	交换机 1、型号：混合交 换机 2、传输速度： 1000MBPS	台(套)	1.000	280.69	280.69	
10	030501012003	交换机 1、4 千兆交换机 2、传输速度： 1000Mbps 3、机架尺寸： 440-880*114	台(套)	2.000	280.69	561.38	
11	03B003	无线 AP 1、端口速率：千 兆端口 2、无线速率： 1200MBPS 3、无线传播速	台	10.000	38.71	387.10	
12	03B004	面板 AP 1、端口速率：千 兆端口 2、无线速率： 1000MBPS	台	5.000	38.71	193.55	
13	030502005002	双绞线缆 1、网线种类：双 绞线 2、无氧铜：0.58 线芯	m	2440.000	5.82	14200.80	
本页小计						66091.25	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
14	03B006	面板 1、名称：网络面板 2、型号：二位六类	个	10.000	8.85	88.50	
15	030904008001	模块（模块箱） 1、型号：MKC61 2、六类可重复使用	个(台)	20.000	37.81	756.20	
16	030502001001	机柜、机架 1、尺寸 226*60*80cm 2、预防等级： IP44 3、材料：冷轧钢板 4、板材厚度：整	台	1.000	322.86	322.86	
		分部小计				67258.81	
		LED 显示屏系统					
17	030507014003	显示设备 1.名称：LED 显示屏 2.像素点间距： ≤10mm 3.像素密度： ≥10000Dots/m2 4.单元板分辨率： ≥512Dots 5.像素构成：1R 6.显示效果：色温 均匀性好、亮度匀 性好，对比度高 7.驱动方式：恒流 驱动 8.规格：P10 9.备注：含专用电 源 4.5V40A	m2	9.520	528.52	5031.51	
		本页小计				6199.07	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
18	03B001	框架 1. 名称：成品钢结构箱体，边宽50cm；整屏尺寸：10.01m（宽）1.05m（高）	m2	10.500	132.74	1393.77	
19	030411004001	配线 1、名称：国标 2*2.5m ² 护套线	m	20.000	5.62	112.40	
		分部小计				6537.68	
		会议大屏					
20	030507014002	显示设备 1. 规格：75 寸触控大屏 2. 支架规格：1000mm*600mm，承重 100kg，材质：宝钢一级冷轧钢。 3. 全高清摄像头：像素 200 万，分辨率 1080p，广角 118°。 4. 分辨率：3840*2160 5. 亮度：350cd/m2 6. 材质：防眩光玻璃 7. 交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频 WiFi 和蓝牙信号接发装置，Windows 及	m2	1.540	1349.29	2077.91	
本页小计						1506.17	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		设计，且正面具备2*15W 扬声器。只需一根网线，即可满足 windows 和 Android 双系统的上网功能需求。所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯。					
21	03B002	无线投屏器 1. 名称：无线投屏器 2. 其他：支持一键传屏；支持 Windows7/8/8.1/10MACOS10.10~10.13 等操作系统；传输延迟小于 120ms；支持	套	1.000	1300.88	1300.88	
本页小计						3378.79	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	03B009	模块 1. 名称：OPS 模块 2. 参数：支持 H.265，支持 4K；支持 MSATA 系统盘快速启动，一键还原。接口 ≥4 个 USB 3.0、≥2 个 USB 2.0 端口、≥1 个 USB Type-C 接口；双天线 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 支持高速无线传输；支持 ≥1 个 HDMI 端口、1 个 DP 端口 3. CPU：四核以上 4. 内存： ≥4G DDR4*2；	台	1.000	5752.21	5752.21	
		分部小计				9131.00	
		会议扩声					
本页小计						5752.21	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
23	030506004001	背景音乐系统设备 1.名称：有源音箱 2.参数：有源音箱 内置高保真扬声器，额定输出功率支持 2×25W，支持 4-8Ω 输出阻抗。BH 系列支持 ≥1 路话筒和 ≥1 路立体声线路输入接口、≥1 路立体声线路输出接口，带静音功能，话筒优先于线路输入。具有 ≥1 个麦克风音量调节，≥1 个线路输入音量调节，≥2 个高低音调节。BH 系列支持 100V 广播输入接口。具有输出过载、过压、短路保护。信噪比 ≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz (≤±3dB)	台	1.000	129.77	129.77	
本页小计						129.77	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
24	030506001001	扩声系统设备 1. 名称：无线话筒 2. 参数：频率范围：优于 540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。配套有 ≥1 台接收主机和 ≥2 个无线手持话筒。采用独有数字 U 段传输技术，pi/4-DQPSK 调制方式。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的 ID 码导频技术，可防止出现串频干扰。BH 系列具有混响、高中低音调节。BH 系列具有 ≥2 路平衡输出、≥1 路非平衡混音输出。BH 系列具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免	台	1.000	41.58	41.58	
本页小计						41.58	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
25	030506007001	视频系统设备 1. 名称：高清视频终端 2. 参数：设备采用一体式结构，内置硬件视频处理单元和集成高清摄像机，采用嵌入式 Linux 操作系统，非 Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元。支持 ITU-T H. 323、SIP 标准协议，具有良好的兼容性；支持 H. 239、BFCP 双流协议，主辅流皆可达 1080P；支持 H. 261、H. 263、H. 263+、H. 264、H. 264 HP、H. 265 视频编解码协议，支持 G. 711、G. 722、G. 722. 1、G. 722. 1C、OPUS 等音频编解码协议，音质最高达	台	1.000	189.95	189.95	
		分部小计				361.30	
		备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。▲无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。（提供功能界面截图佐证）					
本页小计						189.95	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
26	03B010	麦克风 1. 名称：麦克风 2. 参数：离线前端降噪，支持智能降噪，平均信噪比提升 25dB；拾音半径 ≥6 米，环境噪声抑制量 >20dB，回声抑制量 >65dB，收敛时间 <500ms；可处理混响时间 >1000ms；采用触摸式按键，不同颜色指示灯表示不同拾音状态；接口具备 ≥1*RJ45 IN， ≥1*RJ45	只	1.000	1061.95	1061.95	
27	03B005	转接盒 1. 名称：全向麦专用转接盒 2. 参数：用于网口转 RCA 莲花接口；支持 DC12V 供电	个	1.000	398.23	398.23	
		分部小计				1460.18	
		饮水设备					
28	031006014001	直饮水设备 1. 名称：饮水设备 2. 内胆大小：60 升 3. 功率、电压：12000W /380v 4. 龙头水温：4 开水 5. 使用人数：100 人 6. 开水 180 升/小时	套	1.000	838.19	838.19	
		分部小计				838.19	
		门禁系统					
本页小计						2298.37	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
29	030507006001	出入口控制设备 1. 名称：玻璃门电插锁电源刷卡门禁一体机 2. 尺寸：108*80*20 3. 发卡量：1000卡 4. 读卡类型：ID IC 卡可选 5. 工作电压：DC 12V	台	1.000	520.23	520.23	
		分部小计				520.23	
		图书馆借阅设备					
30	03B011	智能自助借还书机 屏幕尺寸 21.5 英寸 背光类型 ELED 显示类型 2D 屏幕比例 9;16 物理分辨率 1920*1080 亮度 300CD 对比度 1200: 1 (Typ.) 透射 可视角度 178° ,178° 刷新率 60Hz 处理器 I5-4 内存 DDR3-4G 储存 SSD-128G 系统版本 WIN7-64 整机尺寸 600mm*360mm*1538mm 净重/毛重 25/29.3KG 存储环境 存储温度：-20℃~60℃； 存储湿度：10%RH~90%RH 工作环境 工作温度：-10℃~55℃；	台	1.000	2477.88	2477.88	
		本页小计				520.23	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		RH~90%RH 使用寿命 ≥50000 小时 工作电压 110~240V/50~60Hz 功耗 约 45 瓦 电源开关/位置 有 /后置 电源类型/方式 国 标三插/线插 电源接口规格 国 标三插 符合标准协议 ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen2 工作频率 920~925MHz 阅读半径 0-100mm 接口支持 SIP2 标 准协议文档通信 通信方式 Wi-Fi、 RT45					
31	03B007	电子助视器 1. 名称：电子助视 器 2. 参数：工作支 架；变焦镜头；补 光等（高亮度可调 节）；配套电源 线；测量专用软 件；测量校正尺 备注：含 19 寸显 示器	台	2.000	131.87	263.74	
本页小计						2741.62	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
32	03B012	电子检索机 1. 名称：电子检索机 2. 触控参数：10点红外线触控， 3. 支持多种接口 4. 屏幕尺寸：1265*738*61 5. 显示尺寸：1210*685 6. 屏幕分辨率：1920*1080 7. 亮度： $\geq 350\text{cd/m}^2$ 8. 对比度“1200:1 9. 屏幕比列：16:9 10. 机身材料：钢	台	1.000	131.87	131.87	
33	030507006002	出入口控制设备 1. 名称：电磁波防盗报警装置 安全门禁 2. 报警方式：声光报警 3. 安装方式：底座式 4. 材质：ABS 材料 5. 安装宽距 70 CM 6. 功率：3.6W-5W 7. 配置：双通道（3支门1台主机	台	1.000	9576.45	9576.45	
		分部小计				12449.94	
		本页小计				9708.32	
		合 计				155388.75	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030507008001	监控摄像设备	台		89.70	354.91	0.74	89.70	78.04	523.39
	5-6-84	监控摄像设备半球型摄像机	台	1.000	89.70	354.91	0.74			
	ZC0001	监控摄像设备半球型摄像机	台	1.000		353.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030507013001	录像设备	台(套)		207.00	1777.20	9.76	207.0	180.09	2174.05
	5-1-34	数字硬盘录像机安装、调试带环路 ≤8	台	1.000	207.00	1777.20	9.76			
	ZC0003	录像设备	台	1.000		1769.91				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030501004001	8T 监控级硬盘	台		11.04	1419.58	0.19	11.04	9.60	1440.41
	5-1-54	标准硬盘安装、调试	台	1.000	11.04	1419.58	0.19			
	ZC0004	8T 监控级硬盘	台	1.000		1415.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030507014001	显示设备	台		82.80	2655.32	1.13	82.8	72.04	2811.29
	5-5-193	显示设备 显示器 摆放 ≤50"	台	1.000	82.80	0.45	1.13			
	D00005	22 寸无边框显示器	台	1.000		2654.87				
	CL-D00005	22 寸无边框显示器	台	1.000		2654.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030501012001	交换机	台(套)		207.00	7.29	30.68	207.0	180.09	425.06
	5-1-97	交换机安装、调试 固定配置 ≤24 口	台	1.000	207.00	7.29	30.68			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030502005001	双绞线缆	m		1.66	2.41	0.03	1.66	1.44	5.54
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放 ≤4 对	m	1.000	1.66	2.41	0.03			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000109~ 2	超五类网线	m	1.050		2.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	0305010110 01	防火墙	台(套)			50000.00				50000.00
	D00038	防火墙	台(套)	1.000		50000.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	0305010090 01	路由器	台(套)		247.85	1.15	3.10	247.85	215.63	467.73
	4-2-109	主站设备安装 路由器	台	1.000	247.85	1.15	3.10			
		材料费中：暂估价合计	元							
9	0305010120 02	交换机	台(套)		138.00	7.29	15.34	138	120.06	280.69
	5-1-96	交换机安装、 调试 固定配置 ≤12口	台	1.000	138.00	7.29	15.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
10	0305010120 03	交换机	台(套)		138.00	7.29	15.34	138	120.06	280.69
	5-1-96	交换机安装、 调试 固定配置 ≤12口	台	1.000	138.00	7.29	15.34			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	03B003	无线 AP	台		20.70			20.70	18.01	38.71
	5-1-117	无线设备 室内 定向	套	1.000	20.70					
		材料费中：暂估价合计	元							
12	03B004	面板 AP	台		20.70			20.70	18.01	38.71
	5-1-117	无线设备 室内 定向	套	1.000	20.70					
		材料费中：暂估价合计	元							
13	0305020050 02	双绞线缆	m		1.66	2.69	0.03	1.66	1.44	5.82
	5-2-24	双绞线缆 管内 穿放 ≤4对	m	1.000	1.66	2.69	0.03			
	Z28000109~ 1	六类网线	m	1.050		2.60				

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B006	面板	个			8.85				8.85
	D00004	面板	个	1.000		8.85				
	CL-D00004	面板	个	1.000		8.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030904008001	模块（模块箱）	个(台)		9.66	19.75		9.66	8.40	37.81
	5-2-70	信息插座 安装 8位模块式信息插座双口	个	1.000	9.66	19.75				
	Z26000025~1	网络模块	个	1.010		19.66				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030502001001	机柜、机架	台		165.60	12.74	0.45	165.6	144.07	322.86
	5-2-1	安装机柜、机架 落地式	台	1.000	165.60	12.74	0.45			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030507014003	显示设备	m2		276.00	7.33	5.07	276	240.12	528.52
	5-5-219	显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装)室内 全彩	m2	1.000	276.00	7.33	5.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
18	03B001	框架	m2			132.74				132.74
	D00028	框架	m2	1.000		132.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411004001	配线	m		1.12	3.53		1.12	0.97	5.62
	4-13-41	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2 以下	100m/束	0.010	1.12	3.53				
	Z28000059113~1	国标 2*2.5m ² 护套线	m	1.080		3.35				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
20	030507014002	显示设备	m2		248.40	863.89	20.89	248.40	216.11	1349.29
	5-5-196	显示设备 显示器 壁挂或悬挂 >50"	台	1.000	248.40	1.92	20.89			
	D00035	移动支架	套	0.649		861.97				
	CL-D00035	移动支架	套	0.649		861.97				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	03B002	无线投屏器	套			1300.88				1300.88
	D00026	无线投屏器	套	1.000		1300.88				
	CL-D00026	无线投屏器	套	1.000		1300.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	03B009	模块	台			5752.21				5752.21
	D00034	OPS 模块	个	1.000		5752.21				
	CL-D00034	OPS 模块	个	1.000		5752.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030506004001	背景音乐系统设备	台		69.00	0.46	0.28	69.0	60.03	129.77
	5-5-73	扬声器安装、架设 网络化 IP 音箱 (带网络接口)	只	1.000	69.00	0.46	0.28			
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030506001001	扩声系统设备	台		22.08	0.18	0.11	22.08	19.21	41.58
	5-5-92	会议专用设备 安装 译员话筒	台	1.000	22.08	0.18	0.11			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030506007001	视频系统设备	台		96.60	8.75	0.56	96.6	84.04	189.95
	5-5-191	信号处理设备 安装 会议终端	台	1.000	96.60	8.75	0.56			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
26	03B010	麦克风	只			1061.95				1061.95
	D00027	麦克风	只	1.000		1061.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	03B005	转接盒	个			398.23				398.23
	D00029	转接盒	个	1.000		398.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031006014001	直饮水设备	套		336.03	29.32	180.49	336.03	292.35	838.19
	10-9-97	直饮水设备 设备供水量 1t/h 以内	台	1.000	336.03	29.32	180.49			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030507006001	出入口控制设备	台		276.00	1.29	2.82	276	240.12	520.23
	5-6-73	出入口控制设备 门禁控制主机	台	1.000	276.00	1.29	2.82			
		材料费中：暂估价合计	元							
30	03B011	智能自助借还书机	台			2477.88				2477.88
	D00032	电子图书借阅机	台	1.000		2477.88				
	CL-D00032	电子图书借阅机	台	1.000		2477.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	03B007	电子助视器	台		69.00	1.89	0.95	69.0	60.03	131.87
	5-5-225	显示设备 触摸屏一体机 ≤21"	套	1.000	69.00	1.89	0.95			
		材料费中：暂估价合计	元							
32	03B012	电子检索机	台		69.00	1.89	0.95	69.0	60.03	131.87
	5-5-225	显示设备 触摸屏一体机 ≤21"	套	1.000	69.00	1.89	0.95			
		材料费中：暂估价合计	元							

【新点 2013 清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	总价措施			3370.35	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	773.40	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	610.27	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	813.69	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	314.97	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	858.02	
合 计				3370.35	

工料机汇总表

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价(除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价(含 税)小	税率	备注
1	0001003 0	综合工日(安装)	工日	156.015	138.00	21530 .07	138.00	21530 .07		
2	0103000 7	钢丝 φ1.6	kg	0.018	5.20	0.09	5.88	0.11	13.00	
3	0103003 1	镀锌低碳钢丝 8#~ 12#	kg	105.225	5.68	597.6 8	6.42	675.5 4	13.00	
4	0227002 1	棉纱头	kg	1.017	8.65	8.80	9.77	9.94	13.00	
5	0301079 1	膨胀螺栓 M6	套	6.060	0.19	1.15	0.21	1.27	13.00	
6	0301079 5	膨胀螺栓 M8	套	80.073	0.27	21.62	0.30	24.02	13.00	
7	0313013 3	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.250	10.62	2.66	12.00	3.00	13.00	
8	0313051 5	焊锡	kg	0.024	34.51	0.83	39.00	0.94	13.00	
9	0313051 7	焊锡膏	kg	0.002	15.04	0.03	17.00	0.03	13.00	
10	0313083 1	冲击钻头 φ8	个	0.030	4.69	0.14	5.30	0.16	13.00	
11	0313083 5	冲击钻头 φ10	个	0.723	5.84	4.22	6.60	4.77	13.00	
12	0315090 7	垫铁	kg	4.630	4.91	22.73	5.55	25.70	13.00	
13	1335004 5	聚四氟乙烯生料带 宽 20	m	1.420	0.44	0.62	0.50	0.71	13.00	
14	1403001 7	汽油 92#~95#	kg	0.110	6.77	0.74	7.65	0.84	13.00	
15	1435002 7	工业酒精 99.5%	kg	0.760	2.12	1.61	2.39	1.82	13.00	
16	1439000 1	氧气	m3	0.240	5.35	1.28	5.83	1.40	9.00	
17	1439000 5	乙炔气	kg	0.080	14.61	1.17	15.92	1.27	9.00	
18	2717002 1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.210	7.56	1.59	8.54	1.79	13.00	
19	2803002 7	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	7.140	3.72	26.56	4.20	29.99	13.00	
20	2803003 3	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm ²	m	1.020	7.48	7.63	8.45	8.62	13.00	
21	2803012 3	超五类双绞线缆	m	9.520	1.59	15.14	1.80	17.14	13.00	
22	2909000 9	铜接线端子 DT- 6mm ²	个	14.280	1.61	22.99	1.82	25.99	13.00	
23	2909001 3	铜接线端子 DT- 16mm ²	个	2.040	2.21	4.51	2.50	5.10	13.00	

工料机汇总表

工程名称：智能化工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
24	2925005 7	信号连接电缆 VGA	m	9.520	3.12	29.70	3.53	33.61	13.00	
25	3409003 3	白绸	m2	0.800	17.70	14.16	20.00	16.00	13.00	
26	3409005 5	脱脂棉	kg	1.230	28.32	34.83	32.00	39.36	13.00	
27	3411000 9	电	kW·h	0.880	0.80	0.70	0.90	0.79	13.00	
28	CL- D00003	无线 AP	台	10.000	1327.43	13274 .30	1500.00	15000 .00	13.00	
29	CL- D00003~ 1	面板 AP	台	5.000	707.96	3539. 80	800.00	4000. 00	13.00	
30	CL- D00004	面板	个	10.000	8.85	88.50	10.00	100.0 0	13.00	
31	CL- D00005	22 寸无边框显示器	台	1.000	2654.87	2654. 87	3000.00	3000. 00	13.00	
32	CL- D00026	无线投屏器	套	1.000	1300.88	1300. 88	1470.00	1470. 00	13.00	
33	CL- D00027	麦克风	只	1.000	1061.95	1061. 95	1200.00	1200. 00	13.00	
34	CL- D00028	框架	m2	10.500	132.74	1393. 77	150.00	1575. 00	13.00	
35	CL- D00029	转接盒	个	1.000	398.23	398.2 3	450.00	450.0 0	13.00	
36	CL- D00032	电子图书借阅机	台	1.000	2477.88	2477. 88	2800.00	2800. 00	13.00	
37	CL- D00034	UPS 模块	个	1.000	5752.21	5752. 21	6500.00	6500. 00	13.00	
38	CL- D00035	移动支架	套	1.000	1327.43	1327. 43	1500.00	1500. 00	13.00	
39	CL- D00036	电磁波防盗报警装 置 安全门禁	台	1.000	8849.56	8849. 56	10000.00	10000 .00	13.00	
40	CL- D00037	脚手架搭拆	项	1.000	1000.00	1000. 00	1130.00	1130. 00	13.00	
41	CL- D00038	防火墙	台 (套)	1.000	50000.00	50000 .00	56500.00	56500 .00	13.00	
42	SB0007	路由器	台	1.000	265.49	265.4 9	300.00	300.0 0	13.00	
43	SB0008	核心交换机	台	1.000	15044.25	15044 .25	17000.00	17000 .00	13.00	
44	SB0009	8 口楼层 POE 交换机	台	2.000	1646.02	3292. 04	1860.00	3720. 00	13.00	
45	SB0010	19 英寸机柜	台	1.000	663.72	663.7 2	750.00	750.0 0	13.00	

工料机汇总表

工程名称：智能化工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	工料机 编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场 价 (除 税)小	市场价 (含税)单 价	市场 价 (含 税)小	税率	备注
46	SB0011	24 口交换机	台	2.000	4424.78	8849.56	5000.00	10000.00	13.00	
47	SB0013	LED 显示屏	m2	9.520	1137.17	10825.86	1285.00	12233.20	13.00	
48	SB0015	无线话筒	台	1.000	4141.59	4141.59	4680.00	4680.00	13.00	
49	SB0016	有源音箱	只	1.000	1725.66	1725.66	1950.00	1950.00	13.00	
50	SB0017	高清视频终端	台	1.000	24778.76	24778.76	28000.00	28000.00	13.00	
51	SB0018	饮水设备	台	1.000	8849.56	8849.56	10000.00	10000.00	13.00	
52	SB0019	出入口控制设备	台	1.000	707.96	707.96	800.00	800.00	13.00	
53	SB0020~ 2	电子助视器	套	2.000	4424.78	8849.56	5000.00	10000.00	13.00	
54	SB0020~ 3	电子检索机	套	1.000	26548.67	26548.67	30000.00	30000.00	13.00	
55	SB0022	75 寸触控大屏	台	1.540	33451.33	51515.05	37800.00	58212.00	13.00	
56	Z260000 25~1	网络模块	个	20.200	19.47	393.29	22.00	444.40	13.00	
57	Z280000 59_113~ 1	国标 2*2.5m ² 护套线	m	21.600	3.10	66.96	3.50	75.60	13.00	
58	Z280001 09~1	六类网线	m	2562.000	2.48	6353.76	2.80	7173.60	13.00	
59	Z280001 09~2	超五类网线	m	4803.750	2.21	10616.29	2.50	12009.38	13.00	
60	ZC0001	监控摄像设备 半球 型摄像机	台	38.000	353.98	13451.24	400.00	15200.00	13.00	
61	ZC0003	录像设备	台	1.000	1769.91	1769.91	2000.00	2000.00	13.00	
62	ZC0004	8T 监控级硬盘	台	4.000	1415.93	5663.72	1600.00	6400.00	13.00	
63	8701250 01	彩色监视器 最高清 晰度：1250TVL	台班	3.800	4.54	17.25	5.12	19.46	12.78	
64	8701990 11	笔记本电脑	台班	8.063	9.48	76.44	10.52	84.82	10.97	
65	8706130 28	工业用真有效值万 用表	台班	11.219	5.63	63.16	6.37	71.47	13.14	
66	8706220 39	钳形接地电阻测试 仪 量程：0.1~ 1200Ω，1mA~30A	台班	0.010	12.52	0.13	13.81	0.14	10.30	

