

# 投标总价

招 标 人：高唐县住房和城乡建设局

工程名称：高唐县翰林茗郡与唐韵府小区道路建设项目

投标总价(小写): 1910105.35

(大写): 壹佰玖拾壹万零壹佰零伍元叁角伍分

投 标 人：高唐县市政路桥工程有限责任公司

(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人：王斌



(签字或盖章)

编 制 人：朱士河

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2025年10月16日

# 投 标 总 价

招 标 人：高唐县住房和城乡建设局

工 程 名 称：高唐县翰林茗郡与唐韵府小区道路建设项目

投标总价（小写）：1910105.35

（大写）：壹佰玖拾壹万零壹佰零伍元叁角伍分

投 标 人：高唐县市政路桥工程有限责任公司



法定代表人或其授权人：王斌



（签字或盖章）

编 制 人：朱士河

朱士河



编 制 时 间：2025 年 10 月 16 日

## 总说明

工程名称：高唐县翰林茗郡与唐韵府小区道路建设项目

第 1 页 共 1 页

- 1、本报价依据本工程招标文件的有关条款和工程量清单进行编制。
- 2、本报价的币种为人民币。



王斌

# 工程项目投标报价汇总表

工程名称：高唐县翰林茗郡与唐韵府小区道路建设项目

| 序号  | 单项工程名称                      | 金额(元)      | 其 中(元)           |       |           |
|-----|-----------------------------|------------|------------------|-------|-----------|
|     |                             |            | 暂列金额及特殊<br>项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费        |
| 1   | 高唐县翰林茗郡与唐韵府小区道路<br>建设工程单项工程 | 1910105.35 |                  |       | 123791.38 |
| 合 计 |                             | 1910105.35 |                  |       | 123791.38 |



王斌

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：高唐县翰林茗郡与唐韵府小区道路建设项目

| 序号  | 单位工程名称 | 金额(元)      | 其 中(元)       |       |           |
|-----|--------|------------|--------------|-------|-----------|
|     |        |            | 暂列金额及特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费        |
| 1   | 道路工程   | 1075292.66 |              |       | 70572.74  |
| 2   | 排水工程   | 468232.07  |              |       | 30730.63  |
| 3   | 照明工程   | 278938.76  |              |       | 18307.08  |
| 4   | 绿化工程   | 87641.86   |              |       | 4180.93   |
| 合 计 |        | 1910105.35 |              |       | 123791.38 |



王斌

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

| 序号                 | 项目名称    | 金额(元)      | 其中:暂估价(元) |
|--------------------|---------|------------|-----------|
| 1                  | 分部分项工程费 | 908831.98  |           |
| 2                  | 措施项目费   | 7102.31    |           |
| 2.1                | 总价措施项目  | 7102.31    |           |
| 2.2                | 单价措施项目  |            |           |
| 3                  | 其他项目费   |            |           |
| 3.1                | 暂列金额    |            |           |
| 3.2                | 专业工程暂估价 |            |           |
| 3.3                | 特殊项目暂估价 |            |           |
| 3.4                | 计日工     |            |           |
| 3.5                | 采购保管费   |            |           |
| 3.6                | 其他检验试验费 |            |           |
| 3.7                | 总承包服务费  |            |           |
| 3.8                | 其他      |            |           |
| 4                  | 规费      | 70572.74   |           |
| 5                  | 设备费     |            |           |
| 5.1                | 甲供设备费   |            |           |
| 6                  | 甲供材料费   |            |           |
| 7                  | 税金      | 88785.63   |           |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |         | 1075292.66 |           |



王斌

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：道路工程

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

| 序号 | 编码           | 名称                        | 单位    | 工程量   | 综合单价组成(元) |       |      |      |            | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|---------------------------|-------|-------|-----------|-------|------|------|------------|-------------|
|    |              |                           |       |       | 人工费       | 材料费   | 机械费  | 计费基础 | 管理费和<br>利润 |             |
| 1  | 040203006001 | 沥青混凝土                     | m2    |       | 0.92      | 29.58 | 2.14 | 0.92 | 0.62       | 33.26       |
|    | 2-3-43       | 沥青混凝土路面 细粒式 厚度 3cm机械摊铺    | 100m2 | 0.01  | 0.92      | 29.58 | 2.14 |      |            |             |
|    | Z80000023    | 细粒式沥青混凝土                  | m3    | 0.03  |           | 29.42 |      |      |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |       |           |       |      |      |            |             |
| 2  | 040203006002 | 沥青混凝土                     | m2    |       | 0.75      | 37.48 | 1.79 | 0.75 | 0.51       | 40.53       |
|    | 2-3-37       | 沥青混凝土路面 中粒式 厚度 4cm机械摊铺    | 100m2 | 0.01  | 0.75      | 37.48 | 1.79 |      |            |             |
|    | Z80000025    | 中粒式沥青混凝土                  | m3    | 0.04  |           | 37.26 |      |      |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |       |           |       |      |      |            |             |
| 3  | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石                 | m2    |       | 0.96      | 32.03 | 2.56 | 0.96 | 0.7        | 36.25       |
|    | 2-2-49       | 基层多合土摊铺 摊铺机摊铺 厚16cm       | 100m2 | 0.01  | 0.86      | 31.34 | 2.4  |      |            |             |
|    | 2-2-51       | 基层多合土养生 吊毡 洒水车洒水          | 100m2 | 0.01  | 0.1       | 0.69  | 0.16 |      |            |             |
|    | Z04000017~1  | 厂拌多合土（水泥稳定碎石）             | m3    | 0.163 |           | 31.34 |      |      |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |       |           |       |      |      |            |             |
| 4  | 040202003001 | 水泥稳定土                     | m2    |       | 4.24      | 3.87  | 3.09 | 4.24 | 1.47       | 12.67       |
|    | 2-2-15       | 水泥稳定土基层 水泥含量5% 厚度 15cm    | 100m2 | 0.01  | 4.24      | 3.87  | 3.09 |      |            |             |
|    | Z04000015    | 黄土                        | m3    | 0.217 |           |       |      |      |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |       |           |       |      |      |            |             |
| 5  | 040701006001 | 土工合成材料                    | m2    |       | 1.41      | 11.36 |      | 1.41 | 0.28       | 13.05       |
|    | 2-3-99       | 铺装玻璃纤维格栅                  | 100m2 | 0.01  | 1.41      | 11.36 |      |      |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |       |           |       |      |      |            |             |
| 6  | 040203003001 | 透层、粘层                     | m2    |       | 0.04      | 2.58  | 0.1  | 0.04 | 0.03       | 2.75        |
|    | 2-3-13       | 透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1.1kg/m2 | 100m2 | 0.01  | 0.04      | 2.58  | 0.1  |      |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |       |           |       |      |      |            |             |
| 7  | 040203003002 | 透层、粘层                     | m2    |       | 0.02      | 1.55  | 0.04 | 0.02 | 0.01       | 1.62        |
|    | 2-3-17       | 黏层 沥青层 乳化沥青 0.6kg/m2      | 100m2 | 0.01  | 0.02      | 1.55  | 0.04 |      |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |       |           |       |      |      |            |             |

| 序号 | 编码           | 名称                        | 单位    | 工程量  | 综合单价组成(元) |        |       |        |            | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|---------------------------|-------|------|-----------|--------|-------|--------|------------|-------------|
|    |              |                           |       |      | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 计费基础   | 管理费和<br>利润 |             |
| 8  | 040203004001 | 封层                        | m2    |      | 0.64      | 5.81   | 0.33  | 0.64   | 0.2        | 6.98        |
|    | 2-3-22       | 封层 层铺法封层 下封层 石油沥青         | 100m2 | 0.01 | 0.64      | 5.81   | 0.33  |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |      |           |        |       |        |            |             |
| 9  | 040204002001 | 人行道块料铺设                   | m2    |      | 49.03     | 104.9  | 0.43  | 49.03  | 9.9        | 164.26      |
|    | 2-4-1        | 人行道整形碾压                   | 100m2 | 0.01 | 1.92      |        | 0.15  |        |            |             |
|    | 2-4-16       | 混凝土人行道 混凝土底层              | 10m3  | 0.02 | 20.48     | 63.86  |       |        |            |             |
|    | 2-4-6        | 人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫层 混凝土彩色步砖 | 100m2 | 0.01 | 26.63     | 41.04  | 0.28  |        |            |             |
|    | Z04000089    | 预制混凝土彩色步砖 200×100×60      | m2    | 1.02 |           | 28.89  |       |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |      |           |        |       |        |            |             |
| 10 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石                 | m     |      | 11.3      | 38.99  | 0.07  | 11.3   | 2.27       | 52.63       |
|    | 2-4-24       | 侧、缘石安砌 侧石混凝土              | 100m  | 0.01 | 11.3      | 38.99  | 0.07  |        |            |             |
|    | Z36000173~1  | 混凝土立缘石15*30               | m     | 1.01 |           | 35.75  |       |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |      |           |        |       |        |            |             |
| 11 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石                 | m     |      | 11.3      | 38.99  | 0.07  | 11.3   | 2.27       | 52.63       |
|    | 2-4-24       | 侧、缘石安砌 侧石混凝土              | 100m  | 0.01 | 11.3      | 38.99  | 0.07  |        |            |             |
|    | Z36000173~1  | 混凝土立缘石15*30               | m     | 1.01 |           | 35.75  |       |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |      |           |        |       |        |            |             |
| 12 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石                 | m     |      | 11.3      | 65.81  | 0.07  | 11.3   | 2.27       | 79.45       |
|    | 2-4-24       | 侧、缘石安砌 侧石混凝土              | 100m  | 0.01 | 11.3      | 65.81  | 0.07  |        |            |             |
|    | Z36000173~2  | 混凝土立缘石20*H                | m     | 1.01 |           | 62.57  |       |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |      |           |        |       |        |            |             |
| 13 | 04B001       | 水泥混凝土                     | m3    |      | 39.39     | 319.72 |       | 39.39  | 7.88       | 366.99      |
|    | 2-4-21       | 垫层 人工铺装垫层 预拌混凝土           | 10m3  | 0.1  | 39.39     | 319.72 |       |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |      |           |        |       |        |            |             |
| 14 | 04B002       | m10水泥砂浆                   | m3    |      | 379.52    | 476.79 | 26.05 | 379.52 | 81.11      | 963.47      |
|    | 5-1-13       | M10.0水泥砂浆二次灌浆             | 10m3  | 0.1  | 379.52    | 476.79 | 26.05 |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                | 元     |      |           |        |       |        |            |             |
| 15 | 040101001002 | 挖一般土方                     | m3    |      | 0.47      | 0.08   | 35.84 | 0.47   | 7.26       | 43.65       |
|    | 1-1-118      | 反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)装车 一、二类土  | 100m3 | 0.01 | 0.47      |        | 3.1   |        |            |             |

| 序号 | 编码           | 名称                                | 单位    | 工程量   | 综合单价组成(元) |       |       |       |            | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|-----------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|------------|-------------|
|    |              |                                   |       |       | 人工费       | 材料费   | 机械费   | 计费基础  | 管理费和<br>利润 |             |
|    | 1-1-177      | 自卸汽车载重12t以<br>内运距 20km以内          | 100m3 | 0.01  |           | 0.08  | 32.74 |       |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合<br>计                    | 元     |       |           |       |       |       |            |             |
| 16 | 04B003       | 挖除现状混凝土                           | m3    |       | 29.81     | 0.21  | 5.96  | 29.81 | 7.15       | 43.13       |
|    | 1-3-9        | 小型机械拆除混凝土<br>类路面层 无筋 厚度<br>10cm以内 | 100m2 | 0.025 | 29.81     | 0.21  | 5.96  |       |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合<br>计                    | 元     |       |           |       |       |       |            |             |
| 17 | 040202003002 | 水泥稳定土                             | m3    |       | 3.77      | 19.52 | 16.24 | 3.77  | 4          | 43.53       |
|    | 2-1-41       | 拌和机掺水泥 4%水<br>泥含量                 | 10m3  | 0.1   | 3.77      | 19.52 | 16.24 |       |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合<br>计                    | 元     |       |           |       |       |       |            |             |



王斌

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |     |     |      |            | 综合单价<br>(元) |
|----|----|----|----|-----|-----------|-----|-----|------|------------|-------------|
|    |    |    |    |     | 人工费       | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和<br>利润 |             |
|    |    |    |    |     |           |     |     |      |            |             |



Handwritten signature in blue ink.

# 材料暂估价一览表

工程名称：道路工程

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 | 备注 |
|----|------------|------|---------|---------|----|----|
|    |            |      |         |         |    |    |



Handwritten signature in blue ink.

# 工料机汇总表

工程名称：道路工程

| 序号 | 工料机编码       | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量          | 市场价<br>(除税)单价 | 市场价<br>(除税)小计 | 市场价<br>(含税)单价 | 市场价<br>(含税)小计 | 税率 | 备注 |
|----|-------------|-----------------------|----|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|
| 1  | 00010010    | 综合工日(土建)              | 工日 | 17.58245    | 128           | 2250.55       | 128           | 2250.55       |    |    |
| 2  | 00010040    | 综合工日(市政)              | 工日 | 1048.85838  | 117           | 122716.43     | 117           | 122716.43     |    |    |
| 3  | 01150003    | 六角空心钢(综合)             | kg | 2.597925    | 3.72          | 9.66          | 4.2           | 10.91         | 13 |    |
| 4  | 02090013    | 塑料薄膜                  | m2 | 145.72975   | 1.86          | 271.06        | 2.1           | 306.03        | 13 |    |
| 5  | 02270047    | 阻燃毛毡                  | m2 | 29.14595    | 42.5          | 1238.7        | 48.02         | 1399.59       | 13 |    |
| 6  | 03130823    | 合金钢钻头一字型              | 个  | 1.65825     | 18.58         | 30.81         | 21            | 34.82         | 13 |    |
| 7  | 04010007    | 水泥 42.5MPa            | t  | 150.859533  | 283.19        | 42721.91      | 320           | 48275.05      | 13 |    |
| 8  | 04010019    | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa       | t  | 1.695697    | 283.19        | 480.2         | 320           | 542.62        | 13 |    |
| 9  | 04030003    | 黄砂(过筛中砂)              | m3 | 6.977577    | 145.63        | 1016.14       | 150           | 1046.64       | 3  |    |
| 10 | 04030033    | 天然砂 细砂                | m3 | 5.338983    | 145.63        | 777.52        | 150           | 800.85        | 3  |    |
| 11 | 04070007    | 石屑                    | m3 | 28.753714   | 145.63        | 4187.4        | 150           | 4313.06       | 3  |    |
| 12 | 13310001    | 乳化沥青                  | kg | 5789.587828 | 2.48          | 14358.18      | 2.8           | 16210.85      | 13 |    |
| 13 | 13310003    | 石油沥青                  | kg | 4202.648609 | 3.81          | 16012.09      | 4.3           | 18071.39      | 13 |    |
| 14 | 14030001    | 柴油                    | t  | 0.251624    | 5283.19       | 1329.38       | 5970          | 1502.2        | 13 |    |
| 15 | 15070001    | 棉毡                    | m2 | 1938.975033 | 0.44          | 853.15        | 0.5           | 969.49        | 13 |    |
| 16 | 22450003    | 高压风管 $\phi$ 25-6P-20m | m  | 0.271375    | 22.12         | 6.11          | 25            | 6.91          | 13 |    |
| 17 | 34110003    | 水                     | m3 | 325.91251   | 6.36          | 2518.19       | 6.55          | 2593.42       | 3  |    |
| 18 | 34110009    | 电                     | h  | 49.892662   | 0.8           | 39.91         | 0.9           | 44.9          | 13 |    |
| 19 | 36030003    | 玻璃纤维格栅                | m2 | 71.255406   | 11.06         | 788.08        | 12.5          | 890.69        | 13 |    |
| 20 | 80010049    | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15     | m3 | 51.869019   | 368.93        | 19136.04      | 380           | 19710.23      | 3  |    |
| 21 | 80210047    | 预拌混凝土 C20             | m3 | 314.219786  | 310.68        | 97621.8       | 320           | 100550.33     | 3  |    |
| 22 | Z04000015   | 黄土                    | m3 | 814.737956  |               |               |               |               | 13 |    |
| 23 | Z04000017~1 | 厂拌多合土(水泥稳定碎石)         | m3 | 579.1968    | 192.04        | 111228.95     | 217           | 125685.71     | 13 |    |
| 24 | Z04000089   | 预制混凝土彩色步砖 200×100×60  | m2 | 1340.535    | 28.32         | 37963.95      | 32            | 42897.12      | 13 |    |
| 25 | Z36000173~1 | 混凝土立缘石15*30           | m  | 1137.967    | 35.4          | 40284.03      | 40            | 45518.68      | 13 |    |
| 26 | Z36000173~2 | 混凝土立缘石20*H            | m  | 277.1642    | 61.95         | 17170.32      | 70            | 19401.49      | 13 |    |
| 27 | Z80000023   | 细粒式沥青混凝土              | m3 | 107.5347    | 970.87        | 104402.21     | 1000          | 107534.7      | 3  |    |
| 28 | Z80000025   | 中粒式沥青混凝土              | m3 | 143.3796    | 922.33        | 132243.31     | 950           | 136210.62     | 3  |    |

| 序号 | 工料机编码     | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量        | 市场价<br>(除税)单价 | 市场价<br>(除税)小计 | 市场价<br>(含税)单价 | 市场价<br>(含税)小计 | 税率    | 备注 |
|----|-----------|---------------------------------|----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----|
| 29 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW                   | 台班 | 15.32638  | 834.41        | 12788.48      | 890.68        | 13650.9       | 6.74  |    |
| 30 | 990106030 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m <sup>3</sup>  | 台班 | 1.702792  | 1086.48       | 1850.05       | 1183.08       | 2014.54       | 8.89  |    |
| 31 | 990113030 | 平地机 功率120kW                     | 台班 | 4.065634  | 935.79        | 3804.58       | 1010.43       | 4108.04       | 7.98  |    |
| 32 | 990120020 | 钢轮内燃压路机 工作质量8t                  | 台班 | 4.264885  | 385.06        | 1642.24       | 408.73        | 1743.19       | 6.15  |    |
| 33 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 工作质量15t                 | 台班 | 19.415027 | 573.21        | 11128.89      | 618.42        | 12006.64      | 7.89  |    |
| 34 | 990120050 | 钢轮内燃压路机 工作质量18t                 | 台班 | 1.985843  | 791.71        | 1572.21       | 864.59        | 1716.94       | 9.21  |    |
| 35 | 990121040 | 轮胎压路机 工作质量26t                   | 台班 | 2.482277  | 864           | 2144.69       | 947.22        | 2351.26       | 9.63  |    |
| 36 | 990122040 | 钢轮振动压路机 工作质量12t                 | 台班 | 5.531898  | 729.89        | 4037.68       | 799.69        | 4423.8        | 9.56  |    |
| 37 | 990122050 | 钢轮振动压路机 工作质量15t                 | 台班 | 5.000009  | 952.1         | 4760.51       | 1049.62       | 5248.11       | 10.24 |    |
| 38 | 990122060 | 钢轮振动压路机 工作质量18t                 | 台班 | 2.765949  | 1081.12       | 2990.32       | 1195.06       | 3305.48       | 10.54 |    |
| 39 | 990129010 | 手持式 风动凿岩机                       | 台班 | 16.91415  | 12.27         | 207.54        | 12.95         | 219.04        | 5.54  |    |
| 40 | 990138020 | 稳定土拌合机 功率105kW                  | 台班 | 9.195262  | 860.7         | 7914.36       | 927.2         | 8525.85       | 7.73  |    |
| 41 | 990139510 | 石屑撒布机 撒布宽度3000mm                | 台班 | 0.709232  | 620.3         | 439.94        | 646.95        | 458.84        | 4.3   |    |
| 42 | 990140010 | 汽车式 沥青喷洒机 箱容量4000L              | 台班 | 1.028501  | 781.67        | 803.95        | 827.18        | 850.76        | 5.82  |    |
| 43 | 990142030 | 沥青混凝土 摊铺机 装载质量8t                | 台班 | 2.482277  | 1206.63       | 2995.19       | 1274.16       | 3162.82       | 5.6   |    |
| 44 | 990142040 | 沥青混凝土 摊铺机 装载质量12t               | 台班 | 2.765949  | 1435.25       | 3969.83       | 1530.59       | 4233.53       | 6.64  |    |
| 45 | 990402035 | 自卸汽车 装载质量12t                    | 台班 | 30.901131 | 819.13        | 25312.04      | 882.24        | 27262.21      | 7.7   |    |
| 46 | 990409020 | 洒水车 罐容量4000L                    | 台班 | 1.651097  | 439.07        | 724.51        | 472.99        | 780.48        | 7.73  |    |
| 47 | 990610010 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L                  | 台班 | 6.761191  | 202.43        | 154.49        | 203.73        | 155.48        | 0.64  |    |
| 48 | 990611010 | 干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L           | 台班 | 1.903053  | 249.47        | 474.75        | 255.98        | 487.14        | 2.61  |    |
| 49 | 991003040 | 电动空气压缩机 排气量3m <sup>3</sup> /min | 台班 | 8.457075  | 131.24        | 1109.91       | 144.6         | 1222.89       | 10.18 |    |
|    |           | 合计                              |    |           |               | 862482.26     |               | 917423.21     |       |    |
|    |           | 其中：人工费合计                        |    |           |               | 124966.98     |               | 124966.98     |       |    |
|    |           | 材料费合计                           |    |           |               | 646689.13     |               | 694528.29     |       |    |
|    |           | 其中：暂估材料费                        |    |           |               |               |               |               |       |    |
|    |           | 机械费合计                           |    |           |               | 90826.15      |               | 97927.94      |       |    |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：道路工程

| 序号  | 项目名称  | 金额（元）   |
|-----|-------|---------|
| 1   | 总价措施费 | 7102.31 |
| 2   | 单价措施费 |         |
| 合 计 |       | 7102.31 |



王斌

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

| 序号  | 项目名称       | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元)   | 备注 |
|-----|------------|---------|-------|---------|----|
|     | 总价措施       |         |       |         |    |
| 1   | 夜间施工费      | QRG+QJX | 0.61  | 1434.57 |    |
| 2   | 二次搬运费      | QRG+QJX | 1.05  | 2469.35 |    |
| 3   | 冬雨季施工增加费   | QRG+QJX | 0.38  | 893.67  |    |
| 4   | 已完工程及设备保护费 | QRG+QJX | 0.58  | 1364.02 |    |
| 5   | 工程定位复测费    | QRG+QJX | 0.12  | 282.21  |    |
| 6   | 地下管线交叉处理费  | QRG+QJX | 0.28  | 658.49  |    |
| 合 计 |            |         |       | 7102.31 |    |



Handwritten signature in blue ink.

单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |        |
|----|------|----------|------|------|-------|----|--------|
|    |      |          |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |      | 单价措施     |      |      |       |    |        |
| 合计 |      |          |      |      |       |    |        |



Handwritten signature in blue ink.

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

| 序号  | 项目名称    | 计量单位 | 金额(元) | 备注          |
|-----|---------|------|-------|-------------|
| 1   | 暂列金额    | 项    |       | 详见暂列金额表     |
| 2   | 专业工程暂估价 | 项    |       | 详见专业工程暂估价表  |
| 3   | 特殊项目暂估价 | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表  |
| 4   | 计日工     |      |       | 详见计日工表      |
| 5   | 采购保管费   |      |       | 详见采购保管费表    |
| 6   | 其他检验试验费 |      |       | 详见其他检验试验费表  |
| 7   | 总承包服务费  |      |       | 详见总承包服务费表   |
| 8   | 其他      |      |       | 详见其他项目其他费用表 |
| 合 计 |         |      |       |             |



王斌

暂列金额明细表

工程名称：道路工程

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 |      |      |         |    |



王斌

# 专业工程暂估价表

工程名称：道路工程

| 序号  | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|------|-------|----|
| 合 计 |      |      |      |       |    |



王斌

特殊项目暂估价表

工程名称：道路工程

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------|----|
|    | 合 计    |       |      |      |       |    |



Handwritten signature in blue ink.

计日工表

工程名称：道路工程

| 编号   | 项目名称、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总 计  |            |    |      |      |    |



王斌

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-----------|---------|-------|-------|
| 1   | 发包人发包专业工程 |         |       |       |
| 2   | 发包人供应材料   |         |       |       |
| 合 计 |           |         |       |       |



王斌

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：道路工程

| 序号    | 项目名称     | 计算基础                                                | 费率(%) | 金额(元)     |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1     | 规费       |                                                     | 100   | 70572.74  |
| 1.1   | 安全文明施工费  |                                                     | 100   | 52483.04  |
| 1.1.4 | 安全施工费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.75  | 16028.85  |
| 1.1.1 | 环境保护费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.33  | 12181.93  |
| 1.1.2 | 文明施工费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.84  | 7693.85   |
| 1.1.3 | 临时设施费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.81  | 16578.41  |
| 1.3   | 社会保险费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.52  | 13922.2   |
| 1.4   | 住房公积金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.35  | 3205.77   |
| 1.6   | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.105 | 961.73    |
| 2     | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费<br>_设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9     | 88785.63  |
| 合 计   |          |                                                     |       | 159358.37 |



王斌

采购保管费

工程名称：道路工程

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 调整系数(%) | 单价 | 合价 | 费率(%) | 金额 |
|----|----|----|----|------|---------|----|----|-------|----|
| 合计 |    |    |    |      |         |    |    |       |    |



Handwritten signature in blue ink.

其他检验试验费

工程名称：道路工程

| 序号 | 费用编号 | 费用名称 | 内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|------|----|------|-------|-------|
|    |      | 合 计  |    |      |       |       |



王斌

# 其他项目其他费用

工程名称：道路工程

| 序号 | 费用名称 | 费用内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|------|------|-------|-------|
|    | 合 计  |      |      |       |       |



Handwritten signature in blue ink.

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：排水工程

| 序号                 | 项目名称    | 金额(元)     | 其中:暂估价(元) |
|--------------------|---------|-----------|-----------|
| 1                  | 分部分项工程费 | 395725.31 |           |
| 2                  | 措施项目费   | 3114.77   |           |
| 2.1                | 总价措施项目  | 3114.77   |           |
| 2.2                | 单价措施项目  |           |           |
| 3                  | 其他项目费   |           |           |
| 3.1                | 暂列金额    |           |           |
| 3.2                | 专业工程暂估价 |           |           |
| 3.3                | 特殊项目暂估价 |           |           |
| 3.4                | 计日工     |           |           |
| 3.5                | 采购保管费   |           |           |
| 3.6                | 其他检验试验费 |           |           |
| 3.7                | 总承包服务费  |           |           |
| 3.8                | 其他      |           |           |
| 4                  | 规费      | 30730.63  |           |
| 5                  | 设备费     |           |           |
| 5.1                | 甲供设备费   |           |           |
| 6                  | 甲供材料费   |           |           |
| 7                  | 税金      | 38661.36  |           |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |         | 468232.07 |           |



Handwritten signature in blue ink.

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 排水工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征                                                 | 计量<br>单位 | 工程数量    | 金额（元）    |           |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|--------|
|    |              |                                                              |          |         | 综合单价     | 合价        | 其中：暂估价 |
| 1  | 040501001001 | 混凝土管<br>1. II级钢筋混凝土管<br>2. DN300                             | m        | 110     | 86.79    | 9546.9    |        |
| 2  | 040501001003 | 混凝土管<br>1. II级钢筋混凝土管<br>2. DN600                             | m        | 8       | 232.83   | 1862.64   |        |
| 3  | 040501001004 | 混凝土管<br>1. II级钢筋混凝土管<br>2. DN800                             | m        | 266     | 267.28   | 71096.48  |        |
| 4  | 040504009001 | 雨水口<br>1. 四算偏沟式雨水口<br>2. 混凝土<br>3. 16S518, 页44               | 座        | 4       | 5389.5   | 21558     |        |
| 5  | 040504009002 | 雨水口<br>1. 双算偏沟式雨水口<br>2. 700×400<br>3. 混凝土<br>4. 16S518, 页43 | 座        | 14      | 2694.75  | 37726.5   |        |
| 6  | 040504002002 | 混凝土井<br>1. 检查井<br>2. Φ1250<br>3. 混凝土<br>4. 20S515, 页29       | 座        | 9       | 2614.28  | 23528.52  |        |
| 7  | 040504002003 | 混凝土井<br>1. 检查井<br>2. Φ1800<br>3. 混凝土<br>4. 20S515, 页29       | 座        | 2       | 12871.51 | 25743.02  |        |
| 8  | 04B001       | 回填砂<br>1. 回填中、粗砂                                             | m3       | 337.77  | 168.91   | 57052.73  |        |
| 9  | 040103001001 | 回填方<br>1. 素土回填, 按路基要求                                        | m3       | 1187.03 | 21.25    | 25224.39  |        |
| 10 | 040501004002 | 塑料管<br>1. HDPE缠绕结构壁管<br>2. DN500<br>3. 塑料                    | m        | 246     | 279.03   | 68641.38  |        |
| 11 | 040504002005 | 混凝土井<br>1. 检查井<br>2. Φ1000<br>3. 混凝土<br>4. 20S515, 页30       | 座        | 7       | 2388.29  | 16718.03  |        |
| 12 | 040504002006 | 混凝土井<br>1. 检查井<br>2. Φ1500<br>3. 混凝土<br>4. 20S515, 页30       | 座        | 2       | 3949.27  | 7898.54   |        |
| 13 | 04B002       | 回填砂                                                          | m3       | 108.24  | 168.91   | 18282.82  |        |
| 14 | 040103001002 | 回填方<br>1. 素土回填, 按路基要求                                        | m3       | 510.37  | 21.25    | 10845.36  |        |
| 合计 |              |                                                              |          |         |          | 395725.31 |        |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：排水工程

| 序号 | 编码           | 名称                          | 单位    | 工程量   | 综合单价组成(元) |         |        |       |        | 综合单价(元) |
|----|--------------|-----------------------------|-------|-------|-----------|---------|--------|-------|--------|---------|
|    |              |                             |       |       | 人工费       | 材料费     | 机械费    | 计费基础  | 管理费和利润 |         |
| 1  | 040501001001 | 混凝土管                        | m     |       | 6.92      | 72.57   | 4.93   | 6.92  | 2.37   | 86.79   |
|    | 1-1-110      | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 三类土     | 100m3 | 0.012 | 0.56      |         | 3.31   |       |        |         |
|    | 6-2-51       | 承插式混凝土管道铺设 人机配合下管 管径300mm以内 | 100m  | 0.01  | 6.36      | 72.57   | 1.62   |       |        |         |
|    | Z17000325_17 | 钢筋混凝土管                      | m     | 1.025 |           | 72.57   |        |       |        |         |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                  | 元     |       |           |         |        |       |        |         |
| 2  | 040501001003 | 混凝土管                        | m     |       | 16.06     | 193.06  | 17.08  | 16.06 | 6.63   | 232.83  |
|    | 1-1-110      | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 三类土     | 100m3 | 0.048 | 2.22      |         | 13.11  |       |        |         |
|    | 6-2-54       | 承插式混凝土管道铺设 人机配合下管 管径600mm以内 | 100m  | 0.01  | 13.84     | 193.06  | 3.97   |       |        |         |
|    | Z17000325_20 | 钢筋混凝土管                      | m     | 1.01  |           | 193.06  |        |       |        |         |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                  | 元     |       |           |         |        |       |        |         |
| 3  | 040501001004 | 混凝土管                        | m     |       | 19.99     | 218.98  | 20.26  | 19.99 | 8.05   | 267.28  |
|    | 1-1-110      | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 三类土     | 100m3 | 0.048 | 2.22      |         | 13.11  |       |        |         |
|    | 6-2-56       | 承插式混凝土管道铺设 人机配合下管 管径800mm以内 | 100m  | 0.01  | 17.77     | 218.98  | 7.15   |       |        |         |
|    | Z17000325_22 | 钢筋混凝土管                      | m     | 1.01  |           | 218.98  |        |       |        |         |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                  | 元     |       |           |         |        |       |        |         |
| 4  | 040504009001 | 雨水口                         | 座     |       | 888.4     | 3656.36 | 555.88 | 888.4 | 288.86 | 5389.5  |
|    | 6-6-427      | 预制装配式雨水口 平算式雨水斗 双算 井深1.1m   | 座     | 2     | 888.4     | 3656.36 | 555.88 |       |        |         |
|    | Z36000127    | 雨水口底板 YB2                   | 块     | 4.04  |           | 357.54  |        |       |        |         |
|    | Z36000111    | 雨水口 YQ2                     | 块     | 2.02  |           | 178.77  |        |       |        |         |
|    | Z36000113    | 雨水口 YQ3                     | 块     | 2.02  |           | 178.77  |        |       |        |         |
|    | Z36000115    | 雨水口 YQ4                     | 块     | 16.16 |           | 1430.16 |        |       |        |         |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                  | 元     |       |           |         |        |       |        |         |
| 5  | 040504009002 | 雨水口                         | 座     |       | 444.2     | 1828.18 | 277.94 | 444.2 | 144.43 | 2694.75 |
|    | 6-6-427      | 预制装配式雨水口 平算式雨水斗 双算 井深1.1m   | 座     | 1     | 444.2     | 1828.18 | 277.94 |       |        |         |
|    | Z36000127    | 雨水口底板 YB2                   | 块     | 2.02  |           | 178.77  |        |       |        |         |

| 序号 | 编码           | 名称                                                               | 单位                | 工程量   | 综合单价组成(元) |         |        |         |        | 综合单价(元)  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------|---------|--------|---------|--------|----------|
|    |              |                                                                  |                   |       | 人工费       | 材料费     | 机械费    | 计费基础    | 管理费和利润 |          |
|    | Z36000111    | 雨水口 YQ2                                                          | 块                 | 1.01  |           | 89.39   |        |         |        |          |
|    | Z36000113    | 雨水口 YQ3                                                          | 块                 | 1.01  |           | 89.39   |        |         |        |          |
|    | Z36000115    | 雨水口 YQ4                                                          | 块                 | 8.08  |           | 715.08  |        |         |        |          |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                                                       | 元                 |       |           |         |        |         |        |          |
| 6  | 040504002002 | 混凝土井                                                             | 座                 |       | 539.98    | 1940.65 | 21.38  | 539.98  | 112.27 | 2614.28  |
|    | 6-6-159      | 现浇混凝土圆形雨水检查井 井内径1250mm 适用管径600~800mm 井深2.4m以内                    | 座                 | 1     | 539.98    | 1940.65 | 21.38  |         |        |          |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                                                       | 元                 |       |           |         |        |         |        |          |
| 7  | 040504002003 | 混凝土井                                                             | 座                 |       | 2908.46   | 9159.41 | 184.96 | 2908.46 | 618.68 | 12871.51 |
|    | 6-6-208      | 现浇混凝土矩形90°三通雨水检查井 井室净尺寸长mX宽mX高2.63mX2.63mX2m 适用管径1500mm 井深2.7m以内 | 座                 | 1     | 2908.46   | 9159.41 | 184.96 |         |        |          |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                                                       | 元                 |       |           |         |        |         |        |          |
| 8  | 04B001       | 回填砂                                                              | m <sup>3</sup>    |       | 18.32     | 146.13  | 0.66   | 18.32   | 3.8    | 168.91   |
|    | 1-1-324      | 沟槽、基坑回填天然砂                                                       | m <sup>3</sup>    | 0.01  | 18.32     | 146.13  | 0.66   |         |        |          |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                                                       | 元                 |       |           |         |        |         |        |          |
| 9  | 040103001001 | 回填方                                                              | m <sup>3</sup>    |       | 15.69     |         | 2.02   | 15.69   | 3.54   | 21.25    |
|    | 1-1-226      | 填土夯实 机械 槽、坑                                                      | 100m <sup>3</sup> | 0.01  | 15.69     |         | 2.02   |         |        |          |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                                                       | 元                 |       |           |         |        |         |        |          |
| 10 | 040501004002 | 塑料管                                                              | m                 |       | 31.97     | 224.44  | 13.52  | 31.97   | 9.1    | 279.03   |
|    | 1-1-110      | 反铲挖掘机(斗容量0.6m <sup>3</sup> ) 不装车 三类土                             | 100m <sup>3</sup> | 0.049 | 2.29      |         | 13.52  |         |        |          |
|    | 6-2-243      | 塑料管道铺设(胶圈接口) 管外径500mm以内                                          | 100m              | 0.01  | 29.68     | 224.44  |        |         |        |          |
|    | Z17000267_43 | 塑料管                                                              | m                 | 1.02  |           | 221.15  |        |         |        |          |
|    | Z02000015    | 橡胶圈                                                              | 个                 | 0.172 |           | 3.04    |        |         |        |          |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                                                       | 元                 |       |           |         |        |         |        |          |
| 11 | 040504002005 | 混凝土井                                                             | 座                 |       | 502.63    | 1771.27 | 11.55  | 502.63  | 102.84 | 2388.29  |
|    | 6-6-161      | 现浇混凝土圆形污水检查井 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m以内                   | 座                 | 1     | 502.63    | 1771.27 | 11.55  |         |        |          |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                                                       | 元                 |       |           |         |        |         |        |          |

| 序号 | 编码           | 名称                                             | 单位    | 工程量  | 综合单价组成(元) |         |       |       |            | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|-------|-------|------------|-------------|
|    |              |                                                |       |      | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 计费基础  | 管理费和<br>利润 |             |
| 12 | 040504002006 | 混凝土井                                           | 座     |      | 919.5     | 2806.58 | 32.74 | 919.5 | 190.45     | 3949.27     |
|    | 6-6-163      | 现浇混凝土圆形污水检查井 井内径1500mm 适用管径800~1000mm 井深3.3m以内 | 座     | 1    | 919.5     | 2806.58 | 32.74 |       |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                                     | 元     |      |           |         |       |       |            |             |
| 13 | 04B002       | 回填砂                                            | m3    |      | 18.32     | 146.13  | 0.66  | 18.32 | 3.8        | 168.91      |
|    | 1-1-324      | 沟槽、基坑回填 天然砂                                    | 100m3 | 0.01 | 18.32     | 146.13  | 0.66  |       |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                                     | 元     |      |           |         |       |       |            |             |
| 14 | 040103001002 | 回填方                                            | m3    |      | 15.69     |         | 2.02  | 15.69 | 3.54       | 21.25       |
|    | 1-1-226      | 填土夯实 机械 槽、坑                                    | 100m3 | 0.01 | 15.69     |         | 2.02  |       |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                                     | 元     |      |           |         |       |       |            |             |



王斌

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：排水工程

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |     |     |      |            | 综合单价<br>(元) |
|----|----|----|----|-----|-----------|-----|-----|------|------------|-------------|
|    |    |    |    |     | 人工费       | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和<br>利润 |             |
|    |    |    |    |     |           |     |     |      |            |             |



Handwritten signature in blue ink.

# 材料暂估价一览表

工程名称：排水工程

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 | 备注 |
|----|------------|------|---------|---------|----|----|
|    |            |      |         |         |    |    |



Handwritten signature in blue ink.

# 工料机汇总表

工程名称：排水工程

| 序号 | 工料机编码                  | 名称、规格、型号               | 单位   | 数量                     | 市场价<br>(除税)单价 | 市场价<br>(除税)小计 | 市场价<br>(含税)单价 | 市场价<br>(含税)小计 | 税率 | 备注 |
|----|------------------------|------------------------|------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|
| 1  | 00010040               | 综合工日(市政)               | 工日   | 638.25858 <sub>1</sub> | 117           | 74676.25      | 117           | 74676.25      |    |    |
| 2  | 02090013               | 塑料薄膜                   | m2   | 1718.2758 <sub>9</sub> | 1.86          | 3195.99       | 2.1           | 3608.38       | 13 |    |
| 3  | 03110175               | 砂布                     | 张    | 38.499                 | 0.78          | 30.03         | 0.88          | 33.88         | 13 |    |
| 4  | 03130111               | 电焊条 L-60 φ3.2          | kg   | 9.984216               | 8.5           | 84.87         | 9.6           | 95.85         | 13 |    |
| 5  | 03150905               | 铁件(综合)                 | kg   | 23.377156              | 4.78          | 111.74        | 5.4           | 126.24        | 13 |    |
| 6  | 04030033~ <sub>1</sub> | 中、粗砂                   | m3   | 446.01                 | 145.63        | 64952.44      | 150           | 66901.5       | 3  |    |
| 7  | 04130001               | 烧结煤矸石普通砖<br>240×115×53 | 千块   | 9.371087               | 485.44        | 4549.1        | 500           | 4685.54       | 3  |    |
| 8  | 04270073               | 预制混凝土盖板                | m3   | 6.121178               | 1592.92       | 9750.55       | 1800          | 11018.12      | 13 |    |
| 9  | 05030037               | 松杂板枋材                  | m3   | 0.043978               | 1150.44       | 50.59         | 1300          | 57.17         | 13 |    |
| 10 | 13010071               | 煤焦油沥青漆 L01-17          | kg   | 28.732793              | 6.78          | 194.81        | 7.66          | 220.09        | 13 |    |
| 11 | 14070025               | 润滑油                    | kg   | 5.4366                 | 5.75          | 31.26         | 6.5           | 35.34         | 13 |    |
| 12 | 33010039               | 塑钢爬梯                   | m    | 132.08279 <sub>9</sub> | 5.58          | 737.02        | 6.3           | 832.12        | 13 |    |
| 13 | 33410033               | 预制井筒调书块                | m3   | 1.898602               | 761.06        | 1444.95       | 860           | 1632.8        | 13 |    |
| 14 | 34110003               | 水                      | m3   | 83.866128              | 6.36          | 533.39        | 6.55          | 549.32        | 3  |    |
| 15 | 34110009               | 电                      | kW·h | 41.725218              | 0.8           | 33.38         | 0.9           | 37.55         | 13 |    |
| 16 | 36010005               | 铸铁井盖、井座 φ700重型         | 套    | 10.398382              | 495.58        | 9909.81       | 560           | 11197.97      | 13 |    |
| 17 | 36010011               | 铸铁雨水平井篦                | 套    | 48.983368              | 309.73        | 13622.97      | 350           | 15394.18      | 13 |    |
| 18 | 80010027               | 预拌防水水泥砂浆 1:2           | m3   | 12.281166              | 368.93        | 476.53        | 380           | 490.83        | 3  |    |
| 19 | 80010035               | 预拌混合砂浆 M7.5            | m3   | 5.739135               | 368.93        | 2117.34       | 380           | 2180.87       | 3  |    |
| 20 | 80150005               | 聚氨酯掺合水泥砂浆              | m3   | 0.417846               | 1844.66       | 770.78        | 1900          | 793.91        | 3  |    |
| 21 | 80210043               | 预拌混凝土 C15              | m3   | 10.734834              | 300.97        | 3230.86       | 310           | 3327.8        | 3  |    |
| 22 | 80210051               | 预拌混凝土 C25              | m3   | 60.048358              | 320.39        | 19238.89      | 330           | 19815.96      | 3  |    |
| 23 | 80210079               | 预拌细石混凝土 C20            | m3   | 0.945648               | 310.68        | 293.79        | 320           | 302.61        | 3  |    |
| 24 | Z02000015              | 橡胶圈                    | 个    | 42.2382                | 17.7          | 747.62        | 20            | 844.76        | 13 |    |
| 25 | Z17000267_43           | 塑料管管外径 500mm以内         | m    | 250.92                 | 216.81        | 54401.97      | 245           | 61475.4       | 13 |    |
| 26 | Z17000325_17           | 钢筋混凝土管管径300mm以内        | m    | 112.75                 | 70.8          | 7982.7        | 80            | 9020          | 13 |    |
| 27 | Z17000325_20           | 钢筋混凝土管管径600mm以内        | m    | 8.08                   | 191.15        | 1544.49       | 216           | 1745.28       | 13 |    |
| 28 | Z17000325_22           | 钢筋混凝土管管径800mm以内        | m    | 268.66                 | 216.81        | 58248.17      | 245           | 65821.7       | 13 |    |
| 29 | Z36000111              | 雨水口 YQ2                | 块    | 22.22                  | 88.5          | 1966.47       | 100           | 2222          | 13 |    |
| 30 | Z36000113              | 雨水口 YQ3                | 块    | 22.22                  | 88.5          | 1966.47       | 100           | 2222          | 13 |    |

| 序号 | 工料机编码     | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量         | 市场价<br>(除税)单价 | 市场价<br>(除税)小计 | 市场价<br>(含税)单价 | 市场价<br>(含税)小计 | 税率    | 备注 |
|----|-----------|-----------------------|----|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----|
| 31 | Z36000115 | 雨水口 YQ4               | 块  | 177.76     | 88.5          | 15731.76      | 100           | 17776         | 13    |    |
| 32 | Z36000127 | 雨水口底板 YB2             | 块  | 44.44      | 88.5          | 3932.94       | 100           | 4444          | 13    |    |
| 33 | 990101015 | 履带式推土机 功率75kW         | 台班 | 0.84413    | 834.41        | 704.35        | 890.68        | 751.85        | 6.74  |    |
| 34 | 990106010 | 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量0.6m³  | 台班 | 8.414897   | 781.74        | 6578.26       | 841.38        | 7080.13       | 7.63  |    |
| 35 | 990123010 | 电动夯实机 夯击能量250N.m      | 台班 | 131.693006 | 28.3          | 3726.91       | 30.7          | 4042.98       | 8.48  |    |
| 36 | 990304004 | 汽车式起重机 提升质量8t         | 台班 | 0.554994   | 724.5         | 402.09        | 770.89        | 427.84        | 6.4   |    |
| 37 | 990304012 | 汽车式起重机 提升质量12t        | 台班 | 2.458889   | 818.02        | 2011.42       | 875.2         | 2152.02       | 6.99  |    |
| 38 | 990304016 | 汽车式起重机 提升质量16t        | 台班 | 6.245646   | 917.4         | 5729.76       | 986.36        | 6160.46       | 7.52  |    |
| 39 | 990305010 | 叉式起重机 提升质量3t          | 台班 | 0.220698   | 465.32        | 102.7         | 495.25        | 109.3         | 6.43  |    |
| 40 | 990401015 | 载重汽车 装载质量4t           | 台班 | 0.131956   | 382.29        | 50.45         | 409.05        | 53.98         | 7     |    |
| 41 | 990401030 | 载重汽车 装载质量8t           | 台班 | 0.529846   | 475.14        | 251.75        | 511.99        | 271.28        | 7.76  |    |
| 42 | 990406010 | 机动翻斗车 装载质量1t          | 台班 | 1.055604   | 206.55        | 218.04        | 213.02        | 224.86        | 3.13  |    |
| 43 | 990611010 | 干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | 0.272912   | 249.47        | 68.08         | 255.98        | 69.86         | 2.61  |    |
| 44 | 990901020 | 交流弧焊机 容量32kV.A        | 台班 | 1.055604   | 94.74         | 100.01        | 104.84        | 110.67        | 10.66 |    |
|    |           | 合计                    |    |            |               | 376503.75     |               | 405040.64     |       |    |
|    |           | 其中：人工费合计              |    |            |               | 74676.25      |               | 74676.25      |       |    |
|    |           | 材料费合计                 |    |            |               | 281883.69     |               | 308909.18     |       |    |
|    |           | 其中：暂估材料费              |    |            |               |               |               |               |       |    |
|    |           | 机械费合计                 |    |            |               | 19943.81      |               | 21455.21      |       |    |



王斌

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：排水工程

| 序号  | 项目名称  | 金额（元）   |
|-----|-------|---------|
| 1   | 总价措施费 | 3114.77 |
| 2   | 单价措施费 |         |
| 合 计 |       | 3114.77 |



王斌

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

| 序号  | 项目名称       | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元)   | 备注 |
|-----|------------|---------|-------|---------|----|
|     | 总价措施       |         |       |         |    |
| 1   | 夜间施工费      | QRG+QJX | 0.61  | 629.14  |    |
| 2   | 二次搬运费      | QRG+QJX | 1.05  | 1082.95 |    |
| 3   | 冬雨季施工增加费   | QRG+QJX | 0.38  | 391.92  |    |
| 4   | 已完工程及设备保护费 | QRG+QJX | 0.58  | 598.2   |    |
| 5   | 工程定位复测费    | QRG+QJX | 0.12  | 123.77  |    |
| 6   | 地下管线交叉处理费  | QRG+QJX | 0.28  | 288.79  |    |
| 合 计 |            |         |       | 3114.77 |    |



Handwritten signature in blue ink.

单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |        |
|----|------|----------|------|------|-------|----|--------|
|    |      |          |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |      | 单价措施     |      |      |       |    |        |
| 合计 |      |          |      |      |       |    |        |



王斌

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程

| 序号  | 项目名称    | 计量单位 | 金额(元) | 备注          |
|-----|---------|------|-------|-------------|
| 1   | 暂列金额    | 项    |       | 详见暂列金额表     |
| 2   | 专业工程暂估价 | 项    |       | 详见专业工程暂估价表  |
| 3   | 特殊项目暂估价 | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表  |
| 4   | 计日工     |      |       | 详见计日工表      |
| 5   | 采购保管费   |      |       | 详见采购保管费表    |
| 6   | 其他检验试验费 |      |       | 详见其他检验试验费表  |
| 7   | 总承包服务费  |      |       | 详见总承包服务费表   |
| 8   | 其他      |      |       | 详见其他项目其他费用表 |
| 合 计 |         |      |       |             |



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Shi' (J. 时).

暂列金额明细表

工程名称：排水工程

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 |      |      |         |    |



王斌

# 专业工程暂估价表

工程名称：排水工程

| 序号  | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|------|-------|----|
| 合 计 |      |      |      |       |    |



Handwritten signature in blue ink.

特殊项目暂估价表

工程名称：排水工程

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------|----|
|    | 合 计    |       |      |      |       |    |



Handwritten signature in blue ink.

计日工表

工程名称：排水工程

| 编号   | 项目名称、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总 计  |            |    |      |      |    |



王斌

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-----------|---------|-------|-------|
| 1   | 发包人发包专业工程 |         |       |       |
| 2   | 发包人供应材料   |         |       |       |
| 合 计 |           |         |       |       |



Handwritten signature in blue ink.

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：排水工程

| 序号    | 项目名称     | 计算基础                                                | 费率(%) | 金额(元)    |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-------|----------|
| 1     | 规费       |                                                     | 100   | 30730.63 |
| 1.1   | 安全文明施工费  |                                                     | 100   | 22853.54 |
| 1.1.4 | 安全施工费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.75  | 6979.7   |
| 1.1.1 | 环境保护费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.33  | 5304.57  |
| 1.1.2 | 文明施工费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.84  | 3350.26  |
| 1.1.3 | 临时设施费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.81  | 7219.01  |
| 1.3   | 社会保险费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.52  | 6062.37  |
| 1.4   | 住房公积金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.35  | 1395.94  |
| 1.6   | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.105 | 418.78   |
| 2     | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费<br>_设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9     | 38661.36 |
| 合 计   |          |                                                     |       | 69391.99 |



王斌

采购保管费

工程名称：排水工程

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 调整系数(%) | 单价 | 合价 | 费率(%) | 金额 |
|----|----|----|----|------|---------|----|----|-------|----|
| 合计 |    |    |    |      |         |    |    |       |    |



Handwritten signature in blue ink.

# 其他检验试验费

工程名称：排水工程

| 序号 | 费用编号 | 费用名称 | 内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|------|----|------|-------|-------|
|    |      | 合 计  |    |      |       |       |



Handwritten signature in blue ink.

# 其他项目其他费用

工程名称：排水工程

| 序号 | 费用名称 | 费用内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|------|------|-------|-------|
|    | 合 计  |      |      |       |       |



Handwritten signature in blue ink, appearing to read '王斌'.

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：照明工程

| 序号                 | 项目名称    | 金额(元)     | 其中:暂估价(元) |
|--------------------|---------|-----------|-----------|
| 1                  | 分部分项工程费 | 235852.9  |           |
| 2                  | 措施项目费   | 1747.14   |           |
| 2.1                | 总价措施项目  | 1747.14   |           |
| 2.2                | 单价措施项目  |           |           |
| 3                  | 其他项目费   |           |           |
| 3.1                | 暂列金额    |           |           |
| 3.2                | 专业工程暂估价 |           |           |
| 3.3                | 特殊项目暂估价 |           |           |
| 3.4                | 计日工     |           |           |
| 3.5                | 采购保管费   |           |           |
| 3.6                | 其他检验试验费 |           |           |
| 3.7                | 总承包服务费  |           |           |
| 3.8                | 其他      |           |           |
| 4                  | 规费      | 18307.08  |           |
| 5                  | 设备费     |           |           |
| 5.1                | 甲供设备费   |           |           |
| 6                  | 甲供材料费   |           |           |
| 7                  | 税金      | 23031.64  |           |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |         | 278938.76 |           |



Handwritten signature in blue ink.

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：照明工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征                                    | 计量<br>单位 | 工程数量 | 金额（元）   |          |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------|----------|------|---------|----------|------------|
|    |              |                                                 |          |      | 综合单价    | 合价       | 其中：暂估<br>价 |
| 1  | 040805001001 | 常规照明灯<br>1. 单挑LED灯，灯杆高8m，光源功率为50W，半截光型，含断路器、控制器 | 套        | 20   | 2295.79 | 45915.8  |            |
| 2  | 04B001       | 灯基础<br>混凝土强度等级：C30                              | 套        | 20   | 517.9   | 10358    |            |
| 3  | 040803001001 | 电缆<br>1. YJV-1kv-5x16                           | m        | 850  | 81.33   | 69130.5  |            |
| 4  | 040803001002 | 电缆<br>1. RVV-3*2.5                              | m        | 200  | 48.36   | 9672     |            |
| 5  | 040803002001 | 电缆保护管<br>1. PE90管，埋地                            | m        | 600  | 35.16   | 21096    |            |
| 6  | 040803002002 | 电缆保护管<br>1. PE75管，埋地                            | m        | 60   | 48.79   | 2927.4   |            |
| 7  | 040803002003 | 电缆保护管<br>1. SC100涂塑钢管，埋地                        | m        | 200  | 156.03  | 31206    |            |
| 8  | 040504001001 | 砌筑井<br>1. 路灯检查井，规格详见大样图                         | 座        | 20   | 684.64  | 13692.8  |            |
| 9  | 040806001001 | 接地极<br>1. 2500mm长，φ20不锈钢圆钢接地极                   | 根(块)     | 20   | 133.86  | 2677.2   |            |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方<br>1. 土壤类别：普通土<br>2. 开挖方式：机械开挖            | m3       | 490  | 3.33    | 1631.7   |            |
| 11 | 040103001001 | 回填方<br>1. 填方材料品种：素土夯实                           | m3       | 352  | 21.25   | 7480     |            |
| 12 | 040103001002 | 回填方<br>1. 回填砂                                   | m3       | 130  | 154.35  | 20065.5  |            |
| 合计 |              |                                                 |          |      |         | 235852.9 |            |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：照明工程

| 序号 | 编码                 | 名称                                | 单位    | 工程量   | 综合单价组成(元) |         |        |        |        | 综合单价(元) |
|----|--------------------|-----------------------------------|-------|-------|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|
|    |                    |                                   |       |       | 人工费       | 材料费     | 机械费    | 计费基础   | 管理费和利润 |         |
| 1  | 040805001001       | 常规照明灯                             | 套     |       | 525.88    | 1266.68 | 331.71 | 525.88 | 171.52 | 2295.79 |
|    | 10-5-29            | 成套型 灯高11m以下<br>灯火数7火              | 套     | 1     | 525.88    | 1266.68 | 331.71 |        |        |         |
|    | Z25000011          | 成套灯具                              | 套     | 7.07  |           | 187.71  |        |        |        |         |
|    | Z25000045          | 广场灯架                              | 套     | 1.01  |           | 1072.57 |        |        |        |         |
|    |                    | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |         |        |        |        |         |
| 2  | 04B001             | 灯基础                               | 套     |       | 93.09     | 402.87  | 2.76   | 93.09  | 19.18  | 517.9   |
|    | 1-1-109            | 反铲挖掘机(斗容量<br>0.6m3) 不装车 一、<br>二类土 | 100m3 | 0.012 | 0.56      |         | 2.76   |        |        |         |
|    | 3-3-5              | 混凝土基础 混凝土                         | 10m3  | 0.12  | 92.53     | 402.87  |        |        |        |         |
|    |                    | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |         |        |        |        |         |
| 3  | 040803001001       | 电缆                                | m     |       | 9.9       | 68.6    | 0.71   | 9.9    | 2.12   | 81.33   |
|    | 10-3-12            | 铜芯电缆敷设 水平<br>敷设 截面120mm2以<br>内    | 100m  | 0.01  | 9.9       | 68.6    | 0.71   |        |        |         |
|    | Z28000107_1        | 铜芯电缆                              | m     | 1.01  |           | 67.03   |        |        |        |         |
|    |                    | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |         |        |        |        |         |
| 4  | 040803001002       | 电缆                                | m     |       | 5.49      | 41.65   | 0.1    | 5.49   | 1.12   | 48.36   |
|    | 10-3-11            | 铜芯电缆敷设 水平<br>敷设 截面35mm2以内         | 100m  | 0.01  | 5.49      | 41.65   | 0.1    |        |        |         |
|    | Z28000107_3        | 铜芯电缆                              | m     | 1.01  |           | 40.22   |        |        |        |         |
|    |                    | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |         |        |        |        |         |
| 5  | 040803002001       | 电缆保护管                             | m     |       | 3.23      | 29.03   | 1.88   | 3.23   | 1.02   | 35.16   |
|    | 10-4-42            | 塑料管地埋敷设 硬<br>塑料管公称直径<br>100mm以内   | 100m  | 0.01  | 3.23      | 29.03   | 1.88   |        |        |         |
|    | Z17000267_18~<br>1 | 塑料管                               | m     | 1.06  |           | 28.14   |        |        |        |         |
|    | Z29000105_1~1      | 硬塑料管接头                            | 个     | 0.195 |           | 0.86    |        |        |        |         |
|    |                    | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |         |        |        |        |         |
| 6  | 040803002002       | 电缆保护管                             | m     |       | 3.21      | 43.09   | 1.54   | 3.21   | 0.95   | 48.79   |
|    | 10-4-41            | 塑料管地埋敷设 硬<br>塑料管公称直径<br>80mm以内    | 100m  | 0.01  | 3.21      | 43.09   | 1.54   |        |        |         |
|    | Z17000267_31~<br>1 | 塑料管PE                             | m     | 1.06  |           | 42.21   |        |        |        |         |
|    | Z29000105_7        | 硬塑料管接头                            | 个     | 0.195 |           | 0.86    |        |        |        |         |

| 序号 | 编码           | 名称                                | 单位    | 工程量   | 综合单价组成(元) |        |       |        |            | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|-----------------------------------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------|------------|-------------|
|    |              |                                   |       |       | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 计费基础   | 管理费和<br>利润 |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |        |       |        |            |             |
| 7  | 040803002003 | 电缆保护管                             | m     |       | 21.49     | 129.42 | 0.69  | 21.49  | 4.43       | 156.03      |
|    | 10-4-16      | 镀锌钢管地埋敷设<br>钢管公称直径<br>100mm以内     | 100m  | 0.01  | 21.49     | 129.42 | 0.69  |        |            |             |
|    | Z17000069    | 镀锌钢管 DN100                        | m     | 1.04  |           | 124.25 |       |        |            |             |
|    | Z18000325    | 镀锌管接头（金属软管）SC100×3                | 个     | 0.155 |           | 1.37   |       |        |            |             |
|    | Z28000015    | 裸铜绞线 16mm2                        | m     | 0.199 |           | 0.88   |       |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |        |       |        |            |             |
| 8  | 040504001001 | 砌筑井                               | 座     |       | 239.08    | 397.74 |       | 239.08 | 47.82      | 684.64      |
|    | 10-3-61      | 电缆井 砖砌井 矩形                        | m3    | 0.5   | 187.51    | 159.53 |       |        |            |             |
|    | 10-3-62      | 电缆井 井盖、座安装 铸铁                     | 套     | 1     | 51.57     | 238.21 |       |        |            |             |
|    | Z36000145    | 铸铁井盖井座                            | 套     | 1.01  |           | 232.39 |       |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |        |       |        |            |             |
| 9  | 040806001001 | 接地极                               | 根(块)  |       | 48.39     | 59.29  | 13.75 | 48.39  | 12.43      | 133.86      |
|    | 10-6-1       | 接地极(板)制作、安装<br>钢管接地极 普通土          | 根(块)  | 1     | 48.39     | 59.29  | 13.75 |        |            |             |
|    | Z34000011    | 接地极                               | 根     | 1.05  |           | 55.76  |       |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |        |       |        |            |             |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方                             | m3    |       | 0.47      |        | 2.3   | 0.47   | 0.56       | 3.33        |
|    | 1-1-109      | 反铲挖掘机(斗容量<br>0.6m3) 不装车 一、<br>二类土 | 100m3 | 0.01  | 0.47      |        | 2.3   |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |        |       |        |            |             |
| 11 | 040103001001 | 回填方                               | m3    |       | 15.69     |        | 2.02  | 15.69  | 3.54       | 21.25       |
|    | 1-1-226      | 填土夯实 机械 槽、<br>坑                   | 100m3 | 0.01  | 15.69     |        | 2.02  |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |        |       |        |            |             |
| 12 | 040103001002 | 回填方                               | m3    |       | 18.32     | 131.57 | 0.66  | 18.32  | 3.8        | 154.35      |
|    | 1-1-324      | 沟槽、基坑回填 天然<br>砂                   | 100m3 | 0.01  | 18.32     | 131.57 | 0.66  |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合计                        | 元     |       |           |        |       |        |            |             |

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：照明工程

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |     |     |      |            | 综合单价<br>(元) |
|----|----|----|----|-----|-----------|-----|-----|------|------------|-------------|
|    |    |    |    |     | 人工费       | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和<br>利润 |             |
|    |    |    |    |     |           |     |     |      |            |             |



Handwritten signature in blue ink.

# 材料暂估价一览表

工程名称：照明工程

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 | 备注 |
|----|------------|------|---------|---------|----|----|
|    |            |      |         |         |    |    |



Handwritten signature in blue ink.

# 工料机汇总表

工程名称：照明工程

| 序号 | 工料机编码      | 名称、规格、型号                                 | 单位             | 数量         | 市场价<br>(除税)单价 | 市场价<br>(除税)小计 | 市场价<br>(含税)单价 | 市场价<br>(含税)小计 | 税率 | 备注 |
|----|------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|
| 1  | 00010040   | 综合工日(市政)                                 | 工日             | 360.688757 | 117           | 42200.58      | 117           | 42200.58      |    |    |
| 2  | 01030011   | 钢丝 $\phi$ 2.0                            | kg             | 1.01946    | 5.31          | 5.41          | 6             | 6.12          | 13 |    |
| 3  | 01030065   | 镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.2~2.2                    | kg             | 7.639522   | 6.08          | 46.45         | 6.87          | 52.48         | 13 |    |
| 4  | 01130011   | 扁钢 $—45\times4$                          | kg             | 5.1951     | 3.75          | 19.48         | 4.24          | 22.03         | 13 |    |
| 5  | 01530019   | 封铅(含铅65%、锡35%)                           | kg             | 15.207087  | 21.84         | 332.12        | 24.68         | 375.31        | 13 |    |
| 6  | 02010021   | 橡皮垫 $\delta$ 2                           | m2             | 0.734622   | 33.54         | 24.64         | 37.9          | 27.84         | 13 |    |
| 7  | 02270025   | 破布                                       | kg             | 6.096828   | 6.74          | 41.09         | 7.62          | 46.46         | 13 |    |
| 8  | 02270031   | 无纺土工布                                    | m2             | 3.068004   | 7.96          | 24.42         | 9             | 27.61         | 13 |    |
| 9  | 03010313   | 镀锌六角螺栓带螺母<br>M8 $\times$ 80              | 套              | 321.132872 | 0.53          | 170.2         | 0.6           | 192.68        | 13 |    |
| 10 | 03010319   | 镀锌六角螺栓带螺母<br>M12 $\times$ 40             | 套              | 67.284982  | 0.72          | 48.45         | 0.81          | 54.5          | 13 |    |
| 11 | 03010323   | 镀锌六角螺栓带螺母<br>M12 $\times$ 80             | 套              | 163.1151   | 0.74          | 120.71        | 0.84          | 137.02        | 13 |    |
| 12 | 03010951   | 锁紧螺母 M100 $\times$ 3                     | 个              | 32.095296  | 8.43          | 270.56        | 9.53          | 305.87        | 13 |    |
| 13 | 03110167   | 钢锯条                                      | 条              | 48.86191   | 0.43          | 21.01         | 0.49          | 23.94         | 13 |    |
| 14 | 03130111   | 电焊条 L-60 $\phi$ 3.2                      | kg             | 6.914626   | 8.5           | 58.77         | 9.6           | 66.38         | 13 |    |
| 15 | 03130817   | 合金钢钻头 $\phi$ 10                          | 个              | 1.509214   | 9.73          | 14.68         | 11            | 16.6          | 13 |    |
| 16 | 04010019   | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa                          | t              | 0.59094    | 292.04        | 172.58        | 330           | 195.01        | 13 |    |
| 17 | 04030003   | 黄砂(过筛中砂)                                 | m <sup>3</sup> | 31.529     | 145.63        | 462.42        | 150           | 476.29        | 3  |    |
| 18 | 04030033~1 | 中、粗砂                                     | m <sup>3</sup> | 130        | 131.07        | 17039.1       | 135           | 17550         | 3  |    |
| 19 | 04130003   | 烧结煤矸石普通砖<br>240 $\times$ 115 $\times$ 53 | 块              | 5341.39011 | 0.49          | 2617.28       | 0.5           | 2670.7        | 3  |    |
| 20 | 13030051   | 沥青漆                                      | kg             | 0.39964    | 6.59          | 2.63          | 7.45          | 2.98          | 13 |    |
| 21 | 13050007   | 醇酸防锈漆                                    | kg             | 9.035298   | 16.81         | 151.88        | 19            | 171.67        | 13 |    |
| 22 | 13050029   | 沥青绝缘漆                                    | kg             | 1.474233   | 6.94          | 10.23         | 7.84          | 11.56         | 13 |    |
| 23 | 14030009   | 汽油(综合)                                   | kg             | 9.570021   | 6.11          | 58.47         | 6.9           | 66.03         | 13 |    |
| 24 | 14030023   | 溶剂汽油 200#                                | kg             | 2.258824   | 6.57          | 14.84         | 7.42          | 16.76         | 13 |    |
| 25 | 14330025   | 硬酯酸(一级)                                  | kg             | 0.779591   | 7.96          | 6.21          | 9             | 7.02          | 13 |    |
| 26 | 18030035   | 钢管塑料护口 $\phi$ 100                        | 个              | 30.883926  | 1.79          | 55.28         | 2.02          | 62.39         | 13 |    |
| 27 | 29060067   | 镀锌电缆卡子 2 $\times$ 35                     | 套              | 46.775656  | 2.2           | 102.91        | 2.49          | 116.47        | 13 |    |
| 28 | 29060071   | 镀锌电缆卡子 3 $\times$ 50                     | 套              | 189.4514   | 2.33          | 441.42        | 2.63          | 498.26        | 13 |    |
| 29 | 29250003   | 镀锌电缆吊挂 3.0 $\times$ 50                   | 套              | 71.132982  | 4.16          | 295.91        | 4.7           | 334.33        | 13 |    |
| 30 | 34110003   | 水                                        | m <sup>3</sup> | 15.169279  | 6.36          | 96.48         | 6.55          | 99.36         | 3  |    |
| 31 | 34110009   | 电                                        | kW·h           | 10.691237  | 0.8           | 8.55          | 0.9           | 9.62          | 13 |    |

| 序号 | 工料机编码              | 名称、规格、型号               | 单位 | 数量        | 市场价<br>(除税)单价 | 市场价<br>(除税)小计 | 市场价<br>(含税)单价 | 市场价<br>(含税)小计 | 税率    | 备注 |
|----|--------------------|------------------------|----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----|
| 32 | 34130005           | 标志牌(塑料扁形)              | 个  | 62.96723  | 1.15          | 72.41         | 1.3           | 81.86         | 13    |    |
| 33 | 80210055           | 预拌混凝土 C30              | m3 | 24.232147 | 330.1         | 7999.03       | 340           | 8238.93       | 3     |    |
| 34 | Z17000069          | 镀锌钢管 DN100             | m  | 208       | 119.47        | 24849.76      | 135           | 28080         | 13    |    |
| 35 | Z17000267<br>_18~1 | 塑料管公称直径 90mm           | m  | 636       | 26.55         | 16885.8       | 30            | 19080         | 13    |    |
| 36 | Z17000267<br>_31~1 | 塑料管PE公称直径 80mm以内       | m  | 63.6      | 39.82         | 2532.55       | 45            | 2862          | 13    |    |
| 37 | Z18000325          | 镀锌管接头(金属软管)<br>SC100×3 | 个  | 30.9      | 8.85          | 273.47        | 10            | 309           | 13    |    |
| 38 | Z25000011          | 成套灯具                   | 套  | 141.4     | 26.55         | 3754.17       | 30            | 4242          | 13    |    |
| 39 | Z25000045          | 广场灯架                   | 套  | 20.2      | 1061.95       | 21451.39      | 1200          | 24240         | 13    |    |
| 40 | Z28000015          | 裸铜绞线 16mm2             | m  | 39.84     | 4.42          | 176.09        | 5             | 199.2         | 13    |    |
| 41 | Z28000107<br>_1    | 铜芯电缆截面120mm2以内         | m  | 858.5     | 66.37         | 56978.65      | 75            | 64387.5       | 13    |    |
| 42 | Z28000107<br>_3    | 铜芯电缆截面35mm2以内          | m  | 202       | 39.82         | 8043.64       | 45            | 9090          | 13    |    |
| 43 | Z29000105<br>_1~1  | 硬塑料管接头公称直径<br>90mm     | 个  | 116.85    | 4.42          | 516.48        | 5             | 584.25        | 13    |    |
| 44 | Z29000105<br>_7    | 硬塑料管接头公称直径<br>80mm以内   | 个  | 11.685    | 4.42          | 51.65         | 5             | 58.43         | 13    |    |
| 45 | Z34000011          | 接地极                    | 根  | 21        | 53.1          | 1115.1        | 60            | 1260          | 13    |    |
| 46 | Z36000145          | 铸铁井盖井座                 | 套  | 20.2      | 230.09        | 4647.82       | 260           | 5252          | 13    |    |
| 47 | 990101015          | 履带式推土机 功率75kW          | 台班 | 0.133568  | 834.41        | 111.45        | 890.68        | 118.97        | 6.74  |    |
| 48 | 990106010          | 履带式单斗液压挖掘机<br>容量0.6m3  | 台班 | 1.371666  | 781.74        | 1072.29       | 841.38        | 1154.09       | 7.63  |    |
| 49 | 990123010          | 电动夯实机 夯击能量<br>250N.m   | 台班 | 28.18909  | 28.3          | 797.6         | 30.7          | 865.25        | 8.48  |    |
| 50 | 990304004          | 汽车式起重机 提升质量8t          | 台班 | 1.97091   | 724.5         | 3601.42       | 770.89        | 3832.02       | 6.4   |    |
| 51 | 990401015          | 载重汽车 装载质量4t            | 台班 | 0.55321   | 382.29        | 1910.38       | 409.05        | 2044.1        | 7     |    |
| 52 | 990401020          | 载重汽车 装载质量5t            | 台班 | 0.55321   | 400.21        | 221.4         | 429.27        | 237.48        | 7.26  |    |
| 53 | 990513010          | 汽车式 高空作业车 提升高度18m      | 台班 | 4.35774   | 630.11        | 2745.86       | 677.96        | 2954.37       | 7.59  |    |
| 54 | 990758030          | 电动弯管机 管径108mm          | 台班 | 0.42378   | 81.14         | 34.39         | 89.93         | 38.11         | 10.83 |    |
| 55 | 990901010          | 交流弧焊机 容量21kV.A         | 台班 | 5.511326  | 64.6          | 356.03        | 70.94         | 390.97        | 9.81  |    |
| 56 | 991203010          | 吹风机 能力4m3/min          | 台班 | 1.025466  | 21.14         | 21.68         | 22.59         | 23.17         | 6.86  |    |
|    |                    | 合计                     |    |           |               | 225155.28     |               | 245467.55     |       |    |
|    |                    | 其中：人工费合计               |    |           |               | 42200.58      |               | 42200.58      |       |    |
|    |                    | 材料费合计                  |    |           |               | 172082.2      |               | 191608.44     |       |    |
|    |                    | 其中：暂估材料费               |    |           |               |               |               |               |       |    |
|    |                    | 机械费合计                  |    |           |               | 10872.5       |               | 11658.53      |       |    |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：照明工程

| 序号  | 项目名称  | 金额（元）   |
|-----|-------|---------|
| 1   | 总价措施费 | 1747.14 |
| 2   | 单价措施费 |         |
| 合 计 |       | 1747.14 |



王斌

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

| 序号  | 项目名称       | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元)   | 备注 |
|-----|------------|---------|-------|---------|----|
|     | 总价措施       |         |       |         |    |
| 1   | 夜间施工费      | QRG+QJX | 0.61  | 352.9   |    |
| 2   | 二次搬运费      | QRG+QJX | 1.05  | 607.45  |    |
| 3   | 冬雨季施工增加费   | QRG+QJX | 0.38  | 219.84  |    |
| 4   | 已完工程及设备保护费 | QRG+QJX | 0.58  | 335.54  |    |
| 5   | 工程定位复测费    | QRG+QJX | 0.12  | 69.42   |    |
| 6   | 地下管线交叉处理费  | QRG+QJX | 0.28  | 161.99  |    |
| 合 计 |            |         |       | 1747.14 |    |



Handwritten signature in blue ink.

单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |        |
|----|------|----------|------|------|-------|----|--------|
|    |      |          |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |      | 单价措施     |      |      |       |    |        |
| 合计 |      |          |      |      |       |    |        |



王斌

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程

| 序号  | 项目名称    | 计量单位 | 金额(元) | 备注          |
|-----|---------|------|-------|-------------|
| 1   | 暂列金额    | 项    |       | 详见暂列金额表     |
| 2   | 专业工程暂估价 | 项    |       | 详见专业工程暂估价表  |
| 3   | 特殊项目暂估价 | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表  |
| 4   | 计日工     |      |       | 详见计日工表      |
| 5   | 采购保管费   |      |       | 详见采购保管费表    |
| 6   | 其他检验试验费 |      |       | 详见其他检验试验费表  |
| 7   | 总承包服务费  |      |       | 详见总承包服务费表   |
| 8   | 其他      |      |       | 详见其他项目其他费用表 |
| 合 计 |         |      |       |             |



Handwritten signature in blue ink.

暂列金额明细表

工程名称：照明工程

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 |      |      |         |    |



Handwritten signature in blue ink.

# 专业工程暂估价表

工程名称：照明工程

| 序号  | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|------|-------|----|
| 合 计 |      |      |      |       |    |



Handwritten signature in blue ink.

特殊项目暂估价表

工程名称：照明工程

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------|----|
|    | 合 计    |       |      |      |       |    |



Handwritten signature in blue ink.

计日工表

工程名称：照明工程

| 编号   | 项目名称、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总 计  |            |    |      |      |    |



王斌

# 总承包服务费计价表

工程名称：照明工程

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-----------|---------|-------|-------|
| 1   | 发包人发包专业工程 |         |       |       |
| 2   | 发包人供应材料   |         |       |       |
| 合 计 |           |         |       |       |



Handwritten signature in blue ink.

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：照明工程

| 序号    | 项目名称     | 计算基础                                                | 费率(%) | 金额(元)    |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-------|----------|
| 1     | 规费       |                                                     | 100   | 18307.08 |
| 1.1   | 安全文明施工费  |                                                     | 100   | 13614.48 |
| 1.1.4 | 安全施工费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.75  | 4158     |
| 1.1.1 | 环境保护费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.33  | 3160.08  |
| 1.1.2 | 文明施工费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.84  | 1995.84  |
| 1.1.3 | 临时设施费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.81  | 4300.56  |
| 1.3   | 社会保险费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.52  | 3611.52  |
| 1.4   | 住房公积金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.35  | 831.6    |
| 1.6   | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.105 | 249.48   |
| 2     | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费<br>_设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9     | 23031.64 |
| 合 计   |          |                                                     |       | 41338.72 |



王斌

采购保管费

工程名称：照明工程

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 调整系数(%) | 单价 | 合价 | 费率(%) | 金额 |
|----|----|----|----|------|---------|----|----|-------|----|
| 合计 |    |    |    |      |         |    |    |       |    |



Handwritten signature in blue ink.

# 其他检验试验费

工程名称：照明工程

| 序号 | 费用编号 | 费用名称 | 内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|------|----|------|-------|-------|
|    |      | 合 计  |    |      |       |       |



Handwritten signature in blue ink, appearing to read '王斌'.

# 其他项目其他费用

工程名称：照明工程

| 序号 | 费用名称 | 费用内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|------|------|-------|-------|
|    | 合 计  |      |      |       |       |



Handwritten signature in blue ink.

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

| 序号                 | 项目名称    | 金额(元)    | 其中:暂估价(元) |
|--------------------|---------|----------|-----------|
| 1                  | 分部分项工程费 | 73846.67 |           |
| 2                  | 措施项目费   | 2377.78  |           |
| 2.1                | 总价措施项目  | 2377.78  |           |
| 2.2                | 单价措施项目  |          |           |
| 3                  | 其他项目费   |          |           |
| 3.1                | 暂列金额    |          |           |
| 3.2                | 专业工程暂估价 |          |           |
| 3.3                | 特殊项目暂估价 |          |           |
| 3.4                | 计日工     |          |           |
| 3.5                | 采购保管费   |          |           |
| 3.6                | 其他检验试验费 |          |           |
| 3.7                | 总承包服务费  |          |           |
| 3.8                | 其他      |          |           |
| 4                  | 规费      | 4180.93  |           |
| 5                  | 设备费     |          |           |
| 5.1                | 甲供设备费   |          |           |
| 6                  | 甲供材料费   |          |           |
| 7                  | 税金      | 7236.48  |           |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5+7 |         | 87641.86 |           |



Handwritten signature in blue ink.

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：绿化工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征                                                                    | 计量<br>单位 | 工程数量 | 金额（元）  |          |        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|----------|--------|
|    |              |                                                                                 |          |      | 综合单价   | 合价       | 其中：暂估价 |
| 1  | 050102001001 | 栽植乔木<br>栎树<br>1. 胸径15cm<br>2. 冠幅3m<br>3. 株高5.5-6m                               | 株        | 68   | 562.72 | 38264.96 |        |
| 2  | 05B001       | 种植土<br>1. 平均换填厚度1.5m<br>2. 加入有机质土壤改善（树皮堆肥等），肥料（鸡粪1kg/平方米，磷肥0.2kg/平方米，石灰1kg/平方米） | m3       | 173  | 13.27  | 2295.71  |        |
| 3  | 040204007001 | 树池砌筑<br>1、材料品种、规格：花岗岩石材<br>2、树池尺寸：150*150cm<br>3、树池石：140*10*15cm                | 个        | 68   | 489.5  | 33286    |        |
| 合计 |              |                                                                                 |          |      |        | 73846.67 |        |



Handwritten signature in blue ink.

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

| 序号 | 编码           | 名称                       | 单位  | 工程量   | 综合单价组成(元) |        |       |        |            | 综合单价<br>(元) |
|----|--------------|--------------------------|-----|-------|-----------|--------|-------|--------|------------|-------------|
|    |              |                          |     |       | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 计费基础   | 管理费和<br>利润 |             |
| 1  | 050102001001 | 栽植乔木                     | 株   |       | 163.14    | 294.81 | 12.27 | 163.14 | 92.5       | 562.72      |
|    | 1-2-33       | 栽植乔木(带土球)<br>土球直径100cm以内 | 株   | 1     | 107.61    | 1.9    | 12.27 |        |            |             |
|    | 1-4-8        | 落叶乔木养护 树高<br>7m以内        | 10株 | 0.1   | 50.85     | 3.53   |       |        |            |             |
|    | 5-3-2        | 树木支撑(树棍桩)<br>三角桩         | 株   | 1     | 4.68      | 23.97  |       |        |            |             |
|    | D00002       | 栎树                       | 株   | 1     |           | 265.41 |       |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合<br>计           | 元   |       |           |        |       |        |            |             |
| 2  | 05B001       | 种植土                      | m3  |       |           | 13.27  |       |        |            | 13.27       |
|    | D00001       | 种植土                      | m3  | 1     |           | 13.27  |       |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合<br>计           | 元   |       |           |        |       |        |            |             |
| 3  | 040204007001 | 树池砌筑                     | 个   |       | 51.16     | 407.8  | 1.54  | 51.16  | 29         | 489.5       |
|    | 2-1-68       | 树池围牙 花岗岩                 | 10m | 0.6   | 36.49     | 364.46 | 1.46  |        |            |             |
|    | 2-1-11       | 园路垫层 素混凝土                | m3  | 0.132 | 14.67     | 43.34  | 0.08  |        |            |             |
|    |              | 材料费中：暂估价合<br>计           | 元   |       |           |        |       |        |            |             |



王斌

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |     |     |      |            | 综合单价<br>(元) |
|----|----|----|----|-----|-----------|-----|-----|------|------------|-------------|
|    |    |    |    |     | 人工费       | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和<br>利润 |             |
|    |    |    |    |     |           |     |     |      |            |             |



Handwritten signature in blue ink.

# 材料暂估价一览表

工程名称：绿化工程

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 除税单价（元） | 含税单价（元） | 税率 | 备注 |
|----|------------|------|---------|---------|----|----|
|    |            |      |         |         |    |    |



Handwritten signature in blue ink.

工料机汇总表

工程名称：绿化工程

| 序号 | 工料机编码     | 名称、规格、型号        | 单位 | 数量         | 市场价<br>(除税)单价 | 市场价<br>(除税)小计 | 市场价<br>(含税)单价 | 市场价<br>(含税)小计 | 税率   | 备注 |
|----|-----------|-----------------|----|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----|
| 1  | 00010050  | 综合工日(园林)        | 工日 | 124.54645  | 117           | 14571.93      | 117           | 14571.93      |      |    |
| 2  | 01030029  | 镀锌低碳钢丝 12#      | kg | 6.798028   | 5.73          | 38.95         | 6.48          | 44.05         | 13   |    |
| 3  | 02090013  | 塑料薄膜            | m2 | 40.182805  | 1.86          | 74.74         | 2.1           | 84.38         | 13   |    |
| 4  | 04010019  | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t  | 1.038156   | 292.04        | 303.18        | 330           | 342.59        | 13   |    |
| 5  | 04030003  | 黄砂(过筛中砂)        | m3 | 3.083582   | 145.63        | 449.06        | 150           | 462.54        | 3    |    |
| 6  | 05250021  | 树棍 L=1.5m       | 根  | 203.9405   | 7.8           | 1590.74       | 8.5           | 1733.49       | 9    |    |
| 7  | 08030009  | 花岗岩围牙           | m  | 411.974858 | 58.32         | 24026.37      | 65.9          | 27149.14      | 13   |    |
| 8  | 13030057  | 涂剂(刷白)          | kg | 11.896532  | 0.51          | 6.07          | 0.58          | 6.9           | 13   |    |
| 9  | 32270001  | 肥料              | kg | 11.896532  | 1.33          | 15.82         | 1.5           | 17.84         | 13   |    |
| 10 | 32270003  | 药剂              | kg | 5.710334   | 26.55         | 151.61        | 30            | 171.31        | 13   |    |
| 11 | 34110003  | 水               | m3 | 36.013673  | 6.36          | 229.05        | 6.55          | 235.89        | 3    |    |
| 12 | 80210047  | 预拌混凝土 C20       | m3 | 9.152845   | 310.68        | 2843.61       | 320           | 2928.91       | 3    |    |
| 13 | CL-D00001 | 种植土             | m3 | 172.949484 | 13.27         | 2295.04       | 15            | 2594.24       | 13   |    |
| 14 | CL-D00002 | 栎树              | m3 | 67.980144  | 265.49        | 18048.05      | 300           | 20394.04      | 13   |    |
| 15 | 990304012 | 汽车式起重机 提升质量12t  | 台班 | 1.019728   | 818.02        | 834.16        | 875.2         | 892.47        | 6.99 |    |
| 16 | 990610010 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L  | 台班 | 0.489437   | 202.43        | 99.08         | 203.73        | 99.71         | 0.64 |    |
| 17 | 990618510 | 混凝土震捣器 平板式      | 台班 | 0.717874   | 7.74          | 5.56          | 8.49          | 6.09          | 9.69 |    |
|    |           | 合计              |    |            |               | 65583.01      |               | 71735.55      |      |    |
|    |           | 其中：人工费合计        |    |            |               | 14571.93      |               | 14571.93      |      |    |
|    |           | 材料费合计           |    |            |               | 50072.29      |               | 56165.34      |      |    |
|    |           | 其中：暂估材料费        |    |            |               |               |               |               |      |    |
|    |           | 机械费合计           |    |            |               | 938.79        |               | 998.27        |      |    |

措施项目清单计价汇总表

工程名称：绿化工程

| 序号  | 项目名称  | 金额（元）   |
|-----|-------|---------|
| 1   | 总价措施费 | 2377.78 |
| 2   | 单价措施费 |         |
| 合 计 |       | 2377.78 |



王斌

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

| 序号  | 项目名称       | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)   | 备注 |
|-----|------------|------|-------|---------|----|
|     | 总价措施       |      |       |         |    |
| 1   | 夜间施工费      | QRG  | 2.21  | 367.7   |    |
| 2   | 二次搬运费      | QRG  | 4.42  | 735.4   |    |
| 3   | 冬雨季施工增加费   | QRG  | 2.21  | 367.7   |    |
| 4   | 已完工程及设备保护费 | QRG  | 5.89  | 906.98  |    |
| 合 计 |            |      |       | 2377.78 |    |



Handwritten signature in blue ink.

单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |        |
|----|------|----------|------|------|-------|----|--------|
|    |      |          |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    |      | 单价措施     |      |      |       |    |        |
| 合计 |      |          |      |      |       |    |        |



王斌

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

| 序号  | 项目名称    | 计量单位 | 金额(元) | 备注          |
|-----|---------|------|-------|-------------|
| 1   | 暂列金额    | 项    |       | 详见暂列金额表     |
| 2   | 专业工程暂估价 | 项    |       | 详见专业工程暂估价表  |
| 3   | 特殊项目暂估价 | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表  |
| 4   | 计日工     |      |       | 详见计日工表      |
| 5   | 采购保管费   |      |       | 详见采购保管费表    |
| 6   | 其他检验试验费 |      |       | 详见其他检验试验费表  |
| 7   | 总承包服务费  |      |       | 详见总承包服务费表   |
| 8   | 其他      |      |       | 详见其他项目其他费用表 |
| 合 计 |         |      |       |             |



Handwritten signature in blue ink.

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 |      |      |         |    |



Handwritten signature in blue ink.

# 专业工程暂估价表

工程名称：绿化工程

| 序号  | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|------|-------|----|
| 合 计 |      |      |      |       |    |



Handwritten signature in blue ink.

# 特殊项目暂估价表

工程名称：绿化工程

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|--------|-------|------|------|-------|----|
|    | 合 计    |       |      |      |       |    |



Handwritten signature in blue ink.

计日工表

工程名称：绿化工程

| 编号   | 项目名称、规格、型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总 计  |            |    |      |      |    |



王斌

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-----------|---------|-------|-------|
| 1   | 发包人发包专业工程 |         |       |       |
| 2   | 发包人供应材料   |         |       |       |
| 合 计 |           |         |       |       |



Handwritten signature in blue ink.

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：绿化工程

| 序号    | 项目名称     | 计算基础                                                | 费率(%) | 金额(元)    |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-------|----------|
| 1     | 规费       |                                                     | 100   | 4180.93  |
| 1.1   | 安全文明施工费  |                                                     | 100   | 2675.49  |
| 1.1.4 | 安全施工费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.75  | 1333.93  |
| 1.1.1 | 环境保护费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.16  | 121.96   |
| 1.1.2 | 文明施工费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.35  | 266.79   |
| 1.1.3 | 临时设施费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.25  | 952.81   |
| 1.3   | 社会保险费    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 1.52  | 1158.61  |
| 1.4   | 住房公积金    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.35  | 266.79   |
| 1.6   | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价<br>_不取规费                    | 0.105 | 80.04    |
| 2     | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费<br>_设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金 | 9     | 7236.48  |
| 合 计   |          |                                                     |       | 11417.41 |



王斌

采购保管费

工程名称：绿化工程

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 调整系数(%) | 单价 | 合价 | 费率(%) | 金额 |
|----|----|----|----|------|---------|----|----|-------|----|
| 合计 |    |    |    |      |         |    |    |       |    |



Handwritten signature in blue ink.

# 其他检验试验费

工程名称：绿化工程

| 序号 | 费用编号 | 费用名称 | 内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|------|----|------|-------|-------|
|    |      | 合 计  |    |      |       |       |



Handwritten signature in blue ink.

# 其他项目其他费用

工程名称：绿化工程

| 序号 | 费用名称 | 费用内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|------|------|-------|-------|
|    | 合 计  |      |      |       |       |



Handwritten signature in blue ink, appearing to read '王斌'.