

投标总价

招标人： 茌平区博平镇人民政府

工程名称： 2025年聊城市茌平区博平镇农产品仓储项目(二期)

投标总价(小写)： 1019581.94

(大写)： 壹佰零壹万玖仟伍佰捌拾壹元玖角肆分

投标人： 四川幔延建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： 周延兴

(签字或盖章)

编制人： 王培信

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 2026年03月11日

投 标 总 价

招 标 人： 茌平区博平镇人民政府

工 程 名 称： 2025年聊城市茌平区博平镇农产品仓储项目(二期)

投标总价（小写）： 1019581.94

（大写）： 壹佰零壹万玖仟伍佰捌拾壹元玖角肆分

投 标 人： 四川幔延建筑工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： 周延兴

（签字或盖章）

编 制 人： 王培信



王培信

王培信

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间： 2026年03月11日

总说明

工程名称：2025年聊城市茌平区博平镇农产品仓储项目(二期)

第1页 共1页

一、编制依据：

- 1、建设单位提供的 2025 年聊城市茌平区博平镇农产品仓储项目(二期)电子版图纸及相关标准图集、图纸问题回复。
- 2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。
- 3、《山东省建设工程工程量清单计价规则》及相关说明。
- 4、2013 年版《建设工程工程量清单计价规范》

二、**清单范围**：设计图纸范围内的全部内容。

工程项目投标报价汇总表

工程名称：2025年聊城市茌平区博平镇农产品仓储项目(二期)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	2025年聊城市茌平区博平镇农产品仓储项目(二期)	1019581.94			65523.2
	合计	1019581.94			65523.2

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025年聊城市茌平区博平镇农产品仓储项目(二期)

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	建筑工程	192413.39			12491.25
2	装饰工程	253473.31			15810.71
3	钢结构工程	566479.82			36775.2
4	雨水工程	7215.42			446.04
	合计	1019581.94			65523.2

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	142192.68	
1.1	土石方工程	70489.69	
1.2	砌筑工程	30520.62	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	40005.85	
1.4	屋面及防水工程	597.72	
1.5	补充分部	578.8	
2	措施项目费	21842.12	
2.1	总价措施项目	6452.5	
2.2	单价措施项目	15389.62	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	12491.25	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	15887.34	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		192413.39	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000004	土石方工程					
1	010101001001	平整场地	m ²	1510.08	1.39	2099.01	
2	010101002001	挖一般土方 1、土壤类别：普通土 2、基础类型：独立基础及条基 3、挖土深度：见图纸 4、基础钎探：符合规范要求 4、土方外运：自行考虑	m ³	360.25	2.95	1062.74	
3	010103001001	回填方 1. 回填材料要求：普通土 2. 回填质量要求：分层夯实 3. 回填土运距：自行考虑	m ³	283.33	10.37	2938.13	
4	010103004001	竣工清理	m ³	19631.04	3.28	64389.81	
		分部小计				70489.69	
	000005	砌筑工程					
5	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m ³	25.66	498.15	12782.53	
6	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级：MU25混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m ³	37.94	467.53	17738.09	
		分部小计				30520.62	
	000006	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 1. 部位：独基、条基垫层 2. 混凝土强度等级：商砼C15	m ³	11.87	441.36	5238.94	
8	010501003001	独立基础 混凝土强度等级：商砼C30	m ³	20.38	457.39	9321.61	
9	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级：商砼C30	m ³	6.66	598.95	3989.01	
10	010507007001	其他构件 1. 混凝土强度等级：钢架安装后二次浇灌C35补偿收缩细石混凝土	m ³	0.67	1032.76	691.95	
11	010507007002	其他构件 1. 混凝土强度等级：C15素砼包脚	m ³	1	993.54	993.54	
12	010503004001	圈梁 1. 部位：圈梁、压顶 2. 混凝土强度等级：商砼C30	m ³	3.67	751.41	2757.67	
13	010507001001	坡道 做法：1. 30厚C20细石混凝土面层，横向抹120~150宽15深锯齿形礅窝；2. 200厚C20砼；3. 300厚3:7灰土夯实（压实系数大于0.9）	m ²	15	60.43	906.45	
14	010507001002	散水、坡道 1. 做法：1、60厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光；2、150厚3:7灰土，宽出面层100；3、素土夯实，向外坡4%	m ²	81.34	60.43	4915.38	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估 价
15	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400三级 ≤10	t	0.225	5149.09	1158.55	
16	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋 HRB300一级 φ 6.5	t	0.14	6071.1	849.95	
17	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇混凝土钢筋 HRB400三级 ≤ φ 10	t	0.275	5149.09	1416	
18	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇混凝土钢筋 HRB400三级 大于 φ 10 ≤ φ 18	t	0.723	4866.99	3518.83	
19	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇混凝土钢筋 HRB400三级 大于 φ 18 ≤ φ 25	t	0.982	4325.84	4247.97	
		分部小计				40005.85	
	000007	屋面及防水工程					
20	010904003001	砂浆防潮层20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防 水剂	m ²	26.53	22.53	597.72	
		分部小计				597.72	
	000008	补充分部					
21	01B001	泵送费	m ³	57.25	10.11	578.8	
		分部小计				578.8	
合计						142192.68	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010101001001	平整场地	m2		0.13		1.25	0.13	0.01	1.39
	1-4-2	平整场地 机械	10m2	0.1	0.13		1.25			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010101002001	挖一般土方 1、土壤类别：普通土 2、基础类型：独立基础及条基 3、挖土深度：见图纸 4、基础钎探：符合规范要求 4、土方外运：自行考虑	m3		0.77		2.12	0.77	0.06	2.95
	1-2-39	挖掘机挖一般土方普通土	10m3	0.1	0.77		2.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	010103001001	回填方 1. 回填材料要求：普通土 2. 回填质量要求：分层夯实 3. 回填土运距：自行考虑	m3		9.6			9.6	0.77	10.37
	1-4-7	松填土	10m3	0.1	9.6					
		材料费中：暂估价合计	元							
4	010103004001	竣工清理	m3		2.82		0.24	2.82	0.22	3.28
	1-4-3	竣工清理	10m3	0.1	2.82		0.24			
		材料费中：暂估价合计	元							
5	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3		162.82	316.44	5.87	162.82	13.02	498.15
	4-1-7	M5.0混合砂浆实心砖墙 墙厚240mm	10m3	0.1	162.82	316.44	5.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
6	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级：MU25混凝土普通砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3		140.42	309.81	6.07	140.42	11.23	467.53
	4-1-1	M5.0水泥砂浆砖基础	10m3	0.1	140.42	309.81	6.07			
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	010501001001	垫层 1. 部位: 独基、条基 垫层 2. 混凝土强度等级: 商砼C15	m3		106.24	325.98	0.64	106.24	8.5	441.36
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.1	106.24	325.98	0.64			
		材料费中: 暂估价合计	元							
8	010501003001	独立基础 混凝土强度等级: 商 砼C30	m3		80	370.53	0.46	80	6.4	457.39
	5-1-6	C30独立基础 混凝土	10m3	0.1	80	370.53	0.46			
		材料费中: 暂估价合计	元							
9	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级: 商 砼C30	m3		220.42	359.55	1.35	220.42	17.63	598.95
	5-1-14	C30矩形柱	10m3	0.1	220.42	359.55	1.35			
		材料费中: 暂估价合计	元							
10	010507007001	其他构件 1. 混凝土强度等级: : 钢架安装后二次浇 灌C35补偿收缩细石 混凝土	m3		287.23	722.55		287.23	22.98	1032.76
	5-1-51	C35小型构件	10m3	0.1	287.23	722.55				
		材料费中: 暂估价合计	元							
11	010507007002	其他构件 1. 混凝土强度等级: : C15素砼包脚	m3		287.23	683.33		287.23	22.98	993.54
	5-1-51	C15小型构件	10m3	0.1	287.23	683.33				
		材料费中: 暂估价合计	元							
12	010503004001	圈梁 1. 部位: 圈梁、压顶 2. 混凝土强度等级: : 商砼C30	m3		327.68	396.98	0.54	327.68	26.21	751.41
	5-1-21	C30圈梁及压顶	10m3	0.1	327.68	396.98	0.54			
		材料费中: 暂估价合计	元							
13	010507001001	坡道 做法: 1. 30厚C20细 石混凝土面层, 横向 抹120~150宽15深锯 齿形礞礞; 2. 200厚 C20砼; 3. 300厚3:7 灰土夯实(压实系数 大于0.9)	m2		25.73	32.2	0.44	25.73	2.06	60.43
	16-6-80	混凝土散水 3:7灰土 垫层	10m2	0.1	25.73	32.2	0.44			
		材料费中: 暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
14	010507001002	散水、坡道 1.做法:1、60厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光;2、150厚3:7灰土,宽出面层100;3、素土夯实,向外坡4%	m2		25.73	32.2	0.44	25.73	2.06	60.43
	16-6-80	混凝土散水 3:7灰土垫层	10m2	0.1	25.73	32.2	0.44			
		材料费中:暂估价合计	元							
15	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400三级 ≤ 10	t		1624.32	3308.77	86.05	1624.32	129.95	5149.09
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB335(HRB400) $\leq \phi 10$	t	1	1624.32	3308.77	86.05			
		材料费中:暂估价合计	元							
16	010515001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋 HRB300一级 $\phi 6.5$	t		2444.8	3342.01	88.71	2444.8	195.58	6071.1
	5-4-72	冷轧带肋钢筋 $\phi 6$	t	1	2444.8	3342.01	88.71			
		材料费中:暂估价合计	元							
17	010515001004	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇混凝土钢筋 HRB400三级 $\leq \phi 10$	t		1624.32	3308.77	86.05	1624.32	129.95	5149.09
	5-4-5	现浇构件钢筋 HRB335(HRB400) $\leq \phi 10$	t	1	1624.32	3308.77	86.05			
		材料费中:暂估价合计	元							
18	010515001005	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇混凝土钢筋 HRB400三级大于 $\phi 10 \leq \phi 18$	t		1245.44	3406.52	115.4	1245.44	99.63	4866.99
	5-4-6	现浇构件钢筋 HRB335(HRB400) $\leq \phi 18$	t	1	1245.44	3406.52	115.4			
		材料费中:暂估价合计	元							
19	010515001006	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇混凝土钢筋 HRB400三级大于 $\phi 18 \leq \phi 25$	t		801.28	3422.71	37.75	801.28	64.1	4325.84
	5-4-7	现浇构件钢筋 HRB335(HRB400) $\leq \phi 25$	t	1	801.28	3422.71	37.75			
		材料费中:暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
20	010904003001	砂浆防潮层20厚 1:2.5水泥砂浆掺 5%防水剂	m2		10.62	10.35	0.71	10.62	0.85	22.53
	9-2-71	防水砂浆掺防水剂 厚20mm	10m2	0.1	10.62	10.35	0.71			
		材料费中：暂估价合 计	元							
21	01B001	泵送费	m3		1.79	1.77	6.41	1.79	0.14	10.11
	5-3-10	泵送混凝土 基础 泵 车	10m3	0.1	1.79	1.77	6.41			
		材料费中：暂估价合 计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011702001002	基础 1.基础类型:基础垫层	m2		13.44	22.75	0.05	13.44	1.07	37.31
	18-1-1	混凝土基础垫层木模板	10m2	0.1	13.44	22.75	0.05			
		材料费中:暂估价合计	元							
2	011702001001	基础 1.基础类型:独立基础	m2		35.46	23.18	0.02	35.46	2.83	61.49
	18-1-14	独立基础 钢筋混凝土 组合钢模板 木支撑	10m2	0.1	35.46	23.18	0.02			
		材料费中:暂估价合计	元							
3	011702008001	圈梁	m2		40.32	13.93		40.32	3.23	57.48
	18-1-60	圈梁 直形 组合钢模板 木支撑	10m2	0.1	40.32	13.93				
		材料费中:暂估价合计	元							
4	011702002001	矩形柱	m2		38.91	18.09	0.02	38.91	3.12	60.14
	18-1-34	矩形柱 组合钢模板 钢支撑	10m2	0.1	38.91	18.09	0.02			
		材料费中:暂估价合计	元							
5	011702025001	二次浇灌及包脚模板	m2		51.71	38.15	0.28	51.71	4.14	94.28
	18-1-112	小型构件 木模板木支撑	10m2	0.1	51.71	38.15	0.28			
		材料费中:暂估价合计	元							
6	011703001001	±0.00以上垂直运输机械	m2			1				1
	D00001	±0.00以上垂直运输机械	m2	1		1				
		材料费中:暂估价合计	元							
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次		1536	250.89	3242.11	1536	122.88	5151.88
	19-3-39	场外运输 履带式起重机	台次	1	1536	250.89	3242.11			
		材料费中:暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：建筑工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价 (元)	含税单价 (元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：建筑工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	675.36162	128	86446.29	128	86446.29		
2	01010027	钢筋HRB335≤φ10	t	0.51	3185.84	1624.78	3600	1836	13	
3	01010029	钢筋HRB335≤φ18	t	0.75192	3185.84	2395.5	3600	2706.91	13	
4	01010033	钢筋HRB335≤φ25	t	1.02128	3185.84	3253.63	3600	3676.61	13	
5	01010113	冷轧带肋钢筋 φ6	t	0.1428	3185.84	454.94	3600	514.08	13	
6	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	43.53018	5.62	244.64	6.35	276.42	13	
7	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	11.238343	5.9	66.31	6.67	74.96	13	
8	02090013	塑料薄膜	m2	108.692088	1.86	202.17	2.1	228.25	13	
9	02270047	阻燃毛毡	m2	21.59543	42.5	917.81	48.02	1037.01	13	
10	02330005	草袋	m2	23.4085	4.81	112.59	5.43	127.11	13	
11	03130107	电焊条 E4303 φ3.2	kg	15.8522	9.56	151.55	10.8	171.2	13	
12	03150055	支撑钢管及扣件	kg	20.388172	5.66	115.4	6.4	130.48	13	
13	03150139	圆钉	kg	30.416893	5.58	169.73	6.3	191.63	13	
14	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	2.87143	398.23	1143.49	450	1292.14	13	
15	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	16.049035	145.63	2337.22	150	2407.36	3	
16	04090015	石灰	t	4.095992	252.43	1033.95	260	1064.96	3	
17	04090019	石英粉	kg	85.800404	0.36	30.89	0.37	31.75	3	
18	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	33.933889	485.44	16472.87	500	16966.94	3	
19	05010033	枕木	m3	0.08	2017.7	161.42	2280	182.4	13	
20	05030007	模板材	m3	0.592773	1473.45	873.42	1665	986.97	13	
21	09000015	锯成材	m3	0.468836	1570.22	736.18	1774.35	831.88	13	
22	13310005	石油沥青 10#	kg	44.377094	3.5	155.32	3.96	175.73	13	
23	13410001	嵌缝料	kg	1.11	2.24	2.49	2.53	2.81	13	
24	14350015	防水剂	kg	35.17878	1.46	51.36	1.65	58.04	13	
25	14350025	隔离剂	kg	14.989	2.98	44.67	3.37	50.51	13	
26	15010003	石棉(六级)	kg	2.180174	3.19	6.95	3.6	7.85	13	
27	34050003	草板纸 80#	张	33.324	3.92	130.63	4.43	147.63	13	
28	34110003	水	m3	35.479827	6.36	225.65	6.55	232.39	3	
29	34110019	木柴	kg	27.639946	1.62	44.78	1.83	50.58	13	
30	35010021	组合钢模板	kg	89.814184	5.88	528.11	6.65	597.26	13	
31	35020013	零星卡具	kg	41.991486	7.08	297.3	8	335.93	13	
32	80210003	C15现浇混凝土	m3	12.9987	320.39	4164.65	330	4289.57	3	
33	80210011	C20现浇混凝土碎石<40	m3	5.838204	330.1	1927.19	340	1984.99	3	
34	80210021	C30现浇混凝土碎石<20	m3	3.7067	349.51	1295.53	360	1334.41	3	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
35	80210023	C30现浇混凝土碎石<31.5	m3	6.572821	349.51	2297.27	360	2366.22	3	
36	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	20.5838	349.51	7194.24	360	7410.17	3	
37	80210027	C35预拌抗渗混凝土	m3	0.6767	359.22	243.08	370	250.38	3	
38	CL-D00001	±0.00以上垂直运输机械	m2	1510.08	1	1510.08	1.13	1706.39	13	
39	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	2.33717	834.41	1950.16	890.68	2081.67	6.74	
40	990106030	履带式单斗 液压挖掘机 斗 容量1m3	台班	0.64845	1086.48	704.53	1183.08	767.17	8.89	
41	990110030	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	7.852416	606.82	4765	659.49	5178.59	8.68	
42	990123010	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	1.358394	28.3	38.44	30.7	41.7	8.48	
43	990302040	履带式起重机 提升质量50t	台班	0.5	1372.46	686.23	1505.21	752.61	9.67	
44	990403040	平板拖车组 装载质量60t	台班	1	1550.08	1550.08	1688.08	1688.08	8.9	
45	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引 力50kN	台班	0.496537	207.8	103.18	212.63	105.58	2.32	
46	990607015	混凝土输送泵车 输送量 70m3/h	台班	0.2748	1334.57	366.74	1458.54	400.81	9.29	
47	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.001835	202.43	405.23	203.73	407.83	0.64	
48	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	1.458308	7.74	11.29	8.49	12.38	9.69	
49	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	1.872702	8.02	15.02	8.84	16.55	10.22	
50	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.362526	45.1	16.35	49.26	17.86	9.22	
51	990703010	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.493222	27.15	13.39	29.24	14.42	7.7	
52	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.208014	28.23	5.87	30.97	6.44	9.71	
53	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	0.335617	94.74	31.8	104.84	35.19	10.66	
54	990910030	对焊机 容量75kV.A	台班	0.092255	121.7	11.23	134.92	12.45	10.86	
		合计				149738.59		153721.54		
		其中：人工费合计				86446.29		86446.29		
		材料费合计				52617.76		55735.93		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				10674.54		11539.33		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	6452.5
2	单价措施费	15389.62
	合计	21842.12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	2.55	2075.73	
2	二次搬运费	QRG	2.18	1774.55	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.91	2368.78	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	233.44	
合计				6452.5	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011702001002	基础 1. 基础类型：基础垫层	m ²	27.71	37.31	1033.86	
2	011702001001	基础 1. 基础类型：独立基础	m ²	36	61.49	2213.64	
3	011702008001	圈梁	m ²	30.7	57.48	1764.64	
4	011702002001	矩形柱	m ²	44.38	60.14	2669.01	
5	011702025001	二次浇灌及包脚模板	m ²	11.1	94.28	1046.51	
6	011703001001	±0.00以上垂直运输机械	m ²	1510.08	1	1510.08	
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	5151.88	5151.88	
合计						15389.62	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：建筑工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：建筑工程

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	12491.25
1.1	安全文明施工费		100	9251.56
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	3.51	5757.62
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.56	918.59
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.65	1066.23
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.92	1509.12
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	2493.33
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	574.12
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	172.24
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	15887.34
合 计				28378.59

采购保管费

工程名称：建筑工程

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费						0	2.5	
2	设备采购保管费						0	1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：建筑工程

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：建筑工程

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	209005.41	
1.1	门窗工程	73011.24	
1.2	楼地面装饰工程	115159.01	
1.3	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	11455.67	
1.4	油漆、涂料、裱糊工程	9379.49	
2	措施项目费	7728.2	
2.1	总价措施项目	7728.2	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	15810.71	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	20928.99	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		253473.31	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000010	门窗工程					
1	010802004002	50mm厚夹芯板门	m ²	27.2	407.46	11082.91	
2	010807006002	60系列铝合金玻璃窗 上悬窗均在距地面1.4米处设电动开启装置,排烟窗开启角度不得小于70度,消防救援窗口采用钢化玻璃。	m ²	222.3	278.58	61928.33	
		分部小计				73011.24	
	000011	楼地面装饰工程					
3	011101003001	细石混凝土地面 1.做法:1、40厚C25细石混凝土,随打随抹光;2、素水泥浆一道;3、60厚C15混凝土垫层;4、150厚3:7灰土垫层;5、素土夯实	m ²	1489.96	77.29	115159.01	
		分部小计				115159.01	
	000012	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
4	011201001001	墙面一般抹灰(外墙) 做法:1.砖墙/混凝土墙;2.9厚1:3水泥砂浆;3.6厚1:2.5水泥砂浆找平;3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(压入一层耐碱玻纤网格布)	m ²	166.09	43.81	7276.4	
5	011201001002	墙面一般抹灰(内墙) 做法:1、基层墙体,清理干净;2、2厚配套专用界面砂浆甩毛处理;3、7厚1:1:6水泥石灰砂浆;4、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m ²	134.08	31.17	4179.27	
		分部小计				11455.67	
	000013	油漆、涂料、裱糊工程					
7	011407001001	墙面喷刷涂料(内墙1) 做法:5、柔性耐水腻子分两遍披挂抹平,白色耐擦洗油性防霉涂料	m ²	134.08	31.12	4172.57	
8	011407001003	外墙涂料 做法:3.满刮两道外墙防水腻子;4.涂饰底层涂料(1.5厚聚合物水泥防水涂料);5.喷涂主层涂料;6.涂饰面层涂料二遍。	m ²	166.09	31.35	5206.92	
		分部小计				9379.49	
合计						209005.41	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010802004002	50mm厚夹芯板门	m2		40.32	346.91	0.27	40.32	19.96	407.46
	8-2-9	钢质防盗门	10m2	0.1	40.32	346.91	0.27			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010807006002	60系列铝合金玻璃窗上悬窗均在距地面1.4米处设电动开启装置,排烟窗开启角度不得小于70度,消防救援窗口采用钢化玻璃。	m2		39.42	219.64		39.42	19.52	278.58
	8-7-2	铝合金 平开窗	10m2	0.1	39.42	219.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	011101003001	细石混凝土地面 1.做法:1、40厚C25细石混凝土,随打随抹光;2、素水泥浆一道;3、60厚C15混凝土垫层;4、150厚3:7灰土垫层;5、素土夯实	m2		26.65	33.99	3.46	26.65	13.19	77.29
	1-4-9	原土夯实(两遍) 机械	10m2	0.1	1.02		0.2			
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.015	6.43	9.58	3.14			
	2-1-28	C15混凝土垫层 无筋	10m3	0.006	6.37	11.91	0.04			
	11-2-7	细石混凝土楼地面40mm厚	10m2	0.1	12.83	12.5	0.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	011201001001	墙面一般抹灰(外墙) 做法:1.砖墙/混凝土墙;2.9厚1:3水泥砂浆;3.6厚1:2.5水泥砂浆找平;3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(压入一层耐碱玻纤网格布)	m2		24.03	7.43	0.45	24.03	11.9	43.81
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	18.91	6.22	0.45			
	10-1-73	墙面耐碱纤维网格布一层布	10m2	0.1	5.12	1.21				
		材料费中：暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
5	011201001002	墙面一般抹灰(内墙1) 做法:1、基层墙体,清理干净;2、2厚配套专用界面砂浆甩毛处理;3、7厚1:1:6水泥石灰砂浆;4、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2		16.97	5.34	0.45	16.97	8.41	31.17
	12-1-9	混合砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.1	16.97	5.34	0.45			
		材料费中:暂估价合计	元							
7	011407001001	墙面喷刷涂料(内墙1) 做法:5、柔性耐水腻子分两遍披挂抹平,白色耐擦洗油性防霉涂料	m2		9.79	16.47		9.79	4.86	31.12
	14-3-7	室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面	10m2	0.1	5.24	3.8				
	14-4-9	满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍	10m2	0.1	4.55	12.67				
		材料费中:暂估价合计	元							
8	011407001003	外墙涂料 做法:3.满刮两道外墙防水腻子;4.涂饰底层涂料(1.5厚聚合物水泥防水涂料);5.喷涂主层涂料;6.涂饰面层涂料二遍。	m2		14.49	9.69		14.49	7.17	31.35
	14-4-15	满刮柔性腻子 保温墙面	10m2	0.1	6.35	5.91				
	14-3-1	调和漆 底油一遍 调合漆二遍 光面	10m2	0.1	8.14	3.78				
		材料费中:暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价 (元)	含税单价 (元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：装饰工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	244.67051	128	31317.83	128	31317.83		
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	204.77158	138	28258.48	138	28258.48		
3	02090013	塑料薄膜	m2	1720.9038	1.86	3200.88	2.1	3613.9	13	
4	02270003	白布	m2	0.199912	5.9	1.18	6.67	1.33	13	
5	03010001	地脚	个	2423.07	1.08	2616.92	1.22	2956.15	13	
6	03010795	膨胀螺栓 M8	套	2423.07	0.27	654.23	0.3	726.92	13	
7	03110183	砂纸	张	96.7973	0.45	43.56	0.51	49.37	13	
8	03130107	电焊条 E4303 φ3.2	kg	2.63568	9.56	25.2	10.8	28.47	13	
9	03150903	铁件	kg	26.051888	4.78	124.53	5.4	140.68	13	
10	04010001	水泥	kg	4829.0348 58	0.35	1690.16	0.4	1931.61	13	
11	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	1.992473	398.23	793.46	450	896.61	13	
12	04010021	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	135.56265 8	0.4	54.23	0.45	61	13	
13	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	7.707953	145.63	1122.51	150	1156.19	3	
14	04090011	石膏粉	kg	4.966091	0.5	2.48	0.52	2.58	3	
15	04090015	石灰	t	55.621993	252.43	14040.66	260	14461.72	3	
16	04090023	滑石粉	kg	23.020074	0.71	16.34	0.8	18.42	13	
17	09270003	耐碱纤维网格布	m2	182.699	1.1	200.97	1.24	226.55	13	
18	11090007	铝合金平开窗	m2	211.27392	203.1	42909.73	229.5	48487.36	13	
19	11230013~ 1	50mm厚夹芯板门	m2	26.1664	353.98	9262.38	400	10466.56	13	
20	13010065	成品腻子	kg	152.8512	10.88	1663.02	12.3	1880.07	13	
21	13010085	无光调和漆	kg	32.835993	13.54	444.6	15.3	502.39	13	
22	13030053	乳胶漆	kg	37.287648	13.56	505.62	15.32	571.25	13	
23	13050059	聚合物混合乳胶漆	kg	339.78692 2	2.73	927.62	3.08	1046.54	13	
24	13350027	密封胶膏	kg	153.14247	1.49	228.18	1.68	257.28	13	
25	14010003	清油	kg	2.574395	14.07	36.22	15.9	40.93	13	
26	14010007	熟桐油	kg	3.620762	16.15	58.48	18.25	66.08	13	
27	14050005	油漆溶剂油	kg	7.689967	4.42	33.99	5	38.45	13	
28	14350007	催干剂	kg	0.797232	10.94	8.72	12.36	9.85	13	
29	14350013	发泡剂 750mL	支	53.352	16.95	904.32	19.15	1021.69	13	
30	14350027	工业酒精 99.5%	kg	0.033218	2.12	0.07	2.39	0.08	13	
31	14410013	白乳胶	kg	2.574395	7.73	19.9	8.73	22.47	13	
32	14410017	玻璃胶 310g	支	157.81077	9.58	1511.83	10.83	1709.09	13	
33	15550027	纤维素	kg	0.514879	5.81	2.99	6.57	3.38	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
34	34110003	水	m3	92.205841	6.36	586.43	6.55	603.95	3	
35	80210003	C15混凝土	m3	90.29198	194.17	17531.99	200	18058.4	3	
36	80210077~ 1	C25细石混凝土	m3	60.194384	223.3	13441.41	230	13844.71	3	
37	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	2.123193	834.41	1771.61	890.68	1891.09	6.74	
38	990113030	平地机 功率120kW	台班	1.050422	935.79	982.97	1010.43	1061.38	7.98	
39	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量 15t	台班	3.35241	573.21	1921.63	618.42	2073.2	7.89	
40	990123010	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	10.727712	28.3	303.59	30.7	329.34	8.48	
41	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.047764	202.43	212.1	203.73	213.46	0.64	
42	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	12.301143	7.74	95.21	8.49	104.44	9.69	
43	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.11152	64.6	7.2	70.94	7.91	9.81	
		合计				179535.44		190159.15		
		其中：人工费合计				59576.3		59576.3		
		材料费合计				114664.8		124902.04		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				5294.33		5680.81		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	7728.2
2	单价措施费	
	合计	7728.2

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRC	3.64	2435.98	
2	二次搬运费	QRC	3.28	2195.06	
3	冬雨季施工增加费	QRC	4.1	2743.83	
4	已完工程及设备保护费	QRC+QCL+QJX	0.15	353.33	
合计				7728.2	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合计				

专业工程暂估价表

工程名称：装饰工程

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：装饰工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：装饰工程

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	15810.71
1.1	安全文明施工费		100	11530.22
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	3.51	7607.35
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.12	260.08
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.1	216.73
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.59	3446.06
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	3294.35
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	758.57
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	227.57
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	20928.99
合 计				36739.7

采购保管费

工程名称：装饰工程

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费						0	2.5	
2	设备采购保管费						0	1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：装饰工程

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：装饰工程

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：钢结构工程

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	479670.52	
2	措施项目费	3260.54	
2.1	总价措施项目	3260.54	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	36775.2	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	46773.56	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		566479.82	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：钢结构工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010516002001	预埋铁件 1. 钢材种类:详见图纸 2. 规格:Q235B	t	0.16	8101.65	1296.26	
2	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类:M30地脚锚栓 Q235B 2. 规格:详见图纸	个	48	80.72	3874.56	
3	010516001002	螺栓 1. 螺栓种类:M24地脚锚栓 Q235B 2. 规格:详见图纸	个	24	80.72	1937.28	
4	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:H型钢 Q355B 2. 安装:钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范(GB50205)的有关规定进行施工; 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理。 3. 螺栓种类: 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓, 连接接触面的处理采用喷射砂(丸)除锈处理; 4. 防火要求: 钢柱及柱间支撑, 刷结构防火涂料达到耐火极限2.5h, 钢梁耐火极限达到1.5h, 屋面承重构件刷结构防火涂料达到耐火极限1.0h. 防火涂料规格型号详见图纸 5. 做法及要求: 其他做法及要求详见图纸	t	36.404	4346.49	158229.62	
5	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:详见图纸 2. 构件类型: 隅撑、拉条、柱间支撑、水平支撑、系杆等 3. 螺栓种类: 详见图纸 4. 防火要求: 防火涂料规格型号详见图纸	t	7.698	4764.73	36678.89	
6	010606011001	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:4mm厚镀锌板天沟(锌含量270g/m ³) 做法详见图集17J925-1 5/2-27	m	57.6	52.3	3012.48	
7	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:C220X75X20X2.5, Q355B 2. 构件类型: 屋面檩条 3. 螺栓种类: M12普通螺栓 4. 防火要求: 详见图纸 5. 做法: 详见图纸	t	7.881	4226.2	33306.68	
8	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:C220X75X20X2.5, C200X70X20X3.0, C200X70X20X2.0, C200X70X20X, 2.5, Q355B 2. 构件类型: 墙面檩条、门柱梁、窗框梁 3. 螺栓种类: M12普通螺栓 4. 防火要求: 详见图纸 5. 做法: 详见图纸	t	12.002	4226.2	50722.85	

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估 价
9	010605002001	钢板墙板 1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:1. 夹芯板,采用75mm厚V8波纹板竖向排版。2. 外墙板采用0.6mm厚镀锌彩钢板,内墙板采用0.5mm厚镀锌彩钢板。中间75mm厚岩棉板,容重为80kg/m ³ 以上,窗套采用2.0mm厚氟碳漆喷涂灰色铝单板;彩钢包角板、包边板、泛水板厚均采用0.7mm。 2. 防火要求及其他:外墙板及屋面板芯材均采用燃烧性能不低于A级的材料。节点不详处参图集17J925-1。	m ²	1010.3	75.42	76196.83	
10	010901002001	型材屋面 1. 名称:岩棉夹芯板屋面 2. 型材品种、规格1. 屋面顶板为HV-760天蓝色镀锌彩钢板厚0.6mm,波高75mm。1.5厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材,岩棉保温层厚75mm,下面带铝箔,2. 底板HV-900灰白色镀锌彩钢板厚0.5mm。3. 檩条。 3. 防护要求:外墙板及屋面板芯材均采用燃烧性能不低于A级的材料。节点不详处参图集17J925-1。	m ²	1362.05	79.77	108650.73	
11	010901002003	型材屋面 1. 名称:雨棚 2. 型材品种、规格:详见图纸 3. 金属檩条材料品种、规格:型钢龙骨 详见图纸	m ²	11.04	127.89	1411.91	
12	010901003001	采光带 1. 品种、规格:屋面双层波形可溶性采光带 做法详见图集17J925-1 4/2-75	m ²	104.45	41.67	4352.43	
合计						479670.52	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：钢结构工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010516002001	预埋铁件 1. 钢材种类: 详见图纸 2. 规格: Q235B	t		2579.2	3919.38	555.91	2579.2	1047.16	8101.65
	5-4-65	铁件安装	t	1	2579.2	3919.38	555.91			
	03150901-1~1	Q235B	t	1.01		3575.22				
		材料费中: 暂估价合计	元							
2	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类: M30地脚锚栓 Q235B 2. 规格: 详见图纸	个		24.32	45.35	1.17	24.32	9.88	80.72
	5-4-83	现浇混凝土埋设螺栓	10个	0.1	24.32	45.35	1.17			
		材料费中: 暂估价合计	元							
3	010516001002	螺栓 1. 螺栓种类: M24地脚锚栓 Q235B 2. 规格: 详见图纸	个		24.32	45.35	1.17	24.32	9.88	80.72
	5-4-83	现浇混凝土埋设螺栓	10个	0.1	24.32	45.35	1.17			
		材料费中: 暂估价合计	元							
4	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格: H型钢 Q355B 2. 安装: 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范(GB50205)的有关规定进行施工; 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理。 3. 螺栓种类: 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓, 连接接触面的处理采用喷射砂(丸)除锈处理; 4. 防火要求: 钢柱及柱间支撑, 刷结构防火涂料达到耐火极限2.5h, 钢梁耐火极限达到1.5h, 屋面承重构件刷结构防火涂料达到耐火极限1.0h. 防火涂料规格型号详见图纸 5. 做法及要求: 其他做法及要求详见图纸	t		371.2	3584.89	239.69	371.2	150.71	4346.49
	6-5-4	屋架安装 每榀重量 ≤3t	t	1	371.2	3584.89	239.69			
	Z33000005~1	Q355B	t	1		3539.82				
		材料费中: 暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
5	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: 详见图纸 2. 构件类型: 隅撑、拉条、柱间支撑、水平支撑、系杆等 3. 螺栓种类: 详见图纸 4. 防火要求: 防火涂料规格型号详见图纸	t		515.84	3716.67	322.78	515.84	209.44	4764.73
	6-5-14	柱间钢支撑安装	t	1	515.84	3716.67	322.78			
	Z33000075~1	钢支撑	t	1		3539.82				
		材料费中: 暂估价合计	元							
6	010606011001	钢板天沟 1. 钢材品种、规格: 4mm厚镀锌板天沟(锌含量270g/m ³) 做法详见图集 17J925-1 5/2-27	m		5.63	44.38		5.63	2.29	52.3
	9-3-3	镀锌铁皮排水 天沟、泛水	10m	0.1	5.63	44.38				
		材料费中: 暂估价合计	元							
7	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格: C220X75X20X2.5, Q355B 2. 构件类型: 屋面檩条 3. 螺栓种类: M12普通螺栓 4. 防火要求: 详见图纸 5. 做法: 详见图纸	t		204.8	3819.88	118.37	204.8	83.15	4226.2
	6-5-13	钢檩条安装	t	1	204.8	3819.88	118.37			
	Z33000053~1	Q355B	t	1		3539.82				
		材料费中: 暂估价合计	元							
8	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格: C220X75X20X2.5, C200X70X20X3.0, C200X70X20X2.0, C200X70X20X2.5, Q355B 2. 构件类型: 墙面檩条、门柱梁、窗框梁 3. 螺栓种类: M12普通螺栓 4. 防火要求: 详见图纸 5. 做法: 详见图纸	t		204.8	3819.88	118.37	204.8	83.15	4226.2
	6-5-13	钢檩条安装	t	1	204.8	3819.88	118.37			
	Z33000053~1	Q355B	t	1		3539.82				
		材料费中: 暂估价合计	元							

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
9	010605002001	钢板墙板 1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:1. 夹芯板,采用75mm厚V8波纹板竖向排版。2. 外墙板采用0.6mm厚镀锌彩钢板,内墙板采用0.5mm厚镀锌彩钢板。中间75mm厚岩棉板,容重为80kg/m ³ 以上,窗套采用2.0mm厚氟碳漆喷涂灰色铝单板;彩钢包角板、包边板、泛水板厚均采用0.7mm。 2. 防火要求及其他:外墙板及屋面板芯材均采用燃烧性能不低于A级的材料。节点不详处参图集17J925-1。	m ²		3.84	57.54	12.48	3.84	1.56	75.42
	4-4-17	彩钢压型板墙 双层	10m ²	0.1	3.84	57.54	12.48			
		材料费中:暂估价合计	元							
10	010901002001	型材屋面 1. 名称:岩棉夹芯板屋面 2. 型材品种、规格 1. 屋面顶板为HV-760天蓝色镀锌彩钢板厚0.6mm,波高75mm。1.5厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材,岩棉保温层厚75mm,下面带铝箔,2. 底板HV-900灰白色镀锌彩钢板厚0.5mm。 3. 檩条。 3. 防护要求:外墙板及屋面板芯材均采用燃烧性能不低于A级的材料。节点不详处参图集17J925-1。	m ²		1.28	65.34	12.63	1.28	0.52	79.77
	9-1-25	彩钢夹心板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	10m ²	0.1	1.28	65.34	12.63			
		材料费中:暂估价合计	元							
11	010901002003	型材屋面 1. 名称:雨棚 2. 型材品种、规格:详见图纸 3. 金属檩条材料品种、规格:型钢龙骨详见图纸	m ²		24.45	80.88	12.63	24.45	9.93	127.89
	9-1-26	单层彩钢板W-550压型板屋面 檩距≤1.5m	10m ²	0.1	24.45	80.88	12.63			
		材料费中:暂估价合计	元							
12	010901003001	采光带 1. 品种、规格:屋面双层波形可溶性采光带 做法详见图集17J925-1 4/2-75	m ²		12.8	23.67		12.8	5.2	41.67

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
	9-1-30	阳光板 钢龙骨上安装	10m2	0.1	12.8	23.67				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：钢结构工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价 (元)	含税单价 (元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：钢结构工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	244.32888	128	31274.1	128	31274.1		
2	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	39.29205	5.62	220.82	6.35	249.5	13	
3	01030029	镀锌低碳钢丝 12#	kg	0.3312	5.73	1.9	6.48	2.15	13	
4	01290215	压型屋面板 W-550	m2	12.863808	51.33	660.3	58	746.1	13	
5	01290245	彩钢夹芯板(成品) 100厚	m2	1430.1525	53.1	75941.1	60	85809.15	13	
6	01290259	镀锌铁皮天沟(成品)26#	m	57.6	44.28	2550.53	50.04	2882.3	13	
7	02030013	橡胶密封条	m	1.813872	1.52	2.76	1.72	3.12	13	
8	02290017	麻袋	条	3.27636	6.22	20.38	7.03	23.03	13	
9	03010017	铝拉铆钉	100个	95.3435	10.63	1013.5	12.01	1145.08	13	
10	03010021	拉铆钉 LD-1	个	3.34512	0.08	0.27	0.09	0.3	13	
11	03010145	螺栓 M20×(110~150)	套	72	2.49	179.28	2.81	202.32	13	
12	03010155	固定螺栓(屋面板专用)	100套	57.2061	148.24	8480.23	167.51	9582.59	13	
13	03010207	单面固定螺栓 ML-850R	个	17.721408	0.59	10.46	0.67	11.87	13	
14	03010745	单面连接螺栓 R-8	个	15.833568	0.77	12.19	0.87	13.78	13	
15	03010749	普通螺栓 M8	个	19.626912	0.19	3.73	0.21	4.12	13	
16	03130101	电焊条	kg	0.825792	7.96	6.57	9	7.43	13	
17	03130107	电焊条 E4303 φ3.2	kg	785.20685 ₅	9.56	7506.58	10.8	8480.23	13	
18	03150007	端部固定架 WG-3	个	0.241776	5.58	1.35	6.3	1.52	13	
19	03150059	中间固定架 WG-2	个	8.739264	8.54	74.63	9.65	84.33	13	
20	03150139	圆钉	kg	6.367835	5.58	35.53	6.3	40.12	13	
21	03150147	装修圆钉	kg	1.18656	4.9	5.81	5.54	6.57	13	
22	03150901-1~1	Q235B	t	0.1616	3539.82	572.03	4000	646.4	13	
23	03150903	铁件	kg	132.25505 ₅	4.78	632.18	5.4	714.18	13	
24	03150907	垫铁	kg	183.87228	4.91	902.81	5.55	1020.49	13	
25	03150929	螺栓铁件	kg	98.10013	5.34	523.85	6.03	591.54	13	
26	04170009	彩钢脊瓦	m	64.424965	15.93	1026.29	18	1159.65	13	
27	05010029	圆木	m3	0.1036	1422.02	147.32	1550	160.58	9	
28	05030007	模板材	m3	2.0736	1473.45	3055.35	1665	3452.54	13	
29	05030009	二等板方材	m3	0.887478	1707.96	1515.78	1930	1712.83	13	
30	05030013	方撑木	m3	0.036404	1647.79	59.99	1862	67.78	13	
31	05030051	垫木	m3	0.11691	2134.51	249.55	2412	281.99	13	
32	05250015	杉杆 φ12×2.5m	m3	0.019883	831.29	16.53	939.36	18.68	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
33	09000001	屋脊板 2mm	m2	0.479136	55.26	26.48	62.44	29.92	13	
34	09000003	檐口堵头板 WD-1	块	6.547824	5.9	38.63	6.67	43.67	13	
35	09000005	屋脊堵头板 WD-2	块	6.547824	3.47	22.72	3.92	25.67	13	
36	09000007	屋脊挡雨板 WD-3	块	6.547824	3.68	24.1	4.16	27.24	13	
37	09090005	阳光板	m2	111.7615	22.12	2472.16	25	2794.04	13	
38	12110001	沿口包角板 0.8mm	m2	0.122544	28.76	3.52	32.5	3.98	13	
39	13350025	密封胶膏	支	2.208	1.49	3.29	1.68	3.71	13	
40	14390001	氧气	m3	18.202	5.35	97.38	5.83	106.12	9	
41	14390003	乙炔气	m3	7.64484	14.29	109.24	15.58	119.11	9	
42	15030005	双层彩钢压型板(岩棉板)	m2	1176.9995	48.67	57284.57	55	64734.97	13	
43	Z33000005 ~1	Q355B	t	36.404	3539.82	128863.61	4000	145616	13	
44	Z33000053 ~1	Q355B	t	19.883	3539.82	70382.24	4000	79532	13	
45	Z33000075 ~1	钢支撑	t	7.698	3539.82	27249.53	4000	30792	13	
46	990303030	轮胎式起重机 提升质量20t	台班	10.13359	936.23	9487.37	1016.16	10297.35	8.54	
47	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	38.13424	724.5	27628.26	770.89	29397.3	6.4	
48	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.072	382.29	27.52	409.05	29.45	7	
49	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	2.0016	28.23	56.51	30.97	61.99	9.71	
50	990726020	台式钻床 钻孔直径25mm	台班	10.103	5.86	59.2	6.56	66.28	11.95	
51	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	67.02263	94.74	6349.72	104.84	7026.65	10.66	
52	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	0.67184	132.39	88.94	147.17	98.87	11.16	
		合计				466978.7		521202.72		
		其中：人工费合计				31274.1		31274.1		
		材料费合计				392007.07		442950.72		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				43697.53		46977.9		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：钢结构工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	3260.54
2	单价措施费	
	合计	3260.54

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	2.55	878.43	
2	二次搬运费	QRG	2.18	750.97	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.91	1002.45	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.15	628.69	
合计				3260.54	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢结构工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：钢结构工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：钢结构工程

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：钢结构工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：钢结构工程

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：钢结构工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：钢结构工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	36775.2
1.1	安全文明施工费		100	27237.31
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	3.51	16950.88
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.56	2704.41
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.65	3139.05
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.92	4442.97
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	7340.55
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	1690.26
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	507.08
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	46773.56
合 计				83548.76

采购保管费

工程名称：钢结构工程

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费						0	2.5	
2	设备采购保管费						0	1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：钢结构工程

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：钢结构工程

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：雨水工程

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5935.44	
1.1	雨水	5935.44	
2	措施项目费	238.17	
2.1	总价措施项目	186.95	
2.2	单价措施项目	51.22	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	446.04	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	595.77	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		7215.42	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：雨水工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	000016	雨水					
1	010902004001	屋面排水管 1. 屋面雨水管，水落管 UPVC φ 150，见图集06J925-2 6/28	m	120	33.14	3976.8	
2	010902004002	屋面排水管 1. 屋面雨水管，水落管 UPVC φ 200，见图集06J925-2 6/28	m	0.8	39.67	31.74	
3	031002003001	套管 1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：DN150	个	10	192.69	1926.9	
		分部小计				5935.44	
合计						5935.44	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：雨水工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	010902004001	屋面排水管 1. 屋面雨水管, 水落管UPVC φ150, 见图集06J925-2 6/28	m		6.78	20.46		6.78	5.9	33.14
	9-3-11	塑料管排水 水落管 φ>110mm	10m	0.1	6.78	20.46				
		材料费中: 暂估价合计	元							
2	010902004002	屋面排水管 1. 屋面雨水管, 水落管UPVC φ200, 见图集06J925-2 6/28	m		6.78	26.99		6.78	5.9	39.67
	9-3-11	塑料管排水 水落管 φ>110mm	10m	0.1	6.78	26.99				
		材料费中: 暂估价合计	元							
3	031002003001	套管	个		78.52	44.49	1.36	78.52	68.32	192.69
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	78.52	44.49	1.36			
	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	0.318		18.29				
		材料费中: 暂估价合计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：雨水工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	031301017001	脚手架搭拆	项		13.74	25.52		13.74	11.96	51.22
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1	13.74	25.52				
		材料费中:暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：雨水工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：雨水工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	6.4024	128	819.51	128	819.51		
2	00010030	综合工日(安装)	工日	5.69	138	785.22	138	785.22		
3	01090021	圆钢 $\phi 10\sim 14$	kg	1.58	3.79	5.99	4.28	6.76	13	
4	02270025	破布	kg	0.08	6.74	0.54	7.62	0.61	13	
5	03110173	钢丝刷子	把	0.08	2.92	0.23	3.3	0.26	13	
6	03130133	低碳钢焊条 J422 $\phi 3.2$	kg	0.34	10.62	3.61	12	4.08	13	
7	03150903	铁件	kg	38.2936	4.78	183.04	5.4	206.79	13	
8	04010009	水泥 42.5MPa	kg	8	0.4	3.2	0.45	3.6	13	
9	04030009	砂子	kg	23.99	0.17	4.08	0.18	4.32	3	
10	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.51	16.24	8.28	18.35	9.36	13	
11	13350027	密封油膏	kg	6.12	1.49	9.12	1.68	10.28	13	
12	13350103	油麻	kg	31.52	5.96	187.86	6.73	212.13	13	
13	14030013	汽油 70#~90#	kg	0.13	6.19	0.8	7	0.91	13	
14	14390001	氧气	m ³	3.24	5.35	17.33	5.83	18.89	9	
15	14390005	乙炔气	kg	1.08	14.61	15.78	15.92	17.19	9	
16	17250165	塑料水落管(成品) $\phi > 110\text{mm}$	m	126	15.9	2003.4	17.97	2264.22	13	
17	17250165~ 1	塑料水落管(成品) $\phi > 200\text{mm}$	m	0.84	22.12	18.58	25	21	13	
18	18090017	塑料弯头 45° $\phi > 110\text{mm}$ (成品)	个	12.08	14.89	179.87	16.83	203.31	13	
19	18210003	伸缩节 $\phi > 110\text{mm}$	个	32.616	2.07	67.52	2.34	76.32	13	
20	18250003	塑料管卡子	个	73.9296	0.33	24.4	0.37	27.35	13	
21	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	3.18	57.52	182.91	65	206.7	13	
22	990919710	电焊机(综合)	台班	0.19	71.38	13.56	78.44	14.9	9.89	
		合计				4534.84		4913.71		
		其中：人工费合计				1604.73		1604.73		
		材料费合计				2916.55		3294.08		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				13.56		14.9		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：雨水工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	186.95
2	单价措施费	51.22
	合计	238.17

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	2.5	57.55	
2	二次搬运费	QRG	2.1	45.41	
3	冬雨季施工增加费	QRG	2.8	60.55	
4	已完工程及设备保护费	QRG	1.2	23.44	
合 计				186.95	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1	51.22	51.22	
合计						51.22	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：雨水工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：雨水工程

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：雨水工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：雨水工程

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：雨水工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费		3	
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：雨水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	446.04
1.1	安全文明施工费		100	307.44
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	2.34	144.46
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.29	17.9
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.59	36.42
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.76	108.66
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	93.84
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	21.61
1.7	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.27	16.67
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	6.48
1.8	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	595.77
合 计				1041.81

采购保管费

工程名称：雨水工程

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费						0	2.5	
2	设备采购保管费						0	1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：雨水工程

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：雨水工程

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				