

投标总价

招 标 人： 莘县朝城镇人民政府

工程名称： 2025年莘县朝城镇乡村振兴齐鲁样板示范区基础设施巩固提升项目

投标总价(小写): 1999601.69

(大写): 壹佰玖拾玖万玖仟陆佰零壹元陆角玖分

投 标 人： 中莘新合建设(山东)有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 彭远涛



(签字或盖章)

编 制 人： 李颖

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 2025年10月23日

投 标 总 价

招 标 人： 莘县朝城镇人民政府

工 程 名 称： 2025 年莘县朝城镇乡村振兴齐鲁样板示范区基础设施巩固提升项目

投标总价（小写）： 1999601.69

（大写）： 壹佰玖拾玖万玖仟陆佰零壹元陆角玖分

投 标 人： 莘县新合建设（山东）有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 彭远涛 彭远涛
(签字或盖章)



编 制 人： 李颖 李颖
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025 年 10 月 23 日

总说明

工程名称：2025 年莘县朝城镇乡村振兴齐鲁样板示范区基础设施巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

1. 本项目依据竞争性磋商文件、工程量清单及投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2. 本项目投标总价为完成本项目的费用，本次磋商报价为非一次性报价，本报价为初次报价；

3. 本报价中没有填写的项目费用，视为已包括在其他项目之中，施工内容以工程量清单为准。

4. 本报价的币种为人民币。



彭远涛



主要材料汇总表

2025 年莘县朝城镇乡村振兴齐鲁样板示范区基础设施巩固提升项目 工程

共 1 页 第 1 页

序号	材料名称及规格	单位	数量	报价（元）		材料产地	材料品牌
				单价	合价		
1	石灰	t	85.474521	387.86	33152.15	山东	金泰石灰
2	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	12.21733	460	5619.97	山东	昊源新型建材
3	C20现浇混凝土碎石<31.5	m3	2.202499	340	596.38	莘县	恒基
4	配筋混凝土盖板490*600*100mm	m	930	92.3	85839	莘县	新型建材
5	塑料管公称直径 500mm以内	m	304.5	146.02	44463.09	山东	鲁腾
6	常规照明灯	套	298.96	929.2	277793.63	山东	绿能光源
7	金属杆	根	296	194.69	57628.24	山东	绿能光源
8	预拌混凝土路面(抗折 45#)C20	m3	56.61	340	19247.4	莘县	恒基
9	预拌混凝土路面(抗折 45#)C25	m3	305.6328	350	106971.48	莘县	恒基
10	中粒式沥青混凝土	m3	550.45	1025.24	564343.36	山东	热粒达新材料

工程项目投标报价汇总表

工程名称：2025年莘县朝城镇乡村振兴齐鲁样板示范区基础设施巩固提升项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其 中(元)		
			暂列金额及特殊 项目暂估价	材料暂估价	规费
1	2025年莘县朝城镇乡村振兴齐鲁样板示范区基础设施巩固提升项目 项工程	1999601.69			131236.22
合 计		1999601.69			131236.22



彭远涛

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025年莘县朝城镇乡村振兴齐鲁样板示范区基础设施巩固提升项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其 中(元)		
			暂列金额及特殊 项目暂估价	材料暂估价	规费
1	陈庄	124990.19			8203.26
2	江楼	188175.23			12350.17
3	江庄村	159738.55			10483.83
4	南关二村	473299.82			31063.23
5	牛店村	97281.92			6384.72
6	魏花四村	460628.35			30231.58
7	辛庄村	149530.31			9813.85
8	兹言村	345957.32			22705.58
合 计		1999601.69			131236.22

单位工程投标报价汇总表

工程名称：陈庄

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	105995.98	
2	措施项目费	470.66	
2.1	总价措施项目	470.66	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	彭远涛		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	8203.26	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	10320.29	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		124990.19	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：陈庄

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040805001002 彭远涛	常规照明灯（有杆） 1、灯杆：高度6米，壁厚2.5mm热镀锌喷塑处理（绿白），口径Φ60/140mm。出臂Φ60mm，法兰250*250*12mm，含预埋件M16-4-对角260mm。 2、灯具：火炬样式灯具（绿白），LED-60W-30V-高光效，色温6000K，蝙蝠翼配光。 3、电池板：高光效高转换多晶硅电池板，17.8V-80W。 4、电池：外置一线品牌防雨锂电池380Wh。 5、控制系统：采用GPRS离网式一体化物联网控制器，防水等级P67，具备远程监控、远程管理、免组网单灯控制（亮暗、开关调节、时光控）、故障监测、用户权限管理、历史报表、位置定位、具备过充过放防反接功能、采用MPPT最大功率点跟踪技术具，有远程控制 and 光伏云统一管理功能、支持电脑端手机程序端同步监控、实时控制功能。 6、基础采用C25砼现浇，基础顶面应预埋8.8级地脚螺栓。	套	66	1379.23	91029.18	
2	040601028001	坑塘整理 1、土工布一道（300g/m ² ） 2、0.5厚聚乙烯防碎防渗膜 3、土工布一道（300g/m ² ） 4、素土压实（压实系数≥0.09）	m ²	680	22.01	14966.8	
合计						105995.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：陈庄

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	040805001002	常规照明灯（有杆）	套		86.25	1188.24	69.71	86.25	35.03	1379.23
	10-5-57023	照明器件安装 照明 灯具 悬吊式	10套	0.1	24.86	952.65	27.54			
	10-2-7	立金属杆 单杆式 杆 长10m以下	根	1	53.59	224.8	42.02			
	3-1-59	砌砖零星砌体	10m3	0.003	7.8	10.79	0.15			
	Z25000011 1	常规照明灯	套	1.01		938.49				
	Z290000269	金属杆	根	1		194.69				
		材料费中：暂估价合 计	元							
2	040601028001	坑塘整理	m2		7.81	11.02		7.81	3.18	22.01
	2-1-41	土工布 斜铺	10m2	0.1	3.07	3.76				
	D00002	0.5厚聚乙烯防碎防 渗膜	m2	1		3.5				
	2-1-41	土工布 斜铺	10m2	0.1	3.07	3.76				
	2-2-8	整修边坡	100m2	0.01	1.67					
		材料费中：暂估价合 计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：陈庄

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	



彭远涛

材料暂估价一览表

工程名称：陈庄

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注



彭远涛

工料机汇总表

工程名称：陈庄

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	32.64	128	4177.92	128	4177.92		
2	00010040	综合工日(市政)	工日	58.374976	117	6829.87	117	6829.87		
3	01290239	钢板 8 2.5~5.0	kg	31.746	4.65	147.62	5.26	166.98	13	
4	02270023	土工布一道(300g/m2)	m2	1462	3.5	5117	3.96	5789.52	13	
5	03010323	镀锌六角螺栓带螺母 M12×80	套	134.64	0.74	99.63	0.84	113.1	13	
6	03010333	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85	套	538.56	1.64	883.24	1.85	996.34	13	
7	03010981	弹簧垫圈 M16~30	10个	55.704	4.27	237.86	4.83	269.05	13	
8	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	0.972972	460	447.57	473.8	460.99	3	
9	13010021	酚醛磁漆	kg	33	12.47	411.51	14.09	464.97	13	
10	13050007	醇酸防锈漆	kg	16.5	16.81	277.37	19	313.5	13	
11	27110005	蝶式绝缘子 ED-3	个	135.96	2.97	403.8	3.36	456.83	13	
12	33330001	镀锌悬吊铁件	kg	72.6	5.75	417.45	6.5	471.9	13	
13	34110003	水	m3	1.5147	6.36	9.63	6.55	9.92	3	
14	80010061	预拌砂浆(干拌)	m3	0.468666	543.69	254.81	560	262.45	3	
15	CL-D00002	0.5厚聚乙烯防碎防渗膜	m2	680	3.5	2380	3.96	2692.8	13	
16	Z25000011 ~1	常规照明灯	套	66.66	929.2	61940.47	1050	69993	13	
17	Z29000269	金属杆	根	66	194.69	12849.54	220	14520	13	
18	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	3.828	724.5	2773.39	770.89	2950.97	6.4	
19	990513010	汽车式 高空作业车 提升高度18m	台班	2.8842	630.11	1817.36	677.96	1955.37	7.59	
20	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.049896	202.43	10.1	203.73	10.17	0.64	
		合计				101486.14		112905.65		
		其中：人工费合计				11007.79		11007.79		
		材料费合计				85877.49		96981.35		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				4600.85		4916.5		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：陈庄

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	470.66
2	单价措施费	
合 计		470.66



彭远涛

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陈庄

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG	0.61	79.38	
2	二次搬运费	QRG	1.05	136.64	
3	冬雨季施工增加费	QRG	0.38	49.45	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QCL+QJX	0.58	205.19	
合 计				470.66	

彭远涛

单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈庄

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							



彭远涛

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陈庄

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：陈庄

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合 计			



彭远涛

专业工程暂估价表

工程名称：陈庄

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					



彭远涛

特殊项目暂估价表

工程名称：陈庄

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					



彭远涛

计日工表

工程名称：陈庄

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

彭远涛

总承包服务费计价表

工程名称：陈庄

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合 计				



彭远涛

规费、税金项目清单计价表

工程名称：陈庄

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	8203.26
1.1	安全文明施工费		100	6100.55
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	1863.17
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	1416.01
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	894.32
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	1927.05
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	1618.29
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	372.63
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	111.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	10320.29
合 计				18523.55

采购保管费

工程名称：陈庄

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									



彭远涛

其他检验试验费

工程名称：陈庄

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				



彭远涛

其他项目其他费用

工程名称：陈庄

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				



彭远涛

单位工程投标报价汇总表

工程名称：江楼

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	158842.66	
2	措施项目费	1445	
2.1	总价措施项目	1445	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	彭远涛		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	12350.17	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	15537.4	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		188175.23	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江楼

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040504006001	砌体出水口 1、八字翼墙墙身及基础M10水泥砂浆砌MU30块石(或墙身及基础为C20混凝土),墙身外露部分用1:2水泥砂浆勾平缝; 2、护砌材料全部用M10水泥砂浆砌MU40块石,用1:2水泥砂浆勾平缝;	座	6	12986.34	77918.04	
2	040504001002	雨水检查井 1、规格:内径Φ1000(收口800) 2、垫层、基础材质及厚度:C25混凝土井基,厚20cm; 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:墙厚240mm,井墙用M7.5水泥砂浆砌MU15砖; 4、勾缝、抹面要求:20mm厚1:2防水砂浆结合层; 5、盖板材质、规格:Φ1250X120成品预制钢筋混凝土盖板; 6、井盖、井圈材质及规格:Φ700成品黑色铸铁井盖,防坠网; 7、含土方开挖、回填及余方弃置等;	座	4	2965.14	11860.56	
3	040501004002	塑料管 1、材质及规格:DN500HDPE管 2、连接形式:柔性 3、铺设深度:管顶覆土≥0.5m 4、回填:原土分层回填,系数≥90%。 5、拉管施工,局部破除处路面恢复。	m	300	210.69	63207	
4	040504002001	混凝土井 1、名称:钢筋混凝土矩形立式蝶阀井 2、做法参考图集05S502-P89 3、DN500闸阀	座	1	5857.06	5857.06	
合计						158842.66	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：江楼

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	040504006001	砌体中水口	座		4437.46	7587.15	61.87	4437.46	899.86	12986.34
	6-6-515	石砌八字式 1.96X3.51m以内 (HXL1)管径 1350mm以内	处	1	4437.46	7587.15	61.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	040504001002	雨水检查井	座		750.56	2048.78	13.07	750.56	152.73	2965.14
	6-6-2	砖砌圆形雨水检查井 砖砌收口式 井内径 200mm,适用管径 200~600mm,井深 3.1m	座	1	750.56	2048.78	13.07			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	040501004002	塑料管	m		38.36	160.97	3.07	38.36	8.29	210.69
	5-1-105	承插塑料管安装(胶圈接口)公称直径 500mm以内	10m	0.1	29.68	160.97	0.03			
	1-2-47	小型挖掘机挖槽坑土方 普通土	10m3	0.064	0.49		1.31			
	1-4-13	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.064	8.19		1.73			
	Z17000267_28	塑料管	m	1.015		148.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	040504002001	混凝土井	座		1345.03	4155.75	72.73	1345.03	283.55	5857.06
	5-6-107	现浇钢筋混凝土矩形 立式蝶阀井 井室内 净尺寸 长X宽X高 1.5X2.0X2.6m以内 井深 2.9m	座	1	1345.03	4155.75	72.73			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：江楼

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	



彭远涛

材料暂估价一览表

工程名称：江楼

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注



彭远涛

工料机汇总表

工程名称：江楼

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	20.352	128	2605.06	128	2605.06		
2	00010040	综合工日(市政)	工日	340.828	117	39876.88	117	39876.88		
3	02050047	橡胶圈(塑料管) DN500	个	61.8	59.54	3679.57	67.28	4157.9	13	
4	02090015	塑料薄膜	m2	459.25	1.86	854.21	2.1	964.43	13	
5	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.03465	380.53	13.19	430	14.9	13	
6	04030003	黄砂(江筛中砂)	m3	0.0693	160.19	11.1	165	11.43	3	
7	04110017	块石	m3	126.498	97.09	12281.69	100	12649.8	3	
8	04130001	烧结页岩普通砖 240×115×53	千块	5.744	460	2642.24	473.8	2721.51	3	
9	04270075	钢筋混凝土盖板	m3	0.759	1292.04	980.66	1460	1108.14	13	
10	11310001	铸铁踏步	个	8.056	32.3	260.21	36.5	294.04	13	
11	13010071	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	2.452	6.78	16.62	7.66	18.78	13	
12	14070025	润滑油	kg	6.63	5.75	38.12	6.5	43.1	13	
13	17290001	钢筋混凝土管 d300	m	0.513	79.65	40.86	90	46.17	13	
14	33010039	塑钢爬梯	kg	33.936	5.58	189.36	6.3	213.8	13	
15	34110003	水	m3	37.0119	6.36	235.4	6.55	242.43	3	
16	34110009	电	kW·h	36.963	0.8	29.57	0.9	33.27	13	
17	36010005	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	5	648.58	3242.9	732.9	3664.5	13	
18	80010027	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.24	470.87	113.01	485	116.4	3	
19	80010035	预拌混合砂浆 M7.5	m3	43.872	422.33	18528.46	435	19084.32	3	
20	80010045	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.028	422.33	11.83	435	12.18	3	
21	80010065	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.57	470.87	268.4	485	276.45	3	
22	80210041	预拌混凝土 C10	m3	0.703	330	231.99	339.9	238.95	3	
23	80210043	预拌混凝土 C15	m3	15.078	330	4975.74	339.9	5125.01	3	
24	80210051	预拌混凝土 C25	m3	5.208	350	1822.8	360.5	1877.48	3	
25	80210055	预拌混凝土 C30	m3	28.344	360	10203.84	370.8	10509.96	3	
26	CL0001	成品预制钢筋混凝土盖板 Φ1250X120	块	4	160	640	180.8	723.2	13	
27	Z17000267_28	塑料管公称直径 500mm以内	m	304.5	146.02	44463.09	165	50242.5	13	
28	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0768	834.41	64.08	890.68	68.4	6.74	
29	990108020	轮胎式单斗 液压挖掘机 斗容量0.4m3	台班	0.7296	450.05	328.36	482.63	352.13	7.24	
30	990123010	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	18.336	28.3	518.91	30.7	562.92	8.48	
31	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.06	724.5	43.47	770.89	46.25	6.4	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
32	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.06	475.14	28.51	511.99	30.72	7.76	
33	990406010	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.084	206.55	17.35	213.02	17.89	3.13	
34	990811010	干混砂浆 罐式搅拌机 公称 储量20000L	台班	1.631	249.47	406.89	255.98	417.5	2.61	
35	990305010	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.3	28.23	8.47	30.97	9.29	9.71	
		合计				149672.81		158377.68		
		其中：人工费合计				42481.93		42481.93		
		材料费合计				105774.85		114390.64		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				1416.03		1505.11		

彭远涛

措施项目清单计价汇总表

工程名称：江楼

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1445
2	单价措施费	
合 计		1445



彭远涛

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江楼

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	291.87	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	502.4	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	181.82	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	277.52	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	57.42	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	133.97	
合 计				1445	

彭远涛

单价措施项目清单与计价表

工程名称：江楼

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							



彭远涛

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江楼

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：江楼

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合 计			



彭远涛

专业工程暂估价表

工程名称：江楼

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
		合 计			



彭远涛

特殊项目暂估价表

工程名称：江楼

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					



彭远涛

计日工表

工程名称：江楼

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

彭远涛

总承包服务费计价表

工程名称：江楼

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合 计				



彭远涛

规费、税金项目清单计价表

工程名称：江楼

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	12350.17
1.1	安全文明施工费		100	9184.49
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.75	2805.03
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.33	2131.83
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.84	1346.42
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.81	2901.21
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	2436.37
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.35	561.01
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	168.3
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	15537.4
合 计				27887.57

采购保管费

工程名称：江楼

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									



彭远涛

其他检验试验费

工程名称：江楼

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				



彭远涛

其他项目其他费用

工程名称：江楼

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				



彭远涛

单位工程投标报价汇总表

工程名称：江庄村

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	135117.85	
2	措施项目费	947.45	
2.1	总价措施项目	947.45	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	暂估价		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	10483.83	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	13189.42	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		159738.55	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江庄村

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040203007001	水泥混凝土 道路硬化 1、混凝土强度等级：C25水泥混凝土 18cm(按4*6m分仓跳格浇筑)。	m2	660	85.63	56515.8	
2	040203003001	水泥稳定土 道路硬化 1、18cm 厚三七灰土找平并压实； 2、压实路基（≥92%）。	m2	660	30.41	20070.6	
3	040204004002	安砌侧（平、缘）石 1、材料品种、规格：珍珠花花岗岩 20cm*10cm*100cm倒圆角20； 2、基础、垫层：材料品种、厚度 ：C15砼垫层	m	117	80.92	9467.64	
4	040203007002	水泥混凝土 广场硬化 1、混凝土强度等级：12cm厚C25混凝土 土面层(随做随打平)。	m2	607	55.5	33688.5	
5	040202003002	水泥稳定土 广场硬化 1、15cm 厚三七灰土垫层找平； 2、素土夯实，压实度≥90%。	m2	607	25.33	15375.31	
合计						135117.85	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：江庄村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	040203007001	水泥混凝土	m2		12.19	71		12.19	2.44	85.63
	2-3-76	预拌混凝土 厚度18cm	100m2	0.01	12.19	65				
	1000	分 隔缝处理	m2	1		6				
	Z80000021~1	预拌混凝土路面(抗折 45#)	m3	0.184		64.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	040202003001	水泥稳定土	m2		6.95	17.54	3.77	6.95	2.15	30.41
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.018	6.95	17.54	3.77			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	040204004002	安砌侧（平、缘）石	m		17.51	59.84	0.06	17.51	3.51	80.92
	2-4-27	侧、缘石安砌 缘石石质	100m	0.01	16.33	51.3	0.06			
	2-4-21	垫层 人工铺装垫层预拌混凝土	10m3	0.003	1.18	8.54				
	Z36000163~1	珍珠花花岗岩 20cm*10cm*100cm倒圆角20	m	1.01		48.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	040203007002	水泥混凝土	m2		10.19	43.27		10.19	2.04	55.5
	2-3-79	预拌混凝土 厚度12cm	100m2	0.01	10.19	43.27				
	Z80000021~1	预拌混凝土路面(抗折 45#)	m3	0.122		42.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	040202003002	水泥稳定土	m2		5.79	14.61	3.14	5.79	1.79	25.33
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.015	5.79	14.61	3.14			
		材料费中：暂估价合计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：江庄村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	



彭远涛

材料暂估价一览表

工程名称：江庄村

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注



彭远涛

工料机汇总表

工程名称：江庄村

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	63.269775	128	8098.53	128	8098.53		
2	00010040	综合工日(市政)	工日	139.156717	117	16281.34	117	16281.34		
3	03150005	铁件(综合)	kg	45.299	4.78	216.53	5.4	244.61	13	
4	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.006435	380.53	2.45	430	2.77	13	
5	04030005	黄砂(过筛中砂)	m3	0.01287	160.19	2.06	165	2.12	3	
6	04090015	石灰	t	52.013421	387.86	20173.93	399.5	20779.36	3	
7	04090047	黏土	m3	246.15405					3	
8	14050085	鹿模利	kg	10.97416	2.37	26.01	2.68	29.41	13	
9	34110003	水	m3	74.050905	6.36	470.96	6.55	485.03	3	
10	34110009	电	kW·h	68.86688	0.8	55.09	0.9	61.98	13	
11	35010013	钢模板	kg	51.13464	4.87	249.03	5.5	281.24	13	
12	80010049	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.7254	441.75	320.45	455	330.06	3	
13	80210047~1	预拌混凝土 C15	m3	2.971402	330	980.56	339.9	1009.98	3	
14	CL-D00001	分隔缝处理	m2	660	6	3960	6.78	4474.8	13	
15	Z36000163~1	珍珠花花岗岩 20cm*10cm*100cm倒圆角20	m	118.17	48	5672.16	54.24	6409.54	13	
16	Z80000021~1	预拌混凝土路面(抗折 45#)C25	m3	195.4728	350	68415.48	395.5	77309.49	13	
17	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	1.993575	834.41	1663.46	890.68	1775.64	6.74	
18	990113030	平地机 功率120kW	台班	0.986295	935.79	922.96	1010.43	996.58	7.98	
19	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量 15t	台班	3.14775	573.21	1804.32	618.42	1946.63	7.89	
20	990611010	干混砂浆 罐式搅拌机 公称 储量20000L	台班	0.02691	249.47	6.71	255.98	6.89	2.61	
		合计				129322.03		140526.01		
		其中：人工费合计				24379.87		24379.87		
		材料费合计				100544.7		111420.4		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				4397.46		4725.74		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：江庄村

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	947.45
2	单价措施费	
合 计		947.45



彭远涛

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江庄村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	191.37	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	329.41	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	119.22	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	181.96	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	37.65	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	87.84	
合 计				947.45	

彭远涛

单价措施项目清单与计价表

工程名称：江庄村

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							



彭远涛

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江庄村

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：江庄村

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合 计			



彭远涛

专业工程暂估价表

工程名称：江庄村

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					



彭远涛

特殊项目暂估价表

工程名称：江庄村

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					



彭远涛

计日工表

工程名称：江庄村

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

彭远涛

总承包服务费计价表

工程名称：江庄村

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合 计				



彭远涛

规费、税金项目清单计价表

工程名称：江庄村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	10483.83
1.1	安全文明施工费		100	7796.54
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	2381.14
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	1809.67
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	1142.95
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	2462.78
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	2068.19
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	476.23
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	142.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	13189.42
合 计				23673.25

采购保管费

工程名称：江庄村

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									



彭远涛

其他检验试验费

工程名称：江庄村

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				



彭远涛

其他项目其他费用

工程名称：江庄村

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				



彭远涛

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南关二村

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	401166	
2	措施项目费	1990.79	
2.1	总价措施项目	1990.79	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	371562.11 材料暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	彭远涛		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	31063.23	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	39079.8	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		473299.82	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南关二村

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040203006001	沥青混凝土 1、沥青品种：5cm中粒式沥青混凝土 AC-13C 2、现状路面铣刨3cm	m2	5700	59.05	336585	
2	040203003001	透层、粘层 1、材料品种：乳化沥青粘层油	m2	5700	1.35	7695	
3	040201021001	土工合成材料 1、材料品种、规格：玻纤土工格栅满铺	m2	5700	9.98	56886	
合计						401166	

彭远涛

工程量清单综合单价分析表

工程名称：南关二村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	040203006001	沥青混凝土	m2		1.47	52.43	4.06	1.47	1.09	59.05
	1-3-82	铣刨路面 沥青路面 5cm以内	100m2	0.01	0.53	0.39	1.82			
	2-8-37	沥青混凝土路面 中 粒式 厚度 5cm机械 摊铺	100m2	0.01	0.94	52.04	2.24			
	Z80000025	中粒式沥青混凝土	m3	0.051		51.77				
		材料费中：暂估价合 计	元							
2	040203003001	透层、粘层	m2		0.02	1.28	0.04	0.02	0.01	1.35
	2-3-17	黏层 沥青层 乳化沥 青 0.3kg/m2	100m2	0.01	0.02	1.28	0.04			
		材料费中：暂估价合 计	元							
3	040201021001	土工合成材料	m2		5.06	3.91		5.06	1.01	9.98
	2-1-101	土工格栅 平铺	100m2	0.01	5.06	3.91				
		材料费中：暂估价合 计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：南关二村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	



彭远涛

材料暂估价一览表

工程名称：南关二村

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注



彭远涛

工料机汇总表

工程名称：南关二村

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	0000040	综合工日(市政)	工日	319.428	117	37373.08	117	37373.08		
2	13310001	乳化沥青	kg	1744.2	4.1	7151.22	4.63	8075.65	13	
3	14030001	柴油	t	0.285	5283.19	1505.71	5970	1701.45	13	
4	3411000	水	m3	342	6.36	2175.12	6.55	2240.1	3	
5	36030001	玻纤土工格栅	m2	6270	3.5	21945	3.96	24829.2	13	
6	Z80000025	中粒式沥青混凝土	m3	287.85	1025.24	295115.33	1056	303969.6	3	
7	990121040	轮胎压路机 工作质量26t	台班	2.28	864	1969.92	947.22	2159.66	9.63	
8	990122040	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	5.073	729.89	3702.73	799.69	4056.83	9.56	
9	990122050	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	4.56	952.1	4341.58	1049.62	4786.27	10.24	
10	990140010	汽车式 沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.285	781.67	222.78	827.18	235.75	5.82	
11	990142030	沥青混凝土 摊铺机 装载质量8t	台班	2.28	1206.63	2751.12	1274.16	2905.08	5.6	
12	990143040	路面铣刨机 宽度1000mm	台班	5.7	969.47	5525.98	1063.16	6060.01	9.61	
13	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	10.716	450.85	4831.31	486.58	5214.19	7.73	
		合计				388610.87		403606.86		
		其中：人工费合计				37373.08		37373.08		
		材料费合计				327892.38		340816		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				23345.41		25417.79		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：南关二村

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1990.79
2	单价措施费	
合 计		1990.79



彭远涛

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南关二村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	402.11	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	692.16	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	250.5	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	382.34	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	79.1	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	184.58	
合 计				1990.79	

彭远涛

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南关二村

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							



彭远涛

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南关二村

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：南关二村

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合 计			



彭远涛

专业工程暂估价表

工程名称：南关二村

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					



彭远涛

特殊项目暂估价表

工程名称：南关二村

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					



彭远涛

计日工表

工程名称：南关二村

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

彭远涛

总承包服务费计价表

工程名称：南关二村

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合 计				



彭远涛

规费、税金项目清单计价表

工程名称：南关二村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	31063.23
1.1	安全文明施工费		100	23100.89
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	7055.24
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	5361.99
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	3386.52
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	7297.14
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	6127.98
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	1411.05
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	423.31
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	39079.8
合 计				70143.03

采购保管费

工程名称：南关二村

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									



彭远涛

其他检验试验费

工程名称：南关二村

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				



彭远涛

其他项目其他费用

工程名称：南关二村

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				



彭远涛

单位工程投标报价汇总表

工程名称：牛庙村

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	82216.78	
2	措施项目费	647.97	
2.1	总价措施项目	647.97	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	暂估价		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	6384.72	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	8032.45	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		97281.92	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：牛庙村

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040204004002	安砌侧（平、缘）石 1、材料品种、规格：珍珠花岗岩 20cm*10cm*100cm倒圆角20； 2、基础、垫层：材料品种、厚度 ：C15砼垫层	m	37	80.92	2994.04	
2	010401003002	实心砖墙(砖砌花池围栏) 1、墙体厚度：240厚，高度为45CM； 2、垫层材料种类：100厚C20混凝土垫层，砖基础17cm； 3、墙体材料种类、规格：M7.5水泥砂浆砌MU10红色黏土砖； 4、饰面材料种类：下部为50厚C20混凝土压顶；50*3镀锌方通龙骨，Φ6自攻螺钉固定（沉头处理），围栏顶异性防腐木座凳了米一组,均匀布设6组。采用400*240*100荔枝面芝麻花岗岩。 5、详见图纸设计。	m	37	175.02	6475.74	
3	040203007002	水泥混凝土 广场硬化 1、混凝土强度等级：12cm厚C25混凝土面层(随做随打平)。	m ²	900	55.5	49950	
4	040202003002	水泥稳定土 1、15cm 厚三七灰土垫层找平； 2、素土夯实，压实度≥90%。	m ²	900	25.33	22797	
合计						82216.78	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：牛庙村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	040204004002	安砌侧(平、缘)石	m		17.51	59.84	0.06	17.51	3.51	80.92
	2-4-27	侧缘石安砌 缘石石质	100m	0.01	16.33	51.3	0.06			
	2-4-27	垫层 人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.003	1.18	8.54				
	Z36000163~1	珍珠花花岗岩 20cm*10cm*100cm倒圆角20	m	1.01		48.48				
		材料费中：暂估价合	元							
2	010401003002	实心砖墙(砖砌花池围栏)	m		48.27	115.8	1.09	48.27	9.86	175.02
	2-1-28	C20混凝土垫层 无筋	10m3	0.006	4.99	16.23	0.03			
	4-1-1	M7.5水泥砂浆砖基础	10m3	0.006	6.5	13.94	0.28			
	4-1-7	M7.5混合砂浆实心砖墙 墙厚240mm	10m3	0.007	9.83	18.29	0.35			
	5-1-21	C20圈梁及压顶	10m3	0.001	3.93	4.25	0.01			
	18-1-61	圈梁 直形 复合木模板 木支撑	10m2	0.01	3	2.87	0.01			
	3-5-5	板式木座凳面安装	m2	0.117	9.84	30.27	0.01			
	3-8-13	挂贴面层 花岗岩	100m2	0.001	10.18	29.95	0.4			
	Z08000037~1	400*240*100荔枝面芝麻花岗岩	m2	0.126		25.13				
		材料费中：暂估价合	元							
3	040203007002	水泥混凝土	m2		10.19	43.27		10.19	2.04	55.5
	2-3-79	预拌混凝土 厚度12cm	100m2	0.01	10.19	43.27				
	Z80000021~1	预拌混凝土路面(抗折 45#)	m3	0.122		42.84				
		材料费中：暂估价合	元							
4	040202003002	水泥稳定土	m2		5.79	14.61	3.14	5.79	1.79	25.33
	2-1-2	3:7灰土垫层 机械碾压	10m3	0.015	5.79	14.61	3.14			
		材料费中：暂估价合	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：牛庙村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	



彭远涛

材料暂估价一览表

工程名称：牛庙村

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注



彭远涛

工料机汇总表

工程名称：牛庙村

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	48.864195	128	6254.62	128	6254.62		
2	00010040	综合工日(市政)	工日	87.148297	117	10196.35	117	10196.35		
3	00010050	综合工日(园林)	工日	3.1104	117	363.92	117	363.92		
4	01010060	钢筋 Φ 6.5	t	0.005016	4070.8	20.42	4600	23.07	13	
5	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	2.38798	5.62	13.42	6.35	15.16	13	
6	01030040	镀锌低碳钢丝 22#	kg	0.00666	5.9	0.04	6.67	0.04	13	
7	01410005	紫铜丝 Φ 1.6~5mm	kg	0.354312	39.82	14.11	45	15.94	13	
8	02050013	塑料薄膜	m2	3.17698	1.86	5.91	2.1	6.67	13	
9	02270019	棉纱	kg	0.0456	8.68	0.4	9.81	0.45	13	
10	02270047	阻燃毛毡	m2	0.366744	1.86	0.68	2.1	0.77	13	
11	03010057	沉头螺栓 M5	个	26.4384	0.09	2.38	0.1	2.64	13	
12	03010803	膨胀螺栓 M10	套	26.4384	0.27	7.14	0.31	8.2	13	
13	03110143	石料切割锯片	片	0.191976	64.6	12.4	73	14.01	13	
14	03130145	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.068856	10.62	0.73	12	0.83	13	
15	03150139	圆钉	kg	1.385576	5.58	7.73	6.3	8.73	13	
16	03150903	铁件	kg	6.372	4.78	30.46	5.4	34.41	13	
17	03150905	铁件(综合)	kg	16.890072	4.78	80.73	5.4	91.21	13	
18	04010017	白水泥	kg	0.684	0.64	0.44	0.72	0.49	13	
19	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.002035	380.53	0.77	430	0.88	13	
20	04010019~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.182164	380.53	69.32	430	78.33	13	
21	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	0.945872	160.19	151.52	165	156.07	3	
22	04090015	石灰	t	33.4611	387.86	12978.22	399.5	13367.71	3	
23	04090047	黏土	m3	158.355					3	
24	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	2.109698	460	970.46	473.8	999.57	3	
25	05010043~1	防腐木凳面	m3	0.432	2500	1080	2825	1220.4	13	
26	09000015	锯成材	m3	0.028231	1570.22	44.33	1774.35	50.09	13	
27	14350025	隔离剂	kg	0.37	2.98	1.1	3.37	1.25	13	
28	14350083	脱模剂	kg	6.192	2.37	14.68	2.68	16.59	13	
29	34050003	草板纸 80#	张	1.11	3.92	4.35	4.43	4.92	13	
30	34110003	水	m3	48.129443	6.36	306.1	6.55	315.25	3	
31	34110009	电	kW·h	38.736	0.8	30.99	0.9	34.86	13	
32	35010005	复合木模板	m2	1.135197	30.97	35.16	35	39.73	13	
33	35010013	钢模板	kg	28.728	4.87	139.91	5.5	158	13	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
34	80010040	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.2294	441.75	101.34	455	104.38	3	
35	80010057	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.25308	461.17	116.71	475	120.21	3	
36	80210009	C20现浇混凝土 碎石<31.5	m3	2.202499	340	748.85	350.2	771.32	3	
37	80210047	预拌混凝土 C15	m3	0.939674	330	310.09	339.9	319.4	3	
38	Z0800037	400*240*100荔枝面芝麻花 ~1 陶瓦	m2	4.6512	200	930.24	226	1051.17	13	
39	Z3600016	珍珠花花岗岩 ~1 20cm*10cm*100cm倒圆角20	m	37.37	48	1793.76	54.24	2026.95	13	
40	Z8000021	预拌混凝土路面(抗折 ~1 45#C25)	m3	110.16	350	38556	395.5	43568.28	13	
41	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	1.2825	834.41	1070.13	890.68	1142.3	6.74	
42	99011030	平地机 功率120kW	台班	0.6345	935.79	593.76	1010.43	641.12	7.98	
43	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量 15t	台班	2.025	573.21	1160.75	618.42	1252.3	7.89	
44	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.1161	202.43	23.5	203.73	23.65	0.64	
45	990611010	干混砂浆 罐式搅拌机 公称 储量20000L	台班	0.018679	249.47	4.66	255.98	4.78	2.61	
46	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	0.143451	7.74	1.11	8.49	1.22	9.69	
47	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	0.029748	8.02	0.24	8.84	0.26	10.22	
48	990701010	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.00228	38.21	0.09	41.36	0.09	8.24	
49	990702010	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.00228	45.1	0.1	49.26	0.11	9.22	
50	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.02517	28.23	0.71	30.97	0.78	9.71	
51	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度 600mm	台班	0.00222	54.45	0.12	60.74	0.13	11.55	
52	990772010	岩石切割机 功率3kW	台班	0.23256	48.84	11.36	53.82	12.52	10.2	
53	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	0.00684	94.74	0.65	104.84	0.72	10.66	
		合计				78262.95		84522.86		
		其中：人工费合计				16814.88		16814.88		
		材料费合计				58580.89		64627.99		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				2867.18		3079.99		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：牛庙村

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	647.97
2	单价措施费	
合 计		647.97



彭远涛

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛庙村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	130.88	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	225.29	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	81.53	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	124.44	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	25.75	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	60.08	
合 计				647.97	

彭远涛

单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛庙村

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							



彭远涛

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛庙村

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：牛庙村

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合 计			



彭远涛

专业工程暂估价表

工程名称：牛庙村

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					



彭远涛

特殊项目暂估价表

工程名称：牛庙村

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					



彭远涛

计日工表

工程名称：牛庙村

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

彭远涛

总承包服务费计价表

工程名称：牛庙村

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合 计				



彭远涛

规费、税金项目清单计价表

工程名称：牛庙村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	6384.72
1.1	安全文明施工费		100	4748.14
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	1450.13
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	1102.1
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	696.06
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	1499.85
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	1259.54
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	290.03
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	87.01
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	8032.45
合 计				14417.17

采购保管费

工程名称：牛庙村

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									



彭远涛

其他检验试验费

工程名称：牛庙村

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				



彭远涛

其他项目其他费用

工程名称：牛庙村

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				



彭远涛

单位工程投标报价汇总表

工程名称：魏花园村

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	390410.8	
2	措施项目费	1952.44	
2.1	总价措施项目	1952.44	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	暂估价		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	30231.58	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	38033.53	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		460628.35	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：魏花园村

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040203006001	沥青混凝土 1、沥青品种：5cm中粒式沥青混凝土 AC-13C 2、现状路面铣刨3cm	m2	5200	59.05	307060	
2	040203003001	透层、粘层 1、材料品种：乳化沥青粘层油	m2	5200	1.35	7020	
3	040201021001	土工合成材料 1、材料品种、规格：玻纤土工格栅满铺	m2	5200	9.98	51896	
4	040203007001	水泥混凝土 排水管道路面恢复 1、混凝土强度等级：15cmC20混凝土基层	m2	370	66.04	24434.8	
合计						390410.8	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：魏花园村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	040203006001	沥青混凝土	m2		1.47	52.43	4.06	1.47	1.09	59.05
	1-3-82	铣刨路面 沥青路面 5cm以内	100m2	0.01	0.53	0.39	1.82			
	2-3-37	沥青混凝土路面 中 粒式 厚度 5cm机械 摊铺	100m2	0.01	0.94	52.04	2.24			
	Z80000025	中粒式沥青混凝土	m3	0.051		51.77				
		材料费中：暂估价合 计	元							
2	040203003001	透层、粘层	m2		0.02	1.28	0.04	0.02	0.01	1.35
	2-3-17	黏层 沥青层 乳化沥 青 0.3kg/m2	100m2	0.01	0.02	1.28	0.04			
		材料费中：暂估价合 计	元							
3	040201021001	土工合成材料	m2		5.06	3.91		5.06	1.01	9.98
	2-1-101	土工格栅 平铺	100m2	0.01	5.06	3.91				
		材料费中：暂估价合 计	元							
4	040203007001	水泥混凝土	m2		11.19	52.61		11.19	2.24	66.04
	2-3-79	预拌混凝土 厚度 15cm	100m2	0.01	11.19	52.61				
	Z80000021~1	预拌混凝土路面(抗 折 45#)	m3	0.153		52.02				
		材料费中：暂估价合 计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：魏花园村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	



彭远涛

材料暂估价一览表

工程名称：魏花园村

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注



彭远涛

工料机汇总表

工程名称：魏花园村

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	326.7985	117	38235.42	117	38235.42		
2	03150905	铁件(综合)	kg	12.95	4.78	61.9	5.4	69.93	13	
3	13310001	乳化沥青	kg	1591.2	4.1	6523.92	4.63	7367.26	13	
4	14030000	柴油	t	0.26	5283.19	1373.63	5970	1552.2	13	
5	14350083	脱模剂	kg	3.1783	2.37	7.53	2.68	8.52	13	
6	34110903	水	m3	320.88	6.36	2040.8	6.55	2101.76	3	
7	34110009	电	kW·h	19.943	0.8	15.95	0.9	17.95	13	
8	35010013	钢模板	kg	14.8074	4.87	72.11	5.5	81.44	13	
9	36030001~1	玻纤土工格栅	m2	5720	3.5	20020	3.96	22651.2	13	
10	Z80000021~1	预拌混凝土路面(抗折45#)C20	m3	56.61	340	19247.4	384.2	21749.56	13	
11	Z80000025	中粒式沥青混凝土	m3	262.6	1025.24	269228.02	1056	277305.6	3	
12	990121040	轮胎压路机 工作质量26t	台班	2.08	864	1797.12	947.22	1970.22	9.63	
13	990122040	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	4.628	729.89	3377.93	799.69	3700.97	9.56	
14	990122050	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	4.16	952.1	3960.74	1049.62	4366.42	10.24	
15	990140010	汽车式 沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.26	781.67	203.23	827.18	215.07	5.82	
16	990142030	沥青混凝土 摊铺机 装载质量8t	台班	2.08	1206.63	2509.79	1274.16	2650.25	5.6	
17	990143040	路面铣刨机 宽度1000mm	台班	5.2	969.47	5041.24	1063.16	5528.43	9.61	
18	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	9.776	450.85	4407.51	486.58	4756.81	7.73	
		合计				378124.26		394329		
		其中：人工费合计				38235.42		38235.42		
		材料费合计				318591.27		332905.42		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				21297.57		23188.16		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：魏花园村

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1952.44
2	单价措施费	
合 计		1952.44



彭远涛

总价措施项目清单与计价表

工程名称：魏花园村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	394.37	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	678.83	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	245.67	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	374.97	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	77.58	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	181.02	
合 计				1952.44	

彭远涛

单价措施项目清单与计价表

工程名称：魏花园村

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							



彭远涛

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：魏花园村

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：魏花园村

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合 计			



彭远涛

专业工程暂估价表

工程名称：魏花园村

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					



彭远涛

特殊项目暂估价表

工程名称：魏花园村

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					



彭远涛

计日工表

工程名称：魏花园村

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

彭远涛

总承包服务费计价表

工程名称：魏花园村

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合 计				



彭远涛

规费、税金项目清单计价表

工程名称：魏花园村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	30231.58
1.1	安全文明施工费		100	22482.41
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	6866.36
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	5218.43
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	3295.85
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	7101.77
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	5963.92
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	1373.27
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	411.98
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	38033.53
合 计				68265.11

采购保管费

工程名称：魏花园村

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									



彭远涛

其他检验试验费

工程名称：魏花园村

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				



彭远涛

其他项目其他费用

工程名称：魏花园村

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				



彭远涛

单位工程投标报价汇总表

工程名称：辛庄村

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	127215.9	
2	措施项目费	154.02	
2.1	总价措施项目	154.02	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	暂估价		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	9813.85	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	12346.54	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		149530.31	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：辛庄村

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040805001003 彭远涛	常规照明灯（有杆） 1、灯杆：高度6米，壁厚2.5mm热镀锌 喷塑处理（绿白），口径Φ60/140mm。 出臂Φ60mm，法兰250*250*12mm，含 预埋件M16-4-对角260mm。 2、灯具：火炬样式灯具（绿白），LED- 60W-30V-高光效，色温6000K，蝙蝠翼 配光。 3、电池板：高光效高转换多晶硅电池 板，17.8V-80W。 4、电池：外置一线品牌防雨锂电池 380Wh。 5、控制系统：采用GPRS离网式一体化 物联网控制器，防水等级P67，具备远 程监控、远程管理、免组网单灯控制 （亮暗、开关调节、时光控）、故障监 测、用户权限管理、历史报表、位置 定位、具备过充过放防反接功能、采 用MPPT最大功率点跟踪技术具，有远 程控制和光伏云统一管理功能、支持 电脑端手机程序端同步监控、实时控 制功能。 6、基础采用C25砼现浇，基础顶面应 预埋8.8级地脚螺栓。	套	30	1379.23	41376.9	
2	040402016002	沟道盖板 1、单件体积：配钢筋混凝土盖板 490*600*100mm 2、混凝土强度等级：C25 3、排水沟增加盖板	m	930	92.3	85839	
合计						127215.9	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：辛庄村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	040805001003	常规照明灯（有杆）	套		86.25	1188.24	69.71	86.25	35.03	1379.23
	10-5-57023	照明器件安装 照明 灯具 悬吊式	10套	0.1	24.86	952.65	27.54			
	10-2-17	立金属杆 单杆式 杆 长10m以下	根	1	53.59	224.8	42.02			
	3-1-59	砌砖零星砌体	10m3	0.003	7.8	10.79	0.15			
	Z25000011 1	常规照明灯	套	1.01		938.49				
	Z290000269	金属杆	根	1		194.69				
		材料费中：暂估价合 计	元							
2	040402016002	沟道盖板	m			92.3				92.3
	D00001	配钢筋混凝土盖板 490*600*100mm	m	1		92.3				
		材料费中：暂估价合 计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：辛庄村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	



彭远涛

材料暂估价一览表

工程名称：辛庄村

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注



彭远涛

工料机汇总表

工程名称：辛庄村

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	0001040	综合工日(市政)	工日	22.11408	117	2587.35	117	2587.35		
2	01220239	钢垫板 8 2.5~5.0	kg	14.43	4.65	67.1	5.26	75.9	13	
3	03010323	镀锌六角螺栓带螺母 M12×80	套	61.2	0.74	45.29	0.84	51.41	13	
4	03010333	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85	套	244.8	1.64	401.47	1.85	452.88	13	
5	0301098	弹簧垫圈 M16~30	10个	25.32	4.27	108.12	4.83	122.3	13	
6	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	0.44226	460	203.44	473.8	209.54	3	
7	13010021	酚醛磁漆	kg	15	12.47	187.05	14.09	211.35	13	
8	13050007	醇酸防锈漆	kg	7.5	16.81	126.08	19	142.5	13	
9	27110005	蝶式绝缘子 ED-3	个	61.8	2.97	183.55	3.36	207.65	13	
10	33330001	镀锌悬吊铁件	kg	33	5.75	189.75	6.5	214.5	13	
11	34110003	水	m3	0.6885	6.36	4.38	6.55	4.51	3	
12	80010061	预拌砂浆(干拌)	m3	0.21303	543.69	115.82	560	119.3	3	
13	CL-D00001	配筋混凝土盖板 490*600*100mm	m	930	92.3	85839	104.3	96999	13	
14	Z25000011 ₁	常规照明灯	套	30.3	929.2	28154.76	1050	31815	13	
15	Z29000269	金属杆	根	30	194.69	5840.7	220	6600	13	
16	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	1.74	724.5	1260.63	770.89	1341.35	6.4	
17	990513010	汽车式 高空作业车 提升高度18m	台班	1.311	630.11	826.07	677.96	888.81	7.59	
18	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.02268	202.43	4.59	203.73	4.62	0.64	
		合计				126145.14		142047.95		
		其中：人工费合计				2587.35		2587.35		
		材料费合计				121466.5		137225.83		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				2091.3		2234.77		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：辛庄村

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	154.02
2	单价措施费	
合 计		154.02



彭远涛

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辛庄村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	31.11	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	53.55	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	19.38	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	29.58	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	6.12	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	14.28	
合 计				154.02	

彭远涛

单价措施项目清单与计价表

工程名称：辛庄村

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							



彭远涛

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：辛庄村

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：辛庄村

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合 计			



彭远涛

专业工程暂估价表

工程名称：辛庄村

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					



彭远涛

特殊项目暂估价表

工程名称：辛庄村

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					



彭远涛

计日工表

工程名称：辛庄村

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

彭远涛

总承包服务费计价表

工程名称：辛庄村

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合 计				



彭远涛

规费、税金项目清单计价表

工程名称：辛庄村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	9813.85
1.1	安全文明施工费		100	7298.3
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.75	2228.97
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.33	1694.02
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.84	1069.91
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.81	2305.4
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	1.52	1936.02
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.35	445.79
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费	0.105	133.74
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	12346.54
合 计				22160.39

采购保管费

工程名称：辛庄村

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									



彭远涛

其他检验试验费

工程名称：辛庄村

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				



彭远涛

其他项目其他费用

工程名称：辛庄村

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				



彭远涛

单位工程投标报价汇总表

工程名称：兹营村

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	293454	
2	措施项目费	1232.46	
2.1	总价措施项目	1232.46	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	暂估价		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	22705.58	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	28565.28	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		345957.32	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兹营村

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040805001003 彭远涛	常规照明灯（有杆） 1、灯杆：高度6米，壁厚2.5mm热镀锌 喷漆处理（绿白），口径Φ60/140mm。 出臂Φ60mm，法兰250*250*12mm，含 预埋件M16-4-对角260mm。 2、灯具：火炬样式灯具（绿白），LED- 60W-30V-高光效，色温6000K，蝙蝠翼 配光。 3、电池板：高光效高转换多晶硅电池 板，17.8V-80W。 4、电池：外置一线品牌防水锂电池 380Wh。 5、控制系统：采用GPRS离网式一体化 物联网控制器，防水等级P67，具备远 程监控、远程管理、免组网单灯控制 （亮暗、开关调节、时光控）、故障监 测、用户权限管理、历史报表、位置 定位、具备过充过放反接功能、采用 MPPT最大功率点跟踪技术具，有远 程控制和光伏云统一管理功能、支持 电脑端手机程序端同步监控、实时控 制功能。 6、基础采用C25砼现浇，基础顶面应 预埋8.8级地脚螺栓。	套	200	1379.23	275846	
2	040601028002	坑塘整理 1、土工布一道(300g/m2) 2、0.5厚聚乙烯防碎防渗膜 3、土工布一道(300g/m2) 4、素土压实（压实系数≥0.09）	m2	800	22.01	17608	
合计						293454	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：兹营村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	040805001003	常规照明灯（有杆）	套		86.25	1188.24	69.71	86.25	35.03	1379.23
	10-5-57023	照明器件安装 照明 灯具 悬吊式	10套	0.1	24.86	952.65	27.54			
	10-2-7	立金属杆 单杆式 杆 长10m以下	根	1	53.59	224.8	42.02			
	3-1-59	砌砖零星砌体	10m3	0.003	7.8	10.79	0.15			
	Z25000011 1	常规照明灯	套	1.01		938.49				
	Z290000269	金属杆	根	1		194.69				
		材料费中：暂估价合 计	元							
2	040601028002	坑塘整理	m2		7.81	11.02		7.81	3.18	22.01
	2-1-41	土工布 斜铺	10m2	0.1	3.07	3.76				
	D00002	0.5厚聚乙烯防碎防 渗膜	m2	1		3.5				
	2-1-41	土工布 斜铺	10m2	0.1	3.07	3.76				
	2-2-8	整修边坡	100m2	0.01	1.67					
		材料费中：暂估价合 计	元							

措施工程量清单综合单价分析表

工程名称：兹营村

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	



彭远涛

材料暂估价一览表

工程名称：兹营村

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注



彭远涛

工料机汇总表

工程名称：兹营村

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	0001010	综合工日(土建)	工日	38.4	128	4915.2	128	4915.2		
2	0001040	综合工日(市政)	工日	158.8672	117	18587.46	117	18587.46		
3	01290239	钢板 8 2.5~5.0	kg	96.2	4.65	447.33	5.26	506.01	13	
4	0227002	土工布一道(300g/m2)	m2	1720	3.5	6020	3.96	6811.2	13	
5	0301032	镀锌六角螺栓带螺母 M12×80	套	408	0.74	301.92	0.84	342.72	13	
6	0301033	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85	套	1632	1.64	2676.48	1.85	3019.2	13	
7	03010981	弹簧垫圈 M16~30	10个	168.8	4.27	720.78	4.83	815.3	13	
8	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	2.9484	460	1356.26	473.8	1396.95	3	
9	13010021	酚醛磁漆	kg	100	12.47	1247	14.09	1409	13	
10	13050007	醇酸防锈漆	kg	50	16.81	840.5	19	950	13	
11	27110005	蝶式绝缘子 ED-3	个	412	2.97	1223.64	3.36	1384.32	13	
12	33330001	镀锌悬吊铁件	kg	220	5.75	1265	6.5	1430	13	
13	34110003	水	m3	4.59	6.36	29.19	6.55	30.06	3	
14	80010061	预拌砂浆(干拌)	m3	1.4202	543.69	772.15	560	795.31	3	
15	CL-D00002	0.5厚聚乙烯防碎防渗膜	m2	800	3.5	2800	3.96	3168	13	
16	Z25000011 ~1	常规照明灯	套	202	929.2	187698.4	1050	212100	13	
17	Z29000269	金属杆	根	200	194.69	38938	220	44000	13	
18	990304004	汽车式起重机 提升质量8t	台班	11.6	724.5	8404.2	770.89	8942.32	6.4	
19	990513010	汽车式 高空作业车 提升高度18m	台班	8.74	630.11	5507.16	677.96	5925.37	7.59	
20	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.1512	202.43	30.61	203.73	30.8	0.64	
		合计				283781.28		316559.25		
		其中：人工费合计				23502.66		23502.66		
		材料费合计				246336.65		278158.08		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				13941.97		14898.5		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：兹营村

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1232.46
2	单价措施费	
合 计		1232.46



彭远涛

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兹营村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	248.94	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	428.5	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	155.08	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	236.7	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	48.97	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	114.27	
合 计				1232.46	

彭远涛

单价措施项目清单与计价表

工程名称：兹营村

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							



彭远涛

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兹营村

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：兹营村

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合 计			



彭远涛

专业工程暂估价表

工程名称：兹营村

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					



彭远涛

特殊项目暂估价表

工程名称：兹营村

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合 计					



彭远涛

计日工表

工程名称：兹营村

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

彭远涛

总承包服务费计价表

工程名称：兹营村

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合 计				



彭远涛

规费、税金项目清单计价表

工程名称：兹营村

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	22705.58
1.1	安全文明施工费		100	16885.53
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	5157.01
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	3919.33
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	2475.37
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	5333.82
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	4479.23
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	1031.4
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	309.42
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	28565.28
合 计				51270.86

采购保管费

工程名称：兹营村

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									



彭远涛

其他检验试验费

工程名称：兹营村

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				



彭远涛

其他项目其他费用

工程名称：兹营村

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				



彭远涛