报价一览表

项目编号：SDGP371522000202502000124

序号	报 价 项 目 明 细		
1	内容		初始总报价
	初始总报价		1266539.88 元
2	付款方式（是否满足）		是
3	工期		90日历天
4	项目经理	姓名	孙传芳
		级别	二级
5	其他补充或优惠条件：完全响应招标文件要求		

供应商名称（盖章或签章）： 山东鲁惠建设工程有限公司

报价明细表

投 标 总 价

招　　标　　人：莘县莘州街道办事处

工　程　名　称：2025 年莘县莘州街道村级基础设施建设项目

投标总价（小写）：1266539.88

（大写）：壹佰贰拾陆万陆仟伍佰叁拾玖元捌角捌分

投　标　人：山东鲁惠建设工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：孙明露

（签字或盖章）

编　制　人：李瑞霞

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2025-12-3

工程项目投标报价汇总表

工程名称：2025 年莘县莘州街道村级基础设施建设项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其　中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	2025 年莘县莘州街道村级基础设施建设项目	1266539.88			83124.52
合　计		1266539.88			83124.52

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025 年莘县莘州街道村级基础设施建设项目　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其　中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估	材料暂估价	规费
1	东段屯基础设施	164661.56			10806.93
2	康庄基础设施	1101878.32			72317.59
合　计		1266539.88			83124.52

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东段屯基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	139248.00	
2	措施项目费	1010.72	
2.1	总价措施项目	1010.72	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	10806.93	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	13595.91	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		164661.56	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东段屯基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040203007001	混凝土道路 1、路面厚度及砼强度等级：150 厚 C30 混凝土； 2、路宽 4m	m2	1600.000	65.42	104672.00	
2	040202003001	水泥稳定土 1、150 厚 3:7 灰土 2、素土夯实	m2	1600.000	21.61	34576.00	
本页小计						139248.00	
合　　计						139248.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：东段屯基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	04020300700	混凝土道路	m2		11.19	51.99		11.19	2.24	65.42
	2-3-79-[2-3-80]*5	预拌混凝土 厚度15cm	100m2	0.010	11.19	51.99				
	Z80000021~1	C30混凝土	m3	0.153		51.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	04020200300	水泥稳定土	m2		3.61	12.00	4.39	8.00	1.61	21.61
	2-2-11	石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm	100m2	0.010	3.45	12.00	3.31			
	2-2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验 机械	100m2	0.010	0.16		1.08			
		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：东段屯基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东段屯基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			1010.72	
1	夜间施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.610	204.15	
2	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	1.050	351.41	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.380	127.18	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.580	194.11	
5	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.120	40.16	
6	地下管线交叉处理费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.280	93.71	
合　计				1010.72	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：东段屯基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
合　计							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东段屯基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：东段屯基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	10806.93
1.1	安全文明施工费		100.000	8036.82
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	1.750	2454.53
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	1.330	1865.44
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	0.840	1178.17
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	1.810	2538.68
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	1.520	2131.93
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	0.350	490.91
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	0.105	147.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价 不取税	9.000	13595.91
合 计				24402.84

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：东段屯基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	202.464	117.00	23688.29	117.00	23688.29		
2	03150905	铁件(综合)	kg	56.000	3.54	198.24	4.00	224.00	13.00	
3	04090003	生石灰	t	49.024	380.58	18657.55	392.00	19217.41	3.00	
4	14350083	脱模剂	kg	13.744	2.37	32.57	2.68	36.83	13.00	
5	34110003	水	m3	78.000	6.36	496.08	6.55	510.90	3.00	
6	34110009	电	kW·h	86.240	0.80	68.99	0.90	77.62	13.00	
7	35010013	钢模板	kg	64.032	4.87	311.84	5.50	352.18	13.00	
8	Z80000021~1	C30混凝土	m3	244.800	336.28	82321.34	380.00	93024.00	13.00	
9	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	2.960	834.41	2469.85	890.68	2636.41	6.74	
10	990113030	平地机 功率120kW	台班	1.280	935.79	1197.81	1010.43	1293.35	7.98	
11	990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	1.024	489.05	500.79	524.47	537.06	7.24	
12	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	2.720	573.21	1559.13	618.42	1682.10	7.89	
13	990138020	稳定土拌合机 功率105kW	台班	1.504	864.79	1299.49	927.20	1394.51	7.73	
		合计				133796.98		144674.65		
		其中：人工费合计				23688.29		23688.29		
		材料费合计				102036.62		113442.93		
		其中：暂估材料								
		机械费合计				7022.08		7543.43		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：康庄基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	930828.00	
2	措施项目费	7751.95	
2.1	总价措施项目	7751.95	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	72317.59	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	90980.78	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		1101878.32	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：康庄基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040203007001	混凝土道路 1、路面厚度及砼强度等级：150厚 C30混凝土； 2、新修道路路宽 5m	m2	1500.000	65.42	98130.00	
2	040202003001	水泥稳定土基层 1、150 厚 3:7 灰土 2、素土夯实	m2	1500.000	21.61	32415.00	
3	040203006001	沥青混凝土 1、沥青品种：50mmAC-20C 中粒式沥青混凝土， 2、6mm 沥青封层； 3、现状完好混凝土路面（现状混凝土面板清理干净，修补，凿毛后撒布粘层油，再铺沥青）。	m2	1400.000	63.97	89558.00	
4	040203007002	混凝土道路 1、路面厚度及砼强度等级：120厚 C30混凝土； 2、素土夯实	m2	4200.000	55.29	232218.00	
5	040203007003	混凝土道路 1、2~4 厚红色压印地坪碎拼纹理，表面防滑处理 2、路面厚度及砼强度等级：120厚C30混凝土；	m2	4700.000	80.20	376940.00	
6	040202003002	水泥稳定土基层 1、150 厚 3:7 灰土 2、素土夯实 3、道路两侧硬化	m2	4700.000	21.61	101567.00	
本页小计						930828.00	
合　　计						930828.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：康庄基础设施　　标段：　　

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	04020300700	混凝土道路	m2		11.19	51.99		11.19	2.24	65.42
	2-3-79-[2-3-80]*5	预拌混凝土 厚度15cm	100m2	0.010	11.19	51.99				
	Z80000021~1	C30混凝土	m3	0.153		51.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	04020200300	水泥稳定土基层	m2		3.61	12.00	4.39	8.00	1.61	21.61
	2-2-11	石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm	100m2	0.010	3.45	12.00	3.31			
	2-2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验 机械	100m2	0.010	0.16		1.08			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	04020300600	沥青混凝土	m2		9.29	50.09	2.28	11.57	2.31	63.97
	2-3-37+[2-3-38]	沥青混凝土路面 中粒式 厚度 5cm 机械摊铺	100m2	0.010	0.94	48.81	2.24			
	2-3-17	黏层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	100m2	0.010	0.02	0.28	0.04			
	1-3-80	路面凿毛 水泥混凝土路面 人工	100m2	0.010	8.33					
	Z80000025	中粒式沥青混凝土	m3	0.051		48.51				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	04020300700	混凝土道路	m2		10.35	41.57	1.08	11.43	2.29	55.29
	2-2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验 机械	100m2	0.010	0.16		1.08			
	2-3-79-[2-3-80]*8	预拌混凝土 厚度12cm	100m2	0.010	10.19	41.57				
	Z80000021~1	C30混凝土	m3	0.122		41.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	04020300700	混凝土道路	m2		22.13	53.42	0.19	22.32	4.46	80.20
	2-4-18	混凝土人行道 1:2水泥砂浆面层 厚度2cm 压花	100m2	0.010	11.94	11.85	0.19			
	2-3-79-[2-3-80]*8	预拌混凝土 厚度12cm	100m2	0.010	10.19	41.57				
	Z80000021~1	C30混凝土	m3	0.122		41.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	04020200300	水泥稳定土基层	m2		3.61	12.00	4.39	8.00	1.61	21.61
	2-2-11	石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm	100m2	0.010	3.45	12.00	3.31			
	2-2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验 机械	100m2	0.010	0.16		1.08			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：康庄基础设施　　标段：　　第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：康庄基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：康庄基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			**7751.95**	
1	夜间施工费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.610	1565.79	
2	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	1.050	2695.22	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.380	975.41	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.580	1488.79	
5	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.120	308.02	
6	地下管线交叉处理费	分部分项人工基价+分部分项机械基价	0.280	718.72	
合　计				7751.95	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：康庄基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
合　计							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康庄基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：康庄基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	72317.59
1.1	安全文明施工费		100.000	53780.63
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	1.750	16425.15
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	1.330	12483.11
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	0.840	7884.07
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	1.810	16988.30
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	1.520	14266.42
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	0.350	3285.03
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 不取规费	0.105	985.51
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价 不取税	9.000	90980.78
合 计				163298.37

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：康庄基础设施　　标段：　　第1页 共1页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	1706.698	117.00	199683.67	117.00	199683.67		
2	03150905	铁件(综合)	kg	203.800	3.54	721.45	4.00	815.20	13.00	
3	04090003	生石灰	t	189.968	380.58	72298.02	392.00	74467.46	3.00	
4	13310001	乳化沥青	kg	428.400	4.10	1756.44	4.63	1983.49	13.00	
5	14030001	柴油	t	0.070	5283.19	369.82	5970.00	417.90	13.00	
6	14350083	脱模剂	kg	74.117	2.37	175.66	2.68	198.63	13.00	
7	34110003	水	m3	400.931	6.36	2549.92	6.55	2626.10	3.00	
8	34110009	电	kW·h	463.906	0.80	371.12	0.90	417.52	13.00	
9	35010013	钢模板	kg	344.118	4.87	1675.85	5.50	1892.65	13.00	
10	80010051	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20	m3	96.350	567.96	54722.95	585.00	56364.75	3.00	
11	Z80000021~1	C30混凝土	m3	1318.860	336.28	443506.24	380.00	501166.80	13.00	
12	Z80000025	中粒式沥青混凝土	m3	70.700	961.47	67954.72	990.00	69993.00	3.00	
13	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	12.[illegible]	834.47	9411.37	890.68	11113.91	6.74	
14	990113030	平地机 功率120kW	台班	5.968	935.79	5581.7[illegible]	1010.43	6030.25	7.98	
15	990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	3.968	489.05	1940.5[illegible]	524.47	2081.10	7.24	
16	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	15.328	573.21	8786.1[illegible]	618.42	9479.14	7.89	
17	990121040	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.560	864.00	483.84	947.22	530.44	9.63	
18	990122040	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	1.246	729.88	909.44	799.69	996.41	9.56	
19	990122050	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	1.120	952.10	1066.35	1049.[illegible]	1175.[illegible]	10.24	
20	990138020	稳定土拌合机 功率105kW	台班	5.828	860.70	5016.16	927.[illegible]	5403.[illegible]	[illegible].73	
21	990140010	汽车式 沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.070	781.67	54.72	827.[illegible]	[illegible]	[illegible].82	
22	990142030	沥青混凝土 摊铺机 装载质量8t	台班	0.560	1206.63	675.71	1274.16	713.53	5.60	
23	990611010	干混砂浆 罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	3.525	249.47	879.38	255.98	902.33	2.61	
		合计				881594.75		948511.46		
		其中：人工费合计				199683.67		199683.67		
		材料费合计				646102.20		710343.49		
		其中：暂估材料								
		机械费合计				35808.88		38484.30		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

主要材料清单报价表（参考格式，可自拟）

编号	名称	品牌、规格	型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C30混凝土	莘县欣辉建筑材料有限公司	C30	m3	1563.66	336.28	525827.58
2	中粒式沥青混凝土	阳谷佳腾建材有限公司	中粒式	m3	70.7	961.17	67954.72
3							
4							
5							
合计							593782.3

山东鲁德建设工程有限公司
3715224002507

孙明
露印