

分项报价表

(物资局家属院4500m²)

项目编号: SDGP371526000202502000201

单位: 万元

序号	项目名称	规格型号	技术参数	数量	单位	品牌	产地	制造商	单价	合价
1	混水增压泵	50KQL20-24-2.2/2		2	台	凯泉			0.51	
2	混水器	DN200-1.6		1	台	浩洋			0.45	
3	过滤器	DN100		2	件	一诺			0.03	
4	蝶阀	DN50		4	件	一诺			0.02	
5	不锈钢止回阀	DN50		2	件	一诺			0.04	
6	软连接	DN50		4	件	一诺			0.025	
7	配管底座	配套		1	套	浩洋			0.9	
8	温控装置	配套		2	台	雅瑞			0.9	
9	超声波流量计	配套		1	台	海峰			0.68	
10	超声波热量计	配套		1	台	海峰			0.76	
11	温度传感器	0-150℃		4	件	路朗			0.1	
12	压力传感器	0-1.6MPa		4	件	路朗			0.1	
13	压力表	0-1.6MPa		2	件	冠杰			0.01	

14	温度表	0-150℃	2	件	冠杰	0.01
15	上传设备服务	配套	1	套	浩洋	1.5
16	上传系统服务	配套	1	套	浩洋	1.5
17	智能控制箱	2.2KW*2	1	套	浩洋	1.8
18	电动阀门	DN100	1	台	一诺	0.33
19	焊接球阀	DN00	4	台	一诺	0.1
20	站内配套管道	DN80/DN100	1	套	浩洋	0.3
21	站内配套管件	DN80/DN100	1	套	浩洋	0.2
22	站内配套电缆	配套	1	套	胜华	0.2
23	站内配套屏蔽线	配套	1	套	胜华	0.1
24	站内保温材料	配套	1	套	浩洋	0.28
25	站内施工费	配套	1	套	浩洋	0.9
26	设备调试费	配套	1	套	浩洋	0.2
27	合计					

(唐公沟小区5000m²)

项目编号: SDGP371526000202502000201

单位: 万元

序号	项目名称	规格型号	技术参数	数量	单位	品牌	产地	制造商	单价	合价
1	混水增压泵	50KQL20-24 - 2.2/2		2	台	凯泉			0.51	
2	混水器	DN200-1.6		1	台	浩洋			0.45	
3	过滤器	DN100		2	件	一诺			0.03	
4	蝶阀	DN50		4	件	一诺			0.02	
5	不锈钢止回阀	DN50		2	件	一诺			0.04	
6	软连接	DN50		4	件	一诺			0.025	
7	配管底座	配套		1	套	浩洋			0.9	
8	温控装置	配套		2	台	雅瑞			0.9	
9	超声波流量计	配套		1	台	海峰			0.68	
10	超声波热量计	配套		1	台	海峰			0.76	
11	温度传感器	0-150℃		4	件	路朗			0.1	
12	压力传感器	0-1.6MPa		4	件	路朗			0.1	
13	压力表	0-1.6MPa		2	件	冠杰			0.01	

14	温度表	0-150℃		2	件	冠杰		0.01	
15	上传设备	配套		1	套	浩洋		1.5	
16	上传系统服务	配套		1	套	浩洋		1.5	
17	智能控制箱	2.2KW*2		1	台	浩洋		1.8	
18	电动阀门	DN100		1	台	一诺		0.33	
19	焊接球阀	DN100		4	台	一诺		0.1	
20	站内配套管道	DN80/DN100		1	台	浩洋		0.3	
21	站内配套管件	DN80/100		1	台	浩洋		0.2	
22	站内配套电缆	配套		1	套	胜华		0.2	
23	站内配套屏蔽线	配套		1	套	胜华		0.1	
24	站内保温材料	配套		1	套	浩洋		0.28	
25	站内施工费	配套		1	套	浩洋		1.1	
26	设备调试费	配套		1	套	浩洋		0.2	
27	合计								

(五金公司家属院)

项目编号: SDGP371526000202502000201

单位: 万元

序号	项目名称	规格型号	技术参数	数量	单位	品牌	产地	制造商	单价	合价
1	混水增压泵	40KQL12.5-20-1.5/2		2	台	凯泉			0.25	
2	混水器	DN150-1.6		1	台	浩洋			0.3	
3	过滤器	DN80		2	件	一诺			0.03	
4	蝶阀	DN40		4	件	一诺			0.02	
5	不锈钢止回阀	DN40		2	件	一诺			0.04	
6	软连接	DN40		4	件	一诺			0.025	
7	配管底座	配套		1	套	浩洋			0.3	
8	温控装置	配套		2	台	雅瑞			0.3	
9	超声波流量计	配套		1	台	海峰			0.28	
10	超声波热量计	配套		1	台	海峰			0.36	
11	温度传感器	0-150℃		4	件	路朗			0.05	
12	压力传感器	0-1.6MPa		4	件	路朗			0.05	
13	压力表	0-1.6MPa		2	件	冠杰			0.01	
14	温度表	0-150℃		2	件	冠杰			0.01	

15	上传设备服务	配套	1	套	浩洋	0.5
16	上传系统服务	配套	1	套	浩洋	0.6
17	智能控制箱	1.5KW*2	1	台	浩洋	0.65
18	电动阀门	DN80	1	台	一诺	0.1
19	焊接球阀	DN80	4	台	一诺	0.05
20	站内配套管道	DN80	1	台	浩洋	0.3
21	站内配套管件	DN80	1	台	浩洋	0.05
22	站内配套电缆	配套	1	套	胜华	0.05
23	站内配套屏蔽线	配套	1	套	胜华	0.05
24	站内保温材料	配套	1	套	浩洋	0.03
25	站内施工费	配套	1	套	浩洋	0.3
26	设备调试费	配套	1	套	浩洋	0.05
27	合计					

(种子分公司家属院9700m²)

项目编号： SDGP371526000202502000201

单位：万元

序号	项目名称	规格型号	技术参数	数量	单位	品牌	产地	制造商	单价	合价
1	混水增压泵	80KQL40-24-4/2		2	台	凯泉			0.65	
2	混水器	DN200-1.6		1	台	浩洋			0.45	
3	过滤器	DN125		2	件	一诺			0.05	
4	蝶阀	DN80		4	件	一诺			0.03	
5	不锈钢止回阀	DN80		2	件	一诺			0.046	0
6	软连接	DN80		4	件	一诺			0.029	0
7	配管底座	配套		1	套	浩洋			0.9	
8	温控装置	配套		2	台	雅瑞			1.1	
9	超声波流量计	配套		1	台	海峰			0.9	
10	超声波热量计	配套		1	台	海峰			0.98	
11	温度传感器	0-150℃		4	件	路朗			0.1	
12	压力传感器	0-1.6MPa		4	件	路朗			0.1	
13	压力表	0-1.6MPa		2	件	冠杰			0.01	
14	温度表	0-150℃		2	件	冠杰			0.01	

15	上传设备	配套		1	套	浩洋		1.5	
16	上传系统服务	配套		1	套	浩洋		1.5	
17	智能控制箱	4KW*2		1	台	浩洋		2.42	
18	电动阀门	DN125		1	台	一诺		0.35	
19	焊接球阀	DN125		4	台	一诺		0.15	
20	站内配套管道	DN100/125		1	套	浩洋		0.45	
21	站内配套管件	DN100/125		1	套	浩洋		0.35	
22	站内配套电缆	配套		1	套	胜华		0.38	
23	站内配套屏蔽线	配套		1	套	胜华		0.2	
24	站内保温材料	配套		1	套	浩洋		0.29	
25	站内施工费	配套		1	套	浩洋		1.35	
26	设备调试费	配套		1	套	浩洋		0.2	
27	合计	大写：壹拾							

供应商名称（公章）：济南浩洋冷暖科技有限公司 法定代表人或授权代表签字：

备注：1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。