

表C.3.1 投标总价扉页

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

投 标 总 价

投标总价（小写）：3300052.70

（大写）：叁佰叁拾万零伍拾贰元柒角零分

投 标 人：山东聊城盛源路桥市政建设有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人：李振国

李振国



(签字或盖章)

编 制 人：洪芳秀

洪芳秀



(签字及盖章)

编 制 时 间：2026 年 1 月 8 日

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 滨河社区垃圾转运站

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建					
		土建			1.000	82378.98	82378.98
1	010401007001	沉淀池	1、井截面、深度： 600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座	1.000	212.39	212.39
2	010502027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土(Φ10@200) 4、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m	25.640	88.50	2269.14
3	010502028001	成品滤液池	1、构件名称：30m³ 地埋式钢制滤液池 2、管道：包含连接至沉淀池DN110管道 3、其他：包含拆除原滤液池、土方开挖、回填等费用	座	1.000	10619.47	10619.47
本页小计							13101.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨河社区垃圾转运站

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011101002001	混凝土楼地面	1、25mm厚水磨石面层 2、300mm厚C40混凝土（Φ20@200双层双向） 3、180mm厚水泥稳定砂石（5%水泥含量） 4、180mm厚级配碎石垫层 5、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑 6、部位：室内地面	m ²	97.170	667.42	64853.20
5	01B001	新建管理房	新建管理房尺寸 3m*4m*3m高，成品采购	座	1.000	4424.78	4424.78
		分部小计				82378.98	82378.98
		装饰					
		装饰			1.000	43441.01	43441.01
1	011101003001	自流平楼地面	1、100mm宽黄色地坪漆喷涂 2、500mm高黄色警示字（黑体）	m ²	11.040	28.24	311.77
2	011108010001	墙柱面防撞条	1、样式、材质、规格：规格1800*100*10mm厚，成品采购	m	3.600	13.81	49.72
3	011203003001	块料墙、柱面	1、300*100*10mm厚绿色瓷砖（界条） 2、300*250*10mm厚灰色瓷砖 3、15mm厚水泥砂浆粘接层 4、1.5mm聚氨酯防水一遍 5、15mm水泥砂浆找平 6、清理原墙地面	m ²	55.380	139.21	7709.45
本页小计							77348.92

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨河社区垃圾转运站

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011403001001	抹灰面油漆	1、防水氟碳漆 2、20mm水泥砂浆找平 3、清理原墙面 4、外墙面，图案颜色符合设计要求	m2	268.120	61.77	16561.77
5	011404001001	墙面喷刷涂料	1、乳胶漆面层两遍 2、水溶性底涂料一遍 3、柔性耐水腻子两遍 4、20mm水泥砂浆找平 5、清理原墙面	m2	163.140	65.47	10680.78
6	011404002001	天棚喷刷涂料	1、乳胶漆面层两遍 2、水溶性底涂料一遍 3、柔性耐水腻子两遍 4、20mm水泥砂浆找平 5、清理原天棚面	m2	118.980	68.31	8127.52
		分部小计				43441.01	43441.01
		安装					
		安装			1.000	44068.06	44068.06
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP1（IP65，防爆） 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1.000	729.28	729.28
2	030409001001	电力电缆	1、名称：YJV-5*10 2、敷设方式：穿管	m	8.430	37.75	318.23
3	030409001002	电力电缆	1、名称：YJV22-3*4 2、敷设方式：穿管	m	4.330	16.57	71.75
4	030409003001	电力电缆头	1、名称：YJV-5*10	个	4.000	135.09	540.36
5	030409003002	电力电缆头	1、名称：YJV22-3*4	个	2.000	103.92	207.84
6	030409006001	电缆保护管	1、名称：SC40 2、敷设方式：明敷	m	8.430	37.56	316.63
本页小计							37554.16

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨河社区垃圾转运站

标段:

第4页 共6页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨河社区垃圾转运站

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031001008001	塑料管	1、材质：PE管材 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	11.590	44.50	515.76
19	031001008002	塑料管	1、材质：PPR管材 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	1.200	24.61	29.53
20	031003003001	洗脸盆	1、类型：成品陶瓷洗手池	组	1.000	307.97	307.97
21	031005011001	水质净化器	1、类型：直径1200多介质过滤罐，成品采购	台	1.000	8849.56	8849.56
22	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套	1.000	26548.67	26548.67
		分部小计				44068.06	44068.06
		市政					
		市政			1.000	74563.51	74563.51
本页小计							36251.49

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 滨河社区垃圾转运站

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	040203007001	水泥混凝土	1、300mm厚C40混凝土(Φ20@200双层双向) 2、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 3、180mm厚级配碎石垫层 4、拆除原有地面,并将拆除垃圾外运,外运地点自行考虑 5、部位:室外道路	m ²	166.250	408.91	67981.29
2	040204001001	人行道块料铺设	1、60mm厚水泥砖 2、30mm厚水泥砂浆结合层 3、150mm厚C20混凝土垫层 4、180mm厚级配碎石垫层 5、拆除原有地面,并将拆除垃圾外运,外运地点自行考虑	m ²	3.970	277.41	1101.32
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、芝麻灰机切面花岗岩路沿石800*250*200mm 2、30mm厚1:2水泥砂浆结合层 3、100mm厚C20混凝土垫层 4、素土夯实,夯实度≤95%	m	49.480	110.77	5480.90
		分部小计				74563.51	74563.51
本页小计							74563.51
合 计							244451.56

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：滨河社区垃圾转运站

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		土建			
		措施项目		478.89	
		通用措施项目		478.89	
1	011601011001	夜间施工增加费		149.19	
2	011601013001	二次搬运费		127.55	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		170.26	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		31.89	
		专业措施项目			
		装饰			
		措施项目		2482.25	
		通用措施项目		2482.25	
1	011601011001	夜间施工增加费		781.14	
2	011601013001	二次搬运费		704.48	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		880.60	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		116.03	
		专业措施项目			
		安装			
		措施项目		299.84	
		通用措施项目		299.84	
1	031401020001	夜间施工增加费		92.26	
2	031401013001	二次搬运费		72.85	
3	031401021001	冬雨季施工增加费		97.04	
4	031401015001	已完工程及设备保护费		37.69	
本页小计				3260.98	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：滨河社区垃圾转运站

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		专业措施项目			
		市政			
		措施项目		311.39	
		通用措施项目		311.39	
1	041201021001	夜间施工增加费		62.66	
2	041201023001	二次搬运费		108.23	
3	041201020001	冬雨季施工增加费		38.92	
4	041201024001	已完工程及设备保护费		59.81	
5	041201027001	工程定位复测费		12.34	
6	041201014001	地下管线交叉处理费		29.43	
		专业措施项目			
本页小计				311.39	-
合 计				3572.37	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土建								
1	010401007001	沉淀池	1、井截面、深度： 600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座		212.39				212.39
2	0105020027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土（Φ10@200） 4、180mm厚水泥稳定砂石（5%水泥含量） 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m		88.50				88.50

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 土建

标段:

第2页 共2页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 装饰

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		装饰								
1	011101003001	自流平楼地面	1、100mm宽黄色地坪漆喷涂 2、500mm高黄色警示字(黑体)	m2	13.94	5.48	2.38	4.16	2.28	28.24
2	011108010001	墙柱面防撞条	1、样式、材质、规格：规格1800*100*10mm厚，成品采购	m	7.15	3.27	0.09	2.13	1.17	13.81
3	011203003001	轻钢龙骨石膏板隔墙、柱面	1、300*100*10mm厚绿色瓷砖(界条) 2、300*250*10mm厚灰色瓷砖 3、15mm厚水泥砂浆粘接层 4、1.5mm聚氨酯防水一遍 5、15mm水泥砂浆找平 6、清理原墙地面	m2	51.20	63.91	0.46	15.26	8.38	139.21
4	011403001001	抹灰面油漆	1、防水氟碳漆 2、20mm水泥砂浆找平 3、清理原墙面 4、外墙面，图案颜色符合设计要求	m2	30.80	16.20	0.55	9.18	5.04	61.77

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		安装								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP1(IP65, 防爆) 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	141.17	479.09		67.87	41.15	729.28
2	030409001001	电力电缆	1、名称：YJV-5*10 2、敷设方式：穿管	m	3.44	31.57	0.09	1.65	1.00	37.75
3	030409001002	电力电缆	1、名称：YJV22-3*4 2、敷设方式：穿管	m	3.44	10.39	0.09	1.65	1.00	16.57
4	030409003001	电力电缆头	1、名称：YJV-5*10	个	33.55	75.63		16.13	9.78	135.09
5	030409003002	电力电缆头	1、名称：YJV22-3*4	个	25.81	58.18		12.41	7.52	103.92
6	030409006001	电缆保护管	1、名称：SC40 2、敷设方式：明敷	m	9.07	20.38	1.11	4.36	2.64	37.56
7	030409006002	电缆保护管	1、名称：SC32 2、敷设方式：明敷	m	9.07	16.73	1.10	4.36	2.64	33.90
8	030412001001	配管	1、名称：PVC20 2、配置形式：明敷	m	9.07	3.97	1.10	4.36	2.64	21.14
9	030412004001	配线	1、名称：BV-2*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	3.25		0.54	0.33	5.24
10	030412004002	配线	1、名称：BVR-1*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	2.74		0.54	0.33	4.73
11	030412006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：明装	个	7.58	3.99		3.64	2.21	17.42

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表 (简版)

工程名称：安装

标段：

第2页 共3页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	031001008001	塑料管	1、材质：PE管材 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	12.52	20.98	1.33	6.02	3.65	44.50
19	031001008002	塑料管	1、材质：PPR管材 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	11.01	3.77	1.33	5.29	3.21	24.61
20	031003001001	洗脸盆	1、类型：成品陶瓷洗手池	组	53.54	213.08		25.74	15.61	307.97
21	031005011001	水质净化器	1、类型：直径1200多介质过滤罐，成品采购	台		8849.56				8849.56
22	040502043001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套		26548.67				26548.67

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政								
1	040203007001	水泥混凝土	1、300mm厚C40混凝土（Φ20@200双层双向） 2、180mm厚水泥稳定砂石（5%水泥含量） 3、180mm厚级配碎石垫层 4、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑 5、部位：室外道路	m2	38.04	340.96	14.34	10.14	5.43	408.91
2	040204001001	人行道块料铺设	1、60mm厚水泥砖 2、30mm厚水泥砂浆结合层 3、150mm厚C20混凝土垫层 4、180mm厚级配碎石垫层 5、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m2	51.22	200.64	7.97	11.45	6.13	277.41



李振国



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华宇路垃圾转运站

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土建					
		土建			1.000	47987.14	47987.14
1	010401007001	沉淀池	1、井截面、深度： 600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座	1.000	212.39	212.39
2	010502027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土(Φ10@200) 4、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m	21.130	88.50	1870.01
3	010502028001	成品滤液池	1、构件名称：30m³地埋式钢制滤液池 2、管道：包含连接至沉淀池DN110管道 3、其他：包含拆除原滤液池、土方开挖、回填等费用	座	1.000	10619.47	10619.47
本页小计							12701.87

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华宇路垃圾转运站

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	011101002001	混凝土楼地面	1、25mm厚水磨石面层 2、300mm厚C40混凝土 (Φ20@200双层双向) 3、180mm厚水泥稳定砂石 (5%水泥含量) 4、180mm厚级配碎石垫层 5、拆除原有地面,并将 拆除垃圾外运,外运地 点自行考虑 6、部位:室内地面	m2	51.080	667.42	34091.81
5	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:10mm厚钢 板埋件 2、铁件尺寸: 1000*750mm、 700*300mm	t	0.125	9547.65	1193.46
		分部小计				47987.14	47987.14
		装饰					
		装饰			1.000	25939.43	25939.43
1	011101003001	自流平楼地面	1、100mm宽黄色地坪漆 喷涂 2、500mm高黄色警示字 (黑体)	m2	7.360	28.24	207.85
2	011108010001	墙柱面防撞条	1、样式、材质、规格: 规格 1800*100*10mm厚,成 品采购	m	3.600	13.81	49.72
本页小计							35542.84

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华宇路垃圾转运站

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
	011203003001	块料墙、柱面	1、300*100*10mm厚绿色瓷砖(界条) 2、300*250*10mm厚灰色瓷砖 3、15mm厚水泥砂浆粘接层 4、1.5mm聚氨酯防水一遍 5、15mm水泥砂浆找平 6、清理原墙地面	m2	38.700	139.21	5387.43
	011403001001	抹灰面油漆	1、防水氟碳漆 2、20mm水泥砂浆找平 3、清理原墙面 4、外墙面,图案颜色符合设计要求	m2	214.740	61.77	13264.49
5	011404001001	墙面喷刷涂料	1、乳胶漆面层两遍 2、水溶性底涂料一遍 3、柔性耐水腻子两遍 4、20mm水泥砂浆找平 5、清理原墙面	m2	50.040	65.46	3275.62
6	011404002001	天棚喷刷涂料	1、乳胶漆面层两遍 2、水溶性底涂料一遍 3、柔性耐水腻子两遍 4、20mm水泥砂浆找平 5、清理原天棚面	m2	54.960	68.31	3754.32
		分部小计				25939.43	25939.43
		安装					
		安装			1.000	43344.87	43344.87
1	030402011001	成套配电箱	1、名称: AP1(IP65,防爆) 2、安装方式: 底边距地1.5米明装	台	1.000	729.28	729.28
本页小计							26411.14

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华宇路垃圾转运站

标段:

第4页 共6页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华宇路垃圾转运站

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、100*100*10mm厚镀锌钢板，膨胀螺栓固定 2、50*50*3mm镀锌方钢，焊接固定 3、50*100*3mm厚镀锌方钢槽，配三个滑轮	kg	179.820	3.81	685.11
17	030901010001	高压水枪	1、安装方式：明装 2、型号、规格：壁挂式高压水枪，高度1.5m	套	1.000	176.99	176.99
18	031001008001	塑料管	1、材质：PE管材 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	20.310	44.50	903.80
19	031001008002	塑料管	1、材质：PPR管材 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	1.200	24.61	29.53
20	031003003001	洗脸盆	1、类型：成品陶瓷洗手池	组	1.000	307.97	307.97
21	031005011001	水质净化器	1、类型：直径1200多介质过滤罐，成品采购	台	1.000	8849.56	8849.56
22	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套	1.000	26548.67	26548.67
		分部小计				43344.87	43344.87
本页小计							37501.63

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华宇路垃圾转运站

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		市政					
		市政			1.000	84670.86	84670.86
1	040203007001	水泥混凝土	1、300mm厚C40混凝土(Φ20@200双层双向) 2、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 3、180mm厚级配碎石垫层 4、拆除原有地面,并将拆除垃圾外运,外运地点自行考虑 5、部位:室外道路	m ²	194.360	408.91	79475.75
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、芝麻灰机切面花岗岩路沿石800*250*200mm 2、30mm厚1:2水泥砂浆结合层 3、100mm厚C20混凝土垫层 4、素土夯实,夯实度≥95%	m	46.900	110.77	5195.11
		分部小计				84670.86	84670.86
本页小计							84670.86
合 计							201942.30

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：华宇路垃圾转运站

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		土建			
		措施项目		278.85	
		通用措施项目		278.85	
	011601011001	夜间施工增加费		86.87	
2	011601013001	二次搬运费		74.27	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		99.14	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		18.57	
		专业措施项目			
		装饰			
		措施项目		1468.61	
		通用措施项目		1468.61	
1	011601011001	夜间施工增加费		462.16	
2	011601013001	二次搬运费		416.80	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		521.00	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		68.65	
		专业措施项目			
		安装			
		措施项目		273.35	
		通用措施项目		273.35	
1	031401020001	夜间施工增加费		84.11	
2	031401013001	二次搬运费		66.41	
3	031401021001	冬雨季施工增加费		88.47	
4	031401015001	已完工程及设备保护费		34.36	
本页小计				2020.81	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：华宇路垃圾转运站

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		专业措施项目			
		市政			
		措施项目		351.05	
		通用措施项目		351.05	
1	041201021001	夜间施工增加费		70.64	
2	041201023001	二次搬运费		122.01	
3	041201020001	冬雨季施工增加费		43.88	
4	041201024001	已完工程及设备保护费		67.43	
5	041201027001	工程定位复测费		13.91	
6	041201014001	地下管线交叉处理费		33.18	
		专业措施项目			
本页小计				351.05	-
合 计				2371.86	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		建								
1	010501007001	沉淀池	1、井截面、深度： 600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座		212.39				212.39
2	010502027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土（Φ10@200） 4、180mm厚水泥稳定砂石（5%水泥含量） 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m		88.50				88.50

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 土建

标段:

第2页 共2页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		装								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP1 (IP65, 防爆) 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	141.17	479.09		67.87	41.15	729.28
2	030409001001	电力电缆	1、名称：YJV-5*10 2、敷设方式：穿管	m	3.44	31.57	0.09	1.65	1.00	37.75
3	030409001002	电力电缆	1、名称：YJV22-3*4 2、敷设方式：穿管	m	3.44	10.39	0.09	1.65	1.00	16.57
4	030409003001	电力电缆头	1、名称：YJV-5*10	个	33.55	75.63		16.13	9.78	135.09
5	030409003002	电力电缆头	1、名称：YJV22-3*4	个	25.81	58.18		12.41	7.52	103.92
6	030409006001	电缆保护管	1、名称：SC40 2、敷设方式：明敷	m	9.07	20.38	1.11	4.36	2.64	37.56
7	030409006002	电缆保护管	1、名称：SC32 2、敷设方式：明敷	m	9.07	16.73	1.11	4.36	2.64	33.91
8	030412001001	配管	1、名称：PVC20 2、配置形式：明敷	m	9.07	3.97	1.11	4.36	2.64	21.15
9	030412004001	配线	1、名称：BV-2*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	3.25		0.54	0.33	5.24
10	030412004002	配线	1、名称：BVR-1*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	2.74		0.54	0.33	4.73
11	030412006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：明装	个	7.58	3.99		3.64	2.21	17.42

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第3页 共3页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	031001008001	塑料管	1、材质：PE管材 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	12.52	20.98	1.33	6.02	3.65	44.50
19	031001008002	塑料管	1、材质：PPR管材 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	11.01	3.77	1.33	5.29	3.21	24.61
20	031003003001	洗脸盆	1、类型：成品陶瓷洗手池	组	53.54	213.08		25.74	15.61	307.97
21	031005011001	水质净化器	1、类型：直径1200多介质过滤罐，成品采购	台		8849.56				8849.56
22	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套		26548.67				26548.67

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辛屯生活垃圾中转站

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建					
		土建			1.000	47987.14	47987.14
1	010401007001	沉淀池	1、井截面、深度：600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座	1.000	212.39	212.39
2	010502027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土（Φ10@200） 4、180mm厚水泥稳定砂石（5%水泥含量） 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m	21.130	88.50	1870.01
3	010502028001	成品滤液池	1、构件名称：30m³地埋式钢制滤液池 2、管道：包含连接至沉淀池DN110管道 3、其他：包含拆除原滤液池、土方开挖、回填等费用	座	1.000	10619.47	10619.47
本页小计							12701.87

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辛屯生活垃圾中转站

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	011101002001	混凝土楼地面	1、25mm厚水磨石面层 2、300mm厚C40混凝土 (Φ20@200双层双向) 3、180mm厚水泥稳定砂 石(5%水泥含量) 4、180mm厚级配碎石垫 层 5、拆除原有地面,并 将拆除垃圾外运,外运 地点自行考虑 6、部位:室内地面	m2	51.080	667.42	34091.81
5	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:10mm厚 钢板埋件 2、铁件尺寸: 1000*750mm、 700*300mm	t	0.125	9547.65	1193.46
		分部小计				47987.14	47987.14
		装饰					
		装饰			1.000	25939.43	25939.43
1	011101003001	自流平楼地面	1、100mm宽黄色地坪漆 喷涂 2、500mm高黄色警示字 (黑体)	m2	7.360	28.24	207.85
2	011108010001	墙柱面防撞条	1、样式、材质、规 格:规格 1800*100*10mm厚,成 品采购	m	3.600	13.81	49.72
本页小计							35542.84

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辛屯生活垃圾中转站

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011203003001	块料墙、柱面	1、300*100*10mm厚绿色瓷砖（界条） 2、300*250*10mm厚灰色瓷砖 3、15mm厚水泥砂浆粘接层 4、1.5mm聚氨酯防水一遍 5、15mm水泥砂浆找平 6、清理原墙地面	m2	38.700	139.21	5387.43
4	011403001001	抹灰面油漆	1、防水氟碳漆 2、20mm水泥砂浆找平 3、清理原墙面 4、外墙面，图案颜色符合设计要求	m2	214.740	61.77	13264.49
5	011404001001	墙面喷刷涂料	1、乳胶漆面层两遍 2、水溶性底涂料一遍 3、柔性耐水腻子两遍 4、20mm水泥砂浆找平 5、清理原墙面	m2	50.040	65.46	3275.62
6	011404002001	天棚喷刷涂料	1、乳胶漆面层两遍 2、水溶性底涂料一遍 3、柔性耐水腻子两遍 4、20mm水泥砂浆找平 5、清理原天棚面	m2	54.960	68.31	3754.32
		分部小计				25939.43	25939.43
		安装					
		安装			1.000	43134.38	43134.38
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP1（IP65，防爆） 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1.000	729.28	729.28
本页小计							26411.14

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辛屯生活垃圾中转站

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031005001	支/吊架、基础型钢	1、100*100*10mm厚镀锌钢板，膨胀螺栓固定 2、50*50*3mm镀锌方钢，焊接固定 3、50*100*3mm厚镀锌方钢槽，配三个滑轮	kg	179.820	3.81	685.11
17	031004010001	高压水枪	1、安装方式：明装 2、型号、规格：壁挂式高压水枪，高度1.5m	套	1.000	176.99	176.99
18	031001008001	塑料管	1、材质：PE管材 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	15.580	44.50	693.31
19	031001008002	塑料管	1、材质：PPR管材 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	1.200	24.61	29.53
20	031003003001	洗脸盆	1、类型：成品陶瓷洗手池	组	1.000	307.97	307.97
21	031005011001	水质净化器	1、类型：直径1200多介质过滤罐，成品采购	台	1.000	8849.56	8849.56
22	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套	1.000	26548.67	26548.67
		分部小计				43134.38	43134.38
本页小计							37291.14

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辛屯生活垃圾中转站

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		市政					
		市政			1.000	80885.63	80885.63
1	040203007001	水泥混凝土	1、300mm厚C40混凝土(Φ20@200双层双向) 2、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 3、180mm厚级配碎石垫层 4、拆除原有地面,并将拆除垃圾外运,外运地点自行考虑 5、部位:室外道路	m ²	186.100	408.91	76098.15
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、芝麻灰机切面花岗岩路沿石 800*250*200mm 2、30mm厚1:2水泥砂浆结合层 3、100mm厚C20混凝土垫层 4、素土夯实,夯实度≥95%	m	43.220	110.77	4787.48
		分部小计				80885.63	80885.63
本页小计							80885.63
合 计							197946.58

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：辛屯生活垃圾中转站

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		土建			
		措施项目		278.85	
		通用措施项目		278.85	
1	011601011001	夜间施工增加费		86.87	
2	011601013001	二次搬运费		74.27	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		99.14	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		18.57	
		专业措施项目			
		装饰			
		措施项目		1468.61	
		通用措施项目		1468.61	
1	011601011001	夜间施工增加费		462.16	
2	011601013001	二次搬运费		416.80	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		521.00	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		68.65	
		专业措施项目			
		安装			
		措施项目		267.03	
		通用措施项目		267.03	
1	031401020001	夜间施工增加费		82.16	
2	031401013001	二次搬运费		64.88	
3	031401021001	冬雨季施工增加费		86.42	
4	031401015001	已完工程及设备保护费		33.57	
本页小计				2014.49	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：辛屯生活垃圾中转站

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		专业措施项目			
		市政			
		措施项目		335.51	
		通用措施项目		335.51	
1	041201021001	夜间施工增加费		67.51	
2	041201023001	二次搬运费		116.61	
3	041201020001	冬雨季施工增加费		41.94	
4	041201024001	已完工程及设备保护费		64.44	
5	041201027001	工程定位复测费		13.30	
6	041201014001	地下管线交叉处理费		31.71	
		专业措施项目			
本页小计				335.51	-
合 计				2350.00	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1	010401007001	沉淀池	1、井截面、深度：600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座		212.39				212.39
2	010502027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土（Φ10@200） 4、180mm厚水泥稳定砂石（5%水泥含量） 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m		88.50				88.50

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 土建

标段:

第2页 共2页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP1 (IP65, 防爆) 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	141.17	479.09		67.87	41.15	729.28
2	030403001001	电力电缆	1、名称：YJV-5*10 2、敷设方式：穿管	m	3.44	31.57	0.09	1.65	1.00	37.75
3	030409001002	电力电缆	1、名称：YJV22-3*4 2、敷设方式：穿管	m	3.44	10.39	0.09	1.65	1.00	16.57
4	030409003001	电力电缆头	1、名称：YJV-5*10	个	33.55	75.63		16.13	9.78	135.09
5	030409003002	电力电缆头	1、名称：YJV22-3*4	个	25.81	58.18		12.41	7.52	103.92
6	030406006001	电缆保护管	1、名称：SC40 2、敷设方式：明敷	m	9.07	20.38	1.11	4.36	2.64	37.56
7	030406006002	电缆保护管	1、名称：SC32 2、敷设方式：明敷	m	9.07	16.73	1.11	4.36	2.64	33.91
8	030412001001	配管	1、名称：PVC20 2、配置形式：明敷	m	9.07	3.97	1.11	4.36	2.64	21.15
9	030412004001	配线	1、名称：BV-2*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	3.25		0.54	0.33	5.24
10	030412004002	配线	1、名称：BVR-1*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	2.74		0.54	0.33	4.73
11	030412006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：明装	个	7.58	3.99		3.64	2.21	17.42

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	031001008001	塑料管	1、材质：PE管材 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	12.52	20.98	1.33	6.02	3.65	44.50
19	031001008002	塑料管	1、材质：PPR管材 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	11.01	3.77	1.33	5.29	3.21	24.61
20	031003003001	洗脸盆	1、类型：成品陶瓷洗手池	组	53.54	213.08		25.74	15.61	307.97
21	031005011001	水质净化器	1、类型：直径1200多介质过滤罐，成品采购	台		8849.56				8849.56
22	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套		26548.67				26548.67

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新联路生活垃圾中转站

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土建					
		土建			1.000	47529.43	47529.43
1	010401007001	沉淀池	1、井截面、深度：600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座	2.000	212.39	424.78
2	010502027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土(Φ10@200) 4、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m	25.700	88.50	2274.45
3	010502028001	成品滤液池	1、构件名称：30m³地埋式钢制滤液池 2、管道：包含连接至沉淀池DN110管道 3、其他：包含拆除原滤液池、土方开挖、回填等费用	座	1.000	10619.47	10619.47
本页小计							13318.70

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新联路生活垃圾中转站

标段:

第2页 共6页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新联路生活垃圾中转站

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
3	011203003001	块料墙、柱面	1、300*100*10mm厚绿色瓷砖(界条) 2、300*250*10mm厚灰色瓷砖 3、15mm厚水泥砂浆粘接层 4、1.5mm聚氨酯防水一遍 5、15mm水泥砂浆找平 6、清理原墙地面	m2	37.200	139.22	5178.98
4	011403001001	抹灰面油漆	1、防水氟碳漆 2、20mm水泥砂浆找平 3、清理原墙面 4、外墙面,图案颜色符合设计要求	m2	187.300	61.77	11569.52
	04001001	墙面喷刷涂料	1、乳胶漆面层两遍 2、水性底涂料一遍 3、柔性耐水腻子两遍 4、20mm水泥砂浆找平 5、清理原墙面	m2	65.410	65.46	4281.74
6	011404002001	天棚喷刷涂料	1、乳胶漆面层两遍 2、水性底涂料一遍 3、柔性耐水腻子两遍 4、20mm水泥砂浆找平 5、清理原天棚面	m2	53.880	68.31	3680.54
		分部小计				24968.35	24968.35
		安装					
		安装			1.000	43293.25	43293.25
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:API(IP65,防爆) 2、安装方式:底边距地1.5米明装	台	1.000	729.28	729.28
本页小计							25440.06

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新联路生活垃圾中转站

标段:

第4页 共6页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新联路生活垃圾中转站

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	031301095001	支/吊架、基础型钢	1、100*100*10mm厚镀锌钢板，膨胀螺栓固定 2、50*50*3mm镀锌方钢，焊接固定 3、50*100*3mm厚镀锌方钢槽，配三个滑轮	kg	179.820	3.81	685.11
17	030901010001	高压水枪	1、安装方式：明装 2、型号、规格：壁挂式高压水枪，高度1.5m	套	1.000	176.99	176.99
18	031001008001	塑料管	1、材质：PE管材 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	19.150	44.50	852.18
19	031001008002	塑料管	1、材质：PPR管材 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	1.200	24.61	29.53
20	031003003001	洗脸盆	1、类型：成品陶瓷洗手池	组	1.000	307.97	307.97
21	031005011001	水质净化器	1、类型：直径1200多介质过滤罐，成品采购	台	1.000	8849.56	8849.56
22	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套	1.000	26548.67	26548.67
		分部小计				43293.25	43293.25
本页小计							37450.01

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新联路生活垃圾中转站

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		市政					
		市政			1.000	67187.65	67187.65
1	040203007001	水泥混凝土	1、300mm厚C40混凝土(Φ20@200双层双向) 2、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 3、180mm厚级配碎石垫层 4、拆除原有地面,并将拆除垃圾外运,外运地点自行考虑 5、部位:室外道路	m ²	152.650	408.91	62420.11
		安砌侧(平、缘)石	1、芝麻灰机切面花岗岩路沿石800*250*200mm 2、30mm厚1:2水泥砂浆结合层 3、100mm厚C20混凝土垫层 4、素土夯实,夯实度≥95%	m	43.040	110.77	4767.54
		分部小计				67187.65	67187.65
本页小计							67187.65
合 计							182978.68

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：新联路生活垃圾中转站

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		土建			
		措施项目		270.92	
		通用措施项目		270.92	
1	011601011001	夜间施工增加费		84.40	
2	011601013001	二次搬运费		72.16	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		96.32	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		18.04	
		专业措施项目			
		装饰			
		措施项目		1413.95	
		通用措施项目		1413.95	
1	011601011001	夜间施工增加费		444.96	
2	011601013001	二次搬运费		401.29	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		501.61	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		66.09	
		专业措施项目			
		安装			
		措施项目		271.80	
		通用措施项目		271.80	
1	031401020001	夜间施工增加费		83.63	
2	031401013001	二次搬运费		66.04	
3	031401021001	冬雨季施工增加费		87.96	
4	031401015001	已完工程及设备保护费		34.17	
本页小计				1956.67	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土建								
1	01050201007001	沉淀池	1、井截面、深度： 600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座		212.39				212.39
2	010502027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土（Φ10@200） 4、180mm厚水泥稳定砂石（5%水泥含量） 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m		88.50				88.50

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		安装								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP1 (IP65, 防爆) 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	141.17	479.09		67.87	41.15	729.28
2	030409001001	电力电缆	1、名称：YJV-5*10 2、敷设方式：穿管	m	3.44	31.57	0.09	1.65	1.00	37.75
3	030409001002	电力电缆	1、名称：YJV22-3*4 2、敷设方式：穿管	m	3.44	10.39	0.09	1.65	1.00	16.57
4	030409003001	电力电缆头	1、名称：YJV-5*10	个	33.55	75.63		16.13	9.78	135.09
5	030409003002	电力电缆头	1、名称：YJV22-3*4	个	25.81	58.18		12.41	7.52	103.92
6	030409006001	电缆保护管	1、名称：SC40 2、敷设方式：明敷	m	9.07	20.38	1.11	4.36	2.64	37.56
7	030409006002	电缆保护管	1、名称：SC32 2、敷设方式：明敷	m	9.07	16.73	1.11	4.36	2.64	33.91
8	030412001001	配管	1、名称：PVC20 2、配置形式：明敷	m	9.07	3.97	1.11	4.36	2.64	21.15
9	030412004001	配线	1、名称：BV-2*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	3.25		0.54	0.33	5.24
10	030412004002	配线	1、名称：BVR-1*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	2.74		0.54	0.33	4.73
11	030412006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：明装	个	7.58	3.99		3.64	2.21	17.42

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表 (简版)

工程名称: 安装

标段:

第2页 共3页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	031001008001	塑料管	1、材质：PE管材 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	12.52	20.98	1.33	6.02	3.65	44.50
19	031001008002	塑料管	1、材质：PPR管材 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	11.01	3.77	1.33	5.29	3.21	24.61
20	031003003001	洗脸盆	1、类型：成品陶瓷洗手池	组	53.54	213.08		25.74	15.61	307.97
21	031005011001	水质净化器	1、类型：直径1200多介质过滤罐，成品采购	台		8849.56				8849.56
22	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套		26548.67				26548.67

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 市政

标段:

第1页 共1页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光和园生活垃圾中转站

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土建					
		土建			1.000	102240.47	102240.47
1	010401007001	沉淀池	1、井截面、深度： 600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座	1.000	212.39	212.39
2	010502027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土(Φ10@200) 4、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m	37.090	88.50	3282.47
3	010502028001	成品滤液池	1、构件名称：30m³地埋式钢制滤液池 2、管道：包含连接至沉淀池DN110管道 3、其他：包含拆除原滤液池、土方开挖、回填等费用	座	1.000	10619.47	10619.47
本页小计							14114.33

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光和园生活垃圾中转站

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	011101002001	混凝土楼地面	1、25mm厚水磨石面层 2、300mm厚C40混凝土(Φ20@200双层双向) 3、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 4、180mm厚级配碎石垫层 5、拆除原有地面,并将拆除垃圾外运,外运地点自行考虑 6、部位:室内地面	m2	132.040	667.42	88126.14
		分部小计				102240.47	102240.47
		装饰					
		装饰			1.000	29762.00	29762.00
1	011101003001	自流平楼地面	1、100mm宽黄色地坪漆喷涂 2、500mm高黄色警示字(黑体)	m2	11.520	28.24	325.32
2	011108010001	墙柱面防撞条	1、样式、材质、规格:规格1800*100*10mm厚,成品采购	m	3.600	13.81	49.72
3	011203003001	块料墙、柱面	1、300*100*10mm厚绿色瓷砖(界条) 2、300*250*10mm厚灰色瓷砖 3、15mm厚水泥砂浆粘接层 4、1.5mm聚氨酯防水一遍 5、15mm水泥砂浆找平 6、清理原墙地面	m2	65.100	139.22	9063.22
本页小计							97564.40

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光和园生活垃圾中转站

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	011401001001	墙面喷刷涂料	1、乳胶漆面层两遍 2、水溶性底涂料一遍 3、柔性耐水腻子两遍 4、20mm水泥砂浆找平 5、清理原墙面	m2	165.190	65.47	10814.99
5	011401001001	天棚喷刷涂料	1、乳胶漆面层两遍 2、水溶性底涂料一遍 3、柔性耐水腻子两遍 4、20mm水泥砂浆找平 5、清理原天棚面	m2	139.200	68.31	9508.75
		分部小计				29762.00	29762.00
		安装					
		安装			1.000	46167.51	46167.51
1	030402011001	成套配电箱	1、名称: AP1(IP65, 防爆) 2、安装方式: 底边距地1.5米明装	台	1.000	729.28	729.28
2	030409001001	电力电缆	1、名称: YJV-5*10 2、敷设方式: 穿管	m	27.190	37.75	1026.42
3	030409001002	电力电缆	1、名称: YJV22-3*4 2、敷设方式: 穿管	m	5.600	16.57	92.79
4	030409003001	电力电缆头	1、名称: YJV-5*10	个	4.000	135.09	540.36
5	030409003002	电力电缆头	1、名称: YJV22-3*4	个	2.000	103.92	207.84
6	030409006001	电缆保护管	1、名称: SC40 2、敷设方式: 明敷	m	27.190	37.55	1020.98
7	030409006002	电缆保护管	1、名称: SC32 2、敷设方式: 明敷	m	5.600	33.92	189.95
8	030412001001	配管	1、名称: PVC20 2、配置形式: 明敷	m	56.700	21.14	1198.64
9	030412004001	配线	1、名称: BV-2*2.5 2、配线形式: 穿管	m	113.400	5.24	594.22
本页小计							25924.22

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光和园生活垃圾中转站

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	030412004002	配线	1、名称: BVR-1*2.5 2、配线形式: 穿管	m	56.700	4.73	268.19
11	030412006001	接线盒	1、名称: 塑料接线盒 2、安装形式: 明装	个	8.000	17.42	139.36
12	030413001001	普通灯具	1、名称: 防水防尘吊灯 2、型号: 顶部吊挂, IP65, 中性光, 80W. 成品采购	套	6.000	123.17	739.02
13	030413014001	插座	1、名称: 大功率插座 2、规格: 2.0KW 3、安装方式: 明装	套	1.000	32.01	32.01
14	030413014002	插座	1、名称: 普通插座 2、规格: 1.0KW 3、安装方式: 明装	套	1.000	28.06	28.06
15	030413015001	照明系统调试	1、名称: 照明系统调试	系统	1.000	1182.36	1182.36
16	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、100*100*10mm厚镀锌钢板, 膨胀螺栓固定 2、50*50*3mm镀锌方钢, 焊接固定 3、50*100*3mm厚镀锌方钢槽, 配三个滑轮	kg	179.820	3.81	685.11
17	030901010001	高压水枪	1、安装方式: 明装 2、型号、规格: 壁挂式高压水枪, 高度1.5m	套	1.000	176.99	176.99
18	031001008001	塑料管	1、材质: PE管材 2、规格: DN50 3、连接形式: 热熔连接 4、其他: 包含管沟开挖、回填	m	35.510	44.50	1580.20
本页小计							4831.30

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光和园生活垃圾中转站

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	03100108002	塑料管	1、材质: PPR管材 2、规格: DN20 3、连接形式: 热熔连接 4、其他: 包含管沟开挖、回填	m	1.200	24.61	29.53
20	031003003001	洗脸盆	1、类型: 成品陶瓷洗手池	组	1.000	307.97	307.97
21	031005011001	水质净化器	1、类型: 直径1200多介质过滤罐, 成品采购	台	1.000	8849.56	8849.56
22	03100602040001	除臭设备	1、构件名称: 除臭设备及喷淋系统 2、管道: 包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他: 包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢, 焊接固定	套	1.000	26548.67	26548.67
		分部小计				46167.51	46167.51
		市政					
		市政			1.000	107069.49	107069.49
1	040203007001	水泥混凝土	1、300mm厚C40混凝土(Φ20@200双层双向) 2、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 3、180mm厚级配碎石垫层 4、拆除原有地面, 并将拆除垃圾外运, 外运地点自行考虑 5、部位: 室外道路	m2	236.540	408.91	96723.57
本页小计							132459.30

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光和园生活垃圾中转站

标段:

第6页 共6页

[illegible]

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：星光和园生活垃圾中转站

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		土建			
		措施项目		650.72	
		通用措施项目		650.72	
1	011601011001	夜间施工增加费		202.72	
2	011601013001	二次搬运费		173.32	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		231.35	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		43.33	
		专业措施项目			
		装饰			
		措施项目		1645.01	
		通用措施项目		1645.01	
1	011601011001	夜间施工增加费		517.67	
2	011601013001	二次搬运费		466.86	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		583.58	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		76.90	
		专业措施项目			
		安装			
		措施项目		331.32	
		通用措施项目		331.32	
1	031401020001	夜间施工增加费		101.94	
2	031401013001	二次搬运费		80.50	
3	031401021001	冬雨季施工增加费		107.23	
4	031401015001	已完工程及设备保护费		41.65	
本页小计				2627.05	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土建								
1	010401007001	沉淀池	1、井截面、深度： 600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座		212.39				212.39
2	010502027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土（Φ10@200） 4、180mm厚水泥稳定砂石（5%水泥含量） 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m		88.50				88.50

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 土建

标段:

第2页 共2页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		安装								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP1（IP65，防爆） 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	141.17	479.09		67.87	41.15	729.28
2	030409001001	电力电缆	1、名称：YJV-5*10 2、敷设方式：穿管	m	3.44	31.57	0.09	1.65	1.00	37.75
3	030409002002	电力电缆	1、名称：YJV22-3*4 2、敷设方式：穿管	m	3.44	10.39	0.09	1.65	1.00	16.57
4	030409003001	电力电缆头	1、名称：YJV-5*10	个	33.55	75.63		16.13	9.78	135.09
5	030409003002	电力电缆头	1、名称：YJV22-3*4	个	25.81	58.18		12.41	7.52	103.92
6	030409006001	电缆保护管	1、名称：SC40 2、敷设方式：明敷	m	9.07	20.38	1.10	4.36	2.64	37.55
7	030409006002	电缆保护管	1、名称：SC32 2、敷设方式：明敷	m	9.07	16.74	1.11	4.36	2.64	33.92
8	030412001001	配管	1、名称：PVC20 2、配置形式：明敷	m	9.07	3.97	1.10	4.36	2.64	21.14
9	030412004001	配线	1、名称：BV-2*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	3.25		0.54	0.33	5.24
10	030412004002	配线	1、名称：BVR-1*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	2.74		0.54	0.33	4.73
11	030412006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：明装	个	7.58	3.99		3.64	2.21	17.42

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	031001008001	塑料管	1、材质：PE管材 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	12.52	20.98	1.33	6.02	3.65	44.50
19	031001008002	塑料管	1、材质：PPR管材 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	11.01	3.77	1.33	5.29	3.21	24.61
20	031003003001	洗脸盆	1、类型：成品陶瓷洗手池	组	53.54	213.08		25.74	15.61	307.97
21	031005011001	水质净化器	1、类型：直径1200多介质过滤罐，成品采购	台		8849.56				8849.56
22	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套		26548.67				26548.67

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光生活垃圾中转站

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土建					
		土建			1.000	51779.42	51779.42
1	010401007001	沉淀池	1、井截面、深度：600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座	1.000	212.39	212.39
2	010502027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土(Φ10@200) 4、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m	22.050	88.50	1951.43
3	010502028001	成品滤液池	1、构件名称：30m³地埋式钢制滤液池 2、管道：包含连接至沉淀池DN110管道 3、其他：包含拆除原滤液池、土方开挖、回填等费用	座	1.000	10619.47	10619.47
本页小计							12783.29

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光生活垃圾中转站

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011101002001	混凝土楼地面	1、25mm厚水磨石面层 2、300mm厚C40混凝土（Φ20@200双层双向） 3、180mm厚水泥稳定砂石（5%水泥含量） 4、180mm厚级配碎石垫层 5、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑 6、部位：室内地面	m ²	56.640	667.42	37802.67
5	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类：10mm厚钢板埋件 2、铁件尺寸：1000*750mm、700*300mm	t	0.125	9547.65	1193.46
		分部小计				51779.42	51779.42
		装饰					
		装饰			1.000	22641.66	22641.66
1	011101003001	自流平楼地面	1、100mm宽黄色地坪漆喷涂 2、500mm高黄色警示字（黑体）	m ²	7.360	28.24	207.85
2	011108010001	墙柱面防撞条	1、样式、材质、规格：规格1800*100*10mm厚，成品采购	m	3.600	13.81	49.72
本页小计							39253.70

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光生活垃圾中转站

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3	011203003001	块料墙、柱面	1、300*100*10mm厚绿色瓷砖（界条） 2、300*250*10mm厚灰色瓷砖 3、15mm厚水泥砂浆粘接层 4、1.5mm聚氨酯防水一遍 5、15mm水泥砂浆找平 6、清理原墙地面	m2	43.800	139.22	6097.84
4	011402003001	金属面油漆	1、现状彩钢瓦防水氟碳漆 2、外墙面，图案颜色符合设计要求	m2	150.550	23.04	3468.67
5	011404001001	墙面喷刷涂料	1、乳胶漆面层两遍 2、水溶性底涂料一遍 3、柔性耐水腻子两遍 4、20mm水泥砂浆找平 5、清理原墙面	m2	152.160	65.46	9960.39
6	011402003002	金属面油漆	1、构件名称：彩钢瓦天棚 2、油漆品种、遍数或厚度：调和漆2遍	m2	58.760	23.04	1353.83
7	011402003003	金属面油漆	1、构件名称：彩钢瓦屋顶面 2、油漆品种、遍数或厚度：防水氟碳漆2遍	m2	65.250	23.04	1503.36
		分部小计				22641.66	22641.66
		安装					
		安装			1.000	43207.08	43207.08
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP1(IP65,防爆) 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	1.000	729.28	729.28
本页小计							23113.37

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光生活垃圾中转站

标段：

第4页 共6页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光生活垃圾中转站

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031301001	支/吊架、基础型钢	1、100*100*10mm厚镀锌钢板，膨胀螺栓固定 2、50*50*3mm镀锌方钢，焊接固定 3、50*100*3mm厚镀锌方钢槽，配三个滑轮	kg	179.820	3.81	685.11
17	030901010001	高压水枪	1、安装方式：明装 2、型号、规格：壁挂式高压水枪，高度1.5m	套	1.000	176.99	176.99
18	031001008001	塑料管	1、材质：PE管材 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	22.490	44.50	1000.81
19	031001008002	塑料管	1、材质：PPR管材 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	1.200	24.61	29.53
20	031003003001	洗脸盆	1、类型：成品陶瓷洗手池	组	1.000	307.97	307.97
21	031005011001	水质净化器	1、类型：直径1200多介质过滤罐，成品采购	台	1.000	8849.56	8849.56
22	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套	1.000	26548.67	26548.67
		分部小计				43207.08	43207.08
本页小计							37598.64

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：星光生活垃圾中转站

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		市政					
		市政			1.000	23367.74	23367.74
1	040203007001	水泥混凝土	1、300mm厚C40混凝土 (Φ20@200双层双向) 2、180mm厚水泥稳定砂 石(5%水泥含量) 3、180mm厚级配碎石垫 层 4、拆除原有地面,并将 拆除垃圾外运,外运地 点自行考虑 5、部位:室外道路	m ²	52.460	408.91	21451.42
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、芝麻灰机切面花岗岩 路沿石800*250*200mm 2、30mm厚1:2水泥砂浆 结合层 3、100mm厚C20混凝土垫 层 4、素土夯实,夯实度≥ 95%	m	17.300	110.77	1916.32
		分部小计				23367.74	23367.74
本页小计							23367.74
合 计							140995.90

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：星光生活垃圾中转站

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		土建			
		措施项目		306.25	
		通用措施项目		306.25	
1	011601011001	夜间施工增加费		95.41	
2	011601013001	二次搬运费		81.57	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		108.88	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		20.39	
		专业措施项目			
		装饰			
		措施项目		1311.88	
		通用措施项目		1311.88	
1	011601011001	夜间施工增加费		412.84	
2	011601013001	二次搬运费		372.32	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		465.40	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		61.32	
		专业措施项目			
		安装			
		措施项目		266.80	
		通用措施项目		266.80	
1	031401020001	夜间施工增加费		82.09	
2	031401013001	二次搬运费		64.82	
3	031401021001	冬雨季施工增加费		86.35	
4	031401015001	已完工程及设备保护费		33.54	
本页小计				1884.93	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：星光生活垃圾中转站

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		专业措施项目			
		市政			
		措施项目		96.45	
		通用措施项目		96.45	
1	041201021001	夜间施工增加费		19.41	
2	041201023001	二次搬运费		33.52	
3	041201020001	冬雨季施工增加费		12.06	
4	041201024001	已完工程及设备保护费		18.52	
5	041201027001	工程定位复测费		3.82	
6	041201014001	地下管线交叉处理费		9.12	
		专业措施项目			
本页小计				96.45	-
合 计				1981.38	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土建								
1	010401007001	沉淀池	1、井截面、深度： 600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑， 20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度： 100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座		212.39				212.39
2	010502027001	地沟	1、10mm厚灰色瓷砖 2、15mm厚防水砂浆粘接层 3、175mm厚C30混凝土（Φ10@200） 4、180mm厚水泥稳定砂石（5%水泥含量） 5、180mm厚级配碎石垫层 6、拆除原有地面，并将拆除垃圾外运，外运地点自行考虑	m		88.50				88.50

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 土建

标段:

第2页 共2页

[illegible]

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		安装								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AP1 (IP65, 防爆) 2、安装方式：底边距地1.5米明装	台	141.17	479.09		67.87	41.15	729.28
2	030409001001	电力电缆	1、名称：YJV-5*10 2、敷设方式：穿管	m	3.44	31.57	0.09	1.65	1.00	37.75
3	030409001002	电力电缆	1、名称：YJV22-3*4 2、敷设方式：穿管	m	3.44	10.39	0.09	1.65	1.00	16.57
4	030409003001	电力电缆头	1、名称：YJV-5*10	个	33.55	75.63		16.13	9.78	135.09
5	030409003002	电力电缆头	1、名称：YJV22-3*4	个	25.81	58.18		12.41	7.52	103.92
6	030409006001	电缆保护管	1、名称：SC40 2、敷设方式：明敷	m	9.07	20.38	1.11	4.36	2.64	37.56
7	030409006002	电缆保护管	1、名称：SC32 2、敷设方式：明敷	m	9.07	16.73	1.11	4.36	2.64	33.91
8	030412001001	配管	1、名称：PVC20 2、配置形式：明敷	m	9.07	3.97	1.10	4.36	2.64	21.14
9	030412004001	配线	1、名称：BV-2*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	3.25		0.54	0.33	5.24
10	030412004002	配线	1、名称：BVR-1*2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	2.74		0.54	0.33	4.73
11	030412006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：明装	个	7.58	3.99		3.64	2.21	17.42

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	031001008001	塑料管	1、材质：PE管材 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	12.52	20.98	1.33	6.02	3.65	44.50
19	031001008002	塑料管	1、材质：PPR管材 2、规格：DN20 3、连接形式：热熔连接 4、其他：包含管沟开挖、回填	m	11.01	3.77	1.33	5.29	3.21	24.61
20	031002003001	洗脸盆	1、类型：成品陶瓷洗手池	组	53.54	213.08		25.74	15.61	307.97
21	031005001001	水质净化器	1、类型：直径1200多介质过滤罐，成品采购	台		8849.56				8849.56
22	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套		26548.67				26548.67

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段:

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建					
		土建			1.000	255218.36	255218.36
1	010102001001	挖基坑土方	1、土类别：三类土 2、开挖深度：1600mm	m3	47.890	3.39	162.35
2	010102007001	回填方	1、填方部位：基坑 2、材料品种：素土 3、密实度：夯填	m3	27.390	20.22	553.83
3	010103001001	平整场地	1、工作内容：机械平整场地	m2	163.700	1.43	234.09
4	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土B05砌块 2、墙体类型：外墙、女儿墙 3、砂浆强度等级：M5专业砂浆	m3	46.090	886.53	40860.17
5	010501001001	基础垫层	1、基础形式：独立基础 2、厚度：100mm 3、材料品种、强度要求、配比：C15混凝土垫层	m3	4.860	583.12	2833.96
6	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30、P6抗渗混凝土 3、基础类型：独立基础	m3	18.930	635.58	12031.53
7	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30、P6抗渗混凝土	m3	5.600	698.50	3911.60
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	14.110	781.40	11025.55
本页小计							71613.08

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表


表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表



标段:

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011403001001	抹灰面油漆	1、基层类型：外墙真石漆、女儿墙内侧 2、油漆品种、刷漆遍数：涂饰面层涂料两遍，喷涂主层涂料，涂饰底层涂料	m ²	323.020	114.10	36856.58
10	011404001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、刮腻子遍数：柔性耐水腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：水溶性底涂料一遍、乳胶漆面层两遍	m ²	227.830	20.12	4583.94
11	011404002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：天棚 2、刮腻子遍数：柔性耐水腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：水溶性底涂料一遍、乳胶漆面层两遍	m ²	171.610	22.99	3945.31
		分部小计				187110.74	187110.74
		安装					
		安装			1.000	108272.87	108272.87
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AL垃圾站配电箱 2、安装方式：距地1.5米暗装	台	1.000	729.28	729.28
2	030405015001	风扇	1、名称：壁挂式排风扇 2、型号：Q=3600m ³ /h，N=200W 3、安装方式：洞口贴吊顶底	台	1.000	200.63	200.63
3	030409001001	电力电缆	1、名称：YJV-3x4 2、敷设方式：穿管	m	30.520	16.57	505.72
本页小计							46821.46



第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030409001002	电力电缆	1、名称：YJV-5x4 2、敷设方式：穿管	m	20.850	24.35	507.70
5	030409001003	电力电缆	1、名称：YJV-5x10 2、敷设方式：穿管	m	45.570	37.75	1720.27
6	030409001004	电力电缆	1、名称：YJV-4x25 2、敷设方式：穿管	m	150.000	99.01	14851.50
7	030409003001	电力电缆头	1、名称：YJV-3x4	个	4.000	103.92	415.68
8	030409003002	电力电缆头	1、名称：YJV-5x4	个	2.000	135.09	270.18
9	030409003003	电力电缆头	1、名称：YJV-5x10	个	6.000	135.09	810.54
10	030409003004	电力电缆头	1、名称：YJV-4*25	个	2.000	192.75	385.50
11	030409006001	电缆保护管	1、名称：SC25 2、敷设方式：暗敷	m	30.520	28.44	867.99
12	030409006002	电缆保护管	1、名称：SC32 2、敷设方式：暗敷	m	20.850	33.92	707.23
13	030409006003	电缆保护管	1、名称：SC40 2、敷设方式：暗敷	m	45.570	37.55	1711.15
14	030409006004	电缆保护管	1、名称：SC65 2、敷设方式：暗敷	m	150.000	53.56	8034.00
15	030410001001	接地极	1、材质：40x4不锈钢 可靠焊接	根(块、套)	2.000	80.48	160.96
16	030410002001	接地母线	1、材质：40*4热镀锌扁钢	m	9.200	16.34	150.33
17	030410002002	接地母线	1、材质：25*4热镀锌扁钢	m	16.780	15.42	258.75
18	030410003001	引下线	1、名称：利用柱内主筋 通长连接作为引下线	m	34.900	17.00	593.30
19	030410004001	避雷网	1、安装形式：Φ10热镀锌圆钢，沿女儿墙明敷	m	71.550	27.72	1983.37
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位联接箱 2、规格：距地0.5米暗装	台	1.000	253.54	253.54
21	030412001001	配管	1、名称：PVC16 2、配置形式：暗敷	m	50.810	20.70	1051.77
22	030412001002	配管	1、名称：PVC20 2、配置形式：暗敷	m	91.010	21.15	1924.86
本页小计							36658.62

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	030413014003	插座	1、名称：电动卷帘门电源插座 2、规格：250V 20A,防水防尘型, IP65 3、安装方式：门口上方0.1米安装	套	2.000	29.74	59.48
	030413014004	插座	1、名称：烧水器插座 2、规格：250V 20A 3、安装方式：距地0.3米安装	套	1.000	29.74	29.74
34	030413014005	插座	1、名称：防水型安全插座 2、规格：250V 10A,防水防尘型, IP65 3、安装方式：距地1.5米安装	套	6.000	29.87	179.22
35	030405013001	空调	1、名称：冷暖两用的3匹空调	台	1.000	3097.35	3097.35
36	030413015001	照明系统调试	1、电压等级：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1.000	1182.36	1182.36
37	030416027001	接地装置	1、名称：接地网	系统、组	1.000	1576.08	1576.08
38	030910001001	灭火器	1、规格、型号：2-MF/ABC3	具	4.000	176.99	707.96
39	031001008001	塑料管	1、材质：无规共聚聚丙烯（PP-R）塑料管，S5系，公称压力为1.0MPa 2、规格：DN25 3、连接形式：热熔连接 4、介质：给水	m	2.200	24.61	54.14
本页小计							6886.33

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
49	030109001001	泵	1、名称：深水泵（配带控制箱）及其附件	台	1.000	1769.91	1769.91
50	03B001	砂管井清淤	1、工作内容：原有自备井，清淤	项	1.000	884.96	884.96
51	010401007001	沉淀池	1、井截面、深度：600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座	1.000	212.39	212.39
52	040504002001	钢筋混凝土井	1、种类：钢筋混凝土检查井 2、盖板材质、规格：铸铁井盖	座	3.000	2935.63	8806.89
53	040504009001	整体化粪池	1、型号、规格：2#成品钢筋混凝土化粪池，有效容积6.25m³	座	1.000	4019.59	4019.59
54	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套	1.000	26548.67	26548.67
		分部小计				108272.87	108272.87
		市政					
		市政			1.000	70946.53	70946.53
本页小计							42242.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040203007001	水泥混凝土	1、400mm厚C30混凝土(Φ20@200双层双向) 2、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 3、180mm厚级配碎石垫层 4、部位:室外道路 5、包含拆除原建筑物、原地面及附属建筑物、构筑物,并将拆除垃圾外运,外运地点自行考虑	m ²	149.500	459.74	68731.13
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、芝麻灰机切面花岗岩路沿石800*250*200mm 2、30mm厚1:2水泥砂浆结合层 3、100mm厚C20混凝土垫层 4、素土夯实,夯实度≥95%	m	20.000	110.77	2215.40
		分部小计				70946.53	70946.53
本页小计							70946.53
合 计							621548.50



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 垃圾中转站

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		土建			
		措施项目		4243.48	
		通用措施项目		4243.48	
	011601011001	夜间施工增加费		1321.99	
	011601013001	二次搬运费		1130.25	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		1508.68	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		282.56	
		专业措施项目			
5	011601001001	脚手架 1、部位: 外墙脚手架, 建筑高度3.65m位置			
6	011601001002	脚手架 1、部位: 外墙脚手架, 建筑高度7.65m位置			
7	011601001003	脚手架 1、部位: 内墙脚手架, 结构标高3.15m位置			
8	011601001004	脚手架 1、部位: 内墙脚手架, 结构标高7.15m位置			
9	011601002001	垂直运输 1、工作内容: 垂直运输			
10	011601016001	竣工清理 1、工作内容: 结构标高3.15m, 竣工清理			
11	011601016002	竣工清理 1、工作内容: 结构标高7.15m, 竣工清理			
		装饰			
		措施项目		4668.26	
		通用措施项目		4668.26	
1	011601011001	夜间施工增加费		1469.06	
2	011601013001	二次搬运费		1324.88	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		1656.10	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		218.22	

		专业措施项目			
		安装			
		措施项目		1255.25	
		通用措施项目		1255.25	
1	031401020001	夜间施工增加费		386.23	
2	031401013001	二次搬运费		304.98	
3	031401021001	冬雨季施工增加费		406.25	
4	031401015001	已完工程及设备保护费		157.79	
		专业措施项目			
		市政			
		措施项目		290.30	
		通用措施项目		290.30	
1	041201021001	夜间施工增加费		58.41	
2	041201023001	二次搬运费		100.89	
3	041201020001	冬雨季施工增加费		36.29	
4	041201024001	已完工程及设备保护费		55.76	
5	041201027001	工程定位复测费		11.51	
6	041201014001	地下管线交叉处理费		27.44	
		专业措施项目			
合 计				10457.29	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表 (简版)

工程名称: 土建

标段：

第1页 共6页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30、P6抗渗混凝土 3、基础类型：独立基础	m3	80.00	525.63	0.46	18.62	10.87	635.58
7	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30、P6抗渗混凝土	m3	112.77	543.62	0.54	26.24	15.33	698.50
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	220.42	478.38	1.35	51.29	29.96	781.40
9	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	119.30	507.67	0.54	27.76	16.21	671.48
10	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	94.46	555.84	0.58	21.98	12.84	685.70
11	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25混凝土	m3	220.42	466.92	1.35	51.29	29.96	769.94

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	010502029001	垫层	1、垫层材料种类、厚度：150mm厚3:7灰土 2、面层厚度：60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光	m ²	25.73	53.78	0.44	5.99	3.50	89.44
17	010505001001	垫层模板	1、垫层部位：基础垫层	m ²	13.44	27.24	0.04	3.13	1.83	45.68
18	010505002001	基础模板	1、基础类型：独立基础	m ²	35.07	103.40	0.35	8.16	4.77	151.75
19	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式：地梁模板	m ²	24.32	42.45	0.13	5.66	3.31	75.87
20	010505004001	柱面模板	1、模板形式：柱模板	m ²	28.16	34.77	0.09	6.55	3.83	73.40
21	010505006001	梁模板	1、模板形式：梁模板	m ²	31.74	45.58	0.23	7.39	4.31	89.25
22	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式：屋面板	m ²	29.18	42.34	0.15	6.79	3.97	82.43
23	010505011001	构造柱模板	1、模板形式：构造柱模板	m ²	37.89	61.08	0.11	8.82	5.15	113.05
24	010505012001	圈梁模板	1、模板形式：圈梁模板	m ²	29.95	34.35	0.13	6.97	4.07	75.47
25	010505013001	过梁模板	1、模板形式：过梁模板	m ²	45.95	46.23	0.25	10.69	6.24	109.36
26	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB400 ≤ Φ18	t	1245.44	6390.18	115.40	289.81	169.26	8210.09

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表 (简版)

工程名称: 土建

标段:

第6页 共6页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 装饰

标段:

第2页 共4页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：装饰

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位：内墙1.5m以上部位 2、各层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平	m2	21.11	11.58	0.61	6.29	3.46	43.05
6	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位：外墙、女儿墙内侧 2、各层厚度、材料种类及强度等级：5厚干粉聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布，6厚1:2.5水泥砂浆找平，9厚1:3水泥砂浆	m2	16.97	8.18	0.45	5.06	2.78	33.44
7	011203003001	块料墙、柱面	1、基层类型、部位：内墙 2、面层材料品种、规格：300*250*10厚灰色瓷砖，15厚水泥砂浆粘接层，1.5mm聚氨酯防水一遍	m2	51.20	63.91	0.46	15.26	8.38	139.21
8	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：天棚 2、抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平	m2	18.08	5.90	0.28	5.39	2.96	32.61

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		安装								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AL垃圾站配电箱 2、安装方式：距地1.5米暗装	台	141.17	479.09		67.87	41.15	729.28
2	030405015001	风扇	1、名称：壁挂式排风扇 2、型号：Q=3600m3/h, N=200W 3、安装方式：洞口贴吊顶底	台	61.96	90.82		29.79	18.06	200.63
3	030409001001	电力电缆	1、名称：YJV-3x4 2、敷设方式：穿管	m	3.44	10.39	0.09	1.65	1.00	16.57
4	030409001002	电力电缆	1、名称：YJV-5x4 2、敷设方式：穿管	m	3.44	18.17	0.09	1.65	1.00	24.35
5	030409001003	电力电缆	1、名称：YJV-5x10 2、敷设方式：穿管	m	3.44	31.57	0.09	1.65	1.00	37.75
6	030409001004	电力电缆	1、名称：YJV-4x25 2、敷设方式：穿管	m	5.20	89.70	0.09	2.50	1.52	99.01
7	030409003001	电力电缆头	1、名称：YJV-3x4	个	25.81	58.18		12.41	7.52	103.92
8	030409003002	电力电缆头	1、名称：YJV-5x4	个	33.55	75.63		16.13	9.78	135.09
9	030409003003	电力电缆头	1、名称：YJV-5x10	个	33.55	75.63		16.13	9.78	135.09

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030409003004	电力电缆头	1、名称：YJV-4*25	个	61.00	84.64		29.33	17.78	192.75
11	030409006001	电缆保护管	1、名称：SC25 2、敷设方式：暗敷	m	9.07	11.27	1.10	4.36	2.64	28.44
12	030409006002	电缆保护管	1、名称：SC32 2、敷设方式：暗敷	m	9.07	16.74	1.11	4.36	2.64	33.92
13	030409006003	电缆保护管	1、名称：SC40 2、敷设方式：暗敷	m	9.07	20.38	1.10	4.36	2.64	37.55
14	030409006004	电缆保护管	1、名称：SC65 2、敷设方式：暗敷	m	10.06	34.50	1.23	4.84	2.93	53.56
15	030410001001	接地极	1、材质：40x4不锈钢可靠焊接	根(块、套)	26.22	23.16	10.85	12.61	7.64	80.48
16	030410002001	接地母线	1、材质：40*4热镀锌扁钢	m	5.52	5.91	0.65	2.65	1.61	16.34
17	030410002002	接地母线	1、材质：25*4热镀锌扁钢	m	5.52	4.99	0.65	2.65	1.61	15.42
18	030410003001	引下线	1、名称：利用柱内主筋通长连接作为引下线	m	6.71	1.29	3.81	3.23	1.96	17.00
19	030410004001	避雷网	1、安装形式：Φ10热镀锌圆钢，沿女儿墙明敷	m	12.77	3.52	1.57	6.14	3.72	27.72
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位联接箱 2、规格：距地0.5米暗装	台	91.49	90.49	0.90	43.99	26.67	253.54

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 安装

标段:

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	030412001001	配管	1、名称: PVC16 2、配置形式: 暗敷	m	9.07	3.52	1.11	4.36	2.64	20.70
22	030412001002	配管	1、名称: PVC20 2、配置形式: 暗敷	m	9.07	3.97	1.11	4.36	2.64	21.15
23	030412004001	配线	1、名称: BV-3x2.5 2、配线形式: 穿管	m	1.12	2.23		0.54	0.33	4.22
24	030412004002	配线	1、名称: BV-3x4 2、配线形式: 穿管	m	1.12	2.74		0.54	0.33	4.73
25	030412006001	接线盒	1、名称: 塑料接线盒 2、安装形式: 暗装	个	7.58	3.99		3.64	2.21	17.42
26	030413001001	普通灯具	1、名称: LED节能壁灯 2、型号: 1*80W 3、规格: 防水防尘型灯具, IP65 4、类型: 距地5.0米壁装	套	17.94	33.53		8.63	5.23	65.33
27	030413003001	荧光灯	1、名称: 双管LED灯 2、型号: 2*28W 3、安装方式: 吸顶安装	套	19.04	93.00		9.15	5.55	126.74
28	030413013001	照明开关、按钮	1、名称: 双联开关 2、规格: 250V 10A 3、安装方式: 距地1.3米安装	套	8.97	10.26		4.31	2.61	26.15

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 安装

标段:

第4页 共8页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 安装

标段:

第5页 共8页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	021001008002	塑料管	1、材质：无规共聚聚丙烯（PP-R）塑料管，S5系，公称压力为1.0MPa 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、介质：给水	m	12.53	27.30	1.33	6.02	3.65	50.83
41	031001008003	塑料管	1、材质：室内埋地排水管均采用普通PVC管 2、规格：DN110 3、连接形式：粘接 4、介质：排水管	m	10.75	30.13	0.01	5.17	3.13	49.19
42	031001008004	塑料管	1、材质：室内埋地排水管均采用普通PVC管 2、规格：DN200 3、连接形式：粘接 4、介质：排水管	m	15.33	71.04	4.67	7.37	4.47	102.88
43	040501001001	混凝土管	1、管道规格、等级：预制钢筋混凝土管道，DN300 2、连接形式：采用 1:2 水泥砂浆连接并填实	m	13.64	62.57		6.56	3.98	86.75
44	031002003001	塑料阀门	1、规格：PP-RDN50配套截止阀 2、连接形式：熔接	个	34.50	51.20	1.52	16.59	10.06	113.87

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 安装

标段:

第7页 共8页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段:

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土建					
		土建			1.000	208916.76	208916.76
1	010102001001	挖基坑土方	1、土类别：三类土 2、开挖深度：1600mm	m3	42.000	3.39	142.38
2	010102007001	回填方	1、填方部位：基坑 2、材料品种：素土 3、密实度：夯填	m3	24.890	20.22	503.28
3	010103001001	平整场地	1、工作内容：机械平整场地	m2	119.900	1.43	171.46
4	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土B05砌块 2、墙体类型：外墙、女儿墙 3、砂浆强度等级：M5专业砂浆	m3	39.840	886.53	35319.36
5	010501001001	基础垫层	1、基础形式：独立基础 2、厚度：100mm 3、材料品种、强度要求、配比：C15混凝土垫层	m3	4.200	583.13	2449.15
6	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30、P6抗渗混凝土 3、基础类型：独立基础	m3	15.800	635.58	10042.16
7	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30、P6抗渗混凝土	m3	3.840	698.50	2682.24
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	13.040	781.40	10189.46
本页小计							61499.49

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫育北路邱庙垃圾中转站

标段:

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	010502014001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	10.550	671.48	7084.11
10	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	13.740	685.70	9421.52
11	010502019001	雨棚	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	0.150	1045.16	156.77
12	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25混凝土	m3	0.580	769.90	446.54
13	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25混凝土	m3	1.020	959.36	978.55
14	010502022002	压顶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25混凝土	m3	3.420	959.36	3281.01
15	010502023001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25混凝土	m3	0.250	1106.75	276.69
16	010502027001	地沟	1、上铺雨水篦子 2、10mm厚灰色瓷砖 3、15mm厚防水砂浆粘接层 4、250mm厚C30混凝土(Φ10@200) 5、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 6、180mm厚级配碎石垫层 7、拆除原有地面	m	36.100	115.05	4153.31
本页小计							25798.50

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫育北路邱庙垃圾中转站

标段:

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	010502029001	散水	1、垫层材料种类、厚度: 150mm厚3:7灰土 2、面层厚度: 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	20.790	89.44	1859.46
18	010505001001	垫层模板	1、垫层部位: 基础垫层	m2	7.280	45.69	332.62
19	010505002001	基础模板	1、基础类型: 独立基础	m2	23.280	151.75	3532.74
20	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式: 地梁模板	m2	40.320	75.87	3059.08
21	010505004001	柱面模板	1、模板形式: 柱模板	m2	110.850	73.40	8136.39
22	010505006001	梁模板	1、模板形式: 梁模板	m2	102.670	89.25	9163.30
23	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板形式: 屋面板	m2	103.020	82.43	8491.94
24	010505008001	其他板模板	1、构件名称: 雨棚	m2	1.200	184.03	220.84
25	010505011001	构造柱模板	1、模板形式: 构造柱模板	m2	3.500	113.05	395.68
26	010505012001	圈梁模板	1、模板形式: 圈梁模板	m2	32.120	75.47	2424.10
27	010505013001	过梁模板	1、模板形式: 过梁模板	m2	4.030	109.36	440.72
28	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋HRB400 ≤ Φ18	t	1.006	8210.09	8259.35
29	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋HRB400 ≤ Φ25	t	2.515	7654.08	19250.01
30	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋HRB400 ≤ Φ25	t	1.161	7654.08	8886.39
31	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋HRB400 ≤ Φ10	t	1.056	8429.78	8901.85
32	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋HRB400 ≤ Φ18	t	0.936	8210.09	7684.64
本页小计							91039.11

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫育北路邱庙垃圾中转站

标段:

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	010506023001	钢丝网	1、钢丝网规格：钢丝网片 2、使用部位：不同材质墙体交接处	m2	49.250	17.38	855.97
34	010802003001	防盗门	1、门洞口尺寸：1000*2300mm 2、框、扇材质：防盗门	m2	2.300	421.96	970.51
35	010802003001	金属卷帘(闸)门	1、门洞口尺寸：3800*5000mm 2、门材质：JLM1卷帘门	m2	38.000	327.75	12454.50
36	010802003001	金属格栅窗	1、窗洞口尺寸：4800*900mm 2、框、扇材质及规格：铝合金百叶窗	m2	25.920	144.28	3739.74
37	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：屋面设三道防水，防水材料为3+3厚SBS改性沥青防水卷材，1.5厚聚氨酯防水涂料。	m2	110.600	109.79	12142.77
38	010902005001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：Φ110UPVC管	m	13.900	29.94	416.17
		分部小计				208916.76	208916.76
		装饰					
		装饰			1.000	146657.13	146657.13
本页小计							30579.66

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫育北路邱庙垃圾中转站

标段:

第5页 共12页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011101002001	混凝土楼地面	1、25厚水磨石面层 2、400厚C30混凝土(Φ20@200双层双向) 3、180厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 4、180厚级配碎石垫层 5、室内(垃圾站)地面 6、包含拆除原建筑物、原地面及附属建筑物、构筑物,并将拆除垃圾外运,外运地点自行考虑	m2	105.390	720.65	75949.30
2	011108010001	墙柱面防撞条	1、样式、材质、规格:规格 1800*100*10mm厚,成品采购	m	7.200	13.81	99.43
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位: 内墙1.5m以下部位 2、各层厚度、材料种类及强度等级:15mm水泥砂浆找平	m2	54.030	37.13	2006.13
4	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位: 内墙1.5m以上部位 2、各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆找平	m2	190.190	43.05	8187.68
本页小计							86242.54

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫育北路邱庙垃圾中转站

标段:

第6页 共12页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	011201001003 	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位： 外墙、女儿墙内侧 2、各层厚度、材料种类及强度等级：5厚干粉聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布，6厚1:2.5水泥砂浆找平，9厚1:3水泥砂浆	m ²	276.200	33.44	9236.13
6	011203003001 	块料墙、柱面	1、基层类型、部位： 内墙 2、面层材料品种、规格：300*250*10厚灰色瓷砖，15厚水泥砂浆粘接层，1.5mm聚氨酯防水一遍	m ²	54.030	139.22	7522.06
7	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：天棚 2、抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平	m ²	131.580	32.61	4290.82
8	011403001001	抹灰面油漆	1、基层类型：外墙真石漆、女儿墙内侧 2、油漆品种、刷漆遍数：涂饰面层涂料两遍，喷涂主层涂料，涂饰底层涂料	m ²	284.960	114.10	32513.94
9	011404001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、刮腻子遍数：柔性耐水腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：水性底涂料一遍、乳胶漆面层两遍	m ²	190.190	20.12	3826.62
本页小计							57389.57

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段:

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011404002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：天棚 2、刮腻子遍数：柔性耐水腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：水溶性底涂料一遍、乳胶漆面层两遍	m ²	131.580	22.99	3025.02
		分部小计				146657.13	146657.13
		安装					
		安装			1.000	102075.41	102075.41
1	030402001001	成套配电箱	1、名称：AL垃圾站配电箱 2、安装方式：距地1.5米暗装	台	1.000	729.28	729.28
2	030405015001	风扇	1、名称：壁挂式排风扇 2、型号：Q=3600m ³ /h，N=200W 3、安装方式：洞口贴吊顶底	台	1.000	200.63	200.63
3	030409001001	电力电缆	1、名称：YJV-3x4 2、敷设方式：穿管	m	33.990	16.57	563.21
4	030409001002	电力电缆	1、名称：YJV-5x4 2、敷设方式：穿管	m	13.630	24.35	331.89
5	030409001003	电力电缆	1、名称：YJV-5x10 2、敷设方式：穿管	m	38.790	37.75	1464.32
6	030409001004	电力电缆	1、名称：YJV-4x25 2、敷设方式：穿管	m	150.000	99.01	14851.50
7	030409003001	电力电缆头	1、名称：YJV-3x4	个	4.000	103.92	415.68
8	030409003002	电力电缆头	1、名称：YJV-5x4	个	2.000	135.09	270.18
9	030409003003	电力电缆头	1、名称：YJV-5x10	个	6.000	135.09	810.54
10	030409003004	电力电缆头	1、名称：YJV-4x25	个	2.000	192.75	385.50
11	030409006001	电缆保护管	1、名称：SC25 2、敷设方式：暗敷	m	33.990	28.45	967.02
12	030409006002	电缆保护管	1、名称：SC32 2、敷设方式：暗敷	m	13.630	33.90	462.06
本页小计							24476.83

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段:

第8页 共12页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫育北路邱庙垃圾中转站

标段:

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：四联开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米安装	套	1.000	37.25	37.25
28	030413014001	插座	1、名称：电动卷帘门电源插座 2、规格：250V 20A,防水防尘型, IP65 3、安装方式：门口上方0.1米安装	套	2.000	29.74	59.48
29	030413014002	插座	1、名称：烧水器插座 2、规格：250V 20A 3、安装方式：距地0.3米安装	套	1.000	29.74	29.74
30	030413014003	插座	1、名称：防水型安全插座 2、规格：250V 10A,防水防尘型, IP65 3、安装方式：距地1.5米安装	套	6.000	29.87	179.22
31	030413015001	照明系统调试	1、电压等级：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1.000	1182.36	1182.36
32	030416027001	接地装置	1、名称：接地网	系统、组	1.000	1576.08	1576.08
33	030910001001	灭火器	1、规格、型号：2-MF/ABC3	具	2.000	176.99	353.98
34	031001008001	塑料管	1、材质：无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管, S5系, 公称压力为1.0MPa 2、规格：DN25 3、连接形式：热熔连接 4、介质：给水	m	2.200	24.61	54.14
本页小计							3472.25

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫育北路邱庙垃圾中转站

标段:

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	031001008002	塑料管	1、材质：无规共聚聚丙烯(PPR)塑料管, S5系, 公称压力为1.0MPa 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、介质：给水	m	2.830	50.83	143.85
36	031001008003	塑料管	1、材质：室内埋地排水 管均采用普通PVC管 2、规格：DN110 3、连接形式：粘接 4、介质：排水管	m	1.800	49.19	88.54
37	031001008004	塑料管	1、材质：室内埋地排水 管均采用普通PVC管 2、规格：DN200 3、连接形式：粘接 4、介质：排水管	m	16.600	102.88	1707.81
38	040501001001	混凝土管	1、管道规格、等级：预 制钢筋混凝土管 道, DN300 2、连接形式：采用 1:2水泥砂浆连接并填 实	m	30.400	86.75	2637.20
39	031002003001	塑料阀门	1、规格：PP-RDN50配 套截止阀 2、连接形式：熔接	个	1.000	113.87	113.87
40	031003003001	洗脸盆	1、类型：立柱式洗手 盆(感应式水龙头) 2、材质：陶瓷制品	组	1.000	409.48	409.48
41	031003008001	其他成品卫生器具	1、类型：成品拖布池 2、材质：陶瓷制品	组	1.000	206.91	206.91
42	031005004001	气压罐	1、型号：1.5m³压力罐	台	1.000	3539.82	3539.82
43	031005011001	水质净化器	1、类型：直径1200多 介质过滤罐，成品采购	台	1.000	8849.56	8849.56
本页小计							17697.04

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫育北路邱庙垃圾中转站

标段:

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	040109001001	泵	1、名称：深水泵（配带控制箱）及其附件	台	1.000	1769.91	1769.91
45	040103001	砂管井清淤	1、工作内容：原有自备井，清淤	项	1.000	884.96	884.96
46	040401007001	沉淀池	1、井截面、深度：600*600*800mm 2、砖品种、规格、强度等级：120mm厚红砖砌筑，20mm厚防水砂浆找平 3、垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 4、井盖材质：100mm预制板	座	1.000	212.39	212.39
47	040504002001	钢筋混凝土井	1、种类：钢筋混凝土检查井 2、盖板材质、规格：铸铁井盖	座	3.000	2935.63	8806.89
48	040504009001	整体化粪池	1、型号、规格：2#成品钢筋混凝土化粪池，有效容积6.25m3	座	1.000	4019.59	4019.59
49	040602049001	除臭设备	1、构件名称：除臭设备及喷淋系统 2、管道：包含新购置安装除臭设备和垃圾站内喷淋管道及喷淋头 3、其他：包含拆除原有除臭设备等费用 4、包含喷淋水平管架设支架50*50mm长U型钢，焊接固定	套	1.000	26548.67	26548.67
		分部小计				102075.41	102075.41
		市政					
		市政			1.000	52556.93	52556.93
本页小计							42242.41

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫育北路邱庙垃圾中转站

标段:

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040203007001	水泥混凝土	1、400mm厚C30混凝土(Φ20@200双层双向) 2、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 3、180mm厚级配碎石垫层 4、部位:室外道路 5、包含拆除原建筑物、原地面及附属建筑物、构筑物,并将拆除垃圾外运,外运地点自行考虑	m ²	109.500	459.74	50341.53
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、芝麻灰机切面花岗岩路沿石 800*250*200mm 2、30mm厚1:2水泥砂浆结合层 3、100mm厚C20混凝土垫层 4、素土夯实,夯实度≥95%	m	20.000	110.77	2215.40
		分部小计				52556.93	52556.93
本页小计							52556.93
合 计							510206.23

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：卫育北路邱庙垃圾中转站

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		土建			
		措施项目		3534.18	
		通用措施项目		3534.18	
1	011601011001	夜间施工增加费		1101.02	
2	011601013001	二次搬运费		941.33	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		1256.50	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		235.33	
		专业措施项目			
5	011601001001	脚手架 1、部位：外墙脚手架，建筑高度7.65m位置			
6	011601001002	脚手架 1、部位：内墙脚手架，结构标高7.15m位置			
7	011601002001	垂直运输 1、工作内容：垂直运输			
8	011601016001	竣工清理 1、工作内容：结构标高7.15m，竣工清理			
		装饰			
		措施项目		3645.98	
		通用措施项目		3645.98	
1	011601011001	夜间施工增加费		1147.36	
2	011601013001	二次搬运费		1034.75	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		1293.44	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		170.43	
		专业措施项目			
		安装			
		措施项目		1162.88	
		通用措施项目		1162.88	

1	031401020001	夜间施工增加费		357.81	
2	031401013001	二次搬运费		282.54	
3	031401021001	冬雨季施工增加费		376.35	
4	031401015001	已完工程及设备保护费		146.18	
		专业措施项目			
		市政			
		措施项目		214.57	
		通用措施项目		214.57	
1	041201021001	夜间施工增加费		43.18	
2	041201023001	二次搬运费		74.58	
3	041201020001	冬雨季施工增加费		26.82	
4	041201024001	已完工程及设备保护费		41.21	
5	041201027001	工程定位复测费		8.50	
6	041201014001	地下管线交叉处理费		20.28	
		专业措施项目			
合 计				8557.61	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	010502001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30、P6抗渗混凝土 3、基础类型：独立基础	m3	80.00	525.63	0.46	18.62	10.87	635.58
7	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30、P6抗渗混凝土	m3	112.77	543.62	0.54	26.24	15.33	698.50
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	220.42	478.38	1.35	51.29	29.96	781.40
9	01050201001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	119.30	507.67	0.54	27.76	16.21	671.48
10	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	94.46	555.84	0.58	21.98	12.84	685.70
11	010502019001	雨棚	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土	m3	308.47	622.06	0.93	71.78	41.92	1045.16

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土建

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	010502027001	地沟	1、上铺雨水篦子 2、10mm厚灰色瓷砖 3、15mm厚防水砂浆粘接层 4、250mm厚C30混凝土（Φ10@200） 5、180mm厚水泥稳定砂石（5%水泥含量） 6、180mm厚级配碎石垫层 7、拆除原有地面	m		115.05				115.05
17	010502029001	散水	1、垫层材料种类、厚度：150mm厚3:7灰土 2、面层厚度：60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光	m ²	25.73	53.78	0.44	5.99	3.50	89.44
18	010505001001	垫层模板	1、垫层部位：基础垫层	m ²	13.44	27.24	0.05	3.13	1.83	45.69
19	010505002001	基础模板	1、基础类型：独立基础	m ²	35.07	103.40	0.35	8.16	4.77	151.75
20	010505003001	基础联系梁模板	1、模板形式：地梁模板	m ²	24.32	42.45	0.13	5.66	3.31	75.87
21	010505004001	柱面模板	1、模板形式：柱模板	m ²	28.16	34.77	0.09	6.55	3.83	73.40
22	010505006001	梁模板	1、模板形式：梁模板	m ²	31.74	45.58	0.23	7.39	4.31	89.25

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表 (简版)

工程名称: 土建

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	0506023001	钢丝网	1、钢丝网规格：钢丝网片 2、使用部位：不同材质墙体交接处	m2	5.76	9.50		1.34	0.78	17.38
34	010802003001	防盗门	1、门洞口尺寸： 1000*2300mm 2、框、扇材质：防盗门	m2	31.74	378.52		7.39	4.31	421.96
35	01080301001	金属卷帘(闸)门	1、门洞口尺寸： 3800*5000mm 2、门材质：JLM1卷帘门	m2	63.36	240.78	0.26	14.74	8.61	327.75
36	010902005001	金属格栅窗	1、窗洞口尺寸： 4800*900mm 2、框、扇材质及规格：铝合金百叶窗	m2	21.63	114.68		5.03	2.94	144.28
37	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：屋面设三道防水,防水材料为3+3厚SBS改性沥青防水卷材,1.5厚聚氨酯防水涂料。	m2	6.66	100.67		1.55	0.91	109.79
38	010902005001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：Φ110UPVC管	m	10.75	15.22	0.01	2.50	1.46	29.94

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 装饰

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1	011101002001	混凝土楼地面	1、25厚水磨石面层 2、400厚C30混凝土(Φ20@200双层双向) 3、180厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 4、180厚级配碎石垫层 5、室内(垃圾站)地面 6、包含拆除原建筑物、原地面及附属建筑物、构筑物,并将拆除垃圾外运,外运地点自行考虑	m ²	61.59	613.67	16.95	18.36	10.08	720.65
2	011108010001	墙柱面防撞条	1、样式、材质、规格:规格1800*100*10mm厚,成品采购	m	7.15	3.27	0.09	2.13	1.17	13.81
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:内墙1.5m以下部位 2、各层厚度、材料种类及强度等级:15mm水泥砂浆找平	m ²	18.91	9.04	0.44	5.64	3.10	37.13

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：装饰

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位：内墙 1.5m以上部位 2、各层厚度、材料种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平	m ²	21.11	11.58	0.61	6.29	3.46	43.05
5	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位：外墙、女儿墙内侧 2、各层厚度、材料种类及强度等级：5厚干粉聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布，6厚1:2.5水泥砂浆找平，9厚1:3水泥砂浆	m ²	16.97	8.18	0.45	5.06	2.78	33.44
6	011203003001	块料墙、柱面	1、基层类型、部位：内墙 2、面层材料品种、规格：300*250*10厚灰色瓷砖，15厚水泥砂浆粘接层，1.5mm聚氨酯防水一遍	m ²	51.20	63.92	0.46	15.26	8.38	139.22
7	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：天棚 2、抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：20mm水泥砂浆找平	m ²	18.08	5.90	0.28	5.39	2.96	32.61

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		安装								
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：AL垃圾站配电箱 2、安装方式：距地1.5米暗装	台	141.17	479.09		67.87	41.15	729.28
2	030405015001	风扇	1、名称：壁挂式排风扇 2、型号：Q=3600m3/h，N=200W 3、安装方式：洞口贴吊顶底	台	61.96	90.82		29.79	18.06	200.63
3	030409001001	电力电缆	1、名称：YJV-3x4 2、敷设方式：穿管	m	3.44	10.39	0.09	1.65	1.00	16.57
4	030409001002	电力电缆	1、名称：YJV-5x4 2、敷设方式：穿管	m	3.44	18.17	0.09	1.65	1.00	24.35
5	030409001003	电力电缆	1、名称：YJV-5x10 2、敷设方式：穿管	m	3.44	31.57	0.09	1.65	1.00	37.75
6	030409001004	电力电缆	1、名称：YJV-4x25 2、敷设方式：穿管	m	5.20	89.70	0.09	2.50	1.52	99.01
7	030409003001	电力电缆头	1、名称：YJV-3x4	个	25.81	58.18		12.41	7.52	103.92
8	030409003002	电力电缆头	1、名称：YJV-5x4	个	33.55	75.63		16.13	9.78	135.09
9	030409003003	电力电缆头	1、名称：YJV-5x10	个	33.55	75.63		16.13	9.78	135.09

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030409003004	电力电缆头	1、名称：YJV-4*25	个	61.00	84.64		29.33	17.78	192.75
11	030409003001	电缆保护管	1、名称：SC25 2、敷设方式：暗敷	m	9.07	11.27	1.11	4.36	2.64	28.45
12	030409006002	电缆保护管	1、名称：SC32 2、敷设方式：暗敷	m	9.07	16.73	1.10	4.36	2.64	33.90
13	030409006003	电缆保护管	1、名称：SC40 2、敷设方式：暗敷	m	9.07	20.38	1.10	4.36	2.64	37.55
14	030409006004	电缆保护管	1、名称：SC65 2、敷设方式：暗敷	m	10.06	34.50	1.23	4.84	2.93	53.56
15	030410001001	接地极	1、材质：40x4不锈钢可靠焊接	根(块、套)	26.22	23.16	10.85	12.61	7.64	80.48
16	030410002001	接地母线	1、材质：40*4热镀锌扁钢	m	5.52	5.91	0.65	2.65	1.61	16.34
17	030410002002	接地母线	1、材质：25*4热镀锌扁钢	m	5.52	4.99	0.65	2.65	1.61	15.42
18	030410003001	引下线	1、名称：利用柱内主筋通长连接作为引下线	m	6.71	1.29	3.81	3.23	1.96	17.00
19	030410004001	避雷网	1、安装形式：Φ10热镀锌圆钢，沿女儿墙明敷	m	12.77	3.52	1.57	6.14	3.72	27.72
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位联接箱 2、规格：距地0.5米暗装	台	91.49	90.49	0.90	43.99	26.67	253.54

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	030412001001	配管	1、名称：PVC16 2、配置形式：暗敷	m	9.07	3.52	1.10	4.36	2.64	20.69
22	030412001002	配管	1、名称：PVC20 2、配置形式：暗敷	m	9.07	3.97	1.11	4.36	2.64	21.15
23	030412004001	配线	1、名称：BV-3x2.5 2、配线形式：穿管	m	1.12	2.23		0.54	0.33	4.22
24	030412004002	配线	1、名称：BV-3x4 2、配线形式：穿管	m	1.12	2.74		0.54	0.33	4.73
25	030412006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：暗装	个	7.58	3.99		3.64	2.21	17.42
26	030413001001	普通灯具	1、名称：LED节能壁灯 2、型号：1*80W 3、规格：防水防尘型灯具, IP65 4、类型：距地5.0米壁装	套	17.94	33.53		8.63	5.23	65.33
27	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：四联开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米安装	套	9.80	19.88		4.71	2.86	37.25
28	030413014001	插座	1、名称：电动卷帘门电源插座 2、规格：250V 20A, 防水防尘型, IP65 3、安装方式：门口上方0.1米安装	套	10.21	11.64		4.91	2.98	29.74

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 安装

标段:

第4页 共7页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	031001008002	塑料管	1、材质：无规共聚聚丙烯（PP-R）塑料管，S5系，公称压力为1.0MPa 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、介质：给水	m	12.53	27.30	1.33	6.02	3.65	50.83
36	031001008003	塑料管	1、材质：室内埋地排水管均采用普通PVC管 2、规格：DN110 3、连接形式：粘接 4、介质：排水管	m	10.75	30.13	0.01	5.17	3.13	49.19
37	031001008004	塑料管	1、材质：室内埋地排水管均采用普通PVC管 2、规格：DN200 3、连接形式：粘接 4、介质：排水管	m	15.33	71.04	4.67	7.37	4.47	102.88
38	040501001001	混凝土管	1、管道规格、等级：预制钢筋混凝土管道，DN300 2、连接形式：采用 1:2水泥砂浆连接并填实	m	13.64	62.57		6.56	3.98	86.75
39	031002003001	塑料阀门	1、规格：PP-RDN50配套截止阀 2、连接形式：熔接	个	34.50	51.20	1.52	16.59	10.06	113.87

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 安装

标段:

第6页 共7页

[illegible]

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称: 市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1	040203007001	水泥混凝土	1、400mm厚C30混凝土(Φ20@200双层双向) 2、180mm厚水泥稳定砂石(5%水泥含量) 3、180mm厚级配碎石垫层 4、部位: 室外道路 5、包含拆除原建筑物、原地面及附属建筑物、构筑物, 并将拆除垃圾外运, 外运地点自行考虑	m ²	41.04	384.88	16.67	11.17	5.98	459.74
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、芝麻灰机切面花岗岩路沿石800*250*200mm 2、30mm厚1:2水泥砂浆结合层 3、100mm厚C20混凝土垫层 4、素土夯实, 夯实度≥95%	m	10.06	96.34	1.07	2.15	1.15	110.77

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 垃圾粉碎站

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土建					
		土建			1.000	68370.68	68370.68
1	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖 2、墙体厚度：240mm，内外抹灰 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4、尺寸：长3米、宽1米、高0.6米 5、部位：消防沙池（包含沙池中粗砂）	个	1.000	1129.40	1129.40
2	010401002002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖 2、墙体厚度：240mm，内外抹灰 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4、尺寸：长14米、宽0.24米、高1.2米 5、部位：发酵池隔断分区	m	14.000	180.70	2529.80
3	010605002001	钢板墙板	1、钢板(复合板)型号、厚度：岩棉防火彩钢夹芯板 2、其他：包含拆除原外墙彩钢板 3、工作内容：拆除老墙面板并更换新墙板	m2	174.000	199.38	34692.12
4	010605003001	钢屋面板	1、钢板(复合板)型号、厚度：岩棉防火彩钢夹芯板 2、其他：包含拆除原屋面彩钢板 3、工作内容：拆除老屋面板并更换新屋面板	m2	140.000	199.38	27913.20
本页小计							66264.52

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 垃圾粉碎站

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011205001001	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格：彩绘泡沫塑料宣传面板	m2	14.000	150.44	2106.16
		分部小计				68370.68	68370.68
		安装					
		安装			1.000	221238.95	221238.95
1	030106005001	不锈钢链板输送带	1、名称：工业级，长12米、宽1米、高约1米，含电缆等配套设施，具体样式甲方自定	套	1.000	8849.56	8849.56
2	030225006001	破碎机转子及转子底座	1、型号：破碎机型号：680 型，主机功率：55KW，进料电机：4kw	套	1.000	26548.67	26548.67
3	030225006002	粉碎机刀片及筛网	1、型号：粉碎机型号：1000 型，主机功率：90KW，出料方式：底部螺旋出料	套	1.000	4424.78	4424.78
4	03B001	发酵箱	1、设备体积：≥10 m³ 2、材质：40*40方管、Q235B 3、功率：1.3kw 4、电压：380v 5、尺寸：4.6*1.5*1.7m，箱顶高度：0.2 m，控制柜宽度0.5m，箱顶开启高度：2-3.5m，温度计：2支 6、保温：5cm耐高温挤塑板 7、反渗透新型纳米膜 8、其他：包含配套电路改造	套	1.000	132743.36	132743.36
本页小计							174672.53

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 垃圾粉碎站

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	03B002	移动式防雨棚	1、结构形式：宽6米、高3.6、长6.6m，兼具轻便性与抗风抗压性，可灵活调整摆放位置 2、防雨性能：碰面防水等级≥IPX5，边缘密封处理，可有效抵御雨水、扬尘侵袭，适配户外临时作业场景 3、适配场景：通用性强，可用于现场材料堆放、户外作业防护、临时仓储、活动临时遮蔽等，适配多场地、多工况切换使用 4、安全与耐用性：框架经防腐防锈处理，配套防风拉绳、加固卡扣，满足户外安全使用标准	套	1.000	8849.56	8849.56
6	03B003	布袋式除尘器	1、64孔布袋除尘器+底座+风管+吸尘罩	台	1.000	35398.23	35398.23
7	031003004001	洗涤盆	1、材质：不锈钢户外洗手盆 2、规格：长1米、宽0.45米、高0.8米，含不锈钢水龙头、给、排水管等相关配件	套	1.000	2654.87	2654.87
8	011501004001	成品柜、架、台	1、名称：重型工具柜车间用加厚铁皮储物柜 2、规格、型号：高1.8米、宽1米、深0.5米	个	2.000	884.96	1769.92
本页小计							48672.58

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 垃圾粉碎站

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		土建			
		措施项目		738.99	
		通用措施项目		738.99	
1	01160101001	夜间施工增加费		230.22	
2	01160103001	二次搬运费		196.83	
3	011601010001	冬雨季施工增加费		262.73	
4	011601015001	已完工程及设备保护费		49.21	
		专业措施项目			
		安装			
		措施项目			
		通用措施项目			
1	031401020001	夜间施工增加费			
2	031401013001	二次搬运费			
3	031401021001	冬雨季施工增加费			
4	031401015001	已完工程及设备保护费			
		专业措施项目			
		市政			
		措施项目		611.17	
		通用措施项目		611.17	
1	041201021001	夜间施工增加费		122.98	
2	041201023001	二次搬运费		212.42	
3	041201020001	冬雨季施工增加费		76.40	
4	041201024001	已完工程及设备保护费		117.39	
本页小计				1268.18	-

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 土建

标段:

第1页 共2页

[illegible]

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第1页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010 ~1	综合工日(土建)	工日	1021.320	128.00	130728.99	128.00	130728.99		
2	00010020	综合工日(市政)	工日	556.634	117.00	65126.16	117.00	65126.16		
3	00010020	综合工日(装饰)	工日	664.857	138.00	91750.29	138.00	91750.29		
4	00010010	综合工日(土建)	工日	490.770	128.00	62818.62	128.00	62818.62		
5	00010030	综合工日(安装)	工日	250.064	138.00	34508.77	138.00	34508.77		
6	00010030	综合工日(安装)	工日	0.828	138.00	114.26	138.00	114.26		
7	ZC0001	成套配电箱 AP1(IP65,防爆)	台	6.000	442.48	2654.88	500.00	3000.00	13.00	
8	Z2800007 5 136~1	电缆 YJV-5*10	m	153.560	30.97	4755.77	35.00	5374.61	13.00	
9	Z2800007 9 120~2	电缆 YJV22-3*4	m	90.132	10.00	901.32	11.30	1018.50	13.00	
10	Z1700001 5 104~1	钢管 SC40	m	109.664	17.70	1941.05	20.00	2193.28	13.00	
11	Z1700001 5 104~2	钢管 SC32	m	60.986	14.16	863.57	16.00	975.78	13.00	
12	Z1700001 5 104~3	PVC20管	m	412.155	1.77	729.51	2.00	824.31	13.00	
13	Z2800005 5 139~1	绝缘电线 BV-2*2.5	m	768.848	2.65	2037.45	2.99	2298.86	13.00	
14	Z2800005 5 139~2	绝缘电线 BVR-1*2.5	m	384.424	2.21	849.58	2.50	961.06	13.00	
15	Z2900013 7~1	塑料接线盒	个	90.780	3.54	321.36	4.00	363.12	13.00	
16	Z2500001 1~1	壁挂防水防尘灯	套	28.280	30.97	875.83	35.00	989.80	13.00	
17	Z2600002 9~1	大功率插座	套	6.120	8.85	54.16	10.00	61.20	13.00	
18	Z2600002 9~2	普通插座	套	6.120	7.08	43.33	8.00	48.96	13.00	
19	Z1700026 5 110~1	PE管材 PE管材	m	127.123	20.35	2586.94	23.00	2923.82	13.00	
20	Z1700026 5 108~1	PPR管材 DN20	m	7.344	3.54	26.00	4.00	29.38	13.00	
21	Z2100002 1~1	成品陶瓷洗手池	个	6.060	200.00	1212.00	226.00	1369.56	13.00	
22	Z0400008 9~1	60mm厚水泥砖	m2	4.049	39.82	161.25	45.00	182.22	13.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第2页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
23	Z3600016 3~1	芝麻灰机切面花岗 岩路沿石 800*250*200mm	m	336.673	79.65	26816.04	90.00	30300.61	13.00	
24	02150951 1	10mm厚钢板埋件	t	0.505	5000.00	2525.00	5650.00	2853.25	13.00	
25	Z503002 ~1	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	1.830						
26	Z5090037	铜接线端子 20A	个	6.090						
27	34050003	塑料圆台 150~250mm	块	6.300						
28	02190037 ~1	塑料胀塞 φ6~8	个	12.600						
29	05130833	冲击钻头 φ6~8	个	0.084						
30	03010089	木螺钉 4(2~4)×(6~65)	个	24.960						
31	Z5500004	防水防尘吊灯	套	6.060	88.50	536.31	100.01	606.06	13.00	
32	Z1700029 5_100~1	φ110UPVC管 公称外径 110mm以 内	m	27.605	15.00	414.08	16.95	467.91	13.00	
33	ZC0001	AL垃圾站配电箱	台	2.000	442.48	884.96	500.00	1000.00	13.00	
34	Z5000000 3~1	壁挂式排风扇	台	2.000	88.50	177.00	100.01	200.02	13.00	
35	Z2800007 9_120~3	电缆 YJV-5x4	m	34.825	17.70	616.40	20.00	696.50	13.00	
36	Z2800007 9_123~1	电缆 YJV-4x25	m	303.000	88.50	26815.50	100.01	30303.03	13.00	
37	Z1700001 5_104~1	钢管 SC25	m	66.445	8.85	588.04	10.00	664.45	13.00	
38	Z1700001 5_104~3	钢管 SC40	m	46.937	17.70	830.79	20.00	938.74	13.00	
39	Z1700001 5_100~1	钢管 SC65	m	309.000	30.97	9569.73	35.00	10815.00	13.00	
40	Z2700002 5_300~1	接地母线 40*4热镀锌扁钢	m	19.320	4.42	85.39	4.99	96.41	13.00	
41	Z2700002 5_300~2	接地母线 25*4热镀锌扁钢	m	39.438	3.54	139.61	4.00	157.75	13.00	
42	Z2700001 7	镀锌避雷线	m	121.790					13.00	
43	Z5500002 5~1	等电位联接箱	个	2.000	88.50	177.00	100.01	200.02	13.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第3页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
44	Z1700001 5_104~4	PVC20管	m	93.740	1.77	165.92	2.00	187.48	13.00	
45	Z1700001 5_104~1	PVC16管	m	114.649	1.33	152.48	1.50	171.97	13.00	
46	Z2800005 139~1	绝缘电线 BV-3x2.5	m	387.359	1.77	685.63	2.00	774.72	13.00	
47	Z2800005 139~2	绝缘电线 BV-3x4	m	555.965	2.21	1228.68	2.50	1389.91	13.00	
48	Z2500001 1~1	LED节能壁灯	套	12.120	30.97	375.36	35.00	424.20	13.00	
49	Z2500001 1~2	双管LED灯	套	2.020	88.50	178.77	100.01	202.02	13.00	
50	Z2600001 1~1	双联开关	只	1.020	8.85	9.03	10.00	10.20	13.00	
51	Z2600001 1~2	四联开关	只	2.040	17.70	36.11	20.00	40.80	13.00	
52	Z2600002 9~1	安全五孔插座	套	7.140	8.85	63.19	10.00	71.40	13.00	
53	Z2600002 9~2	空调插座	套	1.020	8.85	9.03	10.00	10.20	13.00	
54	Z2600002 9~3	电动卷帘门电源插 座	套	4.080	8.85	36.11	10.00	40.80	13.00	
55	Z2600002 9~4	烧水器插座	套	2.040	8.85	18.05	10.00	20.40	13.00	
56	Z2600002 9~5	防水型安全插座	套	12.240	8.85	108.32	10.00	122.40	13.00	
57	Z1700026 5_108~1	无规共聚聚丙烯 (PP-R)塑料管, S5 系, 公称压力为 1.0MPa DN25	m	4.488	3.54	15.89	4.00	17.95	13.00	
58	Z1700026 5_110~1	无规共聚聚丙烯 (PP-R)塑料管, S5 系, 公称压力为 1.0MPa DN50	m	5.773	26.55	153.28	30.00	173.20	13.00	
59	Z1700029 5_100~1	PVC管 公称外径 110mm以 内	m	3.575	30.00	107.24	33.90	121.19	13.00	
60	Z1700029 5_102~1	PVC管 公称外径 200mm以 内	m	32.968	70.80	2334.11	80.00	2637.41	13.00	
61	Z1700032 5_17~1	预制钢筋混凝土管 道, DN300	m	61.408	61.95	3804.23	70.00	4298.56	13.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第4页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
62	Z1900012 1 19~1	PP-RDN50配套截止 阀	个	2.000	35.40	70.80	40.00	80.00	13.00	
63	Z2100002 1 19~1	立柱式洗手盆(感 应式水龙头)	个	2.020	265.49	536.29	300.00	606.00	13.00	
64	Z2300003 1 19~1	成品拖把池	套	2.020	115.04	232.38	130.00	262.60	13.00	
65	Z3300003 1 19~1	2#成品钢筋混凝土 化粪池、有效容积 6.25m³	座	2.000	2654.87	5309.74	3000.00	6000.00	13.00	
66	Z3700032 5 18~1	DN400 II级钢筋混 凝土管	m	99.990	88.50	8849.12	100.01	10000.00	13.00	
67	Z0400001 7~1	水泥稳定砂石(5% 水泥含量)	m³	355.156	309.73	110002.4 2	350.00	124304.5 4	13.00	
68	Z0800003 20~1	25mm厚水磨石面层	m²	700.781	203.54	142636.9 2	230.00	161179.5 8	13.00	
69	34110003	水	m³	357.407	7.61	2719.87	7.84	2802.07	3.00	
70	04010009 1 19~1	级配碎石	m³	427.062	302.12	129023.8 7	311.18	132893.0 5	3.00	
71	80010049 371523~00042	预拌混凝土 C40	m³	436.307	488.03	212930.9 2	502.67	219318.4 6	3.00	
72	34110009	电	kW • h	350.327	0.96	336.31	1.08	378.35	13.00	
73	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	37.172	529.57	19685.11	598.41	22244.02	13.00	
74	80010049	预拌地面砂浆(干 拌) DS M15	m³	23.315	742.04	17300.86	764.30	17819.86	3.00	
75	01010023	钢筋HPB300≤Φ25	t	20.118	6143.02	123583.8 0	6941.61	139649.6 4	13.00	
76	01030049	镀锌低碳钢丝 22#	kg	99.007	7.06	698.99	7.98	790.08	13.00	
77	03130107	电焊条 E4303 Φ 3.2	kg	314.364	11.44	3596.33	12.93	4064.73	13.00	
78	03110183	砂纸	张	1271.861	0.54	686.80	0.61	775.84	13.00	
79	14010003	清油	kg	14.522	16.84	244.55	19.03	276.35	13.00	
80	02270003	白布	m²	2.154	7.06	15.21	7.98	17.19	13.00	
81	04090011	石膏粉	kg	28.013	0.60	16.81	0.62	17.37	3.00	
82	04090023	滑石粉	kg	782.901	0.85	665.47	0.96	751.59	13.00	
83	15550027	纤维素	kg	2.904	6.95	20.19	7.85	22.80	13.00	
84	14410013	白乳胶	kg	14.522	9.25	134.33	10.45	151.75	13.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第5页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
85	14010007	熟桐油	kg	20.424	19.33	394.80	21.84	446.07	13.00	
86	14350007	催干剂	kg	5.609	13.09	73.42	14.79	82.96	13.00	
87	14350005	油漆溶剂油	kg	49.902	5.29	263.98	5.98	298.41	13.00	
88	13010081	无光调和漆	kg	246.584	16.21	3997.12	18.32	4517.42	13.00	
89	14350027	工业酒精 99.5%	kg	0.187	2.54	0.48	2.87	0.54	13.00	
90	03110155	金刚石磨盘	个	2.600	19.07	49.58	21.55	56.03	13.00	
91	04030003	黄沙(过筛中砂)	m3	99.708	232.39	23171.13	239.36	23866.09	3.00	
92	04010017	白水泥	kg	88.172	0.77	67.89	0.87	76.71	13.00	
93	07010001	墙柱面防撞条 800*100*10mm厚	m2	3.708	22.73	84.28	25.68	95.22	13.00	
94	14410003	108胶	kg	189.417	2.12	401.56	2.40	454.60	13.00	
95	02230019	棉纱	kg	4.289	10.39	44.56	11.74	50.35	13.00	
96	03140143	石料切割锯片	片	0.665	77.32	51.42	87.37	58.10	13.00	
97	07050007 ~1	300*250*10mm厚灰 色瓷砖	m2	290.035	52.96	15360.26	59.84	17355.71	13.00	
98	13030053	乳胶漆	kg	507.648	16.23	8239.13	18.34	9310.27	13.00	
99	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	76.000	5.09	386.84	5.75	437.00	13.00	
100	29090009	铜接线端子 DT- 6mm2	个	89.680	1.93	173.08	2.18	195.50	13.00	
101	01290237	钢垫板 δ 1~2	kg	1.200	5.57	6.68	6.29	7.55	13.00	
102	17250019	塑料软管	kg	1.200	14.05	16.86	15.88	19.06	13.00	
103	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	39.200	6.57	257.54	7.42	290.86	13.00	
104	03110181	铁砂布 0#~2#	张	6.400	0.93	5.95	1.05	6.72	13.00	
105	03130515	焊锡	kg	7.975	41.30	329.36	46.67	372.18	13.00	
106	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.936	13.98	27.06	15.80	30.59	13.00	
107	13010031	酚醛调和漆	kg	0.240	15.88	3.81	17.94	4.31	13.00	
108	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	32.640	0.53	17.30	0.60	19.58	13.00	
109	03130837	冲击钻头 φ12	个	0.200	7.52	1.50	8.50	1.70	13.00	
110	14090001	电力复合脂	kg	5.560	44.49	247.36	50.27	279.50	13.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第6页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
111	02270021	棉纱头	kg	4.415	10.35	45.69	11.70	51.65	13.00	
112	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	6.212	6.39	39.70	7.22	44.85	13.00	
113	04030003	标志牌	个	28.788	1.75	50.38	1.98	57.00	13.00	
114	153001	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	1.727	26.14	45.15	29.54	51.02	13.00	
115	13050029	沥青绝缘漆	kg	0.465	8.31	3.87	9.39	4.37	13.00	
116	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.233	9.53	2.22	10.77	2.51	13.00	
117	14030017	汽油 92#~95#	kg	28.266	8.10	228.95	9.15	258.63	13.00	
118	34070009	塑料手套 ST型	个	79.800	16.95	1352.61	19.15	1528.17	13.00	
119	29090011	铜接线端子 DT-10mm ²	个	270.720	2.36	638.90	2.67	722.82	13.00	
120	18250177	固定卡子 3×80	套	156.560	2.68	419.58	3.03	474.38	13.00	
121	27170029	粗色带 20mm×20m	卷	7.600	6.36	48.34	7.19	54.64	13.00	
122	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	10.640	22.42	238.55	25.33	269.51	13.00	
123	03130517	焊锡膏	kg	0.941	18.00	16.93	20.34	19.13	13.00	
124	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	477.360	0.65	310.28	0.73	348.47	13.00	
125	02270001	白布	kg	15.630	8.31	129.89	9.39	146.77	13.00	
126	01290007	钢板(综合)	kg	26.565	4.76	126.45	5.38	142.92	13.00	
127	03130115	电焊条 J422 Φ2.2	kg	52.004	10.38	539.81	11.73	610.01	13.00	
128	03110113	砂轮片 Φ400	片	2.956	7.31	21.61	8.26	24.42	13.00	
129	14390005	乙炔气	kg	27.475	17.49	480.54	19.06	523.68	9.00	
130	14390001	氧气	m ³	92.976	6.40	595.05	6.98	648.97	9.00	
131	13010107	沥青清漆 L01	kg	124.301	7.88	979.49	8.90	1106.28	13.00	
132	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	1.627	6.22	10.12	7.03	11.44	13.00	
133	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13m	卷	4.519	9.05	40.89	10.23	46.22	13.00	
134	02190037	塑料胀塞 Φ6~8	个	440.540	0.08	35.24	0.09	39.65	13.00	
135	03010245	镀锌半圆头螺栓 M(2~5)×(15~	套	183.340	0.06	11.00	0.07	12.83	13.00	
136	03130839	冲击钻头 Φ6~12	个	1.246	4.98	6.21	5.63	7.01	13.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第7页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
137	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	28.060	1.90	53.31	2.15	60.33	13.00	
138	29090037	铜接线端子 20A	个	42.630	0.42	17.90	0.47	20.04	13.00	
139	0310089	木螺钉 M(2~ 4)×(3~65)	个	174.720	0.16	27.96	0.18	31.45	13.00	
140	0313083	冲击钻头 φ6~8	个	2.968	5.29	15.70	5.98	17.75	13.00	
141	34090069	塑料圆台(63~ 138)×2	块	39.900	0.74	29.53	0.84	33.52	13.00	
142	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm ²	m	6.408	2.97	19.03	3.36	21.53	13.00	
143	03010079	木螺钉 M4×65	个	72.800	0.08	5.82	0.09	6.55	13.00	
144	03010073	木螺钉 M2.5×25	个	79.040	0.05	3.95	0.06	4.74	13.00	
145	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	1.740	15.27	26.57	17.26	30.03	13.00	
146	28030023	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm ²	m	5.160	1.62	8.36	1.83	9.44	13.00	
147	01000033	100*100*10mm厚镀锌 钢板	kg	4.495	8.38	37.67	9.47	42.57	13.00	
148	01290067	中厚钢板≤δ15	kg	1.708	4.50	7.69	5.09	8.69	13.00	
149	03110103	砂轮片(综合)	片	0.424	8.69	3.68	9.82	4.16	13.00	
150	03110115	尼龙砂轮片 φ100	片	0.233	2.54	0.59	2.87	0.67	13.00	
151	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	6.857	12.71	87.15	14.36	98.46	13.00	
152	05010037	枕木 2500×200×160	根	0.069	189.79	13.10	214.46	14.81	13.00	
153	03110171	锯条(各种规格)	根	4.266	0.53	2.26	0.60	2.56	13.00	
154	03110179	铁砂布	张	1.800	0.93	1.67	1.05	1.89	13.00	
155	01290183	热轧厚钢板 δ8.0 ~15.0	kg	0.548	4.66	2.55	5.27	2.89	13.00	
156	03130133	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.272	12.71	3.46	14.36	3.91	13.00	
157	02010007	橡胶板 δ1~3	kg	0.140	12.69	1.77	14.34	2.00	13.00	
158	03010511	六角螺栓	kg	0.470	10.60	4.98	11.98	5.63	13.00	
159	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.070	30.02	2.09	33.92	2.37	13.00	
160	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.226	6.95	1.57	7.85	1.77	13.00	
161	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.099	8.23	0.82	9.30	0.92	13.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第8页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
162	24110005	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.060	29.23	1.76	33.03	1.99	13.00	
163	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.060	8.47	0.51	9.57	0.58	13.00	
164	13330045	聚乙烯生料带 宽20	m	24.360	0.53	12.91	0.60	14.62	13.00	
165	13350009	防水密封胶	支	1.500	13.98	20.97	15.80	23.70	13.00	
166	03010821	膨胀螺栓 M6~ 12×50~120	套	63.860	1.05	67.05	1.19	75.99	13.00	
167	03180845	冲击钻头 φ8~16	个	0.682	6.57	4.48	7.42	5.06	13.00	
168	80210047	预拌混凝土 C20	m3	13.358	441.55	5898.08	454.80	6075.07	3.00	
169	04030033	天然砂 细砂	m3	0.016	255.63	4.06	263.30	4.18	3.00	
170	80210055	预拌混凝土 C30	m3	195.064	464.79	90663.81	478.73	93383.01	3.00	
171	24110009	电	kW · h	0.216	1.08	0.23	1.08	0.23		
172	04130015	蒸压粉煤灰加气混 凝土砌块 300×200×240	m3	81.324	580.99	47248.52	598.42	48666.00	3.00	
173	04130005	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	m3	3.729	580.99	2166.72	598.42	2231.72	3.00	
174	04090015	石灰	t	3.506	522.88	1833.21	538.57	1888.22	3.00	
175	80210003	C15现浇混凝土碎 石<40	m3	9.150	429.93	3934.07	442.83	4052.11	3.00	
176	02270047	阻燃毛毡	m2	94.454	50.87	4804.89	57.48	5429.23	13.00	
177	80210025 ~1	C30现浇混凝土碎 石<40 P6抗渗混凝土	m3	35.077	499.65	17526.37	514.64	18052.18	3.00	
178	02090013	塑料薄膜	m2	724.209	2.23	1614.99	2.52	1825.01	13.00	
179	80210023 ~1	C30现浇混凝土碎 石<31.5 P6抗渗混凝土	m3	9.534	499.65	4763.86	514.64	4906.78	3.00	
180	80210023	C30现浇混凝土碎 石<31.5	m3	45.843	464.79	21307.46	478.73	21946.52	3.00	
181	80210021	C30现浇混凝土碎 石<20	m3	35.835	464.79	16655.66	478.73	17155.19	3.00	
182	80210019	C25现浇混凝土碎 石<40	m3	14.039	453.17	6361.97	466.77	6552.90	3.00	
183	80210011	C20现浇混凝土碎 石<40	m3	2.665	441.55	1176.81	454.80	1212.13	3.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第9页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
184	04090047	黏土	m3	7.738	23.98	185.56	24.70	191.14	3.00	
185	04090019	石英粉	kg	39.169	0.43	16.84	0.44	17.23	3.00	
186	13010003	石棉(六级)	kg	0.995	3.82	3.80	4.32	4.30	13.00	
187	13310001	石油沥青 10#	kg	20.259	4.19	84.88	4.73	95.82	13.00	
188	13410019	木柴	kg	12.618	1.94	24.48	2.19	27.63	13.00	
189	05030007	模板料	m3	0.250	1763.47	440.51	1992.72	497.78	13.00	
190	14350025	隔离剂	kg	91.155	3.57	325.42	4.03	367.35	13.00	
191	03150139	圆钉	kg	256.524	6.68	1713.58	7.55	1936.76	13.00	
192	04050003	草板纸 80#	张	267.975	4.69	1256.80	5.30	1420.27	13.00	
193	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	202.990	6.73	1366.13	7.60	1542.73	13.00	
194	03510005	复合木模板	m2	313.647	37.07	11626.89	41.89	13138.66	13.00	
195	09000001	锯成材	m3	12.282	1879.29	23082.31	2123.60	26083.04	13.00	
196	05150905	铁件	kg	48.460	5.72	277.19	6.46	313.05	13.00	
197	03010365	对拉螺栓	kg	0.853	8.51	7.26	9.62	8.21	13.00	
198	02190009	尼龙帽	个	68.642	1.14	78.25	1.29	88.55	13.00	
199	18290003	塑料套管	套	29.683	5.29	157.02	5.98	177.51	13.00	
200	01010029	钢筋HRB335≤Φ18	t	4.419	6037.12	26677.79	6821.95	30145.92	13.00	
201	01010033	钢筋HRB335≤Φ25	t	8.356	6143.02	51333.53	6941.61	58006.87	13.00	
202	01010027	钢筋HRB335≤Φ10	t	2.559	5931.20	15179.01	6702.26	17152.29	13.00	
203	03150501	钢丝网	m2	133.865	8.37	1120.45	9.46	1266.36	13.00	
204	01290251	镀锌铁皮 26#	m2	0.676	41.24	27.87	46.60	31.49	13.00	
205	11090017 ~1	65系列铝合金门	m2	9.716	370.69	3601.70	418.88	4069.92	13.00	
206	14410017	玻璃胶 310g	支	11.119	11.47	127.53	12.96	144.10	13.00	
207	03010001	地脚	个	452.340	1.29	583.52	1.46	660.42	13.00	
208	03010795	膨胀螺栓 M8	套	461.438	0.32	147.66	0.36	166.12	13.00	
209	14350013	发泡剂 750mL	支	13.421	20.29	272.31	22.93	307.75	13.00	
210	13350027	密封油膏	kg	93.001	1.78	165.54	2.01	186.93	13.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第10页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
211	11250005 ~1	JLM1 卷帘门	m2	76.000	233.01	17708.76	263.30	20010.80	13.00	
212	03010807	膨胀螺栓 M12	套	402.800	0.95	382.66	1.07	431.00	13.00	
213	14390007 1	63系列铝合金平开窗	m2	6.843	423.65	2898.99	478.72	3275.82	13.00	
214	11090007	铝合金百叶窗	m2	48.025	105.92	5086.76	119.69	5748.06	13.00	
215	03010023	螺钉	100个	3.126	4.87	15.23	5.50	17.20	13.00	
216	13350005	SBS防水卷材	m2	604.285	31.78	19204.19	35.91	21699.89	13.00	
217	13350019	改性沥青嵌缝油膏	kg	29.113	6.69	194.77	7.56	220.09	13.00	
218	14390041	液化石油气	kg	149.249	4.82	719.38	5.25	783.56	9.00	
219	13350003	SBS弹性沥青防水卷材	kg	75.565	37.50	2833.69	42.38	3202.45	13.00	
220	14390005	二甲苯	kg	12.673	9.91	125.59	11.20	141.93	13.00	
221	13030049	聚氨酯甲乙料	kg	185.725	17.37	3226.04	19.63	3645.78	13.00	
222	14410097	粘接剂	kg	0.667	14.83	9.90	16.76	11.19	13.00	
223	14330041	丙酮	kg	1.003	6.47	6.49	7.31	7.33	13.00	
224	07030007 ~1	300*250*10厚灰色瓷砖	m2	152.287	52.96	8065.13	59.84	9112.87	13.00	
225	13010091	真石底漆	kg	119.164	13.39	1595.61	15.13	1802.95	13.00	
226	13010093	真石面漆	kg	161.723	16.23	2624.76	18.34	2965.99	13.00	
227	13030069	真石漆	kg	2918.304	16.19	47247.34	18.29	53375.78	13.00	
228	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	0.820	1.70	1.39	1.92	1.57	13.00	
229	03130835	冲击钻头 Φ10	个	0.156	6.99	1.09	7.90	1.23	13.00	
230	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	5.600	15.99	89.54	18.07	101.19	13.00	
231	29090013	铜接线端子 DT- 16mm2	个	4.080	2.64	10.77	2.98	12.16	13.00	
232	29090015	铜接线端子 DT- 25mm2	个	15.040	3.34	50.23	3.77	56.70	13.00	
233	01130037	镀锌扁钢 —60×6	kg	1.040	4.91	5.11	5.55	5.77	13.00	
234	03110167	钢锯条	条	33.747	0.51	17.21	0.58	19.57	13.00	
235	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	7.778	6.71	52.19	7.58	58.96	13.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第11页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
236	01090005	圆钢 ϕ 5.5~9.0	kg	6.350	4.64	29.46	5.24	33.27	13.00	
237	03130117	电焊条 J422 ϕ	kg	16.044	11.33	181.78	12.80	205.36	13.00	
238	33010037	镀锌扁钢支架 40 $\times$ 3	kg	32.477	6.68	216.95	7.55	245.20	13.00	
239	14070003	铅油	kg	1.044	8.05	8.40	9.10	9.50	13.00	
240	13010025	酚醛清漆(各色)	kg	0.464	13.76	6.38	15.55	7.21	13.00	
241	28030053	铜芯塑料绝缘软电 线 BV-4mm ²	m	0.180	2.23	0.40	2.52	0.45	13.00	
242	01090009	圆钢 $\leq \phi$ 10	kg	0.346	4.64	1.61	5.24	1.81	13.00	
243	13030051	沥青漆	kg	0.148	7.89	1.17	8.92	1.32	13.00	
244	28090103	塑料绝缘线 BV- 2.5mm ²	m	3.412	1.94	6.62	2.19	7.47	13.00	
245	37150003	瓷接头(双)	个	2.060	0.77	1.59	0.87	1.79	13.00	
246	01030051	镀锌低碳钢丝 18# ~22#	kg	0.030	6.99	0.21	7.90	0.24	13.00	
247	03050073	木螺钉 M4 $\times$ 40	个	6.240	0.08	0.50	0.09	0.56	13.00	
248	03010677	六角螺栓带螺母、 垫圈 M16 $\times$ 65~80	套	8.240	1.88	15.49	2.12	17.47	13.00	
249	15010071	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	0.160	8.29	1.33	9.37	1.50	13.00	
250	14070003	白铅油	kg	0.080	8.05	0.64	9.10	0.73	13.00	
251	14070011	机油	kg	0.008	10.92	0.09	12.34	0.10	13.00	
252	02270025	破布	kg	0.008	8.07	0.06	9.12	0.07	13.00	
253	01290193	热轧厚钢板 δ 12 ~20	kg	0.320	4.50	1.44	5.09	1.63	13.00	
254	17070029	无缝钢管 D22 $\times$ 2	m	0.016	4.87	0.08	5.50	0.09	13.00	
255	17190009	输水软管 ϕ 25	m	0.032	12.60	0.40	14.24	0.46	13.00	
256	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.032	13.98	0.45	15.80	0.51	13.00	
257	18150305	排水接头 DN50	个	2.100	5.72	12.01	6.46	13.57	13.00	
258	36010005	铸铁井盖、井座 ϕ 700重型	套	6.000	776.24	4657.44	877.15	5262.90	13.00	
259	33010039	塑钢爬梯	kg	36.360	6.68	242.88	7.55	274.52	13.00	
260	33410033	预制井筒调节块	m ³	0.558	910.86	508.26	1029.27	574.33	13.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第12页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
261	04270073	预制混凝土盖板	m3	0.642	1334.51	856.76	1508.00	968.14	13.00	
262	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	0.204	580.99	118.52	598.42	122.08	3.00	
263	80210043	预制混凝土 C15	m3	1.380	429.93	593.30	442.83	611.11	3.00	
264	80210051	预拌混凝土 C25	m3	10.638	453.17	4820.82	466.77	4965.50	3.00	
265	80010035	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.204	615.84	125.63	634.32	129.40	3.00	
266	80010027	预拌防水水泥砂浆	m3	0.162	755.28	122.36	777.94	126.03	3.00	
267	13010071	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	3.924	8.11	31.82	9.16	35.94	13.00	
268	33050009	铸铁盖板(带座)	套	2.020	198.81	401.60	224.66	453.81	13.00	
269	23410011	成品混凝土检查井	个	2.000	407.77	815.54	460.78	921.56	13.00	
270	34100011	嵌缝料	kg	0.186	2.68	0.50	3.03	0.56	13.00	
271	4230015	型钢防盗门	m2	2.213	391.88	867.07	442.82	979.78	13.00	
272	03010803	膨胀螺栓 M10	套	6.164	0.32	1.97	0.36	2.22	13.00	
273	04130001 ~1	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	3.344	580.99	1942.56	598.42	2000.84	3.00	
274	34110003 ~1	水	m3	2.531	7.61	19.26	7.84	19.84	3.00	
275	QDBC010~ 1	岩棉防火彩钢夹芯板	m2	320.280	127.08	40701.18	143.60	45992.21	13.00	
276	15530001	聚合物砂浆粉	kg	2553.448	2.49	6358.09	2.81	7175.19	13.00	
277	QDBC011	液体岩棉界面剂	kg	100.703	14.83	1493.42	16.76	1687.78	13.00	
278	03010751	塑料保温螺栓	套	3028.822	0.90	2725.94	1.02	3089.40	13.00	
279	01210001	角钢	t	0.082	4448.39	363.17	5026.68	410.38	13.00	
280	03130825	合金钻头	个	9.294	10.92	101.49	12.34	114.69	13.00	
281	04010007	水泥 42.5MPa	t	10.557	508.39	5367.03	574.48	6064.73	13.00	
282	80210025	C30现浇混凝土碎石 石<40	m3	150.368	464.83	69895.74	478.77	71991.88	3.00	
283	35010013	钢模板	kg	39.410	5.83	229.76	6.59	259.71	13.00	
284	03150905	铁件(综合)	kg	43.407	5.72	248.29	6.46	280.41	13.00	
285	14350083	脱模剂	kg	8.436	2.84	23.96	3.21	27.08	13.00	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第13页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
286	Z01000047	镀锌角钢 L=2500mm	根	4.200	18.67	78.41	21.10	88.62	13.00	
287	99010101	履带式推土机 功 率75kW	台班	0.538	834.41	449.03	890.68	479.31	6.74	
288	99010802	轮胎式单斗 液压 挖掘机 容量	台班	2.946	450.05	1325.99	482.63	1421.98	7.24	
289	99040902	洒水车 容量 4000L	台班	33.966	439.07	14913.37	472.99	16065.49	7.73	
290	99040204	自卸汽车 装载质 量15t	台班	6.668	915.20	6102.55	989.98	6601.18	8.17	
291	99012301	电动夯实机 夯击 能量250N.m	台班	17.748	28.30	502.26	30.70	544.85	8.48	
292	99012005	钢轮内燃压路机 工作质量18t	台班	1.199	791.71	949.52	864.59	1036.93	9.21	
293	99012206	钢轮振动压路机 工作质量18t	台班	1.509	1081.12	1631.23	1195.06	1803.14	10.54	
294	99014204	沥青混凝土 摊铺 机 装载质量12t	台班	1.509	1435.25	2165.55	1530.59	2309.40	6.64	
295	99061101	干混砂浆 罐式搅 拌机 公称储量	台班	0.875	249.47	218.20	255.98	223.89	2.61	
296	99050303	电动单筒 慢速卷 扬机 牵引力50kN	台班	5.708	207.80	1186.09	212.63	1213.66	2.32	
297	99070201	钢筋切断机 直径 40mm	台班	3.789	45.10	170.90	49.26	186.67	9.22	
298	99070301	钢筋弯曲机 直径 40mm	台班	5.647	27.15	153.31	29.24	165.12	7.70	
299	99090102	交流弧焊机 容量 32kV.A	台班	8.414	94.74	797.14	104.84	882.12	10.66	
300	99091003	对焊机 容量 75kV.A	台班	1.664	121.70	202.52	134.92	224.52	10.86	
301	99077451	金刚石吸尘磨光机	台班	3.640	33.98	123.69	37.06	134.90	9.06	
302	99077461	石料切割机	台班	0.680	48.43	32.92	53.36	36.27	10.18	
303	99061001	灰浆搅拌机 拌筒 容量200L	台班	11.390	202.43	2305.66	203.73	2320.46	0.64	
304	99030400	汽车式起重机 提 升质量5t	台班	0.052	628.87	32.59	658.77	34.14	4.75	
305	99040102	载重汽车 装载质 量5t	台班	0.092	400.21	36.68	429.27	39.35	7.26	
306	99074552	砂轮切割机 直径 400mm	台班	2.656	23.98	63.70	26.11	69.36	8.88	
307	99075802	电动弯管机 管径 100mm	台班	1.125	33.97	38.21	37.29	41.94	9.77	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段：

第14页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
308	990901010	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	29.342	64.60	1895.50	70.94	2081.53	9.81	
309	87061302	手持式万用表 10000 计数, 真有效值	台班	10.096	4.11	41.49	4.64	46.85	12.90	
310	870699068	相位表	台班	6.312	9.61	60.66	10.63	67.10	10.61	
311	873110056	振荡器	台班	6.312	17.06	107.68	18.98	119.80	11.25	
312	873152014	电缆测试仪 量程: 10m~20km	台班	6.728	16.04	107.92	17.83	119.96	11.16	
313	990304024	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.160	1041.39	166.29	1124.79	179.60	8.01	
314	990309024	门式起重机 提升质量10t	台班	0.127	461.60	58.77	481.60	61.31	4.33	
315	990401032	载重汽车 装载质量10t	台班	0.044	519.25	22.97	560.98	24.82	8.04	
316	990901020	电动单级 离心清水泵 出口直径	台班	0.040	36.85	1.49	40.30	1.63	9.36	
317	990813010	试压泵 压力3MPa	台班	0.059	18.86	1.12	20.37	1.21	8.01	
318	990919710	电焊机 (综合)	台班	0.061	71.38	4.37	78.44	4.80	9.89	
319	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	1.902	834.41	1587.12	890.68	1694.15	6.74	
320	990106030~1	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3	台班	0.256	1086.48	278.57	1183.08	303.34	8.89	
321	990113030	平地机 功率120kW	台班	0.884	935.79	827.01	1010.43	892.98	7.98	
322	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	2.314	573.21	1326.50	618.42	1431.12	7.89	
323	990901040	交流弧焊机 容量42kV.A	台班	2.100	132.39	277.95	147.17	308.98	11.16	
324	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	2.327	7.74	18.01	8.49	19.75	9.69	
325	990618520	混凝土震捣器 插入式	台班	7.926	8.02	63.57	8.84	70.07	10.22	
326	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	4.234	28.23	119.52	30.97	131.12	9.71	
327	990711010	木工双面压刨床 刨削宽度600mm	台班	0.543	54.45	29.55	60.74	32.96	11.55	
328	991003030	电动空气压缩机 排气量1m3/min	台班	11.004	55.15	606.89	59.70	656.96	8.23	

工料机汇总表

工程名称：聊城经济技术开发区环卫设施提升改造项目
(施工)

标段:

第15页 共15页

[illegible]