

最终报价同比例下浮至 915000 元

工程量清单:

序号	名称	内 容	数量	单位	综合单价 (元)	小计 (元)
1	不锈钢栏杆 杆 拆除	拆除原不锈钢栏杆，并存放到学校指定位置	675	米	11.8	7965
2	断桥铝隔 断 窗	断桥铝 70 系列型材，壁厚不小于 1.4 毫米，所有玻 璃采用三层 5mm 玻璃，中间层采用普通白玻璃，其他 两层采用钢化玻璃。设置窗户采用内倒开启。综合 楼 至教学楼之间含部分异形。框体与墙梁空隙采用 发泡 胶填充，硅酮耐候密封胶密封。型材颜色同教 学楼断 桥铝窗颜色。按相关规范施工。	1950	m²	535	1043250
3	玻璃采光顶	综合楼至教学楼四层连廊，安装玻璃采光顶。轻钢 结 构采用 100*100 镀锌方钢管，间距 1500*1500，壁 厚 4mm，除锈并涂氟碳漆。玻璃采用三层 5mm 钢化 夹胶 玻璃，厚度为 5+0.76PVB+5+0.76PVB+5。玻璃 板支撑 件、固定件、结构胶、密封胶等附属材料采 用优质材 料。按相关规范施工	75	m²	555	41625
4	金刚网纱窗	断桥铝窗配套用金刚网纱窗，型材厚度 1mm。 按相关规范施工。	110	m²	145	15950
合计 (元)						1108790



杨远新